

Anlage 3.8 - Kalkulationsgrundlage zur Sicherung (Grundlagen für die Sicherungsplanung für Ausschreibungszwecke)

Paket: 301355 WE W146, 147 Bf. Gelsenkirchen Hbf.

AKA L90 (nur Strecken Ma - Stg und Han - Wü) ist **nicht** vorhanden bzw. nicht einsatzbereit

Nr.:	Sperrzeit/Arbeitsbereich	Art der Arbeiten	Arbeitsgleis/-gleise	Nachbargleis 1	Nachbargleis 2
1	01.05.26, 22:00Uhr - 02.05.26, 02:00Uhr ; 07.05.26, 02:00Uhr - 06:00Uhr	Auf-/Abbau Feste Absperrung an Gl. 25	Gl. 25, 26, 27	nein	Nein
	Gleis 25, 26, 27, 125, 135, 137, 157	Auf- / Abbau Sicherung	Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebs vor den Gefahren aus der Arbeit (es finden Fahrten mit höchstens 20 km/h statt!)		
2	01.05.26, 22:00Uhr - 02.05.26, 02:00Uhr ; 07.05.26, 02:00Uhr - 06:00Uhr	Aus-/Einbau Trennerbrücke L713	Gl. 137, 157	Gl. 125, 135	Nein
	Gleis 25, 26, 27, 125, 135, 137, 157	Oberleitungsarbeiten	Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebs vor den Gefahren aus der Arbeit (es finden Fahrten mit höchstens 20 km/h statt!)	Sperrung des Nachbargleises zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (Uv-Sperrung, es finden keine Fahrten statt)	

Nr.:	Sperrzeit/Arbeitsbereich	Art der Arbeiten	Arbeitsgleis/-gleise	Nachbargleis 1	Nachbargleis 2
3	02.05.26, 02:00Uhr - 05.05.26, 02:00Uhr	Montage W146, W147	Gl. 26, 27	Gl. 25	Nein
	Gleis 26, 27	Weichenvormontage (Montageplatz)	Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebs vor den Gefahren aus der Arbeit (es finden Fahrten mit höchstens 20 km/h statt!)	Feste Absperrung ohne Reduzierung des seitlichen Gleisbereichs um bis zu 0,2 m	
4	04.05.26, 22:00Uhr - 05.05.26, 02:00Uhr ; 07.05.26, 02:00Uhr - 06:00Uhr	Auf-/Abbau Feste Absperrung an Gl. 126	Gl. 116, 126, 125, 135, 137, 157	Gl. 114	Nein
	Gleis 6, 106, 116, 126, 25, 26, 27, 125, 135, 137, 157	Auf- / Abbau Sicherung	Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebs vor den Gefahren aus der Arbeit (es finden Fahrten mit höchstens 20 km/h statt!)	Sicherungsposten mit Handschalter für Warnsystem	
5	05.05.26, 02:00Uhr - 07.05.26, 02:00Uhr	WE W146, 147	Gl. 25, 26, 27, 125, 135, 137, 157	Gl. 116, 126	Nein
	Gleis 25, 26, 27, 125, 135, 137, 157	Hauptarbeiten	Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebs vor den Gefahren aus der Arbeit (es finden Fahrten mit höchstens 20 km/h statt!)	Feste Absperrung ohne Reduzierung des seitlichen Gleisbereichs um bis zu 0,2 m	

Nr.:	Sperrzeit/Arbeitsbereich	Art der Arbeiten	Arbeitsgleis/-gleise	Nachbargleis 1	Nachbargleis 2
6	08.0526 - 10.05.26, jew. von 1:15Uhr - 4:40Uhr	Nacharbeiten W146, 147	Gl. 125, 135, 157	Gl. 126	Nein
	Gleis 125, 135, 137, 157	Nacharbeiten im Umbaubereich	Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebs vor den Gefahren aus der Arbeit (es finden Fahrten mit höchstens 20 km/h statt!)	Sicherungsstellen mit Handschalter für Warnsystem	
7	23.08.26, 22:00Uhr - 24.08.26, 4:00Uhr	Belastungsstopfung W146, 147	Gl. 25, 26, 27, 125, 135, 137, 157	Gl. 126	Nein
	Gleis 25, 26, 27, 125, 135, 137, 157	Belastungsstopfgang	Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebs vor den Gefahren aus der Arbeit (es finden Fahrten mit höchstens 20 km/h statt!)	Sicherungsstellen mit Handschalter für Warnsystem	
Bei einem gelegentlichen kurzzeitigen Betreten wird zusätzlich eine der folgenden Sicherungsmaßnahmen festgelegt:			UV-Sperrung		
Bemerkung:					