

Name und Anschrift des Bieters:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Ort: .....  
 Datum: .....  
 Tel.: .....  
 Fax: .....  
 E-Mail: .....  
 Ust.ID-Nr.: .....  
 Az.-Nr.: .....

## Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

<b>06-25-0084</b>	<b>B 64 Instandsetzung TB Stellberg und Iburg</b>
<b>06-1349/1351 -B</b>	<b>Bad Driburg Instandsetzung 2 Brücken</b>

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 09.12.2025

**Anlagen<sup>1</sup>, die Vertragsbestandteil werden:**

- ☐ Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
- ☐ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☐ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☐ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ Unterlagen zu den Zuschlagskriterien
- ☐
- ☐
- ☐

**Anlagen<sup>1</sup>, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:**

- ☐ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☐ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:  

EUR
3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote:                      St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:  

%

<sup>1</sup> vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

5. Individueller Bietungsfaktor (zwischen 0 und 1) zu den Zuschlagskriterien.  
Keine Eintragungen werden nicht mit Null gewertet und führen zum Ausschluss des Angebotes.

Angabe nur dann notwendig, wenn qualitative Zuschlagskriterien vereinbart werden.

- ☐ Kriterium Beschleunigungsregelung (Bietungsfaktor \_\_\_\_\_)
- ☐ (Unter-)Kriterium (Bietungsfaktor \_\_\_\_\_)
- ☐ (Unter-)Kriterium (Bietungsfaktor \_\_\_\_\_)

6. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

7. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name:	PQ-Nummer:
Name:	PQ-Nummer:
Name:	PQ-Nummer:
Name:	PQ-Nummer:

- ☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)<sup>2</sup>.

8. Ich/Wir erkläre(n),

- ☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

9. Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

<sup>2</sup> Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

<sup>3</sup> Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

<p>Elektronisches Angebot in Textform<sup>3</sup></p> <p>.....</p> <p>(Name, lesbar)</p>	

Bezeichnung der Bauleistung:

<b>06-25-0084</b>	<b>B 64 Instandsetzung TB Stellberg und Iburg</b>
<b>06-1349/1351 -B</b>	<b>Bad Driburg Instandsetzung 2 Brücken</b>

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## **Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –**

(dem Auftraggeber einzureichen)

**Inhalt**

Seite/Blatt

### **Leistungsverzeichnis**

<input checked="" type="checkbox"/> Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche	<b>73</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Kurztext-/Preis-Verzeichnis	<b>138 - 160</b>
<input type="checkbox"/> Langtext-/Preis-Verzeichnis	.....
<input type="checkbox"/> Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel	.....

### **Anlagen für Bietereintragungen**

☐ .....

### **Sonstige Anlagen**

## **Leistungsverzeichnis**

### **- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

<b>Projekt:</b>	<b>06-1349-B</b>	<b>Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken</b>
<b>VE:</b>	<b>06-25-0084</b>	<b>B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg</b>
<b>LV:</b>	<b>1</b>	<b>B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg</b>

<b>LB-Nr.</b>	<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ausgabe</b>
<b>19.101</b>	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
<b>21.105</b>	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
<b>21.111</b>	ENTWÄSSERUNG FÜR INGENIEURBAUTEN	03/21
<b>23.113</b>	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
<b>23.115</b>	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
<b>22.116</b>	GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN	10/22
<b>22.118</b>	ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON	10/22
<b>21.120</b>	INGENIEURBAUTEN AUS STAHL	03/21
<b>21.121</b>	LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB.	03/21
<b>24.123</b>	DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB	03/24
<b>21.124</b>	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN	03/21
<b>21.129</b>	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
<b>21.134</b>	KABELVERLEGUNG	03/21

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B                      **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084                      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1                                      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
00.00.	<b>Einrichtung, Unterlagen</b>				
00.00.0001.	----- <b>Ausführungsunterlagen für Bauwerk</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.00.0002.	19.101/107.11 <b>Baustelle einrichten</b> Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.00.0003.	19.101/112.01 <b>Baustelle räumen</b> Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Zwischensumme 00.00.</b>				.....,...
00.01.	<b>Verkehrssicherung</b>				
00.01.0001.	----- <b>Verkehrssicherung</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.01.0002.	21.105/905.99 <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	225,00	d	.....,...	.....,...
00.01.0003.	----- <b>Transp.Schutzeinrichtung aufstellen</b> Transp.Schutzeinr*Arb.st./fl.Verk. Aufhaltest.min.T3*... Freitext ...	430,00	m	.....,...	.....,...
00.01.0004.	----- <b>Transp. Schutzeinrichtung umsetzen</b> wie Vorposition*umsetzen nach AG Arb.st./fl.Verk.	430,00	m	.....,...	.....,...
00.01.0005.	----- <b>Markierung Typ II herstellen</b>	8,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 00.01.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 00.</b>				.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.</b>	<b>Schutzplanken, GMA, etc.</b>				
<b>01.00.</b>	<b>Schutzplanken</b>				
<b>01.00.0001.</b>	21.129/057.70.02 <b>Leitpfosten abbauen</b> Aufsatzleitpfost.*Abbauteil lagern	36,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.00.0002.</b>	21.129/003.90.30.06.01 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*Pfost. A 1,33 m Pf.u.Dichtpl.entf*Teile verwerten	728,00	m	.....,...	.....,...
<b>01.00.0003.</b>	21.129/027.90.01.01 <b>Einzelteil des FRS abbauen</b> ... Freitext ...*Ank. abtr.u.verf. Teile verwerten	550,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.00.0004.</b>	21.129/003.90.91.02.01 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... HB 1*Pf.l. 1900-2500mm Teile verwerten	480,00	m	.....,...	.....,...
<b>01.00.0005.</b>	21.129/007.09.93.11.01 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Behelfsabs. 4 m*Pfosten i. Boden HB 1*Teile verwerten	8,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.00.0006.</b>	-- -- -- -- -- <b>Super-Rail ECO BW herstellen</b>	728,00	m	.....,...	.....,...
<b>01.00.0007.</b>	21.129/146.99.00.99 <b>Dilatationsstoß herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	8,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.00.0008.</b>	21.129/103.13.41.90.01 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*min. H2*max. W4 A*... Freitext ... HB 1	480,00	m	.....,...	.....,...
<b>01.00.0009.</b>	21.129/103.13.01.90.01 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*min. H2*A*... Freitext ... HB 1	96,00	m	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0010.	21.129/103.13.41.90.01 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*min. H2*max. W4 A*... Freitext ... HB 1	24,00	m	.....,..	.....,..
01.00.0011.	--- -- <b>Leitpfosten des AG montieren</b>	36,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 01.00.</b>				.....,..
01.01.	<b>Gerüste, Schutzeinrichtungen</b>				
01.01.0001.	22.116/306.10.09.00.00 <b>Arbeitsgerüst herstellen</b> Brücke*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.01.0002.	22.116/106.09.03.00 <b>Traggerüst herstellen</b> ... Freitext ...*Grdg. beseitigen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.01.0003.	--- -- <b>Schutzeinrichtung herstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 01.01.</b>				.....,..
01.02.	<b>Glatteis-Meldeanlage</b>				
01.02.0001.	21.134/001.90.09.01 <b>Kabel aufnehmen und entfernen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Kabel Verwert. AN	280,00	m	.....,..	.....,..
01.02.0002.	21.134/201.39.91.09.01 <b>Kabelschacht liefern und einbauen</b> Beton, einteilig*... Freitext ... ... Freitext ...*mit Sickeröffnung ... Freitext ...*Kiessandbett 20cm	3,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0003.	21.121/528.99.10.99 <b>Verankerung einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Stahl, n.rostend*... Freitext ...	250,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0004.	--- -- <b>Stahlbauteil für Sendemast abbauen</b>	1,00	St	.....,..	.....,..



# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-1349-B                      Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken  
VE: 06-25-0084                      B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg  
LV: 1                                      B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0005.	----- Schutzrohr auf Flügel einbauen	3,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0006.	----- Schutzrohr in Kappe einbauen	1,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0007.	----- Alu-Schutzrohr GMA liefern	260,00	m	.....,...	.....,...
	Zwischensumme    01.02.				.....,...
	Zwischensumme    01.				.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B                      **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084                      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1                                      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.</b>	<b>06-1349 BN 4219 517 Stellberg</b>				
<b>02.00.</b>	<b>Abbrucharbeiten</b>				
<b>02.00.0001.</b>	23.115/031.92.02.00 <b>Bordstein aufnehmen.</b> ... Freitext ...*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN	12,00	m	.....,...	.....,...
<b>02.00.0002.</b>	23.113/005.92.90.16.10 <b>Asphalt fräsen</b> ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*Fahrbahn Breite über 200cm*Fräsasph. verw.	400,00	m2	.....,...	.....,...
<b>02.00.0003.</b>	--- -- <b>Kappenanschlüsse aufnehmen</b>	20,00	m2	.....,...	.....,...
<b>02.00.0004.</b>	--- -- <b>Baugrube Widerlager herstellen</b>	22,00	m	.....,...	.....,...
<b>02.00.0005.</b>	--- -- <b>Treppenstufen aufnehmen</b>	10,00	St	.....,...	.....,...
<b>02.00.0006.</b>	23.113/005.99.92.10.10 <b>Asphalt fräsen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Bauwerk mit Kappe Fahrbahn*Fräsasph. verw.	1.665,00	m2	.....,...	.....,...
<b>02.00.0007.</b>	23.113/028.96.70.90.03 <b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b> ... Freitext ...*mit Abdichtung Dicke Unterl. AG*... Freitext ... Aufbr. Verw. AN	1.665,00	m2	.....,...	.....,...
<b>02.00.0008.</b>	--- -- <b>Abdichtung Schrammbord aufn.</b>	300,00	m	.....,...	.....,...
<b>02.00.0009.</b>	21.121/303.91.22 <b>Geländer abbauen</b> ... Freitext ...*Stahl H = 1100 mm*Pfohlen abtr.	325,00	m	.....,...	.....,...
<b>02.00.0010.</b>	21.111/204.29.99 <b>Brückenablauf ausbauen</b> Spannbetonüberbau*... Freitext ... ... Freitext ...	5,00	St	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0011.	21.120/017.99.00 <b>Stahlkonstruktion abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.00.0012.	22.118/013.94.49.11 <b>Beton abbrechen</b> ... Freitext ...*Spannbeton Über C35/45*... Freitext ... Bew. erhalten*Verwerten	5,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.00.</b>				.....,...
02.01.	<b>Instandsetzungsarbeiten</b>				
02.01.0001.	22.118/913.99.20.99 <b>Bohrloch herstellen</b> ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ...	100,00	St	.....,...	.....,...
02.01.0002.	21.124/333.99.00.00 <b>Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen</b> ... Freitext ...	1.500,00	kg	.....,...	.....,...
02.01.0003.	21.124/108.99.31.99.91 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> ... Freitext ...*Oberfl. untersch. Teilflächen*... Freitext ... ... Freitext ...*entsorgen	1.665,00	m2	.....,...	.....,...
02.01.0004.	21.124/108.07.30.99.91 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> Kappe*Oberfl. untersch. ... Freitext ...*... Freitext ... entsorgen	750,00	m2	.....,...	.....,...
02.01.0005.	21.124/908.99 <b>Betonoberfläche untersuchen</b> ... Freitext ...	2.415,00	m2	.....,...	.....,...
02.01.0006.	-- -- -- -- -- <b>Gel-Pfostenfußaussparung verfüllen</b>	136,00	St	.....,...	.....,...
02.01.0007.	21.124/208.11.91 <b>Betonunterlage grundieren</b> Überbau*Epoxidh. gesond. ... Freitext ...*Teilflächen	3.330,00	m2	.....,...	.....,...
02.01.0008.	21.124/228.90.01 <b>Betonunterlage kratzspachteln</b> ... Freitext ...*Teilflächen	1.665,00	m2	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0009.	21.124/218 <b>Epoxidharz liefern</b>	2.500,00	kg	.....,...	.....,...
02.01.0010.	--- -- <b>Quarzsand liefern</b>	12.500,00	kg	.....,...	.....,...
02.01.0011.	21.124/363.99 <b>Beschichtungsstoff auf BSt auftrag.</b> ... Freitext ...	200,00	kg	.....,...	.....,...
02.01.0012.	21.124/342.99.61 <b>PRC-Beton einbauen</b> ... Freitext ...*Unters.untersch. Teilflächen	2.000,00	kg	.....,...	.....,...
02.01.0013.	21.124/363.99 <b>Beschichtungsstoff auf BSt auftrag.</b> ... Freitext ...	400,00	kg	.....,...	.....,...
02.01.0014.	21.124/333.99.02.01 <b>Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen</b> ... Freitext ...*RC Teilflächen	5.000,00	kg	.....,...	.....,...
02.01.0015.	--- -- <b>Flüssigfolienabdichtung Kappe</b>	75,00	m2	.....,...	.....,...
02.01.0016.	--- -- <b>PU-RHD-Belag Kappe</b>	570,00	m2	.....,...	.....,...
02.01.0017.	--- -- <b>PU-RHD Schrammbord, Gesims</b>	180,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.01.</b>				.....,...
02.02.	<b>Abläufe, Übergänge, Geländer</b>				
02.02.0001.	21.121/322.92.91.19.99 <b>Aluminiumgeländer einbauen</b> ... Freitext ...*H = 1100 mm ... Freitext ...*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*... Freitext ... ... Freitext ...	325,00	m	.....,...	.....,...
02.02.0002.	21.111/214.19.01.21 <b>Brückenablauf in Betonbauteil einb.</b> Stahlbetonüberbau*... Freitext ... dämpfende Einlage*senkr. Abgang 150 schraublos	5,00	St	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0003.	21.121/218.12.97.11 <b>Ü-konstr., wasserundurchl., einb.</b> Überbaubreite*Hohl-/Faltp.RiZ ... Freitext ...*Dilat. 130 mm EP-Zinkst./EP*Abdeckung Kappe	29,00	m	.....,...	.....,...
02.02.0004.	22.118/918.99.29.33.19 <b>Verbundanker herstellen</b> ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*Länge 0,6-0,9 m DU 16 mm*Mit Bohrloch ... Freitext ...	500,00	St	.....,...	.....,...
02.02.0005.	--- <b>Schubverbinder herstellen</b>	100,00	St	.....,...	.....,...
02.02.0006.	22.118/213.91 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*BSt 500 S	1,50	t	.....,...	.....,...
02.02.0007.	22.118/313.91.59.90.00 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45*... Freitext ... ... Freitext ...	12,00	m3	.....,...	.....,...
02.02.0008.	22.118/313.51.34.93.41 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> Kappe*Stahlbeton*C25/30 XF4, XC4, XD3*... Freitext ... Bretter eins.geh.*Parall.Gradient Besenstrich	5,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.02.</b>				.....,...
02.03.	<b>Abdichtungsarbeiten Straßenbau</b>				
02.03.0001.	24.123/123.30.91 <b>Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.</b> Überbau*... Freitext ... Teilflächen	1.635,00	m2	.....,...	.....,...
02.03.0002.	23.113/812.91.53.10 <b>Asphaltschutzschicht herstellen</b> ... Freitext ...*MA11S,Bk100-Bk3,2 Bimi 30/45+vvZ*Kalk.füller CC 70 ohne Asph.Granul.	180,00	t	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0003.	23.113/812.19.90.10 <b>Asphaltschutzschicht herstellen</b> zwischen Kappen*... Freitext ... ... Freitext ...*ohne Asph.Granul.	40,00	t	.....,...	.....,...
02.03.0004.	23.113/817.20.29 <b>Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb.</b> Abstreuerung aufbr.*Menge 2-3 kg/m2 ... Freitext ...	1.665,00	m2	.....,...	.....,...
02.03.0005.	23.113/672.49.14.31.01 <b>Streifen/Rinne aus MA herst.</b> Bauwerk Bk100*... Freitext ... MA 11 S*Bitumen 30/45+vvZ Kalk.füller CC 70*ohne Asph.Granul. Handeinbau	150,00	m	.....,...	.....,...
02.03.0006.	23.113/672.49.14.31.01 <b>Streifen/Rinne aus MA herst.</b> Bauwerk Bk100*... Freitext ... MA 11 S*Bitumen 30/45+vvZ Kalk.füller CC 70*ohne Asph.Granul. Handeinbau	150,00	m	.....,...	.....,...
02.03.0007.	23.113/058.31.12 <b>Unterlage reinigen</b> gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.	400,00	m2	.....,...	.....,...
02.03.0008.	23.113/063.12.29.32 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst manuell*... Freitext ... Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	400,00	m2	.....,...	.....,...
02.03.0009.	23.113/063.11.29.13 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch manuell*... Freitext ... Menge 200 g/m2*vor A.deckschicht	400,00	m2	.....,...	.....,...
02.03.0010.	-- -- -- -- -- <b>Fräskante Deckschicht schneiden</b> Anb.quer m. Rand*schneiden Abtr.n.Unterl. AG*Dicke ü. 6-12 cm	22,00	m	.....,...	.....,...
02.03.0011.	23.113/917.12.51.01 <b>Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.</b> Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	22,00	m	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0012.	23.113/224.19.32.11.00 <b>Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst</b> Bk100*... Freitext ... Bitumen 30/45*Kategorie C 95/1 Gestein SZ 18*Kalksteinfüller	80,00	t	.....,..	.....,..
02.03.0013.	23.113/408.11.11.09.90 <b>Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.</b> Bk100*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A Kategorie C 100/0*... Freitext ... ... Freitext ...	1.975,00	m2	.....,..	.....,..
02.03.0014.	23.113/952.31.91 <b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b> bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	1.975,00	m2	.....,..	.....,..
02.03.0015.	23.113/942.62.29.41.02 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Fuge an Kappen*Schutzschicht über 20-100 m*... Freitext ... Breite 20 mm*verf. mit Trstr. Fugenmasse N1	300,00	m	.....,..	.....,..
02.03.0016.	23.113/942.92.19.40.01 <b>Fugenfüllung herstellen</b> ... Freitext ...*Schutzschicht bis 20 m*... Freitext ... Breite 20 mm*Fugenmasse N2	27,00	m	.....,..	.....,..
02.03.0017.	23.113/942.69.29.42.02 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Fuge an Kappen*... Freitext ... über 20-100 m*... Freitext ... Breite 20 mm*verf. mit Ufst. Fugenmasse N1	300,00	m	.....,..	.....,..
02.03.0018.	23.113/942.99.19.40.01 <b>Fugenfüllung herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... bis 20 m*... Freitext ... Breite 20 mm*Fugenmasse N2	27,00	m	.....,..	.....,..
02.03.0019.	23.113/912.91.06.40.01 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	300,00	m	.....,..	.....,..

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B      **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0020.	23.115/311.03.01.06.11 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B Überg./Absenker*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	12,00	m	.....,...	.....,...
02.03.0021.	23.115/311.07.00.09.19 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. TB 8x25 cm*... Freitext ... bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	12,00	m	.....,...	.....,...
02.03.0022.	--- <b>Treppenstufen verlegen</b>	25,00	St	.....,...	.....,...
02.03.0023.	--- <b>Stufe für Böschungstr. liefern</b>	15,00	St	.....,...	.....,...
02.03.0024.	23.115/101.94.41.99.97 <b>Pflasterd. aus Betonsteinen herst.</b> ... Freitext ...*n. Unterlagen AG St.100/200/80*Fase 2/2 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*n. Unterlagen AG	20,00	m2	.....,...	.....,...
02.03.0025.	--- <b>Bankettbaustoffe einbauen</b>	10,00	t	.....,...	.....,...
02.03.0026.	--- <b>Verfüllbeton C 12/15 einbauen</b>	2,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.03.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 02.</b>				.....,...



# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-1349-B      Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken  
 VE: 06-25-0084      B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg  
 LV: 1      B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	06-1351 BN 4220 516 Iburg				
03.00.	Abbrucharbeiten				
03.00.0001.	23.115/031.92.02.00 <b>Bordstein aufnehmen.</b> ... Freitext ...*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN	12,00	m	.....,...	.....,...
03.00.0002.	23.113/005.92.90.16.10 <b>Asphalt fräsen</b> ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*Fahrbahn Breite über 200cm*Fräsasph. verw.	400,00	m2	.....,...	.....,...
03.00.0003.	--- -- -- -- -- <b>Kappenanschlüsse aufnehmen</b>	20,00	m2	.....,...	.....,...
03.00.0004.	--- -- -- -- -- <b>Baugrube Widerlager herstellen</b>	22,00	m	.....,...	.....,...
03.00.0005.	--- -- -- -- -- <b>Treppenstufen aufnehmen</b>	10,00	St	.....,...	.....,...
03.00.0006.	23.113/005.99.92.10.10 <b>Asphalt fräsen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Bauwerk mit Kappe Fahrbahn*Fräsasph. verw.	2.085,00	m2	.....,...	.....,...
03.00.0007.	23.113/028.96.70.90.03 <b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b> ... Freitext ...*mit Abdichtung Dicke Unterl. AG*... Freitext ... Aufbr. Verw. AN	2.085,00	m2	.....,...	.....,...
03.00.0008.	--- -- -- -- -- <b>Abdichtung Schrammbord aufn.</b>	380,00	m	.....,...	.....,...
03.00.0009.	21.121/303.91.22 <b>Geländer abbauen</b> ... Freitext ...*Stahl H = 1100 mm*Pfohlen abtr.	400,00	m	.....,...	.....,...
03.00.0010.	21.111/204.29.99 <b>Brückenablauf ausbauen</b> Spannbetonüberbau*... Freitext ... ... Freitext ...	7,00	St	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B      **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0011.	21.120/017.99.00 <b>Stahlkonstruktion abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
03.00.0012.	22.118/013.94.49.11 <b>Beton abbrechen</b> ... Freitext ...*Spannbeton Über C35/45*... Freitext ... Bew. erhalten*Verwerten	5,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.00.</b>				.....,...
03.01.	<b>Instandsetzungsarbeiten</b>				
03.01.0001.	22.118/913.99.20.99 <b>Bohrloch herstellen</b> ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ...	100,00	St	.....,...	.....,...
03.01.0002.	21.124/333.99.00.00 <b>Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen</b> ... Freitext ...	1.500,00	kg	.....,...	.....,...
03.01.0003.	21.124/108.99.31.99.91 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> ... Freitext ...*Oberfl. untersch. Teilflächen*... Freitext ... ... Freitext ...*entsorgen	2.085,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0004.	21.124/108.07.30.99.91 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> Kappe*Oberfl. untersch. ... Freitext ...*... Freitext ... entsorgen	945,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0005.	21.124/908.99 <b>Betonoberfläche untersuchen</b> ... Freitext ...	3.030,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0006.	-- -- -- -- -- <b>Gel-Pfostenfußaussparung verfüllen</b>	166,00	St	.....,...	.....,...
03.01.0007.	21.124/208.11.91 <b>Betonunterlage grundieren</b> Überbau*Epoxidh. gesond. ... Freitext ...*Teilflächen	4.170,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0008.	21.124/228.90.01 <b>Betonunterlage kratzspachteln</b> ... Freitext ...*Teilflächen	2.085,00	m2	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0009.	21.124/218 <b>Epoxidharz liefern</b>	3.250,00	kg	.....,...	.....,...
03.01.0010.	--- -- -- -- -- <b>Quarzsand liefern</b>	15.000,00	kg	.....,...	.....,...
03.01.0011.	21.124/363.99 <b>Beschichtungsstoff auf BSt auftrag.</b> ... Freitext ...	250,00	kg	.....,...	.....,...
03.01.0012.	21.124/342.99.61 <b>PRC-Beton einbauen</b> ... Freitext ...*Unters.untersch. Teilflächen	2.000,00	kg	.....,...	.....,...
03.01.0013.	21.124/363.99 <b>Beschichtungsstoff auf BSt auftrag.</b> ... Freitext ...	400,00	kg	.....,...	.....,...
03.01.0014.	21.124/333.99.02.01 <b>Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen</b> ... Freitext ...*RC Teilflächen	5.000,00	kg	.....,...	.....,...
03.01.0015.	--- -- -- -- -- <b>Flüssigfolienabdichtung Kappe</b>	95,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0016.	--- -- -- -- -- <b>PU-RHD-Belag Kappe</b>	700,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0017.	--- -- -- -- -- <b>PU-RHD Schrammbord, Gesims</b>	245,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.01.</b>				.....,...
03.02.	<b>Abläufe, Übergänge, Geländer</b>				
03.02.0001.	21.121/322.92.91.19.99 <b>Aluminiumgeländer einbauen</b> ... Freitext ...*H = 1100 mm ... Freitext ...*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*... Freitext ... ... Freitext ...	400,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0002.	21.111/214.19.01.21 <b>Brückenablauf in Betonbauteil einb.</b> Stahlbetonüberbau*... Freitext ... dämpfende Einlage*senkr. Abgang 150 schraublos	7,00	St	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0003.	21.121/218.12.97.11 <b>Ü-konstr., wasserundurchl., einb.</b> Überbaubreite*Hohl-/Faltp.RiZ ... Freitext ...*Dilat. 130 mm EP-Zinkst./EP*Abdeckung Kappe	29,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0004.	22.118/918.99.29.33.19 <b>Verbundanker herstellen</b> ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*Länge 0,6-0,9 m DU 16 mm*Mit Bohrloch ... Freitext ...	500,00	St	.....,...	.....,...
03.02.0005.	--- <b>Schubverbinder herstellen</b>	100,00	St	.....,...	.....,...
03.02.0006.	22.118/213.91 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*BSt 500 S	1,50	t	.....,...	.....,...
03.02.0007.	22.118/313.91.59.90.00 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45*... Freitext ... ... Freitext ...	12,00	m3	.....,...	.....,...
03.02.0008.	22.118/313.51.34.93.41 <b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b> Kappe*Stahlbeton*C25/30 XF4, XC4, XD3*... Freitext ... Bretter eins.geh.*Parall.Gradienten Besenstrich	10,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.02.</b>				.....,...
03.03.	<b>Abdichtungsarbeiten Straßenbau</b>				
03.03.0001.	24.123/123.30.91 <b>Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.</b> Überbau*... Freitext ... Teilflächen	2.045,00	m2	.....,...	.....,...
03.03.0002.	23.113/812.91.53.10 <b>Asphaltschutzschicht herstellen</b> ... Freitext ...*MA11S,Bk100-Bk3,2 Bimi 30/45+vvZ*Kalk.füller CC 70 ohne Asph.Granul.	225,00	t	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0003.	23.113/812.19.90.10 <b>Asphaltschutzschicht herstellen</b> zwischen Kappen*... Freitext ... ... Freitext ...*ohne Asph.Granul.	50,00	t	.....,...	.....,...
03.03.0004.	23.113/817.20.29 <b>Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb.</b> Abstreuerung aufbr.*Menge 2-3 kg/m2 ... Freitext ...	2.085,00	m2	.....,...	.....,...
03.03.0005.	23.113/672.49.14.31.01 <b>Streifen/Rinne aus MA herst.</b> Bauwerk Bk100*... Freitext ... MA 11 S*Bitumen 30/45+vvZ Kalk.füller CC 70*ohne Asph.Granul. Handeinbau	190,00	m	.....,...	.....,...
03.03.0006.	23.113/672.49.14.31.01 <b>Streifen/Rinne aus MA herst.</b> Bauwerk Bk100*... Freitext ... MA 11 S*Bitumen 30/45+vvZ Kalk.füller CC 70*ohne Asph.Granul. Handeinbau	190,00	m	.....,...	.....,...
03.03.0007.	23.113/058.31.12 <b>Unterlage reinigen</b> gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.	400,00	m2	.....,...	.....,...
03.03.0008.	23.113/063.12.29.32 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst manuell*... Freitext ... Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	400,00	m2	.....,...	.....,...
03.03.0009.	23.113/063.11.29.13 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch manuell*... Freitext ... Menge 200 g/m2*vor A.deckschicht	400,00	m2	.....,...	.....,...
03.03.0010.	-- -- -- -- -- <b>Fräskante Deckschicht schneiden</b> Anb.quer m. Rand*schneiden Abtr.n.Unterl. AG*Dicke ü. 6-12 cm	22,00	m	.....,...	.....,...
03.03.0011.	23.113/917.12.51.01 <b>Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.</b> Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	22,00	m	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1 **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0012.	23.113/224.19.32.11.00 <b>Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst</b> Bk100*... Freitext ... Bitumen 30/45*Kategorie C 95/1 Gestein SZ 18*Kalksteinfüller	80,00	t	.....,...	.....,...
03.03.0013.	23.113/408.11.11.09.90 <b>Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.</b> Bk100*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A Kategorie C 100/0*... Freitext ... ... Freitext ...	2.370,00	m2	.....,...	.....,...
03.03.0014.	23.113/952.31.91 <b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b> bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	2.370,00	m2	.....,...	.....,...
03.03.0015.	23.113/942.62.29.41.02 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Fuge an Kappen*Schutzschicht über 20-100 m*... Freitext ... Breite 20 mm*verf. mit Trstr. Fugenmasse N1	380,00	m	.....,...	.....,...
03.03.0016.	23.113/942.92.19.40.01 <b>Fugenfüllung herstellen</b> ... Freitext ...*Schutzschicht bis 20 m*... Freitext ... Breite 20 mm*Fugenmasse N2	29,00	m	.....,...	.....,...
03.03.0017.	23.113/942.69.29.42.02 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Fuge an Kappen*... Freitext ... über 20-100 m*... Freitext ... Breite 20 mm*verf. mit Ufst. Fugenmasse N1	380,00	m	.....,...	.....,...
03.03.0018.	23.113/942.99.19.40.01 <b>Fugenfüllung herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... bis 20 m*... Freitext ... Breite 20 mm*Fugenmasse N2	29,00	m	.....,...	.....,...
03.03.0019.	23.113/912.91.06.40.01 <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b> ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	380,00	m	.....,...	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B                      **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084                      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1                                      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0020.	23.115/311.03.01.06.11 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B Überg./Absenker*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	12,00	m	.....,...	.....,...
03.03.0021.	23.115/311.07.00.09.19 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. TB 8x25 cm*... Freitext ... bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	12,00	m	.....,...	.....,...
03.03.0022.	--- <b>Treppenstufen verlegen</b>	25,00	St	.....,...	.....,...
03.03.0023.	--- <b>Stufe für Böschungstr. liefern</b>	15,00	St	.....,...	.....,...
03.03.0024.	23.115/101.94.41.99.97 <b>Pflasterd. aus Betonsteinen herst.</b> ... Freitext ...*n. Unterlagen AG St.100/200/80*Fase 2/2 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*n. Unterlagen AG	20,00	m2	.....,...	.....,...
03.03.0025.	--- <b>Bankettbaustoffe einbauen</b>	10,00	t	.....,...	.....,...
03.03.0026.	--- <b>Verfüllbeton C 12/15 einbauen</b>	2,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.03.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 03.</b>				.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B                      **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084                      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1                                      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>04.</b>	<b>Leistungen Land NRW</b>				
<b>04.00.</b>	<b>SiGeKo</b>				
<b>04.00.0001.</b>	----- <b>Vorankündigung gem. Baustell V</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>04.00.0002.</b>	----- <b>SiGe - Plan erstellen.</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>04.00.0003.</b>	----- <b>SiGe-Koordinator stellen.</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.00.</b>				.....,..
<b>04.01.</b>	<b>Probenahmen</b>				
<b>04.01.0001.</b>	----- <b>Probenahme des bit. Oberbaues</b>	40,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.01.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 04.</b>				.....,..



# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** 06-1349-B                      **Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken**  
**VE:** 06-25-0084                      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**  
**LV:** 1                                      **B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>05.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>				
<b>05.00.</b>	<b>Stundenlohn</b>				
<b>05.00.0001.</b>	----- <b>Schadstellen vorbereiten</b> von Hand freistemmen	100,00	h	.....,...	.....,...
<b>05.00.0002.</b>	----- <b>Schadstellen vorbereiten</b> mittels HDW freilegen	50,00	h	.....,...	.....,...
<b>05.00.0003.</b>	----- <b>Schadstellen vorbereiten</b> Sandstrahlen	50,00	h	.....,...	.....,...
<b>05.00.0004.</b>	----- <b>Aufbruch und Strahlsand entfernen</b>	10,00	h	.....,...	.....,...
<b>05.00.0005.</b>	----- <b>Verrechnungssatz für Arbeitskraft</b>	100,00	h	.....,...	.....,...
<b>05.00.0006.</b>	----- <b>Verrechnungssatz für Großwerkzeug</b>	50,00	h	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 05.00.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 05.</b>				.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-1349-B Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken  
VE: 06-25-0084 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg  
LV: 1 B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

OZ		GB in EUR
LV	1	
00.	<b>Baustelleneinrichtung</b>	
00.00.	Einrichtung, Unterlagen	.....,...
00.01.	Verkehrssicherung	.....,...
	<b>Summe 00.</b>	.....,...
01.	<b>Schutzplanken, GMA, etc.</b>	
01.00.	Schutzplanken	.....,...
01.01.	Gerüste, Schutzeinrichtungen	.....,...
01.02.	Glatteis-Meldeanlage	.....,...
	<b>Summe 01.</b>	.....,...
02.	<b>06-1349 BN 4219 517 Stellberg</b>	
02.00.	Abbrucharbeiten	.....,...
02.01.	Instandsetzungsarbeiten	.....,...
02.02.	Abläufe, Übergänge, Geländer	.....,...
02.03.	Abdichtungsarbeiten Straßenbau	.....,...
	<b>Summe 02.</b>	.....,...
03.	<b>06-1351 BN 4220 516 Iburg</b>	
03.00.	Abbrucharbeiten	.....,...
03.01.	Instandsetzungsarbeiten	.....,...
03.02.	Abläufe, Übergänge, Geländer	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	06-1349-B	Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken
VE:	06-25-0084	B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg
LV:	1	B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

OZ		GB in EUR
03.03.	Abdichtungsarbeiten Straßenbau	.....,...
	<b>Summe 03.</b>	.....,...
<b>04.</b>	<b>Leistungen Land NRW</b>	
04.00.	SiGeKo	.....,...
04.01.	Probenahmen	.....,...
	<b>Summe 04.</b>	.....,...
<b>05.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	
05.00.	Stundenlohn	.....,...
	<b>Summe 05.</b>	.....,...

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-1349-B                      Bad Driburg - Instandsetzung 2 Brücken  
VE: 06-25-0084                      B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg  
LV: 1                                      B64 Instandsetzungen TB Stellberg und Iburg

---

OZ	GB in EUR
----	-----------

---

LV	1
----	---

00.	Baustelleneinrichtung	.....,...
01.	Schutzplanken, GMA, etc.	.....,...
02.	06-1349 BN 4219 517 Stellberg	.....,...
03.	06-1351 BN 4220 516 Iburg	.....,...
04.	Leistungen Land NRW	.....,...
05.	Stundenlohnarbeiten	.....,...

### Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	.....,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
----------------------------------	-----------

<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>
-------------------------------	------------------

---

Name und Anschrift

Ort: .....

Datum: .....

Tel.: .....

Fax: .....

E-Mail: .....

Ust.-ID-Nr.: .....

## Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen  
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

<b>06-25-0084</b>	<b>B 64 Instandsetzung TB Stellberg und Iburg</b>
<b>06-1349/1351 -B</b>	<b>Bad Driburg Instandsetzung 2 Brücken</b>

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

## I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

### 1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

*Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt*

Ich / Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

**Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).**

**Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.**

*Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung*

- ☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>1</sup> und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes<sup>2</sup> auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

---

<sup>1</sup> Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>2</sup> Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

*Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation*

- ☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

## 2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

### *Registereintragungen*

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: ..... beim Amtsgericht .....
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:**

**Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregistrauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.**

### *Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft*

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

### 3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

**Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)**

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: ..... €\*

Mein Jahresumsatz betrug:

Jahr .....	..... €,
Jahr .....	..... €,
Jahr .....	..... €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: \_\_\_\_\_ €\*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug:

Jahr .....	..... €,
Jahr .....	..... €,
Jahr .....	..... €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.



#### 4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

**Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-jahren\*\*, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.**

☐ **Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**\*\*☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.**

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....  
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

##### **Angabe zu Arbeitskräften**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.**

\*\* Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

## II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☐\* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

☐\* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte

zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐\* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

--

☐\* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens
--

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

☐\* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht
---

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

☐\* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

☐\* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

☐\* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

**Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)**

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:
---

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
---

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....  
(Datum, Name in Textform)

**Hinweis:** Bei den mit „\*“, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.



Bezeichnung der Bauleistung:

<b>06-25-0084</b>	<b>B 64 Instandsetzung TB Stellberg und Iburg</b>
<b>06-1349/1351 -B</b>	<b>Bad Driburg Instandsetzung 2 Brücken</b>

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

### Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied .....

USt-ID: .....

### Weitere Mitglieder:

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....	.....
(Firmenname)	(Datum)
.....	(Name in Textform)

.....	.....
(Firmenname)	(Datum)
.....	(Name in Textform)

.....	.....
(Firmenname)	(Datum)
.....	(Name in Textform)

.....	.....
(Firmenname)	(Datum)
.....	(Name in Textform)

Bezeichnung der Bauleistung:

<b>06-25-0084</b>	<b>B 64 Instandsetzung TB Stellberg und Iburg</b>
<b>06-1349/1351 -B</b>	<b>Bad Driburg Instandsetzung 2 Brücken</b>

## Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren

(auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen)

Für die o. a. Baumaßnahme wird/werden in:

OZ ..... das FRS ..... der Firma .....

OZ ..... das FRS ..... der Firma .....

OZ ..... das FRS ..... der Firma .....

OZ ..... das FRS ..... der Firma .....

OZ ..... das FRS ..... der Firma .....

angeboten. Diese nicht in der Technischen Übersichtsliste (TÜL) enthaltene(n) Produkt(e) werden als gleichwertig zu den Systemen der TÜL angeboten. Das/die angebotene(n) FRS erfüllen die nachfolgenden Kriterien:

Grundkriterien (immer nachzuweisen)				
Anforderungen an Schutzeinrichtungen und Angaben zum System				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis		Bemerkung
Vorlage des Zertifikates				
S1	Für zertifizierungsfähige Schutzeinrichtungen sind alle Nachweise des Zertifizierungsverfahrens (z.B. Übersicht der Modifikationen, Zertifizierungsberichte, Modifikationsberichte) vorzulegen.	– Zertifikat der Leistungsbeständigkeit mit Anlagen	je System	
alt.	Für Ortbetonschutzwände ist eine Anerkennungsurkunde gemäß dem Vergleichsverfahren Betonschutzwände in Ortbetonbauweise (VG VF BSW O 2013) inkl. aller Anlagen (z.B. Übersicht der Modifikationen) vorzulegen. Diese muss für die herzustellende Ortbetonschutzwand und den Herstellungsbetrieb ausgestellt sein.	– Anerkennungsurkunde mit Anlagen	je System	
Positive Anprallprüfung nach DIN EN 1317				
S2	Vorlage der Prüfberichte eines notifizierten oder akkreditierten Prüfinstituts nach DIN EN 1317.	Prüfbericht	je Prüfung	
S3	Vorlage der Anprallvideos (als *.avi oder *.mpeg Datei) aller nach DIN EN 1317 geforderten Kameraeinstellungen.	Videos	je Prüfung	
System- und Einbaudokumentation				
S4	Vorlage des Datenblatts der Schutzeinrichtung gemäß Vorlage.	Datenblatt	je System	
S5	Vorlage einer Einbauanleitung mit Datum, Versionsnummer, Seitenzahlen und mit Angaben zu den für die jeweilige Bauweise relevanten Punkten gemäß der Auflistung in Anhang 1.	Einbauanleitung	je System	
Projektbezogene Kriterien (nur bei gesonderter Forderung auszufüllen)				
	Angaben zum System	Unterlagen/ Nachweis		Bemerkung
Angaben zu Kriterien der Verkehrssicherheit				
S6	Angabe, ob sich im Anprallversuch nach DIN EN 1317 Teile mit einer Masse > 2kg gelöst haben.	Angaben Prüfbericht (nach Anhang A der DIN EN 1317-2, Abschnitt 5.2.15)	je System	
S7	Angabe, ob die Schutzeinrichtung über formaggressive Teile (z.B. IPE, HEB-Pfosten, frei liegende Seilkonstruktionen) verfügt.	Systemzeichnungen (s.o.)	je System	



S8	Angabe, ob die Schutzeinrichtung über geprüfte Zusatzkonstruktionen zum Schutz von Motorradfahrern verfügt.	Nachweise über Prüfung der Zusatzeinrichtung und des kombinierten Systems	je System	
S9	Angaben, ob bei der Anprallprüfung gesonderte Nachweise zum Einsatz für beengte Verhältnisse erbracht wurden, z.B. Böschung, Baum, Verkehrszeichensockel, Brückengeländer, Kappenrand, Ablaufschacht, sonstiges Hindernis oder Gefahrenstelle	Angaben im Prüfbericht und Datenblatt (wichtig: Abstände zur Gefahrenstelle angeben)	je System	
Ergänzende Anforderungen an Schutzeinrichtungen auf Bauwerken				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis		Bemerkung
BW1	Positive Anprallprüfung auf einer nachgebildeten Brückenkappe (z.B. RiZ-Kap 1)	Darstellung im Prüfbericht	je System	
BW2	Messung der Kräfte in der Anprallprüfung und Einstufung in das Einwirkungsmodell gemäß DIN EN 1991-2, 4.7.3.3 (1) bei Aufhaltestufe H2 und H4b. Für Aufhaltestufe H1 und N2 ist gemäß RPS 2009 alternativ ein rechnerischer Nachweis (theoretische Überlegungen gem. RPS 2009) ausreichend	Dokumentation der Kraftmessung und Auswertungsbericht und Einstufung; beispielhaft dargestellt in Anhang 2	je System	
BW2a	Ermittlung des 1,25-fachen lokalen charakteristischen Widerstandes der Schutzeinrichtung gemäß DIN EN 1991-2, 4.7.3.3 (2)	Berechnung nach Anhang 3 einschließlich statisch-konstruktive Prüfung	je System	
BW2b	Ermittlung der Lasterhöhungsfaktoren $\alpha_{FRS}$ gemäß Nachrechnungsrichtlinie	Berechnung nach Anhang 4	je System	
BW3	Befestigung der Schutzeinrichtung auf Beton gemäß ZTV-ING Teil 8 Abschnitt 4	Darstellung im Prüfbericht und Einbauanleitung	je System	
BW4	Nachweis der Funktionsfähigkeit Dilatationsstoß	Geprüfter rechnerischer Nachweis der Kraftübertragung und möglichst Darstellung im Prüfbericht	je System	
BW5	Geprüftes passendes Streckensystem ist verfügbar (Anschluss mit Übergangselement (ÜE) oder geprüfter Übergangskonstruktion (ÜK))	Nachweis der Erfüllung der Kriterien für die Streckenschutzeinrichtung und für passende ÜK oder ÜE	je System	
BW6	Keine gelösten Teile > 2kg, die in der Anprallprüfung von der Bauwerkskappe gefallen sind und damit Dritte unterhalb der Brücke gefährden könnten (bei Aufhaltestufe H2 und H4b) für die anderen Aufhaltestufen siehe Kriterium S6	Darstellung im Prüfbericht und in Videos	je System	
BW7	Einbauanleitung mit ergänzenden Angaben zum Einsatzbereich Bauwerk (vgl. Anhang 1).	Einbauanleitung	je System	
Anforderungen an Anpralldämpfer				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis		Bemerkung
Vorlage des Zertifikates				
A1	Für Anpralldämpfer sind alle Nachweise des Zertifizierungsverfahrens (z.B. Übersicht der Modifikationen, Zertifizierungsberichte, Modifikationsberichte) vorzulegen. Dies muss auch den Nachweis „zurückleitende Art“ beinhalten.	- Zertifikat der Leistungsbeständigkeit mit Anlagen - Nachweis „zurückleitende Art“ (sofern nicht im Zertifikat angegeben)	je System	
Positive Anprallprüfung nach DIN EN 1317				
A2	Vorlage der Prüfberichte eines notifizierten oder akkreditierten Prüfinstituts nach DIN EN 1317	Prüfbericht	je Prüfung	
A3	Vorlage der Anprallvideos (als *.avi oder *.mpeg Datei) aller nach DIN EN 1317 geforderten Kameraeinstellungen	Videos	je Prüfung	
System- und Einbaudokumentation				

A4	Vorlage des Datenblatts des Anpralldämpfers gemäß Vorlage	Datenblatt	je System	
A5	Vorlage einer Einbauanleitung (Datum, Versionsnummer, Seitenzahlen) analog zu Anhang 1 mit Angaben zum Anschluss an nachfolgende Schutzeinrichtungen.	Einbauanleitung	je System	
Anforderungen an Übergangskonstruktionen (einschließlich Übergangselemente)				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis	Bemerkung	
Vorlage einer positiven Begutachtung für Übergangskonstruktionen				
U1	Für Übergangskonstruktionen ist der Nachweis vorzulegen, dass die Anforderungen an Übergangskonstruktionen (bzw. –elemente) zur Verbindung von zwei konkreten Schutzeinrichtungen erfüllt werden.	Positives Begutachtungsschreiben	je System	
U2	Vorlage eines Datenblattes	Datenblatt	je System	
U3	Vorlage einer Einbauanleitung einschließlich Produktbeschreibung und Zeichnungen	Einbauanleitung	je System	
Anforderungen an Anfangs- und Endkonstruktionen				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis	Bemerkung	
Vorlage einer positiven Begutachtung für Anfangs- und Endkonstruktionen				
T1	Für Anfangs- und Endkonstruktionen ist der Nachweis vorzulegen, dass die Anforderungen daran und zur Verbindung mit der anschließenden Schutzeinrichtung erfüllt werden.	Positives Begutachtungsschreiben	je System	
T2	Vorlage eines Datenblattes	Datenblatt	je System	
T3	Vorlage einer Einbauanleitung einschließlich Produktbeschreibung und Zeichnungen	Einbauanleitung	je System	