

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06. 0920	Einbau Fugendichtstoff	4	m						
03.07. 0930	Aufbringen der Zink-KKS-Schicht	3200	m2						
03.07. 0940	zusätzliche Anschlüsse KKS mit Kontaktplatten	20	St						
03.07. 0950	Anlegen Monitoringfläche Boden	3	St						
03.07. 0960	Primer auf KKS Schicht	3200	m2						
03.07. 0970	Kratzspachtelung für KKS	3200	m2						
03.07. 0980	Abstreuerung	0	m2						
03.07. 0990	Haftbrücke	3200	m2						
03.08. 1000	Bodenaufbau - Betonersatz	3200	m <sup>2</sup>						
03.08. 1010	Bodenaufbau - Betonersatz Mehrdicke	5000	m <sup>2</sup>						
03.08. 1020	Untergrundvorbereitung Bodenfläche - Kugelstrahlen	3200	m2						
03.08. 1030	Untergrundvorbereitung Bodenfläche - Kugelstrahlen, Zulage	970	m						
03.08. 1040	Einkleben Bewehrungstäbe, Verankerung Schrammbord	325	St						
03.08. 1050	Aufbau Schrammbord	95	m <sup>2</sup>						
03.08. 1060	Abdeckung Fugenbereich Schrammbord	7,5	m						
03.08. 1070	Hohlkehle an aufgehenden Bauteilen	970	m						
03.08. 1080	Grundierung für OS 8	3200	m <sup>2</sup>						
03.08. 1090	Abstreuerung	0	m2						
03.08. 1100	Kratz- und Lunkerspachtelung für OS 8	3200	m <sup>2</sup>						
03.08. 1110	Abstreuerung	0	m2						
03.08. 1120	Einstreuschicht	0	m2						
03.08. 1130	Abstreuerung	0	m2						
03.08. 1140	Versiegelung	0	m2						
04.01. 1150	Potentialfeldmessung Sockelflächen	485	m <sup>2</sup>						
04.01. 1160	Sondierungsöffnungen	5	St						
04.01. 1170	Entnahme Bohrmehlproben	10	St						
04.02. 1180	Oberflächenbeschaffenheit, Untersuchung	2600	m <sup>2</sup>						
04.02. 1190	Abstemmen der Betonausbrüche, bis 0,01 m <sup>2</sup>	90	St						
04.02. 1200	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch bis 0,01 m <sup>2</sup>	45	St						
04.02. 1210	Abstemmen der Betonausbrüche, 0,01 m <sup>2</sup> bis 0,10 m <sup>2</sup>	150	St						
04.02. 1220	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, 0,01 m <sup>2</sup> bis 0,10 m <sup>2</sup>	75	St						
04.02. 1230	Abstemmen der Betonausbrüche, 0,10 m <sup>2</sup> bis 0,25 m <sup>2</sup>	120	St						
04.02. 1240	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, 0,10 m <sup>2</sup> bis 0,25 m <sup>2</sup>	60	St						
04.02. 1250	Abstemmen der Betonausbrüche, 0,25 m <sup>2</sup> bis 0,50 m <sup>2</sup>	150	St						
04.02. 1260	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, 0,25 m <sup>2</sup> bis 0,50 m <sup>2</sup>	75	St						

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.02. 1270	Abstemmen der Betonausbrüche, 0,50 m <sup>2</sup> bis 0,75 m <sup>2</sup>	60	St						
04.02. 1280	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, 0,50 m <sup>2</sup> bis 0,75 m <sup>2</sup>	30	St						
04.02. 1290	Abstemmen der Betonausbrüche, 0,75 m <sup>2</sup> bis 1,0 m <sup>2</sup>	30	St						
04.02. 1300	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, 0,75 m <sup>2</sup> bis 1,0 m <sup>2</sup>	15	St						
04.02. 1310	Abstemmen der Betonausbrüche, ab 1,0 m <sup>2</sup>	3	m2						
04.02. 1320	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, ab 1,0 m <sup>2</sup>	1	m2						
04.02. 1330	Strahlen der Ausbruchflächen, bis 0,01 m <sup>2</sup>	90	St						
04.02. 1340	Strahlen der Ausbruchflächen, 0,01 m <sup>2</sup> bis 0,10 m <sup>2</sup>	150	St						
04.02. 1350	Strahlen der Ausbruchflächen, 0,1 m <sup>2</sup> bis 0,25 m <sup>2</sup>	120	St						
04.02. 1360	Strahlen der Ausbruchflächen, 0,25 m <sup>2</sup> bis 0,50 m <sup>2</sup>	150	St						
04.02. 1370	Strahlen der Ausbruchflächen, 0,50 m <sup>2</sup> bis 0,75 m <sup>2</sup>	60	St						
04.02. 1380	Strahlen der Ausbruchflächen, 0,75 m <sup>2</sup> bis 1,0 m <sup>2</sup>	30	St						
04.02. 1390	Strahlen der Ausbruchflächen, ab 1,0 m <sup>2</sup>	3	m2						
04.02. 1400	Bewehrung in Ausbruchst. strahlen	2000	m						
04.02. 1410	Bewehrungsergänzung	30	m						
04.03. 1420	Reprofilieren der Betonausbrüche bis 0,01 m <sup>2</sup>	90	St						
04.03. 1430	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	45	St						
04.03. 1440	Reprofilieren der Betonausbrüche, 0,01 m <sup>2</sup> bis 0,10 m <sup>2</sup>	150	St						
04.03. 1450	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	75	St						
04.03. 1460	Reprofilieren der Betonausbrüche, 0,1 m <sup>2</sup> bis 0,25 m <sup>2</sup>	120	St						
04.03. 1470	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	60	St						
04.03. 1480	Reprofilieren der Betonausbrüche, 0,25 m <sup>2</sup> bis 0,50 m <sup>2</sup>	150	St						
04.03. 1490	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	75	St						
04.03. 1500	Reprofilieren der Betonausbrüche, 0,50 m <sup>2</sup> bis 0,75 m <sup>2</sup>	60	St						
04.03. 1510	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	30	St						
04.03. 1520	Reprofilieren der Betonausbrüche, 0,75 m <sup>2</sup> bis 1,0 m <sup>2</sup>	30	St						
04.03. 1530	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	15	St						
04.03. 1540	Reprofilieren der Betonausbrüche, ab 1,0 m <sup>2</sup>	3	m2						
04.03. 1550	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	1	m2						
04.03. 1560	Dosierte Strahlen der Betonoberfläche	2600	m2						
04.04. 1570	Aufbringen der Zink-KKS-Schicht	485	m2						
04.04. 1580	zusätzliche Anschlüsse KKS mit Kontaktplatten	10	St						
04.04. 1590	Anlegen KKS Monitoringfläche Stütze	2	St						
04.04. 1600	Primer auf KKS Schicht	485	m2						
04.05. 1610	Trägerschicht (vertikal)	0	m2						
04.05. 1620	Abstreuerung (vertikal)	0	m2						

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.05. 1630	Versiegelung (vertikal)	0	m2						
04.06. 1640	Feinspachtel für OS 4	2150	m <sup>2</sup>						
04.06. 1650	Oberflächenschutzschicht (hwO)	2150	m <sup>2</sup>						
04.07. 1660	Bekleidung der Stützenflächen	275	m <sup>2</sup>						
05.01. 1670	Oberflächenbeschaffenheit, Untersuchung	4300	m2						
05.01. 1680	Abstemmen der Betonausbrüche, bis 0,01 m <sup>2</sup>	15	St						
05.01. 1690	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch bis 0,01 m <sup>2</sup>	7	St						
05.01. 1700	Abstemmen der Betonausbrüche, 0,01 m <sup>2</sup> bis 0,10 m <sup>2</sup>	20	St						
05.01. 1710	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, 0,01 m <sup>2</sup> bis 0,10 m <sup>2</sup>	10	St						
05.01. 1720	Abstemmen der Betonausbrüche, 0,10 m <sup>2</sup> bis 0,25 m <sup>2</sup>	20	St						
05.01. 1730	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, 0,10 m <sup>2</sup> bis 0,25 m <sup>2</sup>	10	St						
05.01. 1740	Abstemmen der Betonausbrüche, 0,25 m <sup>2</sup> bis 0,50 m <sup>2</sup>	25	St						
05.01. 1750	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, 0,25 m <sup>2</sup> bis 0,50 m <sup>2</sup>	13	St						
05.01. 1760	Abstemmen der Betonausbrüche, 0,50 m <sup>2</sup> bis 0,75 m <sup>2</sup>	20	St						
05.01. 1770	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, 0,50 m <sup>2</sup> bis 0,75 m <sup>2</sup>	10	St						
05.01. 1780	Abstemmen der Betonausbrüche, 0,75 m <sup>2</sup> bis 1,0 m <sup>2</sup>	10	St						
05.01. 1790	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, 0,75 m <sup>2</sup> bis 1,0 m <sup>2</sup>	5	St						
05.01. 1800	Abstemmen der Betonausbrüche, ab 1,0 m <sup>2</sup>	8	m2						
05.01. 1810	Mehrtiefenzuschlag bei Betonausbruch, ab 1,0 m <sup>2</sup>	4	m2						
05.01. 1820	Strahlen der Ausbruchflächen, bis 0,01 m <sup>2</sup>	15	St						
05.01. 1830	Strahlen der Ausbruchflächen, 0,01 m <sup>2</sup> bis 0,10 m <sup>2</sup>	20	St						
05.01. 1840	Strahlen der Ausbruchflächen, 0,1 m <sup>2</sup> bis 0,25 m <sup>2</sup>	20	St						
05.01. 1850	Strahlen der Ausbruchflächen, 0,25 m <sup>2</sup> bis 0,50 m <sup>2</sup>	25	St						
05.01. 1860	Strahlen der Ausbruchflächen, 0,50 m <sup>2</sup> bis 0,75 m <sup>2</sup>	20	St						
05.01. 1870	Strahlen der Ausbruchflächen, 0,75 m <sup>2</sup> bis 1,0 m <sup>2</sup>	10	St						
05.01. 1880	Strahlen der Ausbruchflächen, ab 1,0 m <sup>2</sup>	8	m2						
05.01. 1890	Bewehrung in Ausbruchst. strahlen	400	m						
05.01. 1900	Bewehrungsergänzung	10	m						
05.02. 1910	Reprofilieren der Betonausbrüche bis 0,01 m <sup>2</sup>	15	St						
05.02. 1920	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	7	St						
05.02. 1930	Reprofilieren der Betonausbrüche, 0,01 m <sup>2</sup> bis 0,10 m <sup>2</sup>	20	St						
05.02. 1940	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	10	St						
05.02. 1950	Reprofilieren der Betonausbrüche, 0,1 m <sup>2</sup> bis 0,25 m <sup>2</sup>	20	St						
05.02. 1960	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	10	St						
05.02. 1970	Reprofilieren der Betonausbrüche, 0,25 m <sup>2</sup> bis 0,50 m <sup>2</sup>	25	St						

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02. 1980	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	13	St						
05.02. 1990	Reprofilieren der Betonausbrüche, 0,50 m <sup>2</sup> bis 0,75 m <sup>2</sup>	20	St						
05.02. 2000	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	10	St						
05.02. 2010	Reprofilieren der Betonausbrüche, 0,75 m <sup>2</sup> bis 1,0 m <sup>2</sup>	10	St						
05.02. 2020	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	5	St						
05.02. 2030	Reprofilieren der Betonausbrüche, ab 1,0 m <sup>2</sup>	8	m <sup>2</sup>						
05.02. 2040	Mehrtiefenzuschlag pro cm Mehrtiefe	4	m <sup>2</sup>						
05.02. 2050	Dosierte Strahlen der Betonoberfläche	4300	m2						
05.03. 2060	Feinspachtel für OS 4	4300	m <sup>2</sup>						
05.03. 2070	Oberflächenschutzschicht (hwO)	4300	m <sup>2</sup>						
06.00. 2080	Stundensatz Polier	100	h						
06.00. 2090	Stundensatz Vorarbeiter	100	h						
06.00. 2100	Stundensatz Spezialfacharbeiter	100	h						
06.00. 2110	Stundensatz Bauhelfer	100	h						