Materialermittlungsskizze

P302185 GE Essen-Dellwig Ost - Essen West u. GRI

	9,694	**7,966**	**1728,00**																																
km	9,694	9,691	9,418	9,314	9,292	9,192	9,141	9,026	9,024	9	8,997	8,708	8,705	8,688	8,684	8,451	8,359	8,355	8,335	8,331	8,224	8,197	8,193	8,177	8,173	8,077	8,06	7,993	7,978	7,966	7,966			
Länge in m	3	273	104	22	100	51	115	2	24	3	289	3	17	4	233	92	4	20	4	107	27	4	16	4	96	17	67	15	12	0				1728
	Se2	Beginn Umbau		EÜ			EÜ																						W102					
Umbauverfahren	Se2	FLB	FLB	FLB	FLB	FLB	Konv. Umbau	Konv. Umbau	Konv. Umbau	Konv. Umbau	FLB	Konv. Umbau	Konv. Umbau	Konv. Umbau	FLB	FLB	Konv. Umbau	Konv. Umbau	Konv. Umbau	FLB	FLB	Konv. Umbau	Konv. Umbau	Konv. Umbau	FLB	FLB	FLB	FLB	Se2			konv FLB	Se2 FLB	
Länge in m	3	273	104	22	100	51	115	2	24	3	289	3	17	4	233	92	4	20	4	107	27	4	16	4	96	17	67	15	12	0	0	220 1493		**15**
Vorh. Oberbau	W-54-B70-1667	K/KS-54-HH-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-HH-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-HH-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-HH-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-HH-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	KS-54-B58-1588	W-54-B90-1667	IBW 54-500-1:12 B	IBW 54-500-1:12 B	IBW 54-500-1:12 B			
Neuer Oberbau	SE2 54E4	W-54-B70-1667	W-54-B70-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B70-1667	W-54-B70So-1667	W-54-B70So-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B70So-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B70So-1667	W-54-B70-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B70-1667	W-54-B70So-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B70So-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B70So-1667	W-54-B90-1667	SE2 54E4					
Schwellen		B70	B70	FFU	B70	B70 So	B70 So	FFU	FFU	FFU	B70 So	FFU	FFU	FFU	B70 So	B70	FFU	FFU	FFU	B70	B70 So	FFU	FFU	FFU	B70 So	FFU	B70 So	B90						
Länge in m	3	273	104	22	100	51	115	2	24	3	289	3	17	4	233	92	4	20	4	107	27	4	16	4	96	17	67	15	12	0	0			**1728**
Anzahl Altsw		433	165	35	159	81	183	3	38	5	459	5	27	6	370	146	6	32	6	170	43	6	25	6	152	27	106	24					Anzahl (ALT)	**2719**
Anzahl B70 2.4																																	Anzahl B70 2.4	**0**
Kunststoffschwellen				37				3	40	5		5	28	7			7	33	7			7	27	7		28							Kunststoffschwel	**240**
Anzahl B70 So						85	192				482				388						45				160		112						Anzahl B70 So	**1463**
Anzahl B70		455	173		167											153				178													Anzahl B70	**1127**
Anzahl B07 So																																	Anzahl B07 So	**0**
Anzahl B90																												25					Anzahl B90	**25**
Schiene															1728																		2*14*120 2*60	**3480**
60E2																14,400																		
Kleineisen																																		
Zwischenlagen																																		
Altbettung to							468	8	98	12		12	69	16			16	81	16			16	65	16						0			**895**
BRM m		273	104	22	100	51					289				233	92				107	27				96	17	67	15						**1493**
Bettungsreste m3		180	69	15	66	34					191				154	61				71	18				63	11	44	10						**985**
PSS m3																																		**0**
Grundschotter							197	3	41	5		5	29	7			7	34	7			7	27	7						0			**378**
Verfüllschotter BRM		523	199	42	191	98					553				446	176				205	52				184	33	128	29						**2858**
Verfüllschotter GE	0						220	4	46	6		6	33	8			8	38	8			8	31	8					2	0	0			**423**
Stopfschotter																																		**0**
DUA	0	41	16	3	15	8	17	0	4	0	43	0	3	1	35	14	1	3	1	16	4	1	2	1	14	3	10	2	2	0	0			**259**
Sonstiges																																		