Materialermittlungsskizze

P302185 GE Essen-Dellwig Ost - Essen West u. GRI

	9,887	**7,966**	**1921,00**																																			
km	9,887	9,884	9,729	9,505	9,457	9,312	9,29	9,193	9,15	9,034	9,03	9,006	9,002	8,707	8,706	8,689	8,683	8,453	8,361	8,356	8,337	8,333	8,23	8,197	8,194	8,177	8,172	8,077	8,06	7,993	7,978	7,966	7,966					
Länge in m	3	155	224	48	145	22	97	43	116	4	24	4	295	1	17	6	230	92	5	19	4	103	33	3	17	5	95	17	67	15	12	0						1921
	Se2	Beginn Umbau		EÜ		EÜ																									W102							
Umbauverfahen	Se2	FLB	FLB	FLB	FLB	FLB	FLB	FLB	Konv. Umbau	Konv. Umbau	Konv. Umbau	Konv. Umbau	FLB	Konv. Umbau	Konv. Umbau	Konv. Umbau	FLB	FLB	Konv. Umbau	Konv. Umbau	Konv. Umbau	FLB	FLB	Konv. Umbau	Konv. Umbau	Konv. Umbau	FLB	FLB	FLB	FLB	Se2			konv	FLB	SE2	FLB
Länge in m	3	155	224	48	145	22	97	43	116	4	24	4	295	1	17	6	230	92	5	19	4	103	33	3	17	5	95	17	67	15	12	0	0	225	1681	**15**		
Vorh. Oberbau	W54-B70-2,4-1588	W54-B70-2,4-1588	KS-54-HH-1588	W54-B70-2,4-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-HH-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-HH-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-HH-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-HH-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	KS-54-BSB-1588	W-54-B90-1667	IBW 54-500-1:12 B	IBW 54-500-1:12 B	IBW 54-500-1:12 B	Se2	15		
Neuer Oberbau	SE2 54E4	W54-B70-1667	W-54-B70-1667	W-54-B70-1667	W-54-B70-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B70-1667	W-54-B705o-1667	W-54-B705o-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B705o-1667	W-54-B705o-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B705o-1667	W-54-B70-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B70-1667	W-54-B705o-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B705o-1667	KS-54-FFU-1667	W-54-B705o-1667	W-54-B90-1667	SE254E4				1921		
Schwellen		B70	B70	B70	B70	FFU	B70	B70 5o	B70 5o	FFU	FFU	FFU	B70 5o	FFU	FFU	FFU	B70 5o	B70	FFU	FFU	FFU	B70	B70 5o	FFU	FFU	FFU	B70 5o	FFU	B70 5o	B90							
Länge in m	3	155	224	48	145	22	97	43	116	4	24	4	295	1	17	6	230	92	5	19	4	103	33	3	17	5	95	17	67	15	12	0	0	Anzahl (ALT)		**1921**		
Anzahl Altsw		246	356	76	230	35	154	68	184	6	38	6	468	2	27	10	365	146	8	30	6	163	52	5	27	8	151	27	106	24				Anzahl B70 2.4		**3025**		
Anzahl B70 2.4																																		Kunststoffschwel		**0**		
Kunststoffschwellen						37				7	40	7		2	28	10			8	32	7			5	28	8		28						Anzahl B70 5o		**247**		
Anzahl B70 5o								72	193				492				383						55				158		112					Anzahl B70		**1465**		
Anzahl B70		258	373	80	242		162											153				172												Anzahl B07 5o		**1440**		
Anzahl B07 5o																																		Anzahl B90		**0**		
Anzahl B90																														25				2*16*120 2*60		**25**		
Schiene																1921																				**3960**		
60E2																	16,008																					
																			1																			
Kleineisen																																						
Zwischenlagen																																						
Altbettung to									472	16	98	16		4	69	24			20	77	16			12	69	20						0				**916**	
BRM m		155	224	48	145	22	97	43					295				230	92				103	33				95	17	67	15						**1681**	
Bettungsreste m3		102	148	32	96	15	64	28					195				152	61				68	22				63	11	44	10						**1109**	
PSS m3																																				**0**	
Grundschotter									199	7	41	7		2	29	10			9	33	7			5	29	9						0				**386**	
Verfüllschotter BRM		297	429	92	278	42	186	82					565				440	176				197	63				182	33	128	29						**3217**	
Verfüllschotter GE	0								222	8	46	8		2	33	11			10	36	8			6	33	10					2	0	0			**433**	
Stopfschotter																																				**0**	
DUA	0	23	34	7	22	3	15	6	17	1	4	1	44	0	3	1	35	14	1	3	1	15	5	0	3	1	14	3	10	2	2	0	0			**288**	
Sonstiges																																						