



L e i s t u n g s b e s c h r e i b u n g

Liegenschaft: **Polizeikommissariat Braunschweig-Süd**

Maßnahme: **PK Süd – Dachertüchtigung**

Maßnahmen-Nr.: **10510_B7_0001**

Vergabe-Nr.: **26 A 10217**

Projektadresse

Straße: Alsterplatz 3
PLZ: 38120
Ort: Braunschweig

Auftraggeber-Daten

Auftraggeber: Staatliches Baumanagement Braunschweig
Straße: An der Martinikirche 7
PLZ: 38100
Ort: Braunschweig

Ansprechpartner: Vergabestelle
Tel.Nummer: 0531 1211-0

LV-Bezeichnung: **Trockenbauarbeiten**
LV-Nummer: **26A10217**



Verdingungs-LV - Langtext -

Maßn.-Nr.: 10510_B7_0001 PK Süd – Dachertüchtigung
LV: 26A10217 Trockenbauarbeiten

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Baubeschreibung.....	3
01. Trockenbauarbeiten.....	5
01.01. Decken.....	8
01.02. Wände.....	10
01.03. Sonstiges.....	12
01.04. Stundenlohnarbeiten.....	14
Zusammenstellung.....	15



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 **PK Süd – Dachertüchtigung**
LV: 26A10217 **Trockenbauarbeiten**

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Allgemeines

Maßnahme: PK Süd - Dachertüchtigung
Adresse: Polizeikommissariat Süd Braunschweig
Alsterplatz 3
38120 Braunschweig

Baubeschreibung

Das Gebäude des Polizeikommissariats Süd wurde in den 80ziger Jahren als 2-geschossiger Massivbau errichtet. Das Dach ist ein umgekehrtes Satteldach mit einer breiten Flachdachkehle in der Mitte des Gebäudes. Die Räume im 1.Obergeschoss gehen unmittelbar bis unter die Dachkonstruktion.

Die Außenwände des Dienstgebäudes bestehen aus Mauerwerk mit Dämmung, Luftschicht und Klinkerfassade. Oberhalb der Fenster im 1.OG sind die Außenwände auch teilweise in Stahlbeton errichtet. Auch die Decken und das Kellergeschoss sind in Stahlbeton ausgeführt.

Gebäudekennwerte

Bruttogrundfläche ca. 559 qm
Höhe: Ok Fassaden zwischen 6,64 m und 8,70m

Standort und Erschließung

Das Gebäude ist verkehrstechnisch vollständig angebunden.
Die Baustelle wird sowohl über die Zufahrt von Osten wie auch den Alsterplatz erschlossen.
Der Umbau findet im laufenden Betrieb statt, d.h. auf Besucher und Nutzer ist unbedingt Acht zu geben und die Baustelle entsprechend zu sichern. Die Baustelle wird teils über den Hof des Dienstgebäudes betrieben, hierbei ist auch die Zugänglichkeit der Dienstfahrzeuge und Garagen zu gewährleisten.

Tragwerk und Dachkonstruktion

Die Dachkonstruktion der Schrägdächer ist hölzern und besteht aus Sparren. Die Sparren liegen auf der tragenden Konstruktion der Außenwände, sowie auf den tragenden Trennwänden zum Flur auf. Die Sparrenzwischenräume sind mit einer 12cm dicken Dämmung gefüllt. Der weitere Dachaufbau nach außen besteht aus Dachschalung, Sperrschicht, Konterlattung und Lattung. Die harte Bedachung ist mit asbesthaltigen Wellziegeln ausgeführt. Nach innen schließen die Schrägdächer mit einer Holzvertäfelung zu den Räumen im Obergeschoss ab.

Der Dachaufbau der Kehle ist als Flachdach ausgeführt. Die Decke oberhalb des Flures ist als Stahlbetondecke ausgeführt, welche abgedichtet ist. Darüber befindet sich eine 9cm dicke Perliteschüttung, die im Bereich der defekten Dachabläufe stark durchfeuchtet ist. Oberhalb der Perliteschüttung ist eine 9cm starke Polysteroldämmung verbaut. Das Dach ist als Foliendach ausgeführt.

Im Zuge der Dachertüchtigung werden Dachbeläge und -bekleidungen bis auf die Tragkonstruktion abgebrochen und anschließend nach aktuellen Energetischen Standards hergerichtet.

Schadstoffe

Entsprechend des Schadstoffgutachten ist die Zwischensparrendämmung KMF-haltig und bestimmte Bereiche der Flurwände teilweise mit Asbest-haltigem Mörtel errichtet.

Der Dachbelag der Schrägdächer besteht aus asbesthaltigen Wellziegeln.

Der Umgang und alle Arbeiten mit Schadstoffen sind unter Beachtung der Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) und der technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) zu erfolgen.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 PK Süd – Dachertüchtigung
LV: 26A10217 Trockenbauarbeiten

Baustelleneinrichtung

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Emsstraße auf den Hof der Dienststelle. Der Baustellenverkehr ist dem Dienstverkehr der Polizei unterzuordnen.

Es ist der Baustelleneinrichtungsplan zu beachten. Dieser weist Möglichkeiten zur Aufstellung von Lagercontainern und einen Baustellenbereich vor.

Stellplätze

Es sind keine Stellplätze für Baustellenfahrzeuge vorgesehen. Zum Be- und Entladen kann die Liegenschaft nach Absprache angefahren werden.

Baustrom/Bauwasser

Der Baustromverteiler sowie der Bauwasseranschluss werden durch den Auftraggeber veranlasst und unterhalten. Baustrom und Bauwasser werden dem Auftragnehmer kostenfrei zur Verfügung gestellt. Notwendige Verteilnetze obliegen dem Auftragnehmer und sind in die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Gesamtanschlussleistung: ca. $P=78 \text{ kW}$ / $I=125 \text{ A}$

Sanitärcontainer

Ein Sanitärcontainer wird durch den Auftraggeber veranlasst und unterhalten. Die Sanitäreinrichtung wird für den Auftragnehmer kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Verschluss

Die Teile der Baustelleneinrichtung sind arbeitstäglich zu verschließen.

Reinigung

Die Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, die infolge der Bauarbeiten verschmutzt werden, hat unmittelbar zu erfolgen, sowie das arbeitstägliche Reinigen der Baustelle (besenrein).



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 **PK Süd – Dachertüchtigung**
LV: 26A10217 **Trockenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

01. Trockenbauarbeiten

Allgemeine Hinweise

ZTV, Allgemeine Hinweise

Der Auftragnehmer (AN) hat die örtliche Baustellenverordnung zu beachten.

Ein Baustellen-WC wird bauseits gestellt.

Aufstellungsort / Randbedingungen:

Die Zugangsbedingungen sind zu berücksichtigen und diesbezüglich ggf. entstehende Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die Abfuhr von Bauschutt und die Anlieferung von Baumaterial obliegt dem AN, angrenzende Bauteile, z.B. Fenster, Türen, Bodenbeläge etc., sind ohne besondere Vergütung zu schützen.

Die Dienststelle ist 24/7 besetzt, ein Zugang zu dieser, sowie die dauerhafte Zugänglichkeit der Dienstwagen ist zu gewährleisten.

Baustrom und -wasser wird dem AN kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Heranführen, Sichern und Instandhalten eigener Installationen, die zur Durchführung der vertraglichen Leistung erforderlich sind, obliegt dem AN.

Vor Ausführungsbeginn sind Flächen für die Lagerung von Arbeitsmaterialien und Bauelementen im Gebäude bzw. im Außenbereich mit der Bauleitung abzustimmen. Sofern die Baustelleneinrichtung nicht in gesonderter Position beschrieben ist, sind die hierfür anfallenden Kosten einzukalkulieren.

Abfallmaterialien müssen nach den verschiedenen Werkstoffen getrennt gesammelt und entsorgt werden (TRGS). Transport und Containerkosten, einschließlich Deponiegebühren, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abfall und Schutt sind arbeitstäglich zu beseitigen und abzutransportieren.

Arbeiten sind unter Beachtung der Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) und der technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) durchzuführen, wobei insbesondere die folgenden Punkte zu beachten sind:

- Betriebsanweisungen
- Arbeitsplan
- Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung

Der AN legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserstellung, mindestens 3 Tage vor Arbeitsbeginn, ggf. unter Berücksichtigung des SIGE-Plans, einen detaillierten Baustellenplan vor.

Unfallverhütungsvorschriften:



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 **PK Süd – Dachertüchtigung**
LV: 26A10217 **Trockenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Den Vorgaben der UVVs sowie der VO für Gesundheit und Koordination auf Baustellen hat der Auftragnehmer Sorge zu tragen.

Der AN entsendet zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftragnehmer regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter. Die Besprechungen finden 1 x wöchentlich statt.

Die Baustelle und ihr Umfeld sind stets in einem sauberen Zustand zu halten. Abfälle, Müll und Schutt sind arbeitstäglich zu sammeln und abzutransportieren bzw. in dafür vorgesehenen Containern zu sammeln. Abfall- bzw. Schuttcontainer sind rechtzeitig zu leeren.

ZTV Trockenbauarbeiten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Trockenbauarbeiten

Die gültigen technischen Regeln (z.B. DIN, Vorschriften der Berufsgenossenschaften, VDE - und DVGW - Vorschriften) sind der Ausführung zugrunde zu legen.

Insbesondere:

DIN 18168-1	Leichte Deckenverkleidungen und Unterdecken
DIN-EN 13964	Unterdecken - Anforderungen und Prüfverfahren

VOB Teil B	DIN 1961	
VOB Teil C	DIN 18299	Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten aller Art

DIN 18334	Zimmerarbeiten
DIN 18340	Trockenbauarbeiten
DIN 18350	Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18165	Dämmstoffe
DIN 18180 - 18183	Profile, Bekleidungen
DIN 4102	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4103	Nichttragende innere Trennwände
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau

Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller müssen beachtet werden. Dem Auftraggeber ist auf Verlangen



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 PK Süd – Dachertüchtigung
LV: 26A10217 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Einsicht in diese zu gewähren.

Brandschutz- und Schallschutzelemente sind nur als geprüfte Bauteile zulässig. Die Nachweise sind unaufgefordert vorzulegen.

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.

Grundsätzlich ist ein üblicher Montageablauf mit Unterbrechungen für , Installationsarbeiten, etc zu berücksichtigen.

Vor dem Einbau muss das Material auf Raumtemperatur gelagert werden.

Sämtliche Anschlüsse der Decken und Wände an Stützen, Stürze, Außen- und Innenwände sowie Trennwände sind so auszubilden, dass keine der an die Unterdecke gestellten Anforderungen beeinträchtigt wird. Die Anschlüsse müssen die Bewegungen der angrenzenden Bauteile sowie der Decke selbst ohne Beeinträchtigung ermöglichen und abrisssicher ausgeführt werden. Fugenversiegelung mit überstreichbarer Acryldichtungsmasse.
Einbau- und Anbauleuchten werden vom Elektriker geliefert und angeschlossen. Die Konstruktion und Montage des Trockenbaus muss sich den Leuchten anpassen.

Decken und Wände sind so herzurichten, dass darin eingesetzte / eingearbeitete Teile oder Geräte (auch anderer Gewerke) zur Instandhaltung / Revision aus- und eingebaut werden können ohne Demontagen oder Veränderungen am Trockenbau.

Unterkonstruktionen und Montageablauf müssen mit den bauseitigen Haustechnik-Installationen abgestimmt werden. Vor dem Verschließen der Konstruktionen ist Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Öffnungen für Schalter- und Abzweigdosen sind entsprechend den Elektroinstallationsplänen bzw. nach Angabe des Elektrikers herzustellen. Bei Konstruktionen mit Brandschutzanforderungen sind die Einbau-Richtlinien nach Zulassung zu beachten.

Geschnittene Kanten imprägnierter Platten sind ohne besondere Berechnung nachzuimprägnieren.

Um Fließgeräusche abzdämmen, müssen die



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 **PK Süd – Dachertüchtigung**
LV: 26A10217 **Trockenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Rohrbefestigungen durch Zwischenlagen von Gummi, Filz o.ä.
von der Wandunterkonstruktion getrennt werden.

Anlagen

Anlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Planunterlagen als
PDF-Datei bei:

- LV 00_Lageplan
- LV 01_Grundriss OG
- LV 02_Schnitte
- LV 03_Detail
- LV 04_Fotos
- LV 05_Vorabzug Terminplan

01.01. Decken

01.01.0001. Deckenbekleidung GKB 1-lagig, 20° Neigung

Deckenbekleidung DIN 18168-1,
Metall-UK CD 60/27 als Tragprofil,
Beplankung aus GKB 12,5 mm

Deckenschräge ca. 20°

Einbauhöhe: bis ca. 2,60 m - 4,45 m.

Abhängehöhe: ca. 50 m

Befestigungsuntergrund: Sparrenschrägdach mit
Vollsparrendämmung, feuchteadaptiver Dampfbremse und
bauseitiger Konterlattung

Sparrenmaß:	8 x 20 cm
Achsabstand Sparren:	67,5 cm
Querschnitt Konterlattung:	24 x 48 mm

Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decklage/ Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180,
einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN
18181,
Baustoffklasse A



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 PK Süd – Dachertüchtigung
LV: 26A10217 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dämmstoff aus Mineralwolle WLS 032 nach DIN EN 13162, d = 50 mm, einlagig, dicht gestoßen, abrutschsicher befestigen, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1				
	Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3 (Standard)				
	inkl. Gerüststellung.				
	Hersteller/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen				
		410,000	m²		
01.01.0002.	Zulage Montagehöhe über 3,5 m gemäß Position 01.01.0001. Arbeitshöhe ca. 3,5 m - 4,45 m.				
	Arbeitshöhe Treppenhaus ca. 18 qm bis 5,9 m				
		218,000	m²		
01.01.0003.	Ausbildung einer Schattenfuge als Wandanschluss Wandanschluss für vorbeschriebene GK- Decken				
	Herstellung einer Schattenfuge ca. 1,5 cm ohne bauphysikalische Anforderungen, an Deckenbekleidung aus vorbeschriebenen Gipsplatten DIN EN 520 / DIN 18180- Ausbildung nach DIN 18183-1.				
	Befestigungs-/ Verbindungselemente nach DIN 18182-2 oder bauaufsichtlich zugelassene Befestigungs-/ Verbindungselemente.				
	Die Plattenkanten sind sauber zuzuschneiden und nachzubeschichten. (Nur geschnittene Plattenkanten - kein Wechsel von Fase und Schnittkante) Abdeckung von oben mit einem Winkel oder U- Profil oder Latte, schwarz beschichtet.				
	inkl. Gerüststellung.				
		407,960	m		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 **PK Süd – Dachertüchtigung**
LV: 26A10217 **Trockenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0004.	Ausbildung Schattenfuge, Montagehöhe ü 3,5 m gemäß Position 01.01.0003. Arbeitshöhe ca. 3,5 m - 4,45 m. Arbeitshöhe Treppenhaus ca. 18 qm bis 5,9 m	214,000	m		
01.01.0005.	Bohrung GK-Decke, D 25 mm Bohrung in vorbeschriebenen Plattendecken herstellen, rund Durchmesser: bis ca. 25 mm inkl. Gerüststellung.	45,000	St		
01.01.0006.	Ausschnitt GK-Decke, 200x300 mm Ausschnitt in vorbeschriebenen Plattendecken (GKB/ zementgebunden) herstellen, einschl. erforderlicher zusätzlicher Abhängungen und Tragprofile, rechteckig Maße: 200x300 mm inkl. Gerüststellung.	2,000	St		
	Summe 01.01. Decken				

01.02. Wände

01.02.0001. GK-Metallständerwand 125mm
Metallständerwand als nichttragende innere Trennwand
nach DIN 18183-1 und DIN 4103-1

Schalldämmmaß: $R_{w,R} > 52$ dB, nach DIN 4109

Oberer Anschluss an Dachschräge, ca. 20° geneigt

Wandhöhe: 2,6 - 4,45 m
Wanddicke: $d = 125$ mm
Umlaufende Anschlüsse starr
Befestigungsuntergrund Stahlbeton / Mauerwerk
Deckenanschluss Stahlbeton

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
18182-1, Metallständer CW 75, Boden- und



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 PK Süd – Dachertüchtigung
LV: 26A10217 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel				
	Dämmstoff aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, d = 60 mm, einlagig, dicht gestoßen, abrutschsicher befestigen, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1				
	Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung nach DIN 18181				
	Verspachtelung der Gipsplatten Qualitätsstufe Q3 (Standardverspachtelung) gemäß Merkblatt Bundesverband der Gipsindustrie e.V.				
	Einschl. aller Materialien, Boden- und Deckenanschlüssen, Anschlussdichtungen, Trennschichten und Befestigungsmitteln liefern und montieren.				
	inkl. Gerüststellung.				
	Hersteller/Typ: '.....' vom Bieter einzutragen				
		36,000	m²		
01.02.0002.	Zulage GK-Metallständerwand 175mm gemäß Position 01.02.0001. Metallständerwand als nichttragende innere Trennwand wie vor beschrieben, Mehrpreis für Wanddicke: d = 175 mm Metallständer 100 mm, zur Verlegung von Dachentwässerungsleitungen im Zwischenraum Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN EN 18180, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.				
		36,000	m²		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 **PK Süd – Dachertüchtigung**
LV: 26A10217 **Trockenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0003.	Vorsatzschale Metallständerwand Metallständerwand, als nichttragende Vorsatzschale, nach DIN 4103-1 als Montagewand aus verzinkten Stahlblechprofilen gem. DIN 18180, Profilabmessungen gem statischen Erfordernissen bzw. Stärke der Vorsatzschale. Beplankung einseitig mit 2 Lagen feuchtraumgeeigneten Gipskarton-Bauplatten gem. DIN 18180, Dicke 12,5 mm, Befestigung mit Dübeln und Schrauben unter Verwendung von Dichtungsbändern. Spachtelung der Fugen in 2 Arbeitsgängen. Einzukalkulieren sind sämtl. Anschlüsse an Wände, Decken und Fußböden: Dach: Holzsparrenkonstruktion Decken: Stahlbeton Böden: Stahlbeton Wände: Mauerwerk/ GK Höhe: bis ca. 3,00 m Tiefe: bis 350 mm Beplankung: 2 x 12,5mm, einseitig Sämtliche Oberflächen spachteln und schleifen, im Bereich der Plattenfugen sind Bewehrungsbänder einzuspachteln, Qualitätsstufe Q3 (Standard) gemäß Merkblatt Bundesverband der Gipsindustrie e.V. inkl. Gerüststellung.	24,000	m		
01.02.0004.	Öffnungen 2-lagig, 200x300mm Öffnungen in Metallständerwand herstellen, einschließlich aller Nebenarbeiten, nach Verlegung der Installationen gemäß den Anforderungen schließen, einseitig 2-lagig beplankt, Form: rechteckig, Maße (BxH): bis ca. 200 x 300 mm inkl. Gerüststellung.	4,000	St		
	Summe 01.02. Wände				

01.03. Sonstiges

01.03.0001. Gerüstkonstruktion über Treppenlauf herstellen, vorhalten und rückbauen
Für Decken- und Wandarbeiten über bestehender Treppe mit zwei Läufen und Podesten ist ein standsicheres Arbeitsgerüst als Raumgerüst/Stufenüberbrückung aus



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 **PK Süd – Dachertüchtigung**
LV: 26A10217 **Trockenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Systembauteilen zu stellen. Die Höhendifferenz des Treppenverlaufs ist fachgerecht auszugleichen. Abmessungen: Länge: ca. 4,78 m, Breite: ca.3,49 m. max. lichte Höhe über Treppenlauf: ca. 6,20 m max. lichte Höhe über Treppenpodest ca. 5,90 m Durchgangshöhe unter dem Gerüst: mind. 2,10 m (zur Gewährleistung der Begehbarkeit). Trotz Gerüststellung im Treppenhaus soll die Nutzbarkeit der Tür zum Flur im oberen Geschoss gegeben sein. Sicherheit: Der Aufbau hat gemäß den Vorgaben der TRBS 2121 zu erfolgen. Nebenleistungen: Einschließlich Vorhalten des Gerüsts für die vom AN kalkulierte Arbeitsdauer, sowie der fachgerechten Reinigung und Rückbau nach Beendigung der Arbeiten. 1,000 psch				
01.03.0002.	Reviklappe Stahl, 20x30 cm Lieferung und Montage von Revisionsklappen aus Stahlblech, weiß lackiert, einschl. eventuell erforderlicher Auswechselungen, Ausführung und genaue Größe nach Bedarf und ggf. nach Fliesengröße, Abmessungen: ca. 200 x 300 mm 6,000 St				
01.03.0003.	Dokumentation Zusammenstellen aller Datenblätter, Nachweise, Prüfzeugnisse, Prüfbücher, Zulassungen, Wartungs-, Bedienungsanleitungen usw. der eingebauten Bauteile und Geräte, Übergabe zweifach in Papierform und einfach als Datei. 1,000 psch				
	Summe 01.03.	Sonstiges			



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 PK Süd – Dachertüchtigung
LV: 26A10217 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.	Stundenlohnarbeiten				
	Stundenlohnarbeiten				
	Stundenlohnarbeiten für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anforderung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Nachweise müssen zeitnah, spätestens wöchentlich vorgelegt werden.				
01.04.0001.	Stundensatz Facharbeiter				
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nach Aufforderung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter				
		5,000	Std		
01.04.0002.	Stundensatz Helfer				
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nach Aufforderung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer				
		5,000	Std		
	Summe 01.04.	Stundenlohnarbeiten			
	Summe 01.	Trockenbauarbeiten			



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 10510_B7_0001 **PK Süd – Dachertüchtigung**
LV: 26A10217 **Trockenbauarbeiten**

Zusammenstellung

LV	26A10217	EUR
01.	Trockenbauarbeiten	EUR
01.01.	Decken	
01.02.	Wände	
01.03.	Sonstiges	
01.04.	Stundenlohnarbeiten	
Gesamt	Trockenbauarbeiten	

Gesamt	26A10217 Trockenbauarbeiten	
---------------	------------------------------------	-------

LV	26A10217	EUR
01.	Trockenbauarbeiten	
Gesamt	26A10217 Trockenbauarbeiten	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
in Höhe von 19,00 %		EUR
		EUR