



Der Fertigfußboden in der Turnhalle/Geräteräumen wird auf 371,54 müNNfestgelegt.

- In der Turnhalle ist der Rohfußboden +/- 30mm uneben und muss ausgeglichen werden.
- In den Geräträumen ist der Rohfußboden +/- 10mm uneben und muss ausgeglichen werden.
- die bestehenden Treppenhäuser werden entsprechend angeglichen.

LEGENDE

- Festpunkt
- Höhenkoten
- Treppen (schematisch)
- Wände (schematisch)



reiter - vermessung

**92272 ASCHACH
ZUM WEINBERG 17a**

**FON: 09621/496215
FAX: 09621/496216**

Projekt :
Auftraggeber :

TuS Schwarzenfeld OG - Höhenvermessung
Markt Schwarzenfeld, Viktor-Koch-Straße, 92587 Schwarzenfeld

Datum : 04.07.2025
Maßstab : 1 : 125

Übersichtsplan