OK im Gefälle

Abdeckblech
6-fach gekantet
Abwicklung 510 mm

+2,81 OK Ballfangzaun

+2,70 OK Träger

Ballfangzaun

Abdichtung Sockel mit FLK
gem. DIN 18533, hinterlaufsicher am oberen Abschluß
mech. Untergrundvorbereitung, 2-lagig mit
Einarbeitung einer Einlage (frisch in frisch)
FLK mit integrierter Schutzschicht
Farbe: ähnlich lichtgrau, RAL 7035
Lstg. Abdichtung

AW.15
hinterlüftete Holzfassade
Lstg. Zimmerer

OK Stb +0,10

GOK ±0,00

UK Stütze -0,07

OK Rücksprung -0,10

UK Blech -0,15

OK BFT -0,12

AW.05
BFT = hinterlüftete Betonfassade

Klemmleiste
Abdichtungsanschluß min 10 cm mit FLK überdichten

Schutz-, Trenn- und Gleitlage
3-lagige bituminöse Abdichtung
Elastomerbitumen-Schweißbahn (Sd=1500)
PYE PV 200 S5, oberste Lage als Wurzelschutzbahn
bituminöser Voranstrich, Notabdichtung

Retentiondach
Leistungsgrenze LA

-1,10 OK RD TG

Stb.-decke gefällelos

Stb-Betonwand SB3
optische Anforderungen
Betonage ohne sichtbare Deckenvorderkante
Betonage Wand mit Rückbiegeanschlüsse für Decke

-1,50 UK RD TG

-1,55 UK Akustikbekleidung

Akustikbekleidung Decke d=5 cm
Akustikbekleidung Wand d=5 cm
2-schichtige, weißzementgebundene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
WLG<040, nichtbrennbar
mind. Schallabsorptionskoeffizient α=0,6 bei 500 Hz
mit geraden Kanten, Verlegung im wilden Verband
mech. Befestigung mit 2 Betonschrauben

OK Einfahrt -2,20

35 cm Aufbau LA Pflasterbelag
10 cm Pflasterung
5 cm Bettung
20 cm Kiestragschicht

15 cm Aufbau Rohbau
15 cm Kies-/Schottertragschicht im Gefälle

OK Abdicht -4,30

OK Abdichtung FLK
Farbe RAL 7035
wie Beton
Lstg. Rohbau

Übergabe/Schnittstelle Tiefbau/Rohbau

-4,46 OK +34cm üRB SM

UK BFT -4,57

GOK -4,60

-4,62

OK FB TG im Gefälle 2,5%

OK Belag -4,62

Lstg. GaLa

-5,00

Abdichtung erdberührten Wand
>30cmüGOK gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser nach DIN 18533 W1.1-E
Voranstrich, 1-Lage Polymerbitumen- Schweißbahn,
Klemmleiste als Lagesicherung

Schutzlage bis 4 cm u OK Belag

OK FU im Gefälle >2,5 %

OK FU im Gefälle >2,5 %

Bautenschutzmatte

Abdichtung erdberührten Wand
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser nach DIN 18533 W1.1-E bis GOK
Voranstrich, 1-Lage Polymerbitumen-Schweißbahn, Klemmleiste als Lagesicherung

Übergabe/Schnittstelle Rohbau/GaLa

-5,40

-5,55 OK FU S Süd/TG Ost

-6,05 UK FU S Süd/TG Ost

-6,10 OK Aushub S Süd/TG Ost

± 0,00 = 596,15 Projektursprung

Neubau Schulcampus Deisenhofen
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München
SCD_XXXXXT_ARC_H6R_5_DT_GH_25152_0_F_00_
Wand Ost TG Tiefhof TG

06.02.26
1:10

Plangrösse: A2, 420 x 594