

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	
Registergericht:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Landratsamt Regensburg

Vergabestelle
Altmühlstraße 3
93059 Regensburg

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
S44_R6_2026_02	Kreisstraße R 6 - Ersatzneubau Brückenbauwerk 6939-513
	Brücke über den Forstbach in Wenzenbach

Vergabenummer	Leistung
26 A 72/2070	Brücken- und Straßenbauarbeiten

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- ☒ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- ☐ 233 Nachunternehmerleistungen
- ☐ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ Nebenangebot(e)
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
- ☐ 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
- ☐ 2271.StB Zuschlagskriterium Fahrbahnmietsystem
- ☐ 2272.StB Zuschlagskriterium Qualität
- ☐ 2273.StB Zuschlagskriterium Bauprozessmanagement Asphalt
- ☐ 2274.StB Zuschlagskriterium Bauablaufplanung
- ☐ 2275.StB Zuschlagskriterium Eignung Personal
- ☐ 2277.StB Zuschlagskriterium Wiederverwendung von Baustoffen
- ☐ 2292.StB Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen
- ☐
- ☐
- ☐

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- ☐ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐ 127 Erklärung Bezug Russland
- ☐ 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- ☐
- ☐
- ☐

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.

An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer **Euro**

3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote **0 St.**

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. **%**

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 ☐ Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name:	PQ_Nummer:
Name:	PQ_Nummer:
Name:	PQ_Nummer:
Name:	PQ_Nummer:
Name:	PQ_Nummer:

- ☐ Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU –
(< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).²

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n).
- ☐ ich/wir die Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen“ bzw. „Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.


² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme dieses Vertrages entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n
- ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen Verpflichtungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewähre/gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischen Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischen Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.



Landkreis
Regensburg

Ausschreibung

KREISSTRASSE R 6

**Ersatzneubau Brückenbauwerk BW 6939-513;
Brücke über den Forstbach in Wenzelbach**

BAUHERR:

**LANDKREIS REGENSBURG
ALTMÜHLSTRASSE 3
93059 REGENSBURG**



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Brücke R6 über den Forstbach in Wenzenbach.....	4
1.1.	Technische Bearbeitung.....	4
1.2.	Baustelleneinrichtung.....	8
1.3.	Verkehrssicherung.....	15
1.4.	Freimachen des Baugeländes.....	29
1.5.	Oberboden.....	33
1.6.	Bodenbewegungen, Geotextilien.....	34
1.7.	Baugruben, Verbau Bauwerkshinterfüllung.....	36
1.8.	Leitungsgräben.....	47
1.9.	Wasserhaltung.....	58
1.10.	Sicherungsbauweisen.....	61
1.11.	Straßen- und Brückenentwässerung, Kabelkanäle.....	63
1.12.	ungebundene Schichten des Oberbaus.....	66
1.13.	Asphaltschichten.....	68
1.14.	Pflaster, Platten.....	73
1.15.	Beton, Stahlbeton, Spannbeton, Stahl.....	84
1.16.	Oberflächenschutz, Dichtung, Schutz, Fugen Fugen in Beton.....	98
1.17.	Brückenausstattung.....	103
1.18.	Geländer.....	104
1.19.	Behelfsbrücken.....	107
1.20.	Abbruch und Ausbau von Bauwerken und Bauwerksteilen.....	108
1.21.	Sonstige Arbeiten.....	110
1.22.	Ausweichstellen für ÖPNV auf Gemeindeverbindungsstraße.....	112
1.23.	Stundenlohnarbeiten.....	118
	ZUSAMMENSTELLUNG.....	120



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

ALLGEMEINER HINWEIS

1. Die HINWEISE zu den einzelnen Leistungsbereichen sind Vertragsbestandteil.
2. Es gilt der Wortlaut des Langtextes als vertraglich vereinbart.
3. Leistungen, deren Text nicht dem in der STLK / RLK StB-By abgedruckten entspricht, haben keine STLK-Nr. / RLK StB-By -Nr., sondern lediglich eine Ordnungszahl (OZ) erhalten. Sämtliche Vorbemerkungen zu den einzelnen Abschnitten der STLK / RLK StB-By gelten jedoch für alle in dem jeweiligen Abschnitt aufgeführten Leistungen, gleichgültig, ob sie eine STLK-Nr. / RLK StB-By -Nr. oder lediglich eine OZ erhalten haben. Die allgemeinen Hinweise sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung und gelten für alle Leistungen.
4. Für die Anwendung der Standardtexte sowie der Ausführung von Leistungen nach der STLK / RLK StB-By sind die VOB Teil B und C sowie etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV), Technische Lieferbedingungen (TL) und Technische Prüfbedingungen (TP) in den aktuellen Fassungen in Verbindung mit den durch die Oberste Baubehörde veröffentlichten Bekanntmachungen vertraglich vereinbart. Weitere Einzelheiten richten sich nach den Festlegungen in der Baubeschreibung.
5. Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz *oder gleichwertig* immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
6. Die Unterlagen des AG umfassen alle der Ausschreibung zugrundeliegenden Unterlagen. Als Unterlagen des AG gelten auch die nach den ZTV-ING vom AN zu liefernden Ausführungsunterlagen.
7. Recycling-Baustoffe, deren Baulichkeit und Umweltverträglichkeit durch eine ständige qualitätssichernde Güteüberwachung nach Maßgabe der TL BuB E-StB, der TL G SOB-StB und der ZTV wwG-StB By nachgewiesen wurde, sind gleichwertig zu natürlichen Baustoffen. Ergänzend dazu sind die Einbauklassen anzugeben.
8. Beton und Zementmörtel:
 - 8.1 Der Beton sowie Zementmörtel muss - soweit in der Leistungsbeschreibung nichts anderes enthalten ist - der DIN EN 206-1 und der DIN 1045-2 sowie den



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ZTV-ING entsprechen. 8.2 Bei der Bezeichnung der Expositionsklassen handelt es sich um eine verkürzte Schreibweise. Die Ergänzung (D) für die deutsche Regelung entsprechend DIN-Fachbericht 100 (Beton) gilt als vereinbart. 8.3 Soweit Mindestdruckfestigkeitsklassen bei den Expositionsklassen angegeben sind, resultieren diese allein aus der Expositionsklasse bzw. der Kombination der Expositionsklassen. 9. Gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRW) beinhaltet Entsorgung Verwertungs- und Beseitigungsverfahren, einschließlich der Vorbereitung vor der Verwertung oder Beseitigung.			
1.	Brücke R6 über den Forstbach in Wenzenbach			
1.1.	Technische Bearbeitung			
1.1.10	StL-Nr. 19.101/605.91 Stand sicherheits-nachweis aufstellen " 3-fach Stand sicherheitsnachweis aufstellen. Stand sicherheitsnachweis für 'sämtliche Baubehelfe, Wiederherstellung bestehender Stützwände, Unterfangungen, Geländer, sowie Unterlagen die nicht Bestandteil der AP des AG sind, sowie die Umplanung der vorbereiteten AP' Stand sicherheitsnachweis 3-fach liefern.	1,000 psch		
1.1.20	StL-Nr. 19.101/610.99 Ausführungszeich-nungen herstellen " " Ausführungszeichnungen herstellen. Ausführungszeichnungen für 'sämtliche Baubehelfe, Wiederherstellung bestehender Stützwände, Unterfangungen, Geländer, sowie Unterlagen die nicht Bestandteil der AP des AG sind, sowie die Umplanung der vorbereiteten AP' Ausführungszeichnungen '3-fach in Papierform und in digitaler Form als *.pdf-Datei zur Prüfung liefern.'	1,000 psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.30	Werkstattplanung Werkstattplanung / Detailplanung für Geländer anfertigen und evtl. erforderliche Aufnahme durchführen. Lieferung in 4-facher Ausfertigung zur Prüfung und anschließend in gleichgestellter Form 4-fach zur Freigabe an den AG.	1,000	psch		
1.1.40	StL-Nr. 19.101/613 Bestandsunterlag-en herst. und lief. Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2, für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bauwerksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bilder, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist beizufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabeformat der ASB-Ing (.CAB-Datei) auf den mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Bestandsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vorlage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.	1,000	psch		
1.1.50	StL-Nr. 19.101/615.12.11.00.01 Bestandsunterlagen liefern Stand-sich.Nachw. Bestandszeichn. Be.üb.zeichn. CAD Best.daten SIB Kor.schutz CAD Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus Standsicherheitsnachweis, der entsprechend dem Prüf- und Genehmigungsverfahren berichtigt wurde, als farbige PDF-Datei mit Lesezeichen auf Datenträger, einschließlich Inhaltsverzeichnis. Ausführungszeichnungen, die entsprechend dem Prüf- und Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt wurden, als Pause 1-fach, als Rasterformat TIFF G4 auf Datenträger mit Zeichnungsverzeichnissen. Bestandsübersichtszeichnungen als Pause 1-fach, im CAD Originalformat mit Definitionsdatei auf Datenträger sowie als DXF-Datei auf Datenträger. Bestandsdaten gemäß Anweisung Straßeninformationsbank, Teilsystem Bauwerksdaten, mit einem Erfassungsprogramm auf der Datenbasis der ASB-ING erfasst auf Datenträger sowie Bauwerksbuch als Pause 1-fach.				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Korrosionsschutzpläne im CAD Originalformat mit Definitionsdatei auf Datenträger sowie als DXF-Datei auf Datenträger.				
		1,000	psch		
1.1.60	StL-Nr. 19.101/620 Lichtbilder herstell. und liefern Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bauwerks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.				
		50,000	St		
1.1.70	Vermessungsarbeiten durchführen Vermessungsarbeiten nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte- und Personalkosten durchführen. Bauteil Bestandsvermessung im gesamten Baufeld, soweit für den AN erforderlich. Auswertung und Übernahme der Ergebnisse in die Ausführungsplanung.				
		1,000	psch		
1.1.80	Vermessungsarbeiten durchführen Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte- und Personalkosten durchführen. Bauteil Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen, Fahrbahnteiler, etc.), sowie Baufeldgrenzen gemäß Unterlagen des AG.				
		1,000	psch		
1.1.90	Spartenerkundung Lage der Sparten in Lage und Höhe unmittelbar nach Auftragserteilung feststellen. Bereich(e) gesamtes Baufeld. Aufmaß erstellen. Ergebnisse in Ausführungsplanung übernehmen. Koordination und Abstimmung der Arbeiten mit den Spartenträgern.				
		1,000	psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.100	Bauwerksdoku. herstellen Bauwerksdokumentation nach Unterlagen des AG herstellen. Dokumentation im Format DIN A 4, 4/4 Farbdruck auf Bilderdruckpapier, Papiergewicht mind. 120 g/m2. Gestaltung nach Unterlagen des AG. Der Entwurf wird vor der Drucklegung dem AG zur Zustimmung vorgelegt. Bauwerk Brücke über den Forstbach. Anzahl der Seiten nach Bedarf Auflage 2 Stück			
		1,000 psch		
Summe 1.1.	Technische Bearbeitung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Baustelleneinrichtung

HINWEIS zu folgenden Positionen unter Punkt 1.2

1. Allgemeines

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:

2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger gehört zum Leistungsumfang.

3. Vom Auftraggeber werden weder Lager- noch Zwischenlagerplätze außerhalb der Straßenflächen zur Verfügung gestellt, außer die Flächen in der Baubeschreibung. Die Sicherung der Baugruben und Rohrgräben innerhalb des gesamten Baufeldes ist in die nachfolgenden Positionen einzurechnen.

1.2.10

StL-Nr. 19.101/107.12

Baustelle einrichten

Sämtl.LV-Abschn.

Zufahrt herst.AN

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.	1,000 psch		
1.2.20	StL-Nr. 19.101/112.99 Baustelle räumen ... Freitext ... Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses der OZ 1.2.10 '	1,000 Psch		
1.2.30	StL-Nr. 19.101/107.91 Baustelle einrichten ... Freitext ...*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'Herstellung der Ausweichstellen ÖPNV auf der Gemeindeverbindungsstraße nach Anlage U2 + U3 vor Bauausführung Ersatzneubau Brückenbauwerk ab Position 1.22. ff und Rückbau nach Bauausführung Ersatzneubau. Zwei Ausweichstellen sind im Abstand von ca. 400 m zu erstellen und			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	rückzubauen. (Herstellung und Rückbau 2 Ausweichstellen = 1 psch) ' Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			
		1,000 Psch		
1.2.40	StL-Nr. 19.101/112.99 Baustelle räumen ... Freitext ... Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'Herstellung der Ausweichstellen ÖPNV auf der Gemeindeverbindungsstraße nach Anlage U2 + U3 vor Bauausführung Ersatzneubau Brückenbauwerk ab Position 1.22 ff und Rückbau nach Bauausführung Ersatzneubau. Zwei Ausweichstellen sind im Abstand von ca. 400 m zu erstellen und rückzubauen. (Herstellung und Rückbau zwei Ausweichstellen = 1 psch) der OZ 1.2.30 '			
		1,000 Psch		
1.2.50	StL-Nr. 22.901/901.11.01 Erfassung des Zustands Straßen usw. Bestand Unterl.AG Beweiss.vorher Dokument. 3fach Erfassung und Dokumentation des Zustands von Straßen, Geländeoberfläche, der Vorfluter und Vorflutleitungen, sowie der baulichen Anlagen im Baugelände. Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des Straßenbaulastträgers bzw. Eigentümers vor Beginn der Arbeiten durchzuführen. Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG übergeben. Bestand nach Unterlagen des AG Die Beweissicherung besteht aus einer Bestandsaufnahme vor Beginn der Arbeiten. Die Bestandsaufnahme ist so durchzuführen, dass Veränderungen am Bestand, die möglicherweise durch die Baumaßnahme verursacht werden, festgestellt werden können. Dokumentation in 3-facher Ausfertigung liefern.			
		1,000 psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.60	Zustandserfassung, Bewertung nach Bauende Erfassung und Dokumentation des Zustands von Straßen, Geländeoberfläche, der Vorflut und Vorflutleitungen, sowie der baulichen Anlage im Baugelände. Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des Straßenbaulastträgers bzw. Eigentümers nach Beendigung der Arbeiten durchzuführen, mit ggf. auftretenden Schäden bewerten. Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG übergeben	1,000	psch		
1.2.70	StL-Nr. 22.901/911.10.10 Höhenfestpunkt herstellen Bolzen in Beton Gründungst.80 cm Höhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen. Der Höhenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung herzustellen und spätestens vor Durchführung der ersten Geländeaufnahme durch den AN auf die vom AG zur Verfügung gestellten Höhenfestpunkte einzumessen. Während und nach Ablauf der Frostperiode ist die Höhenlage des Festpunktes zu kontrollieren. Die erforderlichen Erdarbeiten gehören zum Leistungsumfang. Höhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen mit Rundkopf, der in einem Stahlbetonkörper mit einem Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse XC4 versetzt ist. Gründungstiefe 80 cm.	1,000	St		
1.2.80	Dokumentation Entsorgung, nicht gefährlicher Abfälle Dokumentation Entsorgung, nicht gefährlicher Abfälle für alle anfallenden nicht gefährlichen Abfälle. Tabellarische Erfassung in einer Excel-Tabelle, an welche Stellen welche Abfallmengen verbracht wurden. Mit folgenden Mindestangaben: Name des Entsorgers, Abfallstelle, AVV-Schlüssel, Bezeichnung des Abfalls, Abfallmengen in t, Abgabedatum. Die Dokumentation ist dem AG zeitnah, spätestens zur Abnahme in Papier- und elektronischer Form (Excel) zu				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	übergeben. Wiegescheine und die dem Entsorger übermittelten Formblätter sind lückenlos beizuführen.				
		1,000	psch		
1.2.90	Dokumentation Entsorgung, gefährlicher Abfälle Dokumentation Entsorgung, nicht gefährlicher Abfälle Registerführung gemäß NachwV für alle anfallenden gefährlichen Abfälle. Einschl. Beantragung Abfallerzeugernummern und Entsorgungsnachweise, Abwicklung des eANV und fachgerechter Führung des Registers. Das Register ist tagesaktuell zu führen und dient auch als Leistungsnachweis bei sämtlichen Rechnungen des AN. Das Register ist dem AG in Papierform zeitnah, spätestens zur Abnahme zusätzlich in elektronischer Form Excel-Format zu übergeben. Begleitscheine und Wiegescheine sind lückenlos beizufügen. Für geringfügige Abfallmengen muss der Nachwei durch zertifizierte Einsammler gemäß NachwV erbracht werden. Übernahmescheine und Abfallentsorgungsblätter des AG sind lückenlos beizufügen.				
		1,000	psch		
1.2.100	StL-Nr. 19.101/207.39 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ... Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli- chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been- digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer- den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau- zaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun 'Ausführung nach Wahl des AN, Bauzaun zur Absperrung der Baustelle im Baugrubenbereich '				
		80,000	m		
1.2.110	StL-Nr. 19.101/207.39 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ... Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli- chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun 'Ausführung nach Wahl des AN, Bauzaun mit Folie/Vlies als Staubschutzelemente an Hauptstraße 29 entlang. '	40,000 m		
1.2.120	StL-Nr. 19.101/212.39 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ... Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wiederwertbare Teile ersetzen. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun 'Ausführung nach Wahl des AN, Bauzaun zur Absperrung der Baustelle im Baugrubenbereich '	80,000 m		
1.2.130	StL-Nr. 19.101/212.39 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ... Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wiederwertbare Teile ersetzen. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun 'Ausführung nach Wahl des AN, Bauzaun mit Folie/Vlies als Staubschutzelemente an Hauptstraße 29 entlang. '	40,000 m		
1.2.140	Bereitstellungsfläche f. Aushub Bereitstellungsfläche zur fachgerechten Aufhaldung und Beprobung von Aushubmaterial, Asphalt und Teer stellen, während der gesamten Bauzeit vorhalten, unterhalten und räumen.	1,000 psch		
1.2.150	Kranstandfläche für Mobilkran Kranstandfläche für Mobilkran zum Einhub der Stahlbetonfertigteile auf bestehender Straße. Für den Einsatz eines Autokrans ist eine Stellfläche von 10 m × 10 m dauerhaft freizuhalten.	1,000 psch		
1.2.160	Abdeckfolie herstellen, unterhalten und rückbauen Abdeckfolien für Baugruben als PE-Folie einbauen und unterhalten. Während der Bauzeit beschädigte Teile			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ersetzen. Einschließlich windsicherer Befestigung. PE-Folie, Dicke mind. 2 mm. Abgerechnet wird die bedeckte Fläche ohne Berücksichtigung von Überlappungen. Abdeckfolie einschließlich Befestigung nach Bauende wieder zurückbauen, verladen und vollständig von der Baustelle entfernen. Material geht in das Eigentum des AN über.	200,000	m2		
1.2.170	Überfahrtsstahlplatten Überfahrtsstahlplatten Behelfsüberfahrt, Länge bis 5,0 m, einschließlich Schutz- und Leiteinrichtungen, für öffentlichen Verkehr, überRohr- und Kabelgräben, nutzbare Breite über 2,5 bis 3,5 m, Abdeckung mit Stahl, herstellen, vorhalten und beseitigen. Belastung 30.000 kN/m².	10,000	St		
Summe 1.2.	Baustelleneinrichtung				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..
LV: 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. Verkehrssicherung

HINWEIS

Vor dem Beginn der Arbeiten muss der AN - unter Vorlage eines Verkehrszeichenplanes - bei der Straßenverkehrsbehörde rechtzeitig (mindestens 3 Wochen vor Arbeitsbeginn) Anordnungen (§ 45 StVO Absatz 1 bis 3) darüber einzuholen, wie die Arbeitsstellen abzusperren und zu kennzeichnen sind, ob und wie der Verkehr, auch bei teilweiser Straßensperrung, zu beschränken, zu leiten und zu regeln ist, ferner ob und wie gesperrte Straßen und Umleitungen zu kennzeichnen sind (§ 45 StVO). Die anfallenden Gebühren und Kosten sind in die entsprechenden Einheitspreise der LV-Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Bei übermäßiger Staubentwicklung innerhalb Baustelle ist nach Anweisung des AG durch entsprechenden Maßnahmen diese unverzüglich einzudämmen. Die anfallenden Kosten sind in die Position "Verkehrflächen unterhalten" einzukalkulieren.

HINWEIS zu folgenden Positionen unter Punkt 1.3

1. Allgemeines

1.1 Sofern in den Unterlagen des AG die Art der berührungslosen Außerkraftsetzung von Verkehrsschildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten zulässig:

- Abdrehen um 90 Grad,
- Demontage,
- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurchsichtigem Material,
- mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520, Teil 4,

bis 3 m² Schildfläche: Breite 75 mm

über 3 m² Schildfläche: Breite 100mm.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:

2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger gehört zum Leistungsumfang.

3. Vom Auftraggeber werden weder Lager- noch Zwischenlagerplätze außerhalb der Straßenflächen zur Verfügung gestellt, außer die Flächen in der Baubeschreibung. Die Sicherung der Baugruben und Rohrgräben innerhalb des gesamten Baufeldes ist in die nachfolgenden Positionen einzurechnen.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.10	Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Kanalarbeiten Arbeitsstelle " " " Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'B1/2; Vollsperrung R6 + Stichstraße bis westliche Grundstücksgrenze Hausnummer 30b, einschließlich anpassen an den Baufortschritt' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro. Einsatzzeit 'bis 21 Tage'				
			1,000	psch	
1.3.20	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
			21,000	d	
1.3.30	StL-Nr. 21.105/120.90.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nach RSA, Regelplan 'B1/2 der OZ 1.3.10 ' Länge des Arbeitsbereiches ' der OZ 1.3.10' Für Verkehrsführungsphase 'der OZ 1.3.10 '	1,000 Psch		
1.3.40	StL-Nr. 21.105/105.39.19.91.05 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG Geb.ü.200b.300Eu. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach RSA, Regelplan 'für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses für Bauabschnitt 1 ab 04.05.2026 und bis Fertigstellung Ersatzneubau (ca. Ende August 2026) nach Verkehrszeichenplan und verkehrsrechtlicher Anordnung durch Straßenverkehrsbehörde. Nach RSA Regelplan Vollsperrung analog B 1/15. ' Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Länge des Arbeitsbereiches '150 m Baustelle + 120 m Zwischenlager auf Parkplatz nach Anlage LP1 + LP2, Länge der Verkehrsführung Umleitungsstrecke 11500 m nach Anlage U1. ' Für Verkehrsführungsphase 'Für Bauphase Bauabschnitt 1 Ersatzneubau, Gehwege, Zufahrten; Angleichung etc. ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 200,00 Euro bis 300,00 Euro.	1,000 Psch		
1.3.50	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	125,000 d		
1.3.60	StL-Nr. 21.105/120.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft ges. ... Freitext ...*... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'B1/15 der OZ 1.3.40 ' Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird gesondert vergütet. Länge des Arbeitsbereiches 'der OZ 1.3.40 ' Für Verkehrsführungsphase 'der OZ 1.3.40 '	1,000 Psch		
1.3.70	StL-Nr. 21.105/105.19.09.91.04 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb.ü.100b.200Eu. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses für Bauabschnitt 2 ab Fertigstellung Ersatzneubau (ca. Ende August bis Ende Oktober 2026) zur Überfahung durch Verkehr mit halbseitiger Sperrung und Ampelschaltung nach Verkehrszeichenplan und verkehrsrechtlicher Anordnung durch Straßenverkehrsbehörde. Nach RSA Regelplan halbseitiger Sperrung mit Ampelschaltung analog B 1/5. ' Länge des Arbeitsbereiches '50 m ' Für Verkehrsführungsphase ' Für Bauphase Bauabschnitt 2 Restarbeiten um Bauwerk Anschlussbereiche nach Herstellung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ersatzneubau, Gehwege, Zufahrten; Angleichung etc. ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.				
		1,000	Psch		
1.3.80	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
		60,000	d		
1.3.90	StL-Nr. 21.105/120.90.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'B1/5 der OZ 1.3.70 ' Länge des Arbeitsbereiches 'der OZ 1.3.70 ' Für Verkehrsführungsphase 'der OZ 1.3.70 '				
		1,000	Psch		
1.3.100	StL-Nr. 21.105/105.19.09.91.04 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle* ... Freitext Freitext ... * ... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb.ü.100b.200Eu. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..
LV: 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses ab Pos. 1.22 ff. vor 04.05.2026 und nach Fertigstellung Ersatzneubau (ca. Ende August 2026) nach Verkehrszeichenplan und verkehrsrechtlicher Anordnung durch Straßenverkehrsbehörde. Nach RSA Regelplan halbseitige Sperrung ohne Ampel analog C 1/4. ' Länge des Arbeitsbereiches '2 x 50 m Baustelle auf GVS über Lehen nach Anlage U2 + U3. Zwei Ausweichstellen sind im Abstand von ca. 400 m zu erstellen und rückzubauen.' Für Verkehrsführungsphase 'Für Bauphase vor Bauabschnitt 1 Ersatzneubau und nach Fertigstellung Ersatzneubau, Erstellung und Rückbau der baubedingten Verkehrsführung des ÖPNVs und Schülerverkehrs über Lehen (Anlage U2 + U3). (Erstellung und Rückbau von zwei Ausweichstellen = 1 Psch) ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.	1,000 Psch		
1.3.110	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	20,000 d		
1.3.120	StL-Nr. 21.105/120.90.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nach RSA, Regelplan 'C1/4 der OZ 1.3.100 ' Länge des Arbeitsbereiches 'der OZ 1.3.100 ' Für Verkehrsführungsphase 'der OZ 1.3.100 '				
		1,000	Psch		
1.3.130	Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen und wieder in Kraft setzen Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen und wieder in Kraft setzen. Auskreuzungen für Wegweiser der Hauptumleitung anbringen und nach Baufertigstellung wieder abbauen. Das berührungslose außer Kraft setzen der vorhandenen Verkehrsschilder gehört zum Leistungsumfang. Betroffene Verkehrsschilder und Art der Außerkraftsetzung nach Unterlagen des AG. Das in Kraft setzen der vorhandenen Verkehrsschilder gehört zum Leistungsumfang. Betroffene Verkehrsschilder und Art der Außerkraftsetzung nach Unterlagen des AG. Anfallendes Material ist einer Entsorgung nach Wahl des AN zuzuführen. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.				
		10,000	St		
	HINWEIS Die Beschilderungen 458-10/20 sind mindestens zwei Wochen vor Baubeginn an den durch die Straßenverkehrsbehörde festgelegten Standorten aufzustellen.				
1.3.140	StL-Nr. 21.105/208.92.21.94.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m*... Freitext ... Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '458-10/20, "Datum Beginn Sperrung", Schriftgröße 84 mm, Größe 1600 x 1250 mm ' Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. Einsatzzeit 'während der kompletten Bauphase für Hinweis Umleitungsstrecke '				
		2,000	St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

HINWEIS

Mit den nachfolgenden Positionen 1.3.150 - 1.3.200 werden Beschilderungen und Absperrungen vergütet, welche nicht im Verkehrszeichenplan der Verkehrsbehörde enthalten sind und nachträglich (z.B. durch nachträgliche Anordnung der Verkehrsbehörde, Anweisung der Polizei, Verlangen des AG, etc.) angeordnet und durch den AN aufgestellt wurde

Sämtliche Verkehrszeichen und Beschilderungen, welche die vor Baubeginn eingeholte verkehrsrechtliche Anordnung enthalten, sind in die Position Verkehrssicherung v. längerer Dauer herstellen einzukalkulieren.

1.3.150

StL-Nr. 21.105/208.92.21.94.99

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2

Typ RA2*flach*... Freitext ...

Höhe 2,20 m*... Freitext ...

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

Verkehrsschild 'Zeichen VZ-Nr. 283-20, 283-30, 283-10 ' Größe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen '

Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

Einsatzzeit 'während der kompletten Bauphase '

10,000 St

1.3.160

StL-Nr. 21.105/208.92.21.94.99

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2

Typ RA2*flach*... Freitext ...

Höhe 2,20 m*... Freitext ...

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

Verkehrsschild 'Zeichen VZ-Nr. 454, 457, 459 '

Größe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. Einsatzzeit 'während der kompletten Bauphase '	8,000 St		
1.3.170	StL-Nr. 21.105/405.05.23.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.	4,000 St		
1.3.180	StL-Nr. 21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	3.000,000 Std		
1.3.190	StL-Nr. 21.105/405.05.24.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.	5,000 St		
1.3.200	StL-Nr. 21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge- sondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	3.000,000 Std		
1.3.210	Absperrschranken/Schrankenzaun herstellen, 1 m hoch Absperrschranken/Schrankenzaun herstellen, 1 m hoch Schutzzaun einschließlich Eckpfosten und Verstrebungen herstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten,abbauen und von der Baustelle entfernen. Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen. Umsetzung aufgrund der Bauabwicklung des AN gehören zum Leistungsumfang. Einsatzort Abgrenzung Fußweg entlang Baustelle über Fußgänger-Behelfsbrücke/Steg. Ausführung nach wahl des AN, Höhe 1 m. Umsetzen nach Baufortschritt ca. 6x.	200,000 m		
1.3.220	Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ B Verbind. Wahl AN Entf. bis 50 m Versorg. Wahl AN VTU erstellen Transportable Lichtsignalanlage (LSA) mit 2 Signalgebern für Engstelle einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betriebnehmen, nach Baufortschritt umsetzen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. einschl. Herstellung und Beseitigung notwendiger Gelbmarkierungen für Haltelinien 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ B, Festzeitsteuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte über 50,00 m bis 100,00 m.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.	1,000 St		
1.3.230	Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben. Vergütung erfolgt nur bei Bautätigkeit	2.000,000 Std		
1.3.240	StL-Nr. 22.905/501.99 Transportable Lichtsignalanlagen umsetzen. ... Freitext ... Transportable Lichtsignalanlagen umsetzen. Ort nach Unterlagen des AG. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Lichtsignalanlage der OZ '1.3.220 '	1,000 St		
1.3.250	StL-Nr. 21.105/620.19.10.09 Trans.Schutzeinr. aufb.,abb.u.vorh. Arb.st./ank.Verk. " Wirkungsber.maxW1 " Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr. Aufhaltestufe 'mind. N 2.' Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m). Einsatzzeit 'über ca. 60 Tage'	16,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.260	StL-Nr. 21.105/625.92 AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. ... Freitext ...*Kurzabsenkung Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '1.3.240 ' Als Kurzabsenkung.	4,000 St		
1.3.270	StL-Nr. 21.105/610.99 Transport. Schutzeinr. vorhalten ... Freitext ... Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '1.3.240 einschließlich 1.3.250 '	1.000,000 md		
1.3.280	StL-Nr. 21.105/905.29 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ... Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'der OZ 3.1.10. Kontrolle durch schriftliche Dokumentation AN. '	21,000 d		
1.3.290	StL-Nr. 21.105/905.29 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ... Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder,			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'der OZ 3.1.40. Kontrolle durch schriftliche Dokumentation AN. '	125,000 d		
1.3.300	StL-Nr. 21.105/910.29 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*... Freitext ... Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'der OZ 3.1.40. Kontrolle durch schriftliche Dokumentation AN. '	125,000 d		
1.3.310	StL-Nr. 21.105/905.29 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ... Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'der OZ 3.1.60. Kontrolle durch schriftliche Dokumentation AN. '	60,000 d		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.320	StL-Nr. 21.105/905.29 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ... Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'der OZ 3.1.100. Kontrolle durch schriftliche Dokumentation AN. '	20,000 d		
Summe 1.3.	Verkehrssicherung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Freimachen des Baugeländes				
1.4.10	StL-Nr. 24.906/001.01 Grenzsteine ausbauen in Baust.stapeln Grenzsteine innerhalb des Baugeländes ausbauen, säubern und laden. Lage der Grenzsteine nach Unterlagen des AG. Steine innerhalb der Baustelle fördern, abladen und stapeln.	3,000	St		
1.4.20	StL-Nr. 24.106/003.11.00.01.01 Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Wst. Verwert. AN übr.Räumg.Verw.AN Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	1,000	psch		
1.4.30	StL-Nr. 21.107/004.11.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm Polst.flex.Drai. Brett 24 mm Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her- stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang bis 50 cm. Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- Drainrohren. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach Wahl des AN verwerten.	1,000	St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.40	StL-Nr. 24.106/030.30.11 Bäume fällen ohne Roden DU über 0,5-0,75m*Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,000	St		
1.4.50	StL-Nr. 24.106/020.30.99 Wurzelstöcke roden DU über 0,5-0,75m*... Freitext Freitext ... Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Wurzellöcher 'nicht verfüllen. Oberboden für neue Baumpflanzung liefern und auf Grundstück Fl.st. 358/2 Hauptstraße 27 nach Unterlagen des AG lagern. ' Wurzelstöcke 'erst kurz vor Beendigung der Baumaßnahme roden und nach Wahl des AN verwerten. '	1,000	St		
1.4.60	StL-Nr. 21.107/334.99.01 Pflanzgrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Boden Verwert. AN Pflanzgrube herstellen. Sohle 10 cm tief lockern. Pflanzgrube '2,00 m x 2,00 m x 1,50 m ' Aushub 'nach Unterlagen des AG ' Boden nach Wahl des AN verwerten.	1,000	St		
1.4.70	StL-Nr. 24.106/020.10.11 Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.	5,000 St		
1.4.80	StL-Nr. 24.106/020.20.11 durchführen Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.	5,000 St		
1.4.90	Schichtweise Sondierung durchführen Schichtweise Sondierung durchführen Baubegleitende, schichtweise Sondierung und Kampfmittelräumung. Fläche vor Abtrag sondieren. Massen beim Lösen, Laden, Entladen und Einbau visuell überprüfen. Handhabbare Fundmunition räumen und diebstahlsicher verwahren. Bei nicht handhabbarer Fundmunition Kampfmittelbeseitigungsdienst verständigen. Ferromagnetische Steine beseitigen. Sonstige Störkörper aufnehmen und in bereitgestelltem Behälter sammeln. Fläche für den weiteren Abtrag freigeben. Abrechnung nach Stunden für je 2 Personen (Räumpaar). Die Dokumentation der Räumung und die Erstellung der Freigabebescheinigung werden gesondert vergütet. Stillstandskosten infolge von Kampfmittelbeseitigung werden nach Stundensätzen vergütet. Betroffene Flächen 'Baugruben Bauwerk bis UK Widerlager' und zu sondierende Gesamttiefe m '5' unter Einsatz von Sonden nach Wahl des AN,	40,000 h		
1.4.100	Kampfmittelfreiheit bescheinigen Kampfmittelfreiheit bescheinigen Dokumentation und Freigabebescheinigung erstellen und übergeben. Abschlussdokumentation der Kampfmittelräumung gem. DIN 18323, Nr. 3.10.2 anfertigen und dem AG			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	übergeben. Kampfmittelfreiheit (ggf. mit Einschränkungen) bescheinigen.				
		1,000	psch		
Summe 1.4.	Freimachen des Baugeländes				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Oberboden			
1.5.10	StL-Nr. 24.906/106.00.21.01 Oberboden abtragen und fördern Abtr.über 10-30cm Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen, laden und fördern. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	44,000 m3		
1.5.20	StL-Nr. 24.106/160.12.91 Oberboden liefern und andecken Böschungen 3 cm unter Fahrb. " Abrechng.Auftrag Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf- trag des Oberbodens aufräumen und mit Rillen versehen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung '= 30 cm' Abrechnung nach Auftragsprofilen.	50,000 m3		
1.5.30	StL-Nr. 21.107/204.00.29.19.00 Rasensaat mit RSM Regio herst. Feinplanum herst.*... Freitext ... UG 19 Rasensaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent- mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Feinplanum herstellen. Saatgutmenge '= 10 g/m2 ' Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 19, Bayrischer und Oberpfälzer Wald.	20,000 m2		
Summe 1.5.	Oberboden			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Bodenbewegungen, Geotextilien			
1.6.10	StL-Nr. 24.106/340.90 Untergrundverbes-serung durchführen " Untergrundverbesserung nach Unterlagen des AG durchfüh- ren. Baustoff in nicht genügend tragfähigen Boden ein- bringen. Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Baustoff '= gebrochenes Naturgestein der Körnung 100 bis 200 mm. (Schroppen)'	54,000 t		
1.6.20	Splittbett für FT-Montage herstellen " " Abrechng. Auftrag Splittbett als Planum lage und höhengenaue herstellen. Einbau über der Sauberkeitsschicht als Planum zum Versetzen der Fertigteilelemente. Splitt Körnung 2-5mm Dicke min.10cm mit allseitigem Überstand von 10cm	11,500 m3		
1.6.30	Trennschicht unter Schüttung herst. " " GRK 4 100 Jahre pH 4-9 " quer Trennschicht aus Geotextilien oder Verbundstoffen unter Schüttungen herstellen. Die Erschwernisse bei der Herstellung der ersten Lage der Überschüttung gehören zum Leistungsumfang. Trennschicht 'als Kombigitter aus gelegtem Geogitter aus gereckten, monolithischen, strukturierten Polypropylen-Flachstäben (PP) mit verschweißten Knoten für den Einsatz als Bodenbewehrung im Erd-, Deponie-, Verkehrswege- und Wasserbau.' Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 4. Langzeitbeständigkeit = 100 Jahre.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9. Kontakt 'mit Schroppenlage und Magerbeton' verlegen quer zur Straßenachse.	115,000 m2		
1.6.40	StL-Nr. 25.906/236.99.90 Mehraufwand Erdarb. vorh. Leitungen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... Mehraufwand bei der Ausführung von Abtrags- und/oder Verfüllarbeiten einschließlich des ungebundenen Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitungen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften. Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von 50 cm in horizontaler und vertikaler Richtung vergütet, sofern kein anderer Abstand angegeben ist. Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung abgerechnet. Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung. Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Spartenträger 'Breitband, Telekom, Bayernwerk, WZV ' Leitung = 'Fernmeldekabel, Telefonkabel, Straßenbeleuchtung, Wasserleitung ' Verlauf der Leitung 'längslaufend und querend '	40,000 m		
Summe 1.6.	Bodenbewegungen, Geotextilien			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Baugruben, Verbau Bauwerkshinterfüllung			
1.7.10	StL-Nr. 24.108/912.99.21.01.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... mitMasch.unterst.*Aufbruch gesond. Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand- schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Homogenbereiche 'Homogenbereich(e) nach Unterlagen des AG. Sämtliche Leitungsarten. Die Leistung ist gesondert an die betroffenen Spartenräger in Rechnung zu stellen. ' Grabentiefe 'über 1,25 m bis 2,50 m ' Handschachtung mit Maschinenunterstützung. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	10,000 m3		
	Erdarbeiten Baufolie zum Abdichten und Abdecken von Haufwerken liefern,verlegen, vorhalten und nach Abtransport der Erdmassen einer geeigneten Verwendung zuführen. Baufolie bleibt Eigentum des AN. Bodenmaterial auf Zwischenlagerfläche in Haufwerken gleichartiger Zusammensetzung aufhalden. Der Asphalt muss nach LfU Merkblatt Nr. 3.4/1 Einteilung von Straßenaufbruch eingeordnet werden. Er sollte abgedeckt auf befestigter Fläche bis zur Deklaration gelagert werden. Zwischengelagertes Material außer Bodenmaterial ist nach Beprobung von der Bereitstellungsfläche zu lösen, zu laden und in Eigentum des AN zu übernehmen. Die Entsorgungsnachweise sind durch den AN zu führen.			
1.7.20	StL-Nr. 24.108/107.91.40.90 Baugrube herstellen " Bauwerk Tiefe >3,00-5,00m " Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'gem. Baugrundgutachten' Baugrube für gesamtes Bauwerk. Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m. Aushub 'laden, fördern und auf Bereitstellungsfläche des AG transportieren und abdecken.'	750,000 m3		
1.7.30	Zulage für Aushub zwischen Spundwänden Aushub in beengter Baugrube zwischen Spundwänden.	20,000 m3		
	Arbeitsebene Bohrgeräte Für nachfolgenden Position ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass eine Arbeitsebene für den Geräteeinsatz herzustellen und entsprechend der Gerätedisposition des AN zu ertüchtigen. Hierfür ist die Baugrube ggf. teilweise wieder aufzufüllen.			
1.7.40	StL-Nr. 21.117/100.99 Geräteeinsatz für Trägerbohlwand " " Geräte für Trägerbohlwand nach Unterlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils. Bauteil '= Ortbetonpfahl mit Trägerbohlverbau' Arbeitsplanum 'herstellen, vorhalten, unterhalten, bei Bedarf ertüchtigen und abbauen'	1,000 St		
1.7.50	StL-Nr. 21.117/710.93.91.20.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen " Pfahl-DU 90 cm " vertikal StB C30/37, XF3 verrohrt " Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen. Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Abstandskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebelastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahlkopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bauteils. Bauteil 'Trägerbohlwand' Pfahldurchmesser = 90 cm. Pfahllänge 'über 7,90 bis 10,00 m' Neigung vertikal. Baustoff = Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37, Expositionsklasse XC2, XF3. Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Bohrgut 'laden, fördern und auf Bereitstellungsfläche des AG transportieren und abdecken'	110,000 m		
1.7.60	StL-Nr. 22.917/711.14 Bewehrung herstellen B500B Ortbetonbohrpf. Betonstahlbewehrung nach Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die eingebaute Betonstahlmenge einschl. der für die Herstellung der Bewehrungskörbe erforderlichen Formstähle. Stahlsorte B500B Bewehrung für Ortbetonbohrpfähle.	6,000 t		
1.7.70	StL-Nr. 21.117/105.90.99.99.91 Trägerbohlwand herstellen " " " " " " Ausf. ausbauen Trägerbohlwand entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipliziert mit der Höhe ab Baugrubensohle. Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Träger einbringen 'durch integrieren mit der Bewehrung des Pfahls' Träger 'HEB 340 od. glw.' Trägerlänge 'über 4,00 bis 6,00 m.' Ausfachung 'mit Holzbohlen nach statischer Erfordernis'			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Trägerbohlwand 'freistehend, mit Trägerabstand a= ca.2,00 m.' Träger 'ca. 70 cm unter GOK abschneiden und entfernen.' Ausfachung ausbauen und entfernen.	85,000 m2		
1.7.80	StL-Nr. 21.117/205.91.99 Geräteinsatz für Stahlspundwand " Spundwand herst. " Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein- setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils. Bauteil '= Dauerkonstruktion Spundwand (Spundwand Nordost und Südost) + temporäre Spundwand Nordseite Denkmal' Einsatz für Spundwand herstellen. Arbeitsplanum 'herstellen, vorhalten, unterhalten, bei Bedarf ertüchtigen und abbauen'	1,000 St		
1.7.90	Geräteinsatz für Austauschbohrung " Spundwand herst. " Geräte für Austauschbohrung nach Unterlagen des AG ein- setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils. Bauteil '= Dauerkonstruktion Spundwand (Spundwand Nordost und Südost)' Einsatz für Austauschbohrung herstellen. Arbeitsplanum 'herstellen, vorhalten, unterhalten, bei Bedarf ertüchtigen und abbauen'	1,000 St		
1.7.100	StL-Nr. 21.117/930.23.21.11.91 Austauschbohrung herstellen Stahlspundwand DU 90 cm Länge ü. 3-6 m vertikal Bohrgut verwerten Verfüllung Sand " verrohrt Austauschbohrung zum Austausch des vorhandenen Bodens nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrloch verfüllen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..
LV: 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Austauschbohrung für Stahlpundwand. Bohrdurchmesser = 90 cm. Länge über 3,00 bis 6,00 m. Neigung vertikal. Bohrgut nach Wahl des AN verwerten. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Verfüllung mit Sand. Bohrung 'in Bestandsmauern' Bohrung durch verrohrtes Bohren herstellen.	85,000 m		
1.7.110	StL-Nr. 21.117/210.99.19.19.39 Stahlpundwand herstellen " " S 240 GP " dicht, n.U.d.AG " Austauschbohrung " Stahlpundwand entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge. Spundwand 'als Dauerkonstruktion Spundwand (Spundwand Nordost und Südost)' Bohlenlänge 'über 5,00 bis 8,00 m.' Stahlsorte = S 240 GP. min Wy '2680 cm3/m.' Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen des AG. Spundwand 'ausgesteift im Bauzustand, Aussteifung wird gesondert vergütet' Einbringhilfe = Austauschbohrung. Austauschbohrung wird gesondert vergütet. Einbringen 'Erschütterungsarm'	80,000 m2		
1.7.120	StL-Nr. 21.117/230.90.01 Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst " Behelfskonstr. Gurtung/Aussteifung für Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen. Gurtung/Aussteifung 'für Dauerkonstruktion Spundwand			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Spundwand Nordost und Südost) im Bauzustand' Gurtung/Aussteifung als Behelfskonstruktion ausbilden, vorhalten, unterhalten, ausbauen und beseitigen.	11,000 t		
1.7.130	StL-Nr. 21.117/220.99 Stahlspundwand kürzen " " Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kürzen. Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizontal. Spundwand 'als Dauerkonstruktion Spundwand (Spundwand Nordost und Südost)' Neue Oberkante 'gem. Ausführungsplan 401'	12,000 m		
1.7.140	Stahlspundwand säubern und Schweißreste temporärer Aussteifung entf. " Stahlspundwand säubern sowie sämtliche von der temporären Gurtung/Aussteifung herrührenden Schweißnähte und Schweißreste von der Stahlspundwand entfernen. Anhaftenden Boden von freigelegter Fläche der Stahlspundwand entfernen. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipliziert mit der freigelegten Höhe. Spundwand 'für Dauerkonstruktion Spundwand (Spundwand Nordost und Südost), im Endzustand'	18,000 m2		
1.7.150	StL-Nr. 21.120/112.91.11.00 Stahlkonstruktion herst. u. mont. " S235 Geschweißt Abr.n.Berechnen Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon- struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon- tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin- gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet. Bauteil 'Kopfplatte auf Spundwand Dauerkonstruktion' Stahlsorte = Baustahl S235. Konstruktion geschweißt. Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.	1,400 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..
LV: 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.160	StL-Nr. 22.122/113.91.10.11.22 Stahloberfläche vorbereiten " Erstbeschichtung Sichtflächen tro. Mehrwegstr. Sa 2 1/2 Baustelle Neubau vorbereitete Fl. Stahloberfläche nach Unterlagen des AG für Korrosionsschutz vorbereiten. Bauteil '= Kopfplatte Dauerkonstruktion Spundwand' Vorbereitung für Erstbeschichtung. Ausführung im Bereich von Sichtflächen. Verfahren = trockenes Abstrahlen mit Mehrwegstrahlmittel. Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2. Vorbereitungsarbeiten auf der Baustelle durchführen. Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfläche.	8,000 m2		
1.7.170	StL-Nr. 22.122/113.91.10.11.22 Stahloberfläche vorbereiten " Erstbeschichtung Sichtflächen tro. Mehrwegstr. Sa 2 1/2 Baustelle Neubau vorbereitete Fl. Stahloberfläche nach Unterlagen des AG für Korrosionsschutz vorbereiten. Bauteil '= Spundwand Dauerkonstruktion, erdseits bis 50 cm unter GOK.' Vorbereitung für Erstbeschichtung. Ausführung im Bereich von Sichtflächen. Verfahren = trockenes Abstrahlen mit Mehrwegstrahlmittel. Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2. Vorbereitungsarbeiten auf der Baustelle durchführen. Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfläche.	13,000 m2		
1.7.180	Stahlfl. mit Korr .schutz versehen Spundwand Korr.system Nr.1 im Werk Stahlfläche nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Tabelle A.4.3.2, Bauteilnr. 2.1.1.2 Beschichtungssystem Nr.2 Farbe: DB 703' Oberflächenvorbereitung wird gesondert vergütet. Zu beschichtendes Bauteil '= Kopfplatte Dauerkonstruktion Spundwand' Beschichtungen auf der Baustelle aufbringen.	8,000 m2		
1.7.190	Stahlfl. mit Korr .schutz versehen Spundwand Korr.system Nr.1 im Werk Stahlfläche nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Tabelle A.4.3.2, Bauteilnr. 2.1.3 Beschichtungssystem Nr.1 Farbe: DB 703' Oberflächenvorbereitung wird gesondert vergütet. Zu beschichtendes Bauteil = Spundwand Dauerkonstruktion, erdseits bis 50 cm unter GOK. Beschichtungen auf der Baustelle aufbringen.	13,000 m2		
1.7.200	StL-Nr. 21.117/210.99.12.01.09 Stahlspundwand herstellen " " S 240 GP min Wy 1200 cm3/m Spundwand freist. " Stahlspundwand entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge. Spundwand 'für temporären Baugrubenverbau für Bohrgerät Nordseite Denkmal nach erfordernis' Bohlenlänge 'bis 5,00 m.' Stahlsorte = S 240 GP. min Wy = 1200 cm3/m. Spundwand freistehend. Einbringen 'Erschütterungsarm'	30,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..
LV: 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.210	StL-Nr. 21.117/205.91.99 Geräteinsatz für Stahlpundwand " " Spundwand herst. " " Geräte für Stahlpundwand nach Unterlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils. Bauteil 'Spundwand entlang der Bachumleitung' Einsatz für Spundwand herstellen. Arbeitsplanum 'herstellen, vorhalten, unterhalten, bei Bedarf ertüchtigen und abbauen'	1,000 St		
1.7.220	StL-Nr. 21.117/210.99.10.12.09 Stahlpundwand herstellen " " " " S 240 GP dicht, n.U.d.AG Sp., Verank. ges. " " Stahlpundwand entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge. Spundwand 'als Dauerkonstruktion für Bachumleitung' Bohlenlänge '4,00 m.' Stahlsorte = S 240 GP. Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen des AG. Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Verankerung werden gesondert vergütet. Einbringen 'Erschütterungsarm'	45,000 m2		
1.7.230	StL-Nr. 21.117/230.20.01 Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst Spundwand Behelfskonstr. Gurtung/Aussteifung für Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen. Gurtung/Aussteifung für Spundwand. Gurtung/Aussteifung als Behelfskonstruktion ausbilden, vorhalten, unterhalten, ausbauen und beseitigen.	1,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.240	StL-Nr. 21.117/220.29 Stahlspundwand kürzen Kolksicherung " Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kürzen. Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizontal. Spundwand für Kolksicherung. Neue Oberkante 'unter Wasser, auf Höhe der Fundamente'	13,000 m		
1.7.250	StL-Nr. 21.106/609.99.03 Baust. lief. als BW-Hinterfüll. einb " Entwässerungsber. Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profilgerecht einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Hinterfüllung für 'Beide Widerlager Einbaubereich gem. RIZ-ING Was 7' Baustoff 'aus grobkörnigen Boden der Gruppe GE, GI oder GW Boden aus Seitenentnahmen oder Gewinnungsbetrieben liefern.' Entwässerungsbereich.	71,000 m3		
1.7.260	StL-Nr. 21.106/609.99.02 Baust. lief. als BW-Hinterfüll. einb " ohne Entw. Ber. Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profilgerecht einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Hinterfüllung für 'Beide Widerlager' Baustoff 'Hinterfüllung/Überschüttung aus grobkörnigen Boden der Gruppe SW, SI, SE, GW, GI, GE Boden aus Seitenentnahmen oder Gewinnungsbetrieben liefern. Einbaubereich übriger Hinterfüllbereich gem. RIZ-ING Was 7' Hinterfüllbereich ohne Entwässerungsbereich.	265,000 m3		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.270	StL-Nr. 21.106/609.99.02 Baust. lief. als BW-Hinterfüll. einb " " ohne Entw. Ber. Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profilgerecht einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Hinterfüllung für 'Beide Widerlager' Baustoff 'Hinterfüllung/Überschüttung aus Verdichtungsfähiges, schwach durchlässiges Material Boden aus Seitenentnahmen oder Gewinnungsbetrieben liefern. Einbaubereich übriger Hinterfüllbereich gem. RIZ-ING Was 7' Hinterfüllbereich ohne Entwässerungsbereich.	110,000 m3		
Summe 1.7.	Baugruben, Verbau..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..
LV: 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.8. Leitungsrgräben

HINWEIS zu folgenden Positionen unter Punkt 1.8
FÜR LEITUNGSGRÄBEN:

1. Allgemeines

1.1 Die Boden- und Untergrundverhältnisse sind in den Unterlagen des AG angegeben. Diese Unterlagen gelten nur für die Aufschlussstellen und die ausgeschriebene Gründungsart. Aus der Verwertung der Unterlagen für eine Änderung der Bauwerksgründung nach Art und Lage sowie für die Gründung von Baubehelfen kann der AN dem AG gegenüber keine Ansprüche ableiten.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht vom AG angeordnet wird.

3. Abrechnung

3.1 Die Abrechnungstiefe bei Baugruben geht von OK Gelände aus. Die Abrechnungstiefe bei Boden zwischen Pfahlköpfen lösen geht von OK Pfahlkopfplatte aus.

3.2 Die Abrechnungstiefe für den Leitungsrgrabenaustrub ist für jeden Grabenabschnitt jeweils die planmäßige Grabentiefe nach DIN EN 1610.

Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe für den Leitungsrgrabenaustrub in Dämmen, die im gleichen Auftrag hergestellt werden, die Dicke der Leitungszone zuzüglich der nach Angaben des Rohrherstellers statisch erforderlichen Überdeckung.

3.3 Die Abrechnungstiefe für die Leitungsrgrabenverfüllung ist für jeden Grabenabschnitt die jeweilige Grabentiefe nach DIN EN 1610 abzüglich der Dicke der Leitungszone. Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe für die Leitungsrgrabenverfüllung in Dämmen, die im gleichen Auftrag hergestellt werden, die nach Angaben des Rohrherstellers statisch erforderliche Überdeckung abzüglich der Dicke der Abdeckung.

3.4 Die Abrechnungsbreite für Leitungsrgräben mit Rohrleitungen ist die Mindestgrabenbreite nach DIN EN 1610, Tab. 1 und Tab. 2. Maßgeblich für die Abrechnung ist der jeweils größere Wert aus den Tabellen, sofern in der Position nichts anderes angegeben ist. Ein ggf. vorhandener Verbau ist bei der Ermittlung der Abrechnungsbreite nicht zu berücksichtigen.

3.5 Für Leitungsrgräben mit Rohrleitung ist die Abrechnungslänge die tatsächliche Länge der Rohrleitung. Die Abrechnungslänge der Rohrleitung ist von diesen Regelungen nicht betroffen.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ergänzend gilt folgendes:

- Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von neu herzustellenden Leitungen, deren Leitungsgraben noch nicht verfüllt ist, ab, wird von der Achse Hauptrohr gemessen.
 - Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von Leitungen ab, deren Leitungsgraben bereits verfüllt ist, ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der Abrechnungslänge 1,00 m unabhängig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen, sofern die Verfüllung vom AG veranlasst ist.
 - Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von bestehenden Leitungen ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der Abrechnungslänge 1,00 m unabhängig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen.
 - Beginnt die Rohrleitung an einem neu herzustellenden Straßenablauf, wird der Abrechnungslänge der Außendurchmessers des Straßenablaufs zugeschlagen.
 - Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem bestehenden Schacht, wird der Abrechnungslänge 0,5 m zugeschlagen.
 - Endet die Rohrleitung an einem Haus oder sonstigen, nicht zum Rohrleitungsgraben zählenden baulichen Anlagen, so wird bis Außenkante der Einführung gemessen.
- Wenn die Erdarbeiten für die Schächte nicht gesondert vergütet werden, gilt ergänzend folgendes:
- Bei Zwischenschächten im Zuge der Rohrleitung wird der Außendurchmesser der Schächte der Abrechnungslänge zugeschlagen.
 - Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem neu herzustellenden Schacht, wird der Abrechnungslänge der Außendurchmesser des Schachtes und zusätzlich 0,5 m zugeschlagen.
 - Der Außendurchmesser des Schachtes wird je Schacht nur einmal vergütet. Er wird dem Leitungsgraben zugeschlagen, in dem das Rohr mit dem größten Durchmesser eingebaut wird.

HINWEIS zu folgenden Positionen unter Punkt 1.8
FÜR ROHRLEITUNGEN:

1. Beton und Zementmörtel:
 - 1.1 Normalbettmörtel, Dünnbettmörtel sowie Putzmörtel müssen - soweit in der Leistungsbeschreibung nichts anderes enthalten ist - der DIN EN 1996-1-1, entsprechen.
2. Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:
 - 2.1 Bettung gemäß DIN EN 1610 in gewachsenem Boden.
 - 2.2 Die Lieferung von Normalbettmörtel bzw. Dünnbettmörtel.
3. Abrechnung
 - 3.1 Beim Aufmaß der Rohrleitungen werden die Formstücke



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	übermessen. Für Formstücke wird der aufgemessenen Länge der zugehörigen Rohrleitung je Formstück - bis DN 200 1 m Rohrlänge, - größer DN 200 bis DN 300 2 m Rohrlänge und - größer DN 300 3 m Rohrlänge zugeschlagen. Bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern am Formstück gilt der Zuschlag für die Rohrleitung mit dem größeren Durchmesser. Als Formstücke zählen: Abzweige, Bögen, Verschluss-teller und Übergangsstücke. 3.2 Bei Rohrleitungen mit Böschungsstücken werden die Rohrleitungen bis zur unteren Vorderkante des Böschungsstückes durchgemessen.			
1.8.10	StL-Nr. 24.110/506.11.91.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*Aufs.s.+lagern Ausbau verwerten Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig ausbauen. Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m. Straßenablauf 'liegt in unbefestigter Fläche nach Abbruch Asphaltflächen. Aufbruch und Erdarbeiten ausführen.' Aufsatz säubern und innerhalb der Baustelle lagern. Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.	2,000 St		
1.8.20	StL-Nr. 24.110/305.93.09.01 Entwässerungsroh-rlleitung abbrechen " Steinzeug-Rohr " Ausb. verwerten Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet. Rohr DN/ID '200'			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rohr aus Steinzeug. Fließsohlentiefe 'über 2,00 bis 2,50 m.' Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	18,000 m		
1.8.30	StL-Nr. 24.110/305.94.92.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr ... Freitext ...*Tiefe ü.1,25-1,75 Ausb. verwerten Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr- leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser- haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder- menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus- führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver- gütet. Rohr DN/ID '150 ' Rohr aus Kunststoff. Bettung 'Sand-Kies ' Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	20,000 m		
1.8.40	Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden " " m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz. Aushub verwerten Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf- bruch wird nicht gesondert vergütet. In eingebautem und verdichtetem Boden. Grabentiefe 'über 2,00 bis 2,50 m.' Breite der Grabensohle 'für Rohr bis DN 200' Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum- penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN verwerten.	50,000 m3		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.50	Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird nicht gesondert vergütet. In eingebautem und verdichtetem Boden. Grabentiefe 'über 1,25 bis 1,75 m.' Breite der Grabensohle 'für Rohr bis DN 150' Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN verwerten.	20,000 m3		
1.8.60	StL-Nr. 24.108/238.92.10.19 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsz. ... Freitext ... Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Baustoff 'Frostsicheres Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196 (GW oder GI) liefern, einbauen und verdichten ' Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten. Abrechnung 'entsprechend der Abrechnung beim Aushub. '	10,000 m3		
1.8.70	Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 200 " Verb. Wahl AN Bettung Typ 2 " " Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren inkl. Formstücke nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rohr DN/ID 200. Rohr 'aus KG 2000, SN 10' Rohrverbindung nach Wahl des AN. Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2 herstellen. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Fließsohlentiefe 'über 2,00 bis 2,50 m' Überdeckungshöhe 'über 1,50 bis 2,00 m'	18,000 m		
1.8.80	StL-Nr. 24.110/344.99.03 Leitungszone verfüllen ... Freitext ...*Rohr DN 200 Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver- dichten. Boden 'Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern, Dicke der unteren Bettungsschicht 10 cm, Seitenverfüllung und Abdeckung mit Boden, Boden liefern, Bodengruppe GE, Größtkorn 22 mm ' ' Rohr DN/ID 200.	18,000 m		
1.8.90	Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr DN 150 Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr DN 150 Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati- schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An- schluss an Schacht werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID 150. Rohr PVC-U. Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und Gleitringdichtung ' Bettung 'Typ 1 aus Sand, Sand liefern, Dicke der unteren Bettungsschicht cm 10 ' Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m. Ringsteifigkeit mindestens SN 8 nach DIN EN ISO 9969. Straßenverkehrslast 'Verkehrslast SLW 60 '	30,000 m		
1.8.100	StL-Nr. 24.110/344.99.02 Leitungszone verfüllen ... Freitext ...*Rohr DN 150 Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver- dichten. Boden 'Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern, Dicke der unteren Bettungsschicht 10 cm,			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Seitenverfüllung und Abdeckung mit Boden, Boden liefern, Bodengruppe GE, Größtkorn 22 mm ' Rohr DN/ID 150.	30,000 m		
1.8.110	StL-Nr. 24.110/362.04.41.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200 Kunststoff-Rohr Betonfertigteile Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich- ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr- leitung. Rohrleitung DN/ID 200. Rohr aus Kunststoff. Schacht aus Betonfertigteilen.	2,000 St		
1.8.120	StL-Nr. 24.110/415.11.19.30.01 Fertigteil-Schacht herstellen BFT DU 1000 mm Steig. DIN 1212 " Aufl. C 8/10,10cm Beton-Halbschale Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder- liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An- schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. Schacht aus Betonfertigteilen. Schacht DU = 1000 mm. Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen. Lichte Schachttiefe 'über 2,00 bis 2,50 m.' Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlauftrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.	1,000 St		
1.8.130	StL-Nr. 24.110/445.02.01 Betonauflagering einbauen Höhe 80 mm Mörtel M20 Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..
LV: 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ringhöhe = 80 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.			
		1,000 St		
1.8.140	StL-Nr. 24.110/454.10.11.00 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B Deckel/Einlage planmäßige Höhe Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen. Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton. Deckel mit dämpfender Einlage. Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.			
		1,000 St		
1.8.150	StL-Nr. 24.110/515.44.02.99 Straßenablauf einbauen Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*... Freitext ... Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd- arbeiten werden gesondert vergütet. Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem Steckmuffendichtelement. Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). Auflager 'auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15, ohne Aufsatz, niedrige Bauform, Bauhöhe fertig 0,85 m ,			
		3,000 St		
1.8.160	StL-Nr. 24.110/527.91.00 Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs. ... Freitext ...*Höhe planmäßig Aufsatz des AG für Straßenablauf aufsetzen. Aufsatz 'mit Aufsatzteil des AG auf Straßenablauf aus Beton auf Normalbettmörtel herstellen. Ggf. einzubauende Ausgleichsringe und Eimer, DIN 4052, liefern und einbauen. Aufsatz 300 x 500. Aufsatzteil auf der Baustelle gelagert. Eimer Form D1 niedrige Bauform. ' Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.			
		3,000 St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.170	StL-Nr. 24.110/364.23.91 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff ... Freitext ...*Öffnung herst. Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, Anschluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150. Anschlussleitung aus Kunststoff. Sammelleitung 'Stahlbeton Ei-Profil 800/1200 ' Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.	2,000 St		
1.8.180	StL-Nr. 24.110/903.19.92.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*... Freitext Freitext ...*Haltung ü. 30-60m Räumg. verwerten Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vakuumspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern. Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrt bzw. Dichtheitsprüfung. Rohr DN/ID 'Ei-Profil 800 / 1200 ' Rohr 'Beton/Stahlbeton ' Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m. Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	50,000 m		
1.8.190	StL-Nr. 24.110/903.19.92.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*... Freitext Freitext ...*Haltung ü. 30-60m Räumg. verwerten Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vakuumspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern. Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrt bzw. Dichtheitsprüfung. Rohr DN/ID '200 ' Rohr 'Bestand Steinzeug / Neubau Kunststoff ' Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m. Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	60,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.200	StL-Nr. 24.110/907.02.31.31 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 200 Steinzeug Haltung bis 30 m Prüf. Wahl AN Prüfung SL. Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 200. Rohr aus Steinzeug. Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m. Prüfung nach Wahl des AN. Prüfung der Sammelleitung.	2,000 St		
1.8.210	StL-Nr. 24.110/912.99.92.21.12 Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*... Freitext ... Haltung ü.30-60 m*Betrieb/Wasserhtg SL.*Dokumentation*Video/Unterl.AG Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung. Rohr DN/ID 'Ei-Profil 800 / 1200 ' Rohr 'Beton/Stahlbeton ' Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m. Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung ausführen. Befahrung der Sammelleitung. Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen schriftlich vorlegen. Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.	50,000 m		
1.8.220	StL-Nr. 24.110/912.02.92.22.12 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 200*... Freitext ... Haltung ü.30-60 m*Betrieb/Wasserhtg Anschlussleitung*Dokumentation Video/Unterl.AG Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung. Rohrleitung DN/ID 200. Rohr 'Bestand Steinzeug / Neubau Kunststoff ' Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m. Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung ausführen. Befahrung der Anschlussleitung. Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schädstellen schriftlich vorlegen. Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.	60,000	m		
Summe 1.8.	Leitungsgräben				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.	Wasserhaltung				
1.9.10	StL-Nr. 21.109/101.93.10.09.00 Einfache Pumpenanlage einrichten " FD 30-60 m3/h Höhe bis 5,0 m " Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Trockenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Baugrube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG. Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet. Baugrube 'Bauabschnitt 1 = 1 Stück' Förderdurchfluss über 30 bis 60 m3/h. Förderhöhe bis 5,00 m. Entfernung 'zum Vorfluter bis 25,00 m.'	1,000	St		
1.9.20	StL-Nr. 21.109/105.90.00 Einfache Pumpenanlage vorhalten " Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung einschließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter betriebsbereit vorhalten. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube 'Bauabschnitt 1 = 1 Stück'	60,000	d		
1.9.30	StL-Nr. 21.109/109.90.00 Einfache Pumpenanlage betreiben " Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betreiben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube 'Bauabschnitt 1 = 1 Stück'	60,000	d		
1.9.40	StL-Nr. 21.109/101.93.10.09.00 Einfache Pumpenanlage einrichten " FD 30-60 m3/h Höhe bis 5,0 m " Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Baugrube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG. Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet. Baugrube 'Bauabschnitt 2 = 2 Stück' Förderdurchfluss über 30 bis 60 m³/h. Förderhöhe bis 5,00 m. Entfernung 'zum Vorfluter bis 25,00 m.'	2,000 St		
1.9.50	StL-Nr. 21.109/105.90.00 Einfache Pumpenanlage vorhalten " Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung einschließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter betriebsbereit vorhalten. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube 'Bauabschnitt 2 = 2 Stück'	30,000 d		
1.9.60	StL-Nr. 21.109/109.90.00 Einfache Pumpenanlage betreiben " Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betreiben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube 'Bauabschnitt 2 = 2 Stück'	30,000 d		
1.9.70	StL-Nr. 21.109/301.99 Bachumleitung herstellen " Bachumleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach Unterlagen des AG. Einschließlich Erdarbeiten und erforderlicher Absperrdämme. Umleitung '1x Stahlrohr DN 500 + 2 Fangedamm; Bauabschnitt 1'	1,000 psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.80	StL-Nr. 21.109/301.99 Bachumleitung herstellen " Bachumleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach Unterlagen des AG. Einschließlich Erdarbeiten und erforderlicher Ab-sperrdämme. Umleitung '1x Stahlrohr DN 500 + 2 Fangedamm; Bauabschnitt 2'				
		1,000	psch		
1.9.90	StL-Nr. 21.109/901.00.00 Mobile Absetzanlage aufstellen Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.				
		1,000	St		
1.9.100	StL-Nr. 21.109/909.10 Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten und betreiben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
		90,000	d		
Summe 1.9.	Wasserhaltung				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.	Sicherungsbauweisen			
1.10.10	StL-Nr. 23.115/922.11.24.00 Böschungstreppe herstellen Stufenbr. 80 cm H/B 18/27 cm Granitbord B 7 beids.Tr.w. Gran. Böschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ Bösch auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv bewehrtem Unterbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Treppenlänge in der Neigung von der Vorderkante der untersten bis Vorderkante der obersten Stufe einschließlich der Stufen an den Podesten. Stufenbreite 80 cm. Auftrittshöhe 18 cm, Auftrittsbreite 27 cm. Stufen aus liegenden Granitbordsteinen, Form B, Größe 7, Breite 140 bis 150 mm. Beidseitige Treppenwange auf Böschungen aus Granitbordsteinen Form B, Größe 7, Breite 100 mm bis 120 mm, auf gleichem Fundament wie Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter Steinoberkante hochziehen.	2,500 m		
1.10.20	StL-Nr. 23.115/931.99.01.00 Böschungsbefestigung herstellen " " Beton C 12/15 Böschungsbefestigung eben herstellen auf Bettung aus Beton, Dicke mind. 10 cm. Ausführung auf 'Böschungen neben neuer Böschungstreppe mit Neigung 1:1,5' Pflaster aus 'Granitkleinpflastersteinen nach Unterlagen des AG.' Bettung aus Beton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1.	7,000 m2		
1.10.30	StL-Nr. 24.110/140.92.09.01 Grabensohle befestigen " " Tiefe 1,00-2,00 m " " Dicke 10 cm Grabensohle befestigen einschließlich Erdarbeiten für Bettung und Befestigung.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sohlbreite 'über 1,00m bis 1,60 m' Grabentiefe über 1,00 bis 2,00 m. Sohlbefestigung 'Wasserbausteine' Dicke der Bettung = 10 cm.			
		15,000 m2		
Summe 1.10.	Sicherungsbauweisen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.11.	Straßen- und Brückenentwässerung, Kabelkanäle			
1.11.10	StL-Nr. 24.110/305.14.09.01 Entwässerungsrohrleitung abbrehen Rohr DN bis 250 Kunststoff-Rohr " Ausb. verwerten Entwässerungsrohrleitung abbrehen. Entwässerungsrohr- leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser- haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder- menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus- führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver- gütet. Rohr DN/ID bis 250. Rohr aus Kunststoff. Fließsohlentiefe 'bis 2,0 m' Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	15,000 m		
1.11.20	Böschungsstück einbauen (Zul.) " " Anlauf 1 zu 1,5 Böschungsstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des Böschungsstückes durchgemessenen Rohrleitung. Rohr DN/ID '100' Rohr aus 'Kunststoff'	1,000 St		
1.11.30	StL-Nr. 24.110/334.92.11.92.00 Kunststoffrohrleitung herstellen " PP-Rohr Verb. Wahl AN Bettung Typ 1 " Überdeckg.ü.1-2 m Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati- schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An- schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID '100' Rohr aus PP. Rohrverbindung nach Wahl des AN. Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Leitungszone liefern und einbauen. Fließsohlentiefe '2,0 m' Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.	15,000 m		
1.11.40	StL-Nr. 24.110/907.99.41.31 Dichtheit Rohrleitung prüfen " Kunststoff Haltung bis 30 m Prüf. Wahl AN Prüfung SL. Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID '100' Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m. Prüfung nach Wahl des AN. Prüfung der Sammelleitung.	1,000 St		
1.11.50	StL-Nr. 21.111/104.21 Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerl./Flügelwd. Matte, RiZ Was 7 Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche. Dränschicht für Widerlager und Flügelwand. Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.	60,000 m2		
1.11.60	StL-Nr. 21.111/109.10 Grundrohr für Dränschicht verlegen Beton Grundrohr für Dränschicht mit Anschluss an Entwässerungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen. Grundrohr aus teilporösem Beton außen quadratisch, Innendurchmesser 100 mm.	40,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.11.70	StL-Nr. 21.111/344.99.23.29 Rohr einbauen " " nichtrost.Stahl DN/ID 100 Länge ü. 25-50 cm " Rohr nach Unterlagen des AG einbauen. Einbauort '= Ortbetonwände' Verwendungszweck '= Entwässerung Grundrohr' Baustoff = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571. Rohr DN/ID 100. Länge über 25 bis 50 cm. Endstück 'mit Froschklappe Werkstoff-Nr. 1.4571'	3,000 St		
Summe 1.11.		Straßen- und Brückenentwässerun..		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.12.	ungebundene Schichten des Oberbaus			
1.12.10	StL-Nr. 22.112/009.99.15.41 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen " " Fahrbahn n. Unterlagen AG Bstoff. Verw. AN Abrechng. Abtrag Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. Schicht 'FSS und Schotter des Straßenoberbaus' Dicke '50 cm' Fläche = Fahrbahn. Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG. Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	225,000 m3		
1.12.20	StL-Nr. 24.112/908.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ... Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim 'Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel ' Einbauten '= Hydranten und Schieberkappen. Die Leistung ist gesondert den jeweiligen Spartenräger in Rechnung zu stellen. '	3,000 St		
1.12.30	StL-Nr. 24.112/210.90.99.99.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag Frostschuttschicht herstellen. In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk100 bis Bk1,0, ' Baustoffgemisch 'ohne industriell hergestellte Gesteinskörnung, gebrochenes Frostschuttsmaterial 0/56 ' Umweltrelevante Anforderungen 'Natürliches Material ' Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Verformungsmodul EV2 min. MPa 120, Verhältniswert der Verformungsmodul EV2/EV1			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	max. 2,2 ' ' ' ' ' ' Einbaudicke '52 cm nach Regelquerschnitt ' Abrechnung nach Auftragsprofilen.	225,000 m3		
1.12.40	StL-Nr. 24.112/908.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...* Freitext ... Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim 'Herstellen von Schichten ohne Bindemittel. ' Einbauten ' = Hydranten und Schieberkappen. Die Leistung ist gesondert den jeweiligen Spartenträger in Rechnung zu stellen. '	3,000 St		
1.12.50	Plattendruckversuch statisch durchführen Statistischer Plattendruckversuch nach DIN 18134 auf OK Aushub, Erdplanum und Frostschutz nach Angabe des AG durchführen, protokollieren, auswerten und Prüfbericht liefern. Die Versuche sind von einem sachkundigen, unabhängigen Prüflabor durchzuführen. Die Gegenlast zum Lastplattendruckversuch wird gesondert vergütet. Erforderliche Hilfskräfte und Hilfsmittel sind einzurechnen. Dokumentation in 3-facher Ausfertigung liefern.	4,000 St		
Summe 1.12.		ungebundene Schichten des Oberb..		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.13.	Asphaltschichten			
1.13.10	StL-Nr. 23.113/033.10.03.19.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 6-12 cm Dicke ü. 5-10 cm " Aufbr. Verw. Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. Fläche = Fahrbahn. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm. Dicke der gebundenen Befestigung über 5 bis 10 cm. Gesamtaufbruchtiefe '20 cm' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	48,000 m3		
1.13.20	StL-Nr. 22.113/005.12.30.93.11 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm ... Freitext ...*Breite ü.50-100cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche 'Streife, Zwickel im Anschlussbereich ' Breite der Fläche über 50 bis 100 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	30,000 m2		
1.13.30	StL-Nr. 22.113/078.95.99 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Erschwernis beim 'Aufnehmen ' Asphaltbefestigung.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbauten '= Hydranten und Schieberkappen. Die Leistung ist gesondert den jeweiligen Spartenträger in Rechnung zu stellen. '			
		3,000 St		
1.13.40	StL-Nr. 22.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Erschwernis beim 'Aufnehmen und Fräsen ' Asphaltbefestigung. Einbauten 'Einfassungen, Bord, Rinnen vor Bord '			
		40,000 m		
1.13.50	StL-Nr. 22.113/038.21.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 18-24 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.			
		17,000 m		
1.13.60	StL-Nr. 22.113/038.31.05 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 18-24 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.			
		17,000 m		
1.13.70	StL-Nr. 22.113/063.21.01.31 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor 2. Lage ATS Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.	230,000 m2		
1.13.80	StL-Nr. 22.113/063.21.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	230,000 m2		
1.13.90	StL-Nr. 23.113/138.19.20.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3 " Bitumen 50/70 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau '= 2 x 8 cm' Bindemittel = 50/70.	230,000 m2		
1.13.100	StL-Nr. 23.113/338.11.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bk0,3. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 50/70.	230,000 m2		
1.13.110	StL-Nr. 22.113/078.95.99 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Erschwernis beim 'Herstellen von Asphaltsschichten ' Asphaltbefestigung. Einbauten '= Hydranten und Schieberkappen. Die Leistung ist gesondert den jeweiligen Spartenräger in Rechnung zu stellen. '	3,000 St		
1.13.120	StL-Nr. 22.113/083.55.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Erschwernis beim Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Einbauten 'Einfassungen, Bord, Rinnen vor Bord '	40,000 m		
1.13.130	StL-Nr. 18.911/904.02.05.01.00 Anschluss mit Fugenband herstellen Anschluss an bestehende Decken oder Bauteile in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband herstellen. Das Reinigen vor Einbau des Fugenbandes gehört zum Leistungsumfang. Querfuge, Dicke der Deckschicht über 3,5 cm bis 4,0 cm, Einzellängen bis 20 m,	20,000 m		
1.13.140	StL-Nr. 18.911/911.01.00. . Abstumpfung herstellen Abstumpfung maschinell herstellen. Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch heiße Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes und gelöstes Material aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	AN zuführen. Mit Bitumen umhüllte Lieferkörnung 1/3, PSVangegeben(48), Abstreumasse 1,0 kg/m2.	230,000 m2		
1.13.150	StL-Nr. 18.911/912.01.01. . Fläche kehren Straßenfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehr- maschine nach Verkehrsfreigabe unmittelbar nach Aufforderung durch den AG kehren. Nicht gebun- denes und gelöstes Material aufnehmen. Material in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Deckschicht aus Walzasphalt, Verkehrssicherungsmaßnahmen gehören zum Leistungsumfang.	250,000 m2		
Summe 1.13. Asphaltschichten				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.14.	Pflaster, Platten			
	Hinweis zu Bereitstellungsfläche des AGs. Die Bereitstellungsfläche des AGs nur für die Positionen unter Punkt 1.14 befindet sich auf dem Bauhof der Gemeinde Wenzenbach Grabenbach (Anlage LP3) in 93173 Wenzenbach. Auf dem Zwischenlager sind die ausgebauten Pflaster steine und Borde für den Wiedereinbau auf der Baustelle zwischenzulagern.			
1.14.10	Naturpflasterd. zur Wiederverw. aufn. Gehwege u. Hauptstr. 26 Pfl.st. 8 cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung "			
	Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Pflasterstein, Dicke ca. 10 cm. Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine 'ausbauen, säubern und auf der Bereitstellungsfläche des AGs lagern' Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederverwendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.			
		115,000 m2		
1.14.20	Natursteinpflasterdecke aufnehmen Denkmal Kantenl. ü. 12 cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung Verwertung AN			
	Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 12 cm. Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine 'ausbauen, säubern und auf der Bereitstellungsfläche des AGs lagern' Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederverwendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.			
		23,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.14.30	Naturpflasterd. zur Wiederverw. aufn. Hauptstr. 29 Pfl.st. 8 cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung " säub.u.lag.bis100 Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Pflasterstein, Dicke ca. 10 cm. Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine 'ausbauen, säubern und auf der Bereitstellungsfläche des AGs lagern' Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederver- wendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.	78,000 m2		
1.14.40	Pfl.m. Großpfl. a . Nat.d. AG herst . Gehwege u. Hauptstr. 26 Rad- und Gehwege Pflaster Lager AG " SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4 Reihenverband Pflasterdecke mit Großpflastersteinen aus Naturstein des AG herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Pflastersteine vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG aufnehmen und fördern. Format für Rastermaß 'ca.150/250/100' Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un- ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugen- schluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen. Verlegen im Läufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.	115,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.14.50	Pflasterd. m. Großpfl.st. herst . Denkmal Rad- und Gehwege " Granit SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4 Reihenverband Pflasterdecke mit Verbundpflastersteinen aus Naturstein herstellen. Bearbeitung der Oberfläche der Großpflastersteine nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Format für Rastermaß '100/90-100/100' mm/mm/mm Pflasterstein aus Granit. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugenschluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen. Verlegen im Reihenverband.	23,000 m2		
1.14.60	Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst. Hauptstr. 29 Park-/sonst. Fl. Pflaster Lager AG St.90/90/90 Granit SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4 Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen aus Naturstein des AG herstellen. In Park- und sonstigen Verkehrsflächen. Pflastersteine vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG aufnehmen und fördern. Format für Rastermaß = 90/90/90 mm. Pflasterstein aus Granit. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugenschluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen. Verlegen im Segmentbogen.	78,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.14.70	StL-Nr. 23.115/046.52.11.12.00 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 16 cm Breite ü. 20-35cm Granit Fugenmörtel Fund.beton bis 10 Steine f.+lagern Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 16 cm. Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm. Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, bis 10 cm dick, aufbrechen. Steine zu einem Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und abladen. Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	71,000 m		
1.14.80	StL-Nr. 21.115/431.12.12.91.00 Rinne mit Pflasterst. des AG herst. Bordrinne*St. 160/160/160 Granit*2-zeilig*... Freitext ... Fuge Typ A Rinne mit Pflastersteinen des AG herstellen. Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Steine am Lagerplatz laden, fördern und abladen. Steine vor dem Versetzen von ungebundenen Verschmutzungen säubern. Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Bordrinne. Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160 mm. Pflasterstein aus Granit. Breite 2-zeilig. Fundament und Rückenstütze 'auf 20 cm dickem Fundament herstellen. Fundamentbeton C25/30, Expositionsklasse XF 4 (bei Stoßfugen bei Verkehrsflächen, die mit Taumittel beaufschlagt werden.) Den Fundamentbeton als seitliche Stütze, soweit der Streifen nicht an Borde oder dgl.anschließt, 15 cm breiter als der Streifen herstellen und bis zur halben Steinhöhe hochziehen. Mehrzeilige Streifen sind mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen ' Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	71,000 m		
1.14.90	StL-Nr. 23.115/031.91.92.01 Bordstein aufnehmen. " " Fund. bis 10 cm " " alles Verw. AN Anteil WV 75-100 Bordstein aufnehmen. Bordstein '= Sonderformat: l = 100 cm, b = 26 cm' Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen. Wiederverwendbare Bordsteine 'ausbauen, säubern und auf der Bereitstellungsfläche des AGs lagern' Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100 v. H.	71,000 m		
1.14.100	StL-Nr. 21.115/321.91.14.19 Bordstein des AG setzen ... Freitext ...*Fuge Typ A gerader Stein*St. abhol.+ säub. bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein ' aus Naturstein "Sonderformat: l = 100 cm, b = 26 cm" Bordstein aus Granit.' Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Gerader Stein. Steine vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG abholen. Steine auf- und abladen und vor dem Versetzen säubern. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton 'auf 20 cm dickem Fundament herstellen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fundamentbeton C25/30, Expositionsklasse XF 4 (bei Stoßfugen bei Verkehrsflächen, die mit Taumittel beaufschlagt werden.) '	61,000 m		
1.14.110	StL-Nr. 21.115/321.91.34.19 Bordstein des AG setzen ... Freitext ...*Fuge Typ A Halbm. ü. 2,5-5 m*St. abhol.+ säub. bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein 'aus Naturstein "Sonderformat: l = 100 cm, b = 26 cm" Bordstein aus Granit. ' Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel- Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Kurvenstein, Halbmesser größer 2,50 bis 5,00 m. Steine vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG abholen. Steine auf- und abladen und vor dem Versetzen säubern. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton 'auf 20 cm dickem Fundament herstellen. Fundamentbeton C25/30, Expositionsklasse XF 4 (bei Stoßfugen bei Verkehrsflächen, die mit Taumittel beaufschlagt werden.) '	6,000 m		
1.14.115	StL-Nr. 21.115/321.91.44.19 Bordstein des AG setzen ... Freitext ...*Fuge Typ A Halbm. ü. 1-2,5 m*St. abhol.+ säub. bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein 'us Naturstein "Sonderformat: l = 100 cm, b = 26 cm" Bordstein aus Granit. ' Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel- Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Kurvenstein, Halbmesser größer 1,00 bis 2,50 m. Steine vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG abholen. Steine auf- und abladen und vor dem Versetzen säubern. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton ' auf 20 cm dickem Fundament herstellen. Fundamentbeton C25/30, Expositionsklasse XF 4 (bei Stoßfugen bei Verkehrsflächen, die mit Taumittel beaufschlagt werden.) '	2,000 m		
1.14.130	Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Denkmal Dicke 16 cm Breite bis 20 cm Granit Fugenmörtel Fund.beton bis 10 Verwertung AN Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 16 cm. Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm. Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, bis 20 cm dick, aufbrechen. Steine 'ausbauen, säubern und auf der Bereitstellungsfläche des AGs lagern' Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederverwendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.	24,000 m		
1.14.140	Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Treppe und Gehweg Dicke 16 cm Breite bis 20 cm Granit Fugenmörtel Fund.beton bis 10 Steine f.+lagern säub. u. lag. Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 16 cm. Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm. Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	genmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, bis 20 cm dick, aufbrechen. Steine 'ausbauen, säubern und auf der Bereitstellungsfläche des AGs lagern' Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederver- wendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.	38,000 m		
1.14.150	Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Hauptstr. 29 Dicke 16 cm Breite bis 20 cm Granit Fugenmörtel Fund.beton bis 10 Verwertung AN Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 16 cm. Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm. Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu- genmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, bis 20 cm dick, aufbrechen. Steine 'ausbauen, säubern und auf der Bereitstellungsfläche des AGs lagern' Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederver- wendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.	20,000 m		
1.14.160	Streifen aus Pfl. st. a. Nst. herst . Denkmal Randeinfassung St. 160/160/160 Granit 1-zeilig bis 10 cm unt.OK F-Beton 12 MPa Fuge Typ A Streifen aus Pflastersteinen des AG aus Naturstein herstellen. Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur- kanten herzustellen. Streifen als Randeinfassung. Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160 mm. Pflasterstein aus Granit. Breite 1-zeilig. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 25/30 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	am Bohrkern von mind. 25/30 MPa. mind. 20 cmstark. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	24,000 m		
1.14.170	Streifen aus Pfl. st. a. Nst. herst . Treppe und Gehweg Randeinfassung St. 160/160/160 Granit 1-zeilig bis 10 cm unt.OK F-Beton 12 MPa Fuge Typ A Streifen aus Pflastersteinen des AG aus Naturstein herstellen. Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Streifen als Randeinfassung. Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160 mm. Pflasterstein aus Granit. Breite 1-zeilig. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 25/30 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 25/30 MPa. mind. 20 cmstark. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	38,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.14.180	Streifen aus Pfl. st. a. Nst. herst . Hauptstr. 29 Randeinfassung St. 160/160/160 Granit 1-zeilig bis 10 cm unt.OK F-Beton 12 MPa Fuge Typ A Streifen aus Pflastersteinen des AG aus Naturstein herstellen. Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Streifen als Randeinfassung. Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160 mm. Pflasterstein aus Granit. Breite 1-zeilig. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 25/30 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 25/30 MPa mind. 20 cm stark. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	20,000 m		
1.14.190	Stufe für Treppe Denkmal herstellen Stufenbr. 200 cm H/B 18/27 cm Natursteine beids.Tr.w. Gran. Stufe für Treppe Denkmal nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ Bösch auf mind. 20 cm dickem, konstruktiv bewehrtem Unterbeton C25/30, Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Stufenbreite 200 cm. Auftrittshöhe 18 cm, Auftrittsbreite 27 cm. Stufe aus Naturstein analog Bestand Beidseitige Treppenwange auf Böschungen aus Granitbordsteinen Form B, Größe 7, Breite 100 mm bis 120 mm, auf			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gleichem Fundament wie Treppe herstellen. Den Fundamentbeton als Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter Steinoberkante hochziehen.	1,000 St		
1.14.200	StL-Nr. 21.115/411.19.11.99.19 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst. Randeinfassung*... Freitext ... Granit*1-zeilig*... Freitext Freitext ...*Fuge Typ A ... Freitext ... Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen. Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Streifen als Randeinfassung. Format für Rastermaß 'Nennmaße 160/160-220/160 mm/mm/mm. ' Pflasterstein aus Granit. Breite 1-zeilig. Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Streifen. ' Fundamentbeton 'mit 20 cm dickem Fundament herstellen. Den Fundamentbeton als seitliche Stütze, soweit der Streifen nicht an Borde oder dgl.anschließt, 15 cm breiter als der Streifen herstellen und bis zur halben Steinhöhe hochziehen. Mehrzeilige Streifen sind mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Fundamentbeton C25/30. ' Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Verlegung 'Als Randeinfassung und dgl. '	10,000 m		
1.14.210	Natursteinpflasterdecke vor Ausbau reinigen Natursteinpflasterdecke vor Ausbau reinigen. Naturpflasterdecke der Position 1.14.20 vor Ausbau mit Hochdruckwasserreiniger abstrahlen und säubern. Oberfläche von Moosen und Flechten und Verschmutzungen reinigen.	20,000 m2		
Summe 1.14.	Pflaster, Platten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.15.	Beton, Stahlbeton, Spannbeton, Stahl			
1.15.10	StL-Nr. 22.118/338.92.10.20 Unbewehrten Beton herstellen " C12/15 X0 Mit Schalung Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton 'als Magerbetonschicht unter FT-Rahmen, FT-Trog und Lückenschluss Streifenweiser Einbau im Bereich des Bestandsbauwerks, ist mit einzukalkulieren.' Druckfestigkeitsklasse C12/15. Expositionsklasse X0. Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.	78,000 m3		
1.15.20	StL-Nr. 22.118/338.92.19.20 Unbewehrten Beton herstellen " C12/15 X0 " Mit Schalung Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton 'als Kolkschutz' Druckfestigkeitsklasse C12/15. Expositionsklasse X0. Zusätzliche Anforderungen 'WU' Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.	7,000 m3		
1.15.30	StL-Nr. 22.118/338.92.19.20 Unbewehrten Beton herstellen " C12/15 X0 " Mit Schalung Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton 'Magerbetonpfeiler bei Ei-Kanal' Druckfestigkeitsklasse C12/15. Expositionsklasse X0.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zusätzliche Anforderungen 'WU' Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.	16,000 m3		
1.15.40	StL-Nr. 22.118/338.99.19.20 Unbewehrten Beton herstellen " " X0 " " Mit Schalung Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton 'für Auflagersockel/Ummantelung von Rohrleitungen. Auflagersockel für die Rückflächenentwässerung gem. RIZ-ING Was 7. Herstellung mit einseitiger Schalung' Druckfestigkeitsklasse 'C20/25' Expositionsklasse X0. Zusätzliche Anforderungen 'WF' Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.	55,000 m3		
1.15.50	StL-Nr. 22.118/328.21.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15 X0 Dicke min. 10 cm Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erforderlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen. Druckfestigkeitsklasse C12/15. Expositionsklasse X0. Dicke min. 10 cm.	78,000 m2		
1.15.60	Fertigt. f. FT-Rahmen R1 Stahlbetonfertigteilelemente nach Unterlagen des AG einschließlich aller Schalungselemente herstellen, zur Baustelle liefern, versetzen und fachgerecht montieren. Ggf. erforderliche Aussparungen, Nischen und die Nutausbildung nach Unterlagen des AG gehören zum Leistungsumfang. Bauwerksteil(e) 'Durchlass über den Forstbach in Wenzenbach; Fertigteilrahmenelement R1'			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Bewehrung wird gesondert vergütet. Bauteildicke umlaufend 30 - 32 cm Betonkubatur pro Element ca. 8,44 m³ Bauteilabmessungen nach Unterlage des AG Decke horizontal und planparallelen Oberflächen Sichtflächenschalung aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche Expositionsklassen XC4, XD3, XF4 Druckfestigkeitsklasse C 35/45 Zusätzliche Anforderungen LP, WA Mindestbetondeckung c=5,0 cm Zusätzliche Anforderungen: Baustelleneinrichtungskosten für das Versetzen (Montage) der Fertigteile von der Straße aus sind hier mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche Kleinteile, insbesondere Gewindehülse, für die Montage, für das Versetzen der Fertigteilrahmen und für Fugenverschraubung sind miteinzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die Ausbildung der Nut mit Doppelkeildichtung, der Verguß der Fuge zwischen den Einzelelementen oberseitig und die Erschwernis bei der Montage wird durch eine gesonderte Position vergütet.	1,000 St		
1.15.70	Fertigt. f. FT-Rahmen R2 Stahlbetonfertigteilrahmenelemente nach Unterlagen des AG einschließlich aller Schalungselemente herstellen, zur Baustelle liefern, versetzen und fachgerecht montieren. Ggf. erforderliche Aussparungen, Nischen und die Nutausbildung nach Unterlagen des AG gehören zum Leistungsumfang. Bauwerksteil(e) 'Durchlass über den Forstbach in Wenzenbach; Fertigteilrahmenelement R2' Die Bewehrung wird gesondert vergütet. Bauteildicke umlaufend 30 - 32 cm Betonkubatur pro Element ca. 7,35 m³ Bauteilabmessungen nach Unterlage des AG Decke horizontal und planparallelen Oberflächen Sichtflächenschalung aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche Expositionsklassen XC4, XD3, XF4 Druckfestigkeitsklasse C 35/45 Zusätzliche Anforderungen LP, WA Mindestbetondeckung c=5,0 cm			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zusätzliche Anforderungen: Baustelleneinrichtungskosten für das Versetzen (Montage) der Fertigteile von der Straße aus sind hier mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche Kleinteile, insbesondere Gewindehülse, für die Montage, für das Versetzen der Fertigteilrahmen und für Fugenverschraubung sind miteinzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die Ausbildung der Nut mit Doppelkeildichtung, der Verguß der Fuge zwischen den Einzelelementen oberseitig und die Erschwernis bei der Montage wird durch eine gesonderte Position vergütet.	1,000 St		
1.15.80	Fertigt. f. FT-Rahmen R3 Stahlbetonfertigteilrahmenelemente nach Unterlagen des AG einschließlich aller Schalungselemente herstellen, zur Baustelle liefern, versetzen und fachgerecht montieren. Ggf. erforderliche Aussparungen, Nischen und die Nutausbildung nach Unterlagen des AG gehören zum Leistungsumfang. Bauwerksteil(e) 'Durchlass über den Forstbach in Wenzelbach; Fertigteilrahmenelement R3' Die Bewehrung wird gesondert vergütet. Bauteildicke umlaufend 30 - 32 cm Betonkubatur pro Element ca. 9,805 m³ Bauteilabmessungen nach Unterlage des AG Decke horizontal und planparallelen Oberflächen Sichtflächenschalung aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche Expositionsklassen XC4, XD3, XF4 Druckfestigkeitsklasse C 35/45 Zusätzliche Anforderungen LP, WA Mindestbetondeckung c=5,0 cm Zusätzliche Anforderungen: Baustelleneinrichtungskosten für das Versetzen (Montage) der Fertigteile von der Straße aus sind hier mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche Kleinteile, insbesondere Gewindehülse, für die Montage, für das Versetzen der Fertigteilrahmen und für Fugenverschraubung sind miteinzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die Ausbildung der Nut mit Doppelkeildichtung, der			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verguß der Fuge zwischen den Einzelementenoberseitig und die Erschwernis bei der Montage wird durch eine gesonderte Position vergütet.	1,000 St		
1.15.90	Fertigt. f. FT-Rahmen R4 Stahlbetonfertigteiltrahmenelemente nach Unterlagen des AG einschließlich aller Schalungselemente herstellen, zur Baustelle liefern, versetzen und fachgerecht montieren. Ggf. erforderliche Aussparungen, Nischen und die Nutausbildung nach Unterlagen des AG gehören zum Leistungsumfang. Bauwerksteil(e) 'Durchlass über den Forstbach in Wenzelbach; Fertigteiltrahmenelement R4' Die Bewehrung wird gesondert vergütet. Bauteildicke umlaufend 30 - 32 cm, Seitenwände 35 cm Betonkubatur pro Element ca. 5,01 m³ Bauteilabmessungen nach Unterlage des AG Decke horizontal und planparallelen Oberflächen Sichtflächenschalung aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche Expositionsklassen XC4, XD3, XF4 Druckfestigkeitsklasse C 35/45 Zusätzliche Anforderungen LP, WA Mindestbetondeckung c=5,0 cm Zusätzliche Anforderungen: Baustelleneinrichtungskosten für das Versetzen (Montage) der Fertigteile von der Straße aus sind hier mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche Kleinteile, insbesondere Gewindehülse, für die Montage, für das Versetzen der Fertigteiltrahmen und für Fugenverschraubung sind miteinzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die Ausbildung der Nut mit Doppelkeildichtung, der Verguß der Fuge zwischen den Einzelementenoberseitig und die Erschwernis bei der Montage wird durch eine gesonderte Position vergütet.	1,000 St		
1.15.100	Fertigt. f. FT-Trog T1 Stahlbetonfertigteiltrahmenelemente nach Unterlagen des AG einschließlich aller Schalungselemente herstellen, zur Baustelle liefern, versetzen und fachgerecht montieren. Ggf. erforderliche Aussparungen, Nischen und die			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nutausbildung nach Unterlagen des AG gehören zum Leistungsumfang. Bauwerksteil(e) 'Durchlass über den Forstbach in Wenzenbach ; Fertigteilrogelement T1' ; Die Bewehrung wird gesondert vergütet. Bauteildicke Sohlplatte 30 cm, Seitenwände 35 cm Betonkubatur pro Element ca. 6,44 m³ Bauteilabmessungen nach Unterlage des AG Decke horizontal und planparallelen Oberflächen Sichtflächenschalung aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche Expositionsklassen XC4, XD3, XF4 Druckfestigkeitsklasse C 35/45 Zusätzliche Anforderungen LP, WA Mindestbetondeckung c=5,0 cm Zusätzliche Anforderungen: Baustelleneinrichtungskosten für das Versetzen (Montage) der Fertigteile von der Straße aus sind hier mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche Kleinteile, insbesondere Gewindehülse, für die Montage, für das Versetzen der Fertigteilrahmen und für Fugenverschraubung sind miteinzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die Ausbildung der Nut mit Doppelkeildichtung, der Verguß der Fuge zwischen den Einzelelementen oberseitig und die Erschwerung bei der Montage wird durch eine gesonderte Position vergütet.	1,000 St		
1.15.110	Fertigt. f. FT-Trog T2 Stahlbetonfertigteilrahmenelemente nach Unterlagen des AG einschließlich aller Schalungselemente herstellen, zur Baustelle liefern, versetzen und fachgerecht montieren. Ggf. erforderliche Aussparungen, Nischen und die Nutausbildung nach Unterlagen des AG gehören zum Leistungsumfang. Bauwerksteil(e) 'Durchlass über den Forstbach in Wenzenbach ; Fertigteilrogelement T2' ; Die Bewehrung wird gesondert vergütet. Bauteildicke Sohlplatte 30 cm, Seitenwände 35 cm Betonkubatur pro Element ca. 7,07 m³ Bauteilabmessungen nach Unterlage des AG Decke horizontal und planparallelen Oberflächen Sichtflächenschalung aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Expositionsklassen XC4, XD3, XF4 Druckfestigkeitsklasse C 35/45 Zusätzliche Anforderungen LP, WA Mindestbetondeckung c=5,0 cm Zusätzliche Anforderungen: Baustelleneinrichtungskosten für das Versetzen (Montage) der Fertigteile von der Straße aus sind hier mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche Kleinteile, insbesondere Gewindehülse, für die Montage, für das Versetzen der Fertigteilrahmen und für Fugenverschraubung sind miteinzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die Ausbildung der Nut mit Doppelkeildichtung, der Verguß der Fuge zwischen den Einzelementen oberseitig und die Erschwernis bei der Montage wird durch eine gesonderte Position vergütet.	1,000 St		
1.15.120	Zulage Nutausbildung Zulage für Mehraufwendungen durch Erschwernisse bei der Herstellung der umlaufenden Nut im Fugenbereich gem. Detail Fuge des Bauwerksplans. Der Einbau der Doppelkeildichtung und sämtliche Kleinteile zur Lagesicherung (Verschraubung der Einzelemente untereinander) sind mit einzurechnen. Der Verguß des Spalts zwischen den einzelnen Fertigteilen an der Oberseite mit Epoxitharz ist mit einzukalkulieren. Das Epoxitharz wird nicht gesondert vergütet.	5,000 St		
1.15.130	StL-Nr. 22.118/313.91.59.99.20 Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil 'Lückenschluss Fertigteilrahmenelement R 3' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C35/45. Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2' Zusätzliche Anforderungen 'WA'			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sichtflächenschalung 'aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche' Schalungsverlauf vertikal.			
		2,000 m3		
1.15.140	StL-Nr. 22.118/313.91.59.99.20 Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil 'Ortbeton Fundament' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C35/45. Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2' Zusätzliche Anforderungen 'WA' Sichtflächenschalung 'aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche' Schalungsverlauf vertikal.			
		4,000 m3		
1.15.150	StL-Nr. 22.118/313.91.59.99.20 Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil 'Ortbeton Stützwand' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C35/45. Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4' Zusätzliche Anforderungen 'WA, LP'			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sichtflächenschalung 'aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche' Schalungsverlauf vertikal.			
		2,500 m3		
1.15.160	StL-Nr. 22.118/313.91.59.99.20 Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil 'Fundament Lückenschluss zwischen Fertigteil und Spundwand' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C35/45. Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2' Zusätzliche Anforderungen 'WA' Sichtflächenschalung 'aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche' Schalungsverlauf vertikal.			
		1,000 m3		
1.15.170	StL-Nr. 22.118/313.91.59.99.20 Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil 'Seitenwände Lückenschluss zwischen Fertigteil und Spundwand' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C35/45. Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4' Zusätzliche Anforderungen 'WA, LP'			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sichtflächenschalung 'aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche' Schalungsverlauf vertikal.			
		1,500 m3		
1.15.180	StL-Nr. 22.118/313.91.59.99.20 Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil 'Wiederherstellung Sockel für Gabionenmauer, Bachumleitung' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C35/45. Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4' Zusätzliche Anforderungen 'WA, LP' Sichtflächenschalung 'aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche' Schalungsverlauf vertikal.			
		1,000 m3		
1.15.190	StL-Nr. 22.118/313.91.59.99.20 Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil 'Wiederherstellung Lückenschluss Spundwand und Bestand, Bachumleitung' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C35/45. Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4' Zusätzliche Anforderungen 'WA, LP'			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sichtflächenschalung 'aus beschichteten Schalplatten mit glatter Schaloberfläche' Schalungsverlauf vertikal.	2,500 m3		
1.15.200	Zulage für erschwertes Einbetonieren Spundwand Zulage für erschwertes Einbetonieren infolge vorhandener Spundwand bei Lückenschluss. Abrechnung nur bei tatsächlich erschwelter Ausführung.	3,000 St		
1.15.210	Verpressschlauch zwischen Ortbeton und Spundwand Liefern und Einbauen eines Verpressschlauchs zur nachträglichen Abdichtung der Fuge zwischen Lückenschluss und Spundwand, einschließlich Befestigung, Anschlüsse sowie Verpressen mit Epoxidharz. Abrechnung nach eingebauter Länge.	9,000 m		
1.15.220	Verlorene Schalung herstellen, verbleibend im Bauwerk Verrottungsbeständige verlorene Schalung für Betonbauteil, verbleibend im Bauwerk, einschließlich Ausrichten und Fixieren, gemäß Planunterlagen herstellen. Bauteil 'Trogwände Lückenschluss zwischen Fertigteil und Spundwand' Schalungsverlauf vertikal.	4,000 m2		
1.15.230	StL-Nr. 22.918/201.91 Betonstahlbewehrung herstellen " Stabstahl Betonstahlbewehrung nach Unterlagen des AG herstellen. Bauwerksteil(e): 'FT-Elemente' Stahlsorte B500B Stabstahl	10,000 t		
1.15.240	StL-Nr. 22.918/201.91 Betonstahlbewehrung herstellen " Stabstahl Betonstahlbewehrung nach Unterlagen des AG herstellen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bauwerksteil(e): 'Lückenschluss Fertigteilrahmenelement R 3' Stahlsorte B500B Stabstahl	0,500 t		
1.15.250	StL-Nr. 22.918/201.91 Betonstahlbewehrung herstellen " Stabstahl Betonstahlbewehrung nach Unterlagen des AG herstellen. Bauwerksteil(e): 'Ortbeton Stützwand + Fundament' Stahlsorte B500B Stabstahl	1,000 t		
1.15.260	StL-Nr. 22.918/201.91 Betonstahlbewehrung herstellen " Stabstahl Betonstahlbewehrung nach Unterlagen des AG herstellen. Bauwerksteil(e): 'Seitenwände + Fundament Lückenschluss zwischen Fertigteil und Spundwand' Stahlsorte B500B Stabstahl	0,500 t		
1.15.270	StL-Nr. 22.918/201.91 Betonstahlbewehrung herstellen " Stabstahl Betonstahlbewehrung nach Unterlagen des AG herstellen. Bauwerksteil(e): 'Wiederherstellung Sockel für Gabionenmauer + Lückenschluss Spundwand und Bestand, Bachumleitung' Stahlsorte B500B Stabstahl	1,000 t		
1.15.280	StL-Nr. 22.118/918.99.29.41.10 Verbundanker herstellen " Stahlbeton " Länge 0,9-1,2 m DU 12 mm Mit Bohrloch Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Bauteil '= Anschluss an Bestandswände Osten' Verbundanker in Stahlbeton.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stahlsorte 'B500B' Ankerlänge über 0,90 bis 1,20 m. Anker-Durchmesser 12 mm. Bohrloch herstellen.	60,000 St		
1.15.290	StL-Nr. 22.118/918.99.29.41.10 Verbundanker herstellen " Stahlbeton " Länge 0,9-1,2 m DU 12 mm Mit Bohrloch Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Bauteil '= Anschluss Wiederherstellung Sockel für Gabionenmauer' Verbundanker in Stahlbeton. Stahlsorte 'B500B' Ankerlänge über 0,90 bis 1,20 m. Anker-Durchmesser 12 mm. Bohrloch herstellen.	20,000 St		
1.15.300	Fundament Unterfangung im Pilgerschittverfahren nach DIN 4123/4124 Fundamentunterfangung Bestandsbauwerk Hauptstraße 26 In Breitenabschnitten von kleiner 1,25 m und in der Höhe auf 2 Abschnitten sind die bestehenden Fundamente zu unterfangen, entweder im händisch geschalteten Ortbeton- oder im Spritzbeton-verfahren ausführen. Unterfangungshöhe ca. 1,50 m (in 2 Höhen-Abschnitten) inkl. Beton, Verbau- Schalungs- und Betonarbeiten. Auf Kraftschluss ist zu achten, Ortbeton min. C 20/25, mit Fülltrichter einbauen und Quellmittelzugabe. Inkl. Erdarbeiten für Fundament Unterfangung Baugrubenseite. Für die einzelnen Unterfangungskörper sind jeweils die Stich.-/Arbeitsgräben zu erstellen, verbauen, teils wieder verfüllen und verdichten. Unterfangungskörper B/H '1,25/ 1,00 m' in den Homogenbereichen A und B. Ausführung mit senkrechten Wänden. Inkl. Mehraufwendungen, für Baugrubenaushub Abschnittsweise im Bereich Unterfangung. Inkl. Erdarbeiten für Unterfangung unter Fundament,			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Boden unter Fundament für Unterfangungskörper profilgerecht lösen, laden und abfahren auf Bereitstellungsfläche des AG fahren. Größe einzelner Unterfanungskörper B/H '1,25/ 1,00 m' in den Homogenbereichen A und B. Ausführung mit senkrechten Wänden. Inkl. Mehraufwendungen, für Baugrubenaushub Abschnittsweise im Bereich Unterfangung. Herstellen, liefern und fachgerecht montieren. Unterfangungshöhe ca. 1,50 m (in 2 Höhen-Abschnitten) Bei anstehendem Grundwasser bis zur Gründungssohle der Unterfangungselemente ist eine lokale offene Wasserhaltung mittels 2 Brunnen DN 60 cm auf eine Tiefe von 4,00 m anzulegen und mit Pumpen der Leistung von 800 l/min zu bestücken. Ableitung in den Forstbach.	10,000 St		
1.15.310	StL-Nr. 19.101/727.20.00 Probekörper herstellen 15 x 15 x 15 cm Probekörper für Kontrollprüfungen aus Beton, Einpressmörtel oder hydraulisch gebundenem Tragschichtmaterial herstellen und nach Lagerung im Baubereich dem AG übergeben. Abmessung = 15 x 15 x 15 cm.	7,000 St		
1.15.320	Betonüberwachung ÜK 2 und 3 ausführen Betonüberwachung ÜK 2 und 3 ausführen Alle Betonbauarbeiten sind gemäß den Anforderungen der Überwachungsklasse ÜK 2 und 3 auszuführen. Die Eigenüberwachung durch den Auftragnehmer ist gemäß den Anforderungen der Überwachungsklasse 2 und 3, der DIN 1045-3 Anhang B und der ZTV- ING auszuführen. Zusätzlich ist die Fremdüberwachung durch eine anerkannte und zugelassene Prüfstelle auszuführen. Alle Prüfberichte und Dokumentationen sind dem Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung in Papierform in Ordnern zu übergeben. Zusätzlich Übergabe der Unterlagen in digitaler Form als PDF auf Datenträger.	1,000 psch		
Summe 1.15.		Beton, Stahlbeton, Spannbeton, ..		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..
LV: 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.16.	Oberflächenschutz, Dichtung, Schutz, Fugen Fugen in Beton			
1.16.10	StL-Nr. 21.124/108.99.10.05.11 Betonunterlage vorbereiten " Oberfl. waager. strahlen/absaugen abtr. von Besch. entsorgen Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor- bereitete Flächen säubern. Bauteil '= Oberseite FT-Rahmen' Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt. Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen. Beschichtungen, Voranstrich und Nachbehandlungsfilme sowie Verunreinigungen entfernen. Abfall entsorgen.	33,000 m2		
1.16.20	StL-Nr. 21.124/213.91.00 Betonunterlage versiegeln " Epoxidh.gesond. Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz versiegeln. Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung zweila- gig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreuen. Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Bauteil ' = Oberseite FT-Rahmen Gesamtverbrauch mind. 1000g/m² Epoxidharz wird gesondert vergütet.	33,000 m2		
1.16.30	StL-Nr. 21.124/218 Epoxidharz liefern Epoxidharz liefern. Epoxidharz nach Unterlagen des AG.	35,000 kg		
1.16.40	StL-Nr. 24.123/123.90.00 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. " Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzubereiten. Das Einbauen von Verstärkungstreifen und Schutzlage wird gesondert vergütet. Bauteil 'Überbau (Rahmen)'	33,000 m2		
1.16.50	Klemmleiste liefern und montieren Klemmleiste aus Edelstahl A4 liefern und montieren. Die Länge wird in Profilachse horizontal gemessen. Bauteil(e) Durchlass R6 über Forstbach in Wenzelbach, bei Nische in Randaufkantungen zur Befestigung der Abdichtungsbahn Ausführung gem. Detailzeichnung auf Entwurfsplan Abmessungen h x t = 40 mm x 6 mm Verankerung mit Verbundanker M12 aus Edelstahl, a=200mm	6,500 m		
1.16.60	Hohlkehle aus Epoxidharzmörtel herstellen Hohlkehle aus Epoxidharzmörtel im Übergangsbereich Überbau zur Nische in den Randaufkantungen herstellen. Stich Hohlkehle ca. 3 -5 cm Material: Epoxidharzmörtel	7,000 m		
1.16.70	Blech überbauende für Abstellung Gußasphalt Liefern und einbauen eines überbauenden Blechs aus Edelstahl V4A (1.4404), 240 x 8 mm, als Abstellung für Gussasphalt, gemäß Zeichnung.	20,000 m		
1.16.80	StL-Nr. 23.113/807.13.31.00.00 Asphaltschutzschicht herstellen zwischen Kappen MA11N,Bk1,8-Bk0,3 Dicke 4 cm Bimi10/40-65A+vvZ Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen. Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. Bauteil = Überbau zwischen den Kappen. Asphaltschutzschicht aus MA 11 N. Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbaudicke = 4 cm.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bindemittel = 10/40-65 A mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Bindemittel 10/40-65 A.	33,000 m2		
1.16.90	StL-Nr. 23.113/817.10.21 Oberfl. d. Asphaltzusch. bearb. Abstr. maschin. Menge 2-3 kg/m2 Lieferkörnung 2/5 Oberfläche der Asphaltzuschicht bearbeiten. Erkal- tete Schicht abkehren und nicht gebundene und gelöste Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche maschinell aufbringen. Abstreumenge 2 bis 3 kg/m2. Lieferkörnung 2/5.	33,000 m2		
1.16.100	StL-Nr. 23.113/229.19.10.00 Asphaltbindersch. a. AC 16 B N herst Bk1,8 " Bitumen 50/70 Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B N her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk1,8. Einbau 'nach Unterlage des AG. (var. 16-27cm) 4-lagig, Schichtdicke d = 6cm' Bindemittel = 50/70.	19,000 m2		
1.16.110	StL-Nr. 23.113/338.11.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 50/70.	20,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.16.120	StL-Nr. 21.124/512.10.00 Hydrophobierung gemäß OS-A herst. Kappe Hydrophobierung gemäß Oberflächenschutzsystem A(OS-A) herstellen. Betonunterlage säubern. Bauteil = Kappe.	12,000 m2		
1.16.130	Quellfugenband oberhalb Kanal Liefern und einbauen eines Quellfugenbandes als Abdichtung oberhalb Kanal (EI 800/1200), zwischen Lückenschluss Fertigteilrahmenelement R 3 mit Styrodur und Kanal, gemäß Plan und Herstellerangaben.	11,000 m		
1.16.140	Hartschaumplatte aus EPS Hartschaumplatte aus EPS nach Unterlage AG herstellen. Bauteil 'Lückenschluss Fertigteilrahmenelement R 3' Einlage = Hartschaumplatte um Bestandskanal Dicke nach Angaben des AG.	10,000 m2		
1.16.150	Hartschaumplatte aus EPS Hartschaumplatte aus EPS nach Unterlage AG herstellen. Bauteil 'Ortbeton Stützwand' Einlage = Hartschaumplatte für Fuge Stützwand/ Treppe und Fuge Stützwand/Trog Dicke nach Angaben des AG.	1,500 m2		
1.16.160	StL-Nr. 24.123/225.94.01 Fugenband einbauen " In Arbeitsfugen Innenband Fugenband nach Unterlagen des AG einbauen und verankern. Stöße und Verbindungen herstellen. Bauteil 'zwischen Fertigteil und Lückenschluss, Fugenband A250' Band in Arbeitsfuge einbauen. Band = Innenband.	8,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.16.170	StL-Nr. 24.123/225.94.99 Fugenband einbauen " In Arbeitsfugen " Fugenband nach Unterlagen des AG einbauen und verankern. Stöße und Verbindungen herstellen. Bauteil '= Ortbeton Stützwand' Band in Arbeitsfuge einbauen. Band '= Abschlussband gem. Detail "C" auf Ausführungsplan Nr. 111'	4,500 m		
Summe 1.16.	Oberflächenschutz, Dichtung, ..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.17.	Brückenausstattung				
1.17.10	StL-Nr. 22.118/923.00 Jahreszahl-Matrize einbauen Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.	1,000	St		
1.17.20	StL-Nr. 21.121/971.91.00.01.00 Messbolzen einbauen " Feuerverzinkt Mörtel Messbolzen einbauen. Einbauort 'FT-Rahmen' Material = Stahl, feuerverzinkt. Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und mit Mörtel verfüllen.	4,000	St		
1.17.30	StL-Nr. 21.121/971.51.00.01.00 Messbolzen einbauen Kappe Feuerverzinkt Mörtel Messbolzen einbauen. Einbauort = Kappe. Material = Stahl, feuerverzinkt. Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und mit Mörtel verfüllen.	4,000	St		
1.17.40	BW Nummernschild herstellen BW Nummernschild herstellen Abmessungen: 300x300x3mm Blech 3mm Beschriftung: R10 BW.Nr.:7039-527 Hintergrund Farbe RAL9016, verkehrsweiß Anbringen des Schildes am Bauwerk gemäß Angaben des AG	1,000	St		
Summe 1.17.	Brückenausstattung				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.18.	Geländer			
1.18.10	StL-Nr. 21.121/313.91.23.00.39 Stahlgeländer einbauen " Stahl H = 1100 mm Füllstabgeländer Verank.Fusspl. " Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG einbauen. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer 'für östliche Brückenseite einschließlich Lückenschluss und für westliche Brückenseite einschließlich Trog und Ortbeton-Stützwand.' Material = Stahl Höhe des Geländers 1100 mm. Ausbildung als Füllstabgeländer. Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern. Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3, Tabelle A.4.3.2, Bauteil Nr. 3.1b, Beschichtungssystem Nr.1 Farbe: DB 703'	30,000 m		
1.18.20	StL-Nr. 21.121/313.91.23.00.99 Stahlgeländer einbauen " Stahl H = 1100 mm Füllstabgeländer " " Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG einbauen. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer 'für Spundwand Nordost' Material = Stahl Höhe des Geländers 1100 mm. Ausbildung als Füllstabgeländer. Verankerung 'mit Pfostenschuh in Anlehnung an RiZ-ING Gel 13, Befestigung Geländer an Spundwand gem. Detail "E" auf Ausschreibungsplan' Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3,			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Tabelle A.4.3.2, Bauteil Nr. 3.1b Beschichtungssystem Nr.1 Farbe: DB 703'	6,000 m		
1.18.30	StL-Nr. 21.121/313.91.19.00.99 Stahlgeländer einbauen " " Stahl H = 1000 mm " " " " " " Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG einbauen. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer 'für Spundwand Südost' Material = Stahl Höhe des Geländers 1000 mm. Ausbildung 'als Sondergeländer gem. Detail "E" des Ausschreibungsplans' Verankerung 'mit Pfostenschuh in Anlehnung an RiZ-ING Gel 13, Befestigung Geländer an Spundwand gem. Detail "E" auf Ausschreibungsplan' Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3, Tabelle A.4.3.2, Bauteil Nr. 3.1b Beschichtungssystem Nr.1 Farbe: DB 703'	8,000 m		
1.18.40	StL-Nr. 21.121/313.91.29.00.99 Stahlgeländer einbauen " " Stahl H = 1100 mm " " " " " " Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG einbauen. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer 'für Lückenschluss zwischen dem Ersatzneubau und dem Geländer Parkplatz ' Material = Stahl Höhe des Geländers 1100 mm. Ausbildung 'als Sondergeländer gem. Detail "E" Verankerung 'auf RiZ-ING Gel 7 Fundamente. Fundamente werden gesondert vergütet.'			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3, Tabelle A.4.3.2, Bauteil Nr. 3.1b Beschichtungssystem Nr.1 Farbe: DB 703'	2,000	m		
1.18.50	StL-Nr. 21.121/313.91.29.00.99 Stahlgeländer einbauen " Stahl H = 1100 mm " " " Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein- bauen. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer 'für Bereich Böschungstreppe' Material = Stahl Höhe des Geländers 1100 mm. Ausbildung 'als Holmgeländer' Verankerung 'auf RiZ-ING Gel 7 Fundamente. Fundamente werden gesondert vergütet.' Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3, Tabelle A.4.3.2, Bauteil Nr. 3.1b Beschichtungssystem Nr.1 Farbe: DB 703'	7,000	m		
1.18.60	Fundament für Geländer gem. Gel 7 Herstellen eines Fundaments aus Ortbeton gemäß Gel 7 einschließlich Schalung, Bewehrung, Beton C25/30, Oberflächenbearbeitung, Einbau der Einbauteile (z. B. Hülsen, Ankerplatten) für die spätere Geländermontage.	6,000	St		
Summe 1.18.	Geländer				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.19.	Behelfsbrücken				
1.19.10	StL-Nr. 22.116/406.39.00.00 Behelfsbrücke herstellen F.Fußg.+Radfahr. " Behelfsbrücke einschließlich Gründung nach statischen, konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten und unterhalten. Brücke einschließlich aller Einrichtungen beseitigen. Abmessungen der Brücke und sonstige Anforderungen nach Unterlagen des AG. Brücke für Fußgänger und Radfahrer. Brücke 'über Baugrube'	1,000	psch		
1.19.20	Zulage Umsetzen Zulage für das Umsetzen der Behelfsbrücke. zu der Behelfsbrücke wie in Vorposition beschrieben.	1,000	psch		
1.19.30	Behelfsbrücke (Steg) herstellen Für Fußgänger " Behelfsbrücke (Steg) nach statischen, konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten und unterhalten. Brücke einschließlich aller Einrichtungen beseitigen. Abmessungen der Brücke und sonstige Anforderungen nach Unterlagen des AG. Brücke für Fußgänger. Brücke 'über Baugrube, Zuwegung zu Hausnummer 26'	1,000	psch		
Summe 1.19.	Behelfsbrücken				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.20.	Abbruch und Ausbau von Bauwerken und Bauwerksteilen			
1.20.10	Bauwerk abbrechen Brücke einschl. Gründung Bauwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Brückenbauwerk einschl. aller vorhandenen Bauteile wie z.B. Belag, Abdichtung, Kappen, Böschungstreppen, Geländer, Schutzeinrichtung, Entwässerung, Fahrbahnübergänge, Lager, usw. einschließlich angrenzende Stützwände. Bauwerk einschließlich aller Gründungsteile abbrechen.	1,000 psch		
1.20.20	Bestandswände schneiden volle Tiefe " Schlamm absaugen Bestandswände für Bachumleitung schneiden. In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden. Dicke 'der Bestandswände ca. 35 cm' Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.	6,000 m		
1.20.30	Gabionenmauer mit Auflagersockel rückbauen Gabionenmauer mit Auflagersockel rückbauen inkl. Kiesschüttung Materialien fachgerecht ausbauen und entsorgen. Bauteil = Stützwand. (Hauptstraße 26) Abbruch = Erschütterungsarm Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen'	1,000 psch		
1.20.40	Treppe Hauptstraße 26 abbrechen Treppe Hauptstraße 26 nach Unterlagen des AG abbrechen. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Treppe einschl. aller vorhandenen Bauteile wie z.B. Geländer, Podeste, Setz- und Trittstufen usw.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Geländer Abbauen und Zwischenlagern. Treppe einschließlich aller Gründungsteile abbrechen.				
		1,000	psch		
1.20.50	Einfriedung Hauptstraße 29 abbrechen Einfriedung Hauptstraße 29 nach Unterlagen des AG abbrechen. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. einschl. aller vorhandenen Bauteile wie z.B. Einfassungen. Geländer Abbauen und Zwischenlagern. Einfriedung einschließlich aller Gründungsteile abbrechen.				
		1,000	psch		
1.20.60	Treppe Denkmal abbrechen Treppe Denkmal nach Unterlagen des AG abbrechen. Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle fördern, säubern und sortiert lagern. Übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. Treppe einschl. aller vorhandenen Bauteile wie z.B., Podeste, Setz- und Trittstufen usw. Treppe einschließlich aller Gründungsteile abbrechen.				
		1,000	psch		
1.20.70	Abbau, Lagerung und Wiederaufbau von Denkmal und Bänken Denkmal und Sitzbänke fachgerecht abbauen, zwischenlagern und wieder aufbauen, inkl. aller Befestigungen und Sicherungen. Wiederherstellung gemäß dokumentierten Bestandsbildern.				
		1,000	psch		
Summe 1.20.	Abbruch und Ausbau von Bauwerke..				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.21.	Sonstige Arbeiten			
1.21.10	Wiederherstellung Eingangstreppe Hauptstraße 26 Eingangstreppe nach Unterlagen des AG herstellen. Die Wiederherstellung erfolgt basierend auf Bestandsaufmaß und dokumentierten Bestandsbildern. Herstellen einer Treppenanlage als Zugang zum Hauseingang einschließlich Fundament, Unterbau, Versetzen der Stufen, Hinterfüllen, Entwässerung sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten. Bestandsgeländer nach Unterlage AG wiedereinbauen. Abgerechnet wird die Treppenlänge in der Neigung von der Vorderkante der untersten bis Vorderkante der obersten Stufe einschließlich der Stufen an den Podesten. Stufenbreite ca. 2,80 m. Auftrittshöhe und Auftrittsbreite analog Bestand Blockstufen aus Naturstein analog Bestand	1,000 psch		
1.21.20	Wiederherstellung Einfriedung Hauptstraße 29 Wiederherstellung der Einfriedung basierend nach örtlichem Aufmaß des Ausschreibungsplans "Schnitt g-g" und "Ansicht h-h" und dokumentierten Bestandsbildern. Die Ausführung erfolgt nach örtlicher Bestandsaufnahme. Lieferung und Einbau aller erforderlichen Materialien für Beet und Einfassung gemäß Bestand. Bestandsgeländer nach Unterlage AG wiedereinbauen. Alle Nebenarbeiten, die für die vollständige Wiederherstellung notwendig sind, eingeschlossen.	1,000 psch		
1.21.30	Wiederherstellung Gabionenmauer auf Betonsockel einschl. Füllmat. Wiederherstellung der Gabionenmauer auf Betonsockel, einschließlich Lieferung und Einbau aller Drahtkörbe, Steine, Verankerungen sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die Ausführung erfolgt nach örtlicher Bestandsaufnahme.	1,000 psch		
1.21.40	Lieferung und Einbau neuer Kiesschüttung hinter Gabionen Lieferung und fachgerechter Einbau einer neuen Kiesschüttung im Bereich hinter den Gabionen gemäß Bestand und Fotodokumentation. Die Schüttung ist			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gleichmäßig zu verteilen, an Gefälle und Profil anzupassen und überschüssiges Material fachgerecht zu entsorgen.	23,000 m3		
1.21.50	Lieferung und Einbau Sohlsubstrate in Forstbach Lieferung und Einbau eines mineralischen, natürlichem, frost- und wasserbeständigen Sohlsubstrats (z. B. 0/45 mm, Feinanteil = 10 %) zur Ausbildung der Gewässersohle innerhalb eines Durchlasses und in durch Bauarbeiten beeinträchtigten Bereichen. Sohlsubstrat auf vorhandener Durchlasssohle sowie in durch Bauarbeiten beeinträchtigten Bereichen lageweise einbauen und verdichten, sodass Standfestigkeit gegen Ausspülen gewährleistet ist. Einbaudicke = 8 cm Anpassung an Längsgefälle des Bachlaufs.	50,000 m2		
1.21.60	Zulage Erschwernis Bachverrohrung BA2 Die Herstellung des Bachbetts erfolgt bei Bachverrohrung in Betrieb. Ggf erforderliche Konstruktionen bzw. Erschwernisse sind mit einzukalkulieren	1,000 psch		
1.21.70	Rückbau Bestandsgeländer Nordost Bestandsgeländer auf Bestandsmauer Nordost fachgerecht demontieren, für die Wiederverwendung sichern und ggf. an das neue Bauwerk anpassen. Bestandsmauer bzw. Anschlussbereiche entsprechend vorbereiten, inkl. Entfernen alter Befestigungen und Verschließen der Befestigungspunkte.	1,000 psch		
1.21.80	Rückbau und Erstellung Wasserversorgungsstelle Rückbau und Erstellung Wasserversorgungsstelle. Wasserzapfstelle 3/4" auf Flurstück Nr. 358/2 Hauptstraße 27 rückbauen, provisorisch verschließen und wieder auf Standort erstellen.	1,000 psch		
Summe 1.21. Sonstige Arbeiten				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..
LV: 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.22. Ausweichstellen für ÖPNV auf Gemeindeverbindungsstraße

Hinweis zur Erstellung der Ausweichstellen ÖPNV.
'Herstellung der Ausweichstellen ÖPNV auf der Gemeindeverbindungsstraße nach Anlage U2 + U3 vor Bauausführung Ersatzneubau Brückenbauwerk.
Am Tag des Baubeginns muss der Busverkehr auf der Umleitungsstrecke über Lehen gewährleistet sein. Nach der Baumaßnahme sind die Ausweichstellen wieder rückzubauen und die Flächen in den ursprünglichen Zustand herzustellen. Auf der Umleitungsstrecke für den ÖPNV über Lehen sind zwei Ausweichstellen für Busse (ca. 20 m lang) im Abstand von ca. 400 m einzurichten. Die Ausweichstellen werden mit Asphalt befestigt und die Bankette auf der gegenüberliegenden Seite mit befestigt um den Begegnungsverkehr sicher abwickeln zu können. Die Verkehrsrechtliche Anordnung ist für die Erstellung und den Rückbau von zwei Ausweichstellen zu beantragen.

1.22.10 StL-Nr. 25.906/101.99.99 **Oberboden abtragen und lagern**

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern, ggf. mit laden und fördern.
Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich 'O1 '
Neigung der Abtragsfläche 'im Böschungsbereich / Grabenbereich neben Straße und in Fläche am Böschungsfuß '
Dicke 'des Abtrags 20 cm im Mittel '
Oberboden 'Böschungen, Mulden, Bereich Bankette laden, fördern und auf Lagerflächen nach Unterlagen des AG (Anlage LP1 + LP2 auf Halden bzw. in Haufwerken aufsetzen. '

40,000 m3

1.22.20 StL-Nr. 25.906/116.99.99 **Gelagerten Oberboden des AG andecken**

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Gelagerten Oberboden des AG von Haufwerken aufnehmen, laden, fördern und andecken. Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Abgerechnet werden die angedeckten Flächen.
Homogenbereich 'O1 '



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Andeckung 'im Böschungsbereich / Grabenbereich neben Straße und in Fläche am Böschungsfuß ' Dicke der Andeckung ' 20 cm im Mittel ' Oberboden ' von Lagerflächen nach Unterlagen des AG (Anlage LP1 + LP2) aufnehmen und fördern '	40,000	m3		
1.22.30	StL-Nr. 24.108/207.91.20.20.19 Leitungsgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*lag.i./verd. Aush.verdichten*... Freitext ... Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B ' Grabentiefe bis 1,25 m. Breite der Grabensohle für Rohr DN 300. Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben einschließlich Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Abrechnung 'nach tatsächlichen Aufmass vor Ort. '	15,000	m3		
1.22.40	StL-Nr. 24.108/238.91.20.19 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*oberh.Leitungsgr. ... Freitext ... Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Baustoff 'Frostsicheres Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196 (GW oder GI) liefern, einbauen und verdichten ' Grabentiefe bis 1,25 m. Breite der Grabensohle für Rohr DN 300. Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten. Abrechnung 'nach tatsächlichen Aufmass vor Ort. '	10,000	m3		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.22.50	StL-Nr. 24.110/305.94.91.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Ausb. verwerten Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet. Rohr DN/ID '300der OZ1.22.70 ' Rohr aus Kunststoff. Bettung 'Größe und Art der Bettung der OZ1.22.70 ' Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	20,000 m		
1.22.60	StL-Nr. 24.110/344.99.05 Leitungszone verfüllen ... Freitext ...*Rohr DN 300 Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und verdichten. Boden 'Seitenverfüllung und Abdeckung mit Boden, Boden liefern, Bodengruppe GE, Größtkorn 22 mm ' Rohr DN/ID 300.	20,000 m		
1.22.70	Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr DN 300 Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr DN 300 Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID 300. Rohr PP. Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und Gleitringdichtung ' Bettung 'Typ 1 aus Sand, Sand liefern, Dicke der unteren Bettungsschicht cm 10 ' Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m. Ringsteifigkeit mindestens SN 8 nach DIN EN ISO 9969. Straßenverkehrslast 'Verkehrslast SLW 60 '	20,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..
LV: 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.22.80	StL-Nr. 24.112/010.99.60.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Bankett*... Freitext Freitext ... Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht 'bestehender Frostschutzkoffer aus gebrochenen Material der OZ 1.22.90 ' Dicke 'von 5 bis 15 cm ' Fläche = Bankett. Baustoffgemisch 'nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle fördern, und auf Lagerflächen nach Unterlagen des AG (Anlage LP1 + LP2 auf Halden bzw. in Haufwerken aufsetzen.' Abrechnung ' nach tatsächlichen Aufmass vor Ort.'	10,000 m3		
1.22.90	StL-Nr. 24.112/210.90.99.99.99 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Frostschuttschicht herstellen. In Verkehrsflächen 'der Belastungsklassen Bk1,0 ' Baustoffgemisch 'ohne industriell hergestellte Gesteinskörnung, gebrochenes Frostschutzmaterial 0/45 ' Umweltrelevante Anforderungen 'Natürliches Material ' Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Verformungsmodul EV2 min. MPa 120, Verhältniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max. 2,2 ' Einbaudicke '45 cm ' Abrechnung 'nach tatsächlichen Aufmass vor Ort. '	80,000 m3		
1.22.100	StL-Nr. 24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.	180,000 m2		
1.22.110	StL-Nr. 24.112/702.99.99.12.99 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*Bündig ... Freitext ... Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lage 'Neben Verkehrsfläche Fahrbahn, entlang der GVS, gegenüber Ausweichstellen. ' Baustoff 'ohne industriell hergestellte Gesteinskörnung, gebrochenes Frostschutzmaterial 0/45 ' Umweltrelevante Anforderungen 'Natürliches Material ' Einbau 'Einbaubreite ca. 0,70 m und Einbaudicke von 5 cm bis 15 cm. ' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau bündig mit Fahrbahnrand. Verformungsmodul ' EV2 min. MPa 120, Verhältniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max. 2,2 '	120,000 m3		
1.22.120	StL-Nr. 22.113/827.99.10.00 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100 Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'für Busausweichstellen GVS der Belastungsklasse Bk0,3 ' Einbau 'in Breite von ca. 2,50 m, Einbaudicke = 14 cm ' Bindemittel = 70/100.	50,000 t		
1.22.130	StL-Nr. 22.113/952.10.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2.	150,000 m2		
1.22.140	StL-Nr. 22.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verkehrsfläche '= Fahrbahndeckschicht aus Asphalttragdeckschicht ' Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	150,000 m2		
1.22.150	StL-Nr. 22.113/033.90.09.09.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. Fläche 'für Busausweichstellen GVS der Belastungsklasse Bk0,3 ' Dicke der Asphaltbefestigung '14 cmAsphalttragdeckschicht. ' Gesamtaufbruchtiefe 'bestehende Asphaltbefestigung cm (s. o., Aufbruchbreite von 0,5 bis 2,5 m ' Aufbruchstücke 'zerkleinern, Kantenlängen nach Wahl AN (<25 cm oder <40 cm) ' Aufbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. '	21,000 m3		
1.22.160	StL-Nr. 24.106/523.00.99.99.09 Graben herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... Graben profilgerecht herstellen. Sohlenbreite 'ca. 0,30 , an Bestand anpassen. ' Grabentiefe 'bis 0,60 m ' Böschungsneigung '1:2,0 bis 1:1,5, an Bestand anpassen. ' Boden bzw. Fels 'nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle fördern, und auf Lagerflächen nach Unterlagen des AG (Anlage LP1 + LP2 auf Halden bzw. in Haufwerken aufsetzen. ' Abrechnung 'nach tatsächlichen Aufmass vor Ort. '	20,000 m3		
Summe 1.22.	Ausweichstellen für ÖPNV auf ..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.23.	Stundenlohnarbeiten			
1.23.10	SFA Spezialbaufacharbeiter SFA Spezialbaufacharbeiter Verrechnungssätze für Arbeitskräfte bei Stundenlohnarbeiten, Spezialbaufacharbeiter (Berufsg. I).	30,000 h		
1.23.20	Bauwerker Bauwerker Verrechnungssätze für Arbeitskräfte bei Stundenlohnarbeiten, Bauwerker (Berufsg. VII).	10,000 h		
1.23.30	Bagger bis 1,4 m3 Bagger bis 1,4 m3 Verrechnungssätze für Baugeräte einschließlich der Kosten für Bedienungspersonal bei Stundenlohnarbeiten	10,000 h		
1.23.40	LKW 4-Achser LKW 4-Achser Verrechnungssätze für Lastkraftwagen einschließlich der Kosten für Fahrer bei Stundenlohnarbeiten, LKW Kipper mit Allradantrieb, ca. 17 t Nutzlast.	10,000 h		
1.23.50	Baugerät Kompressor Baugerät Kompressor Verrechnungssätze für Baugeräte einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal bei Stundenlohnarbeiten, Kompressor bis 5 m3/min.	5,000 h		
1.23.60	Baugerät Abbauhammer Baugerät Abbauhammer Verrechnungssätze für Baugeräte einschließlich			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	der Kosten für das Bedienungspersonal bei Stundenlohnarbeiten, Bohr- und Abbauhammer bis 20 kg.				
		5,000	h		
Summe 1.23.	Stundenlohnarbeiten				
Summe 1.	Brücke R6 über den Forstbach..				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	001	
1.	Brücke R6 über den Forstbach in Wenzenbach	
1.1.	Technische Bearbeitung	
1.2.	Baustelleneinrichtung	
1.3.	Verkehrssicherung	
1.4.	Freimachen des Baugeländes	
1.5.	Oberboden	
1.6.	Bodenbewegungen, Geotextilien	
1.7.	Baugruben, Verbau Bauwerkshinterfüllung	
1.8.	Leitungsgräben	
1.9.	Wasserhaltung	
1.10.	Sicherungsbauweisen	
1.11.	Straßen- und Brückenentwässerung, Kabelkanäle	
1.12.	ungebundene Schichten des Oberbaus	
1.13.	Asphaltschichten	
1.14.	Pflaster, Platten	
1.15.	Beton, Stahlbeton, Spannbeton, Stahl	
1.16.	Oberflächenschutz, Dichtung, Schutz, Fugen Fugen in Beton	
1.17.	Brückenausstattung	
1.18.	Geländer	
1.19.	Behelfsbrücken	
1.20.	Abbruch und Ausbau von Bauwerken und Bauwerksteilen	
1.21.	Sonstige Arbeiten	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.22.	Ausweichstellen für ÖPNV auf Gemeindeverbindungsstraße	
1.23.	Stundenlohnarbeiten	
Summe 1. Brücke R6 über den Forstbach in Wenzenbach		
Summe LV 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: R6_2026_03BW **Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenz..**
LV: 001 **BRÜCKEN- UND STRASSENBAU**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

LV	001	
-----------	------------	--

1.	Brücke R6 über den Forstbach in Wenzenbach	
----	---	-------

Summe LV	001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU	
-----------------	-------------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
---	-------	-----

in Höhe von 19,00 %		EUR
---------------------	-------	-----

.....	EUR
-------	------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 122

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen

(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind)

Maßnahmennummer **S44_R6_2026_02**

Vergabenummer **26 A 72/2070**

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| ☒ Öffentliche Ausschreibung | ☐ Offenes Verfahren |
| ☐ Beschränkte Ausschreibung | ☐ Nichtoffenes Verfahren |
| ☐ Freihändige Vergabe | ☐ Verhandlungsverfahren |
| ☐ Internationale NATO-Ausschreibung | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme
Kreisstraße R 6 - Ersatzneubau Brückenbauwerk 6939-513
Brücke über den Forstbach in Wenzenbach
 Leistung
Brücken- und Straßenbauarbeiten

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Bewerber*) |
| ☐ | Bieter*) |
| ☐ | Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) |
| ☐ | Nachunternehmer*) |
| ☐ | anderes Unternehmen*) |

(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

*Umsatz des Unternehmens in den letzten **drei** abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen*

Jahr	Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹, vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung. Angaben in Anlehnung an das [Formblatt 444 Referenzbescheinigung](https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_444_referenz.docx).
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_444_referenz.docx

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.

Registereintragungen

Ich bin / Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ keine Eintragungen im Wettbewerbsregister gespeichert sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro netto wird der Auftraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister durchführen.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer S44_R6_2026_02	Vergabenummer 26 A 72/2070
Baumaßnahme Kreisstraße R 6 - Ersatzneubau Brückenbauwerk 6939-513 Brücke über den Forstbach in Wenzenbach	
Leistung Brücken- und Straßenbauarbeiten	

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)_____
(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)_____
(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)_____
(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzenbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Brücke R6 über den Forstbach in Wenzenbach								
1.1.	Technische Bearbeitung								
10	Standortsicherheits-nachweis aufstellen " 3-fach	1,000	psch						
20	Ausführungszeich-nungen herstellen " "	1,000	psch						
30	Werkstattplanung	1,000	psch						
40	Bestandsunterlag-en herst. und lief.	1,000	psch						
50	Bestandunterlagen liefern Standortsich.Nachw. Bestandszeichn. Be.üb.zeichn. CAD Best.daten SIB Kor.schutz CAD	1,000	psch						
60	Lichtbilder herst. und liefern	50,000	St						
70	Vermessungsarbeiten durchführen	1,000	psch						
80	Vermessungsarbeiten durchführen	1,000	psch						
90	Spartenerkundung	1,000	psch						
100	Bauwerksdoku. herstellen	1,000	psch						
1.2.	Baustelleneinrichtung								
10	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt herst.AN	1,000	psch						
20	Baustelle räumen ... Freitext ...	1,000	Psch						
30	Baustelle einrichten ... Freitext ...*Zufahrt vorh.	1,000	Psch						
40	Baustelle räumen ... Freitext ...	1,000	Psch						
50	Erfassung des Zustands Straßen usw. Bestand Unterl.AG Beweiss.vorher Dokument. 3fach	1,000	psch						
60	Zustandserfassung, Bewertung nach Bauende	1,000	psch						
70	Höhenfestpunkt herstellen Bolzen in Beton Gründungst.80 cm	1,000	St						
80	Dokumentation Entsorgung, nicht gefährlicher Abfälle	1,000	psch						
90	Dokumentation Entsorgung, gefährlicher Abfälle	1,000	psch						
100	Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...	80,000	m						
110	Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...	40,000	m						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120	Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...	80,000	m						
130	Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...	40,000	m						
140	Bereitstellungsfläche f. Aushub	1,000	psch						
150	Kranstandfläche für Mobilkran	1,000	psch						
160	Abdeckfolie herstellen, unterhalten und rückbauen	200,000	m2						
170	Überfahrtsstahlplatten	10,000	St						
1.3.	Verkehrssicherung								
10	Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Kanalarbeiten Arbeitsstelle " " "	1,000	psch						
20	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	21,000	d						
30	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,000	Psch						
40	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG Geb.ü.200b.300Eu.	1,000	Psch						
50	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	125,000	d						
60	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft ges. ... Freitext ...*... Freitext ...	1,000	Psch						
70	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb.ü.100b.200Eu.	1,000	Psch						
80	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	60,000	d						
90	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,000	Psch						
100	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb.ü.100b.200Eu.	1,000	Psch						
110	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	20,000	d						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext Freitext ...	1,000	Psch						
130	Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen und wieder in Kraft setzen	10,000	St						
140	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m*... Freitext ...	2,000	St						
150	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m*... Freitext ...	10,000	St						
160	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m*... Freitext ...	8,000	St						
170	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN	4,000	St						
180	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	3.000,000	Std						
190	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	5,000	St						
200	Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	3.000,000	Std						
210	Absperrschranken/Schrankenzäune herstellen, 1 m hoch	200,000	m						
220	Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ B Verbind. Wahl AN Entf. bis 50 m Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,000	St						
230	Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	2.000,000	Std						
240	Transportable Lichtsignalanlagen umsetzen. ... Freitext ...	1,000	St						
250	Trans.Schutzeinr. aufb.,abb.u.vorh. Arb.st./ank.Verh. " Wirkungsber.maxW1 "	16,000	m						
260	AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. ... Freitext ...*Kurzabsenkung	4,000	St						
270	Transport. Schutzeinr. vorhalten ... Freitext ...	1.000,000	md						
280	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	21,000	d						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
290	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	125,000	d						
300	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	125,000	d						
310	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	60,000	d						
320	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	20,000	d						
1.4.	Freimachen des Baugeländes								
10	Grenzsteine ausbauen in Baustapeln	3,000	St						
20	Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Wst. Verwert. AN übr.Räumg.Verw.AN	1,000	psch						
30	Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm Polst.flex.Drai. Brett 24 mm Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	1,000	St						
40	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,5-0,75m*Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	1,000	St						
50	Wurzelstöcke roden DU über 0,5-0,75m*... Freitext Freitext ...	1,000	St						
60	Pflanzgrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Boden Verwert. AN	1,000	St						
70	Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN	5,000	St						
80	durchführen	5,000	St						
90	Schichtweise Sondierung durchführen	40,000	h						
100	Kampfmittelfreiheit bescheinigen	1,000	psch						
1.5.	Oberboden								
10	Oberboden abtragen und fördern Abtr.über 10-30cm Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	44,000	m3						
20	Oberboden liefern und andecken Böschungen 3 cm unter Fahrb. " Abrechng.Auftrag	50,000	m3						
30	Rasenansaat mit RSM Regio herst. Feinplanum herst.*... Freitext ... UG 19	20,000	m2						
1.6.	Bodenbewegungen, Geotextilien								

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	Untergrundverbes-serung durchführen	54,000	t						
20	Splittbett für FT-Montage herstellen " " Abrechng. Auftrag	11,500	m3						
30	Trennschicht unter Schüttung herst. " " GRK 4 100 Jahre pH 4-9 " " quer	115,000	m2						
40	Mehraufwand Erdarb. vorh. Leitungen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	40,000	m						
1.7.	Baugruben, Verbau Bauwerkshinterfüllung								
10	Suchgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... mitMasch.unterst.*Aufbruch gesond. Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag	10,000	m3						
20	Baugrube herstellen " " Bauwerk Tiefe >3,00-5,00m " "	750,000	m3						
30	Zulage für Aushub zwischen Spundwänden	20,000	m3						
40	Geräteinsatz für Trägerbohlwand " " " "	1,000	St						
50	Ortbetonbohrpfahl herstellen " " Pfahl-DU 90 cm " " vertikal StB C30/37, XF3 verrohrt " "	110,000	m						
60	Bewehrung herstellen B500B Ortbetonbohrpf.	6,000	t						
70	Trägerbohlwand herstellen " " " " " " " " " " " " Ausf. ausbauen	85,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80	Geräteinsatz für Stahlspundwand " Spundwand herst. "	1,000	St						
90	Geräteinsatz für Austauschbohrung " Spundwand herst. "	1,000	St						
100	Austauschbohrung herstellen Stahlspundwand DU 90 cm Länge ü. 3-6 m vertikal Bohrgut verwerten Verfüllung Sand " verrohrt	85,000	m						
110	Stahlspundwand herstellen " S 240 GP " dicht, n.U.d.AG " Austauschbohrung "	80,000	m2						
120	Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst " Behelfskonstr.	11,000	t						
130	Stahlspundwand kürzen " "	12,000	m						
140	Stahlspundwand säubern und Schweißreste temporärer Aussteifung entf. "	18,000	m2						
150	Stahlkonstruktion herst. u. mont. " S235 Geschweißt Abr.n.Berechnen	1,400	t						
160	Stahloberfläche vorbereiten " Erstbeschichtung Sichtflächen tro. Mehrwegstr. Sa 2 1/2 Baustelle Neubau vorbereitete Fl.	8,000	m2						
170	Stahloberfläche vorbereiten " Erstbeschichtung Sichtflächen tro. Mehrwegstr. Sa 2 1/2 Baustelle Neubau vorbereitete Fl.	13,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
180	Stahlfl. mit Korr .schutz versehen Spundwand Korr.system Nr.1 im Werk	8,000	m2						
190	Stahlfl. mit Korr .schutz versehen Spundwand Korr.system Nr.1 im Werk	13,000	m2						
200	Stahlspundwand herstellen " " S 240 GP min Wy 1200 cm3/m Spundwand freist. "	30,000	m2						
210	Geräteinsatz für Stahlspundwand " Spundwand herst. "	1,000	St						
220	Stahlspundwand herstellen " " S 240 GP dicht, n.U.d.AG Sp., Verank. ges. "	45,000	m2						
230	Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst Spundwand Behelfskonstr.	1,000	t						
240	Stahlspundwand kürzen Kollsicherung "	13,000	m						
250	Baust. lief. als BW-Hinterfüll. einb " " Entwässerungsber.	71,000	m3						
260	Baust. lief. als BW-Hinterfüll. einb " " ohne Entw. Ber.	265,000	m3						
270	Baust. lief. als BW-Hinterfüll. einb " " ohne Entw. Ber.	110,000	m3						
1.8.	Leitungsgräben								
10	Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile* Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*Aufs.s.+lagern Ausbau verwerten	2,000	St						
20	Entwässerungsroh-leitung abbrechen " Steinzeug-Rohr " Ausb. verwerten	18,000	m						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr ... Freitext ...*Tiefe ü.1,25-1,75 Ausb. verwerten	20,000	m						
40	Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden " " m. Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz. Aushub verwerten	50,000	m3						
50	Leitungsgraben profilgerecht herstellen.	20,000	m3						
60	Baustoff lief., in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*oberh. Leitungsz. ... Freitext ...	10,000	m3						
70	Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 200 " Verb. Wahl AN Bettung Typ 2 " "	18,000	m						
80	Leitungszone verfüllen ... Freitext ...*Rohr DN 200	18,000	m						
90	Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr DN 150	30,000	m						
100	Leitungszone verfüllen ... Freitext ...*Rohr DN 150	30,000	m						
110	Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200 Kunststoff-Rohr Betonfertigteile	2,000	St						
120	Fertigteil-Schacht herstellen BFT DU 1000 mm Steig. DIN 1212 " Aufl. C 8/10, 10cm Beton-Halbschale	1,000	St						
130	Betonaufklammerung einbauen Höhe 80 mm Mörtel M20	1,000	St						
140	Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B Deckel/Einlage planmäßige Höhe	1,000	St						
150	Straßenablauf einbauen Boden 1a Dicht.*Schachtkonus 11 Aufl.-Ring 10b*... Freitext ...	3,000	St						
160	Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs. ... Freitext ...*Höhe planmäßig	3,000	St						
170	Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff ... Freitext ...*Öffnung herst.	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
180	Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*... Freitext Freitext ...*Haltung ü. 30-60m Räumg. verwerten	50,000	m						
190	Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*... Freitext Freitext ...*Haltung ü. 30-60m Räumg. verwerten	60,000	m						
200	Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 200 Steinzeug Haltung bis 30 m Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	2,000	St						
210	Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*... Freitext ... Haltung ü.30-60 m*Betrieb/Wasserhtg SL.*Dokumentation*Video/Unterl. AG	50,000	m						
220	Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 200*... Freitext ... Haltung ü.30-60 m*Betrieb/Wasserhtg Anschlussleitung*Dokumentation Video/Unterl.AG	60,000	m						
1.9.	Wasserhaltung								
10	Einfache Pumpenanlage einrichten " FD 30-60 m3/h Höhe bis 5,0 m "	1,000	St						
20	Einfache Pumpenanlage vorhalten "	60,000	d						
30	Einfache Pumpenanlage betreiben "	60,000	d						
40	Einfache Pumpenanlage einrichten " FD 30-60 m3/h Höhe bis 5,0 m "	2,000	St						
50	Einfache Pumpenanlage vorhalten "	30,000	d						
60	Einfache Pumpenanlage betreiben "	30,000	d						
70	Bachumleitung herstellen "	1,000	psch						
80	Bachumleitung herstellen "	1,000	psch						
90	Mobile Absetzanlage aufstellen	1,000	St						
100	Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert	90,000	d						
1.10.	Sicherungsbauweisen								

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzenbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	Böschungstreppe herstellen Stufenbr. 80 cm H/B 18/27 cm Granitbord B 7 beids.Tr.w. Gran.	2,500	m						
20	Böschungsbefestigung herstellen " " Beton C 12/15	7,000	m2						
30	Grabensohle befestigen " Tiefe 1,00-2,00 m " Dicke 10 cm	15,000	m2						
1.11.	Straßen- und Brückenentwässerung, Kabelkanäle								
10	Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250 Kunststoff-Rohr " Ausb. verwerten	15,000	m						
20	Böschungsstück einbauen (Zul.) " " Anlauf 1 zu 1,5	1,000	St						
30	Kunststoffrohrleitung herstellen " PP-Rohr Verb. Wahl AN Bettung Typ 1 " Überdeckg. ü. 1-2 m	15,000	m						
40	Dichtheit Rohrleitung prüfen " Kunststoff Haltung bis 30 m Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	1,000	St						
50	Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerl./Flügelwd. Matte, RiZ Was 7	60,000	m2						
60	Grundrohr für Dränschicht verlegen Beton	40,000	m						
70	Rohr einbauen " " nichtrost.Stahl DN/ID 100 Länge ü. 25-50 cm "	3,000	St						
1.12.	ungebundene Schichten des Oberbaus								

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen " " Fahrbahn n. Unterlagen AG Bstoff. Verw. AN Abrechng. Abtrag	225,000	m3						
20	Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	3,000	St						
30	Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	225,000	m3						
40	Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	3,000	St						
50	Plattendruckversuch statisch durchführen	4,000	St						
1.13.	Asphaltschichten								
10	Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 6-12 cm Dicke ü. 5-10 cm " Aufbr. Verw.	48,000	m3						
20	Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm ... Freitext ...*Breite ü.50-100cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm	30,000	m2						
30	Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	3,000	St						
40	Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	40,000	m						
50	Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	17,000	m						
60	Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	17,000	m						
70	Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor 2. Lage ATS	230,000	m2						
80	Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	230,000	m2						
90	Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3 " Bitumen 50/70	230,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
100	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70	230,000	m2						
110	Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	3,000	St						
120	Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig Freitext ...	40,000	m						
130	Anschluss mit Fugenband herstellen	20,000	m						
140	Abstumpfung herstellen	230,000	m2						
150	Fläche kehren	250,000	m2						
1.14.	Pflaster, Platten								
10	Naturpflasterd. zur Wiederverw. aufn. Gehwege u. Hauptstr. 26 Pfl.st. 8 cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung "	115,000	m2						
20	Natursteinpflaster-erdecke aufnehmen Denkmal Kantenl. ü. 12 cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung Verwertung AN	23,000	m2						
30	Naturpflasterd. zur Wiederverw. aufn. Hauptstr. 29 Pfl.st. 8 cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung " säub.u.lag.bis100	78,000	m2						
40	Pfl.m. Großpfl. a . Nat.d. AG herst . Gehwege u. Hauptstr. 26 Rad- und Gehwege Pflaster Lager AG " SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4 Reihenverband	115,000	m2						
50	Pflasterd. m. Großpfl.st. herst . Denkmal Rad- und Gehwege " Granit SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4 Reihenverband	23,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzenbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst. Hauptstr. 29 Park-/sonst. Fl. Pflaster Lager AG St.90/90/90 Granit SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4	78,000	m2						
70	Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 16 cm Breite ü. 20-35cm Granit Fugenmörtel Fund.beton bis 10 Steine f.+lagern	71,000	m						
80	Rinne mit Pflasterst. des AG herst. Bordrinne*St. 160/160/160 Granit*2-zeilig*... Freitext ... Fuge Typ A	71,000	m						
90	Bordstein aufnehmen. " Fund. bis 10 cm " alles Verw. AN Anteil WV 75-100	71,000	m						
100	Bordstein des AG setzen ... Freitext ...*Fuge Typ A gerader Stein*St. abhol.+ säub. bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	61,000	m						
110	Bordstein des AG setzen ... Freitext ...*Fuge Typ A Halbm. ü. 2,5-5 m*St. abhol.+ säub. bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	6,000	m						
115	Bordstein des AG setzen ... Freitext ...*Fuge Typ A Halbm. ü. 1-2,5 m*St. abhol.+ säub. bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	2,000	m						
130	Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Denkmal Dicke 16 cm Breite bis 20 cm Granit Fugenmörtel Fund.beton bis 10 Verwertung AN	24,000	m						
140	Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Treppe und Gehweg Dicke 16 cm Breite bis 20 cm Granit Fugenmörtel Fund.beton bis 10 Steine f.+lagern säub. u. lag.	38,000	m						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
150	Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Hauptstr. 29 Dicke 16 cm Breite bis 20 cm Granit Fugenmörtel Fund.beton bis 10 Verwertung AN	20,000	m						
160	Streifen aus Pfl. st. a. Nst. herst . Denkmal Randeinfassung St. 160/160/160 Granit 1-zeilig bis 10 cm unt.OK F-Beton 12 MPa Fuge Typ A	24,000	m						
170	Streifen aus Pfl. st. a. Nst. herst . Treppe und Gehweg Randeinfassung St. 160/160/160 Granit 1-zeilig bis 10 cm unt.OK F-Beton 12 MPa Fuge Typ A	38,000	m						
180	Streifen aus Pfl. st. a. Nst. herst . Hauptstr. 29 Randeinfassung St. 160/160/160 Granit 1-zeilig bis 10 cm unt.OK F-Beton 12 MPa Fuge Typ A	20,000	m						
190	Stufe für Treppe Denkmal herstellen Stufenbr. 200 cm H/B 18/27 cm Natursteine beids.Tr.w. Gran.	1,000	St						
200	Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst. Randeinfassung*... Freitext ... Granit*1-zeilig*... Freitext Freitext ...*Fuge Typ A ... Freitext ...	10,000	m						
210	Natursteinpflasterdecke vor Ausbau reinigen	20,000	m2						
1.15.	Beton, Stahlbeton, Spannbeton, Stahl								
10	Unbewehrten Beton herstellen " C12/15 X0 Mit Schalung	78,000	m3						
20	Unbewehrten Beton herstellen " C12/15 X0 " Mit Schalung	7,000	m3						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	Unbewehrten Beton herstellen " C12/15 " X0 " Mit Schalung	16,000	m3						
40	Unbewehrten Beton herstellen " " " X0 " Mit Schalung	55,000	m3						
50	Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15 X0 Dicke min. 10 cm	78,000	m2						
60	Fertigt. f. FT-Rahmen R1	1,000	St						
70	Fertigt. f. FT-Rahmen R2	1,000	St						
80	Fertigt. f. FT-Rahmen R3	1,000	St						
90	Fertigt. f. FT-Rahmen R4	1,000	St						
100	Fertigt. f. FT-Trog T1	1,000	St						
110	Fertigt. f. FT-Trog T2	1,000	St						
120	Zulage Nutausbildung	5,000	St						
130	Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal	2,000	m3						
140	Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal	4,000	m3						
150	Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal	2,500	m3						
160	Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal	1,000	m3						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
170	Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal	1,500	m3						
180	Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal	1,000	m3						
190	Bew. Beton einschl. Schalung herst. " Stahlbeton C35/45 " " " Vertikal	2,500	m3						
200	Zulage für erschwertes Einbetonieren Spundwand	3,000	St						
210	Verpressschlauch zwischen Ortbeton und Spundwand	9,000	m						
220	Verlorene Schalung herstellen, verbleibend im Bauwerk	4,000	m2						
230	Betonstahlbewehrung herstellen " Stabstahl	10,000	t						
240	Betonstahlbewehrung herstellen " Stabstahl	0,500	t						
250	Betonstahlbewehrung herstellen " Stabstahl	1,000	t						
260	Betonstahlbewehrung herstellen " Stabstahl	0,500	t						
270	Betonstahlbewehrung herstellen " Stabstahl	1,000	t						
280	Verbundanker herstellen " Stahlbeton " Länge 0,9-1,2 m DU 12 mm Mit Bohrloch	60,000	St						
290	Verbundanker herstellen " Stahlbeton " Länge 0,9-1,2 m DU 12 mm Mit Bohrloch	20,000	St						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzenbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
300	Fundament Unterfangung im Pilgerschüttverfahren nach DIN 4123/4124	10,000	St						
310	Probekörper herstellen 15 x 15 x 15 cm	7,000	St						
320	Betonüberwachung ÜK 2 und 3 ausführen	1,000	psch						
1.16.	Oberflächenschutz, Dichtung, Schutz, Fugen in Beton								
10	Betonunterlage vorbereiten " Oberfl. waager. strahlen/absaugen abtr. von Besch. entsorgen	33,000	m2						
20	Betonunterlage versiegeln " Epoxidh.gesond.	33,000	m2						
30	Epoxidharz liefern	35,000	kg						
40	Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. "	33,000	m2						
50	Klemmleiste liefern und montieren	6,500	m						
60	Hohlkehle aus Epoxidharzmörtel herstellen	7,000	m						
70	Blech überbauende für Abstellung Gußasphalt	20,000	m						
80	Asphaltschutzsch-icht herstellen zwischen Kappen MA11N,Bk1,8-Bk0,3 Dicke 4 cm Bimi10/40-65A+vvZ	33,000	m2						
90	Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb. Abstr. maschin. Menge 2-3 kg/m2 Lieferkörnung 2/5	33,000	m2						
100	Asphaltbindersch. a. AC 16 B N herst Bk1,8 " Bitumen 50/70	19,000	m2						
110	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70	20,000	m2						
120	Hydrophobierung gemäß OS-A herst. Kappe	12,000	m2						
130	Quellfugenband oberhalb Kanal	11,000	m						
140	Hartschaumplatte aus EPS	10,000	m2						
150	Hartschaumplatte aus EPS	1,500	m2						
160	Fugenband einbauen " In Arbeitsfugen Innenband	8,000	m						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzenbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
170	Fugenband einbauen " In Arbeitsfugen "	4,500	m						
1.17.	Brückenausstattung								
10	Jahreszahl-Matrize einbauen	1,000	St						
20	Messbolzen einbauen " Feuerverzinkt Mörtel	4,000	St						
30	Messbolzen einbauen Kappe Feuerverzinkt Mörtel	4,000	St						
40	BW Nummernschild herstellen	1,000	St						
1.18.	Geländer								
10	Stahlgeländer einbauen " Stahl H = 1100 mm Füllstabgeländer Verank.Fusspl. "	30,000	m						
20	Stahlgeländer einbauen " Stahl H = 1100 mm Füllstabgeländer "	6,000	m						
30	Stahlgeländer einbauen " Stahl H = 1000 mm "	8,000	m						
40	Stahlgeländer einbauen " Stahl H = 1100 mm "	2,000	m						
50	Stahlgeländer einbauen " Stahl H = 1100 mm "	7,000	m						
60	Fundament für Geländer gem. Gel 7	6,000	St						
1.19.	Behelfsbrücken								
10	Behelfsbrücke herstellen F.Fußg.+Radfahr. "	1,000	psch						
20	Zulage Umsetzen	1,000	psch						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	Behelfsbrücke (Steg) herstellen Für Fußgänger "	1,000	psch						
1.20.	Abbruch und Ausbau von Bauwerken und Bauwerksteilen								
10	Bauwerk abbrechen Brücke einschl. Gründung	1,000	psch						
20	Bestandswände schneiden volle Tiefe " Schlamm absaugen	6,000	m						
30	Gabionenmauer mit Auflagersockel rückbauen	1,000	psch						
40	Treppe Hauptstraße 26 abbrechen	1,000	psch						
50	Einfriedung Hauptstraße 29 abbrechen	1,000	psch						
60	Treppe Denkmal abbrechen	1,000	psch						
70	Abbau, Lagerung und Wiederaufbau von Denkmal und Bänken	1,000	psch						
1.21.	Sonstige Arbeiten								
10	Wiederherstellung Eingangstreppe Hauptstraße 26	1,000	psch						
20	Wiederherstellung Einfriedung Hauptstraße 29	1,000	psch						
30	Wiederherstellung Gabionenmauer auf Betonsockel einschl. Füllmat.	1,000	psch						
40	Lieferung und Einbau neuer Kiesschüttung hinter Gabionen	23,000	m3						
50	Lieferung und Einbau Sohlsubstrate in Forstbach	50,000	m2						
60	Zulage Erschweris Bachverrohrung BA2	1,000	psch						
70	Rückbau Bestandsgeländer Nordost	1,000	psch						
80	Rückbau und Erstellung Wasserversorgungsstelle	1,000	psch						
1.22.	Ausweichstellen für ÖPNV auf Gemeindeverbindungsstraße								
10	Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	40,000	m3						
20	Gelagerten Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	40,000	m3						
30	Leitungsgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*lag.i./verd. Aush.verdichten*... Freitext ...	15,000	m3						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzelbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	Baustoff lief., in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*oberh. Leitungsz. ... Freitext ...	10,000	m3						
50	Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Ausb. verwerten	20,000	m						
60	Leitungszone verfüllen ... Freitext ...*Rohr DN 300	20,000	m						
70	Kunststoffrohrleitung herstellen, Rohr DN 300	20,000	m						
80	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Bankett*... Freitext Freitext ...	10,000	m3						
90	Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	80,000	m3						
100	Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	180,000	m2						
110	Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*Bündig ... Freitext ...	120,000	m3						
120	Asphalttraggd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100	50,000	t						
130	Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2	150,000	m2						
140	Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	150,000	m2						
150	Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	21,000	m3						
160	Graben herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	20,000	m3						
1.23.	Stundenlohnarbeiten								
10	SFA Spezialbaufacharbeiter	30,000	h						
20	Bauwerker	10,000	h						
30	Bagger bis 1,4 m3	10,000	h						
40	LKW 4-Achser	10,000	h						
50	Baugerät Kompressor	5,000	h						
60	Baugerät Abbauhammer	5,000	h						

Bieter	Vergabenummer 001	Datum 17.02.2026
Baumaßnahme R6_2026_03BW Kreisstraße R6 - Ersatzneubau BW6939-513 in Wenzenbach		
Leistung 001 BRÜCKEN- UND STRASSENBAU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 26 A 72/2070	Datum
Baumaßnahme Kreisstraße R 6 - Ersatzneubau Brückenbauwerk 6939-513 Brücke über den Forstbach in Wenzenbach		
Leistung Brücken- und Straßenbauarbeiten		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

[illegible]

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26 A 72/2070	
Baumaßnahme Kreisstraße R 6 - Ersatzneubau Brückenbauwerk 6939-513 Brücke über den Forstbach in Wenzenbach		
Leistung Brücken- und Straßenbauarbeiten		

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

1.	Angaben über den Verrechnungslohn	Lohn €/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohnleitklausel vereinbart wird	
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne	
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder	
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)	

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5	Umlage auf Lohn (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)	€/h	v.H.	
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5)			

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			x	
2.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	Nachunternehmerleistungen ¹			x	
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)				noch zu verteilen	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn	
3.1	Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)	
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x	
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.	
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung	
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.	
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.	
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)		
3.2	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)	
3.3	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)	
3.3.1	Gewinn	
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)	
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)	
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)		
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)		

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.