



**Hinweise**

Alle Fensterschlässe sind gemäß RAL auszuführen

Die Hinweise und Planungen folgender Fachplaner sind in Verbindung mit den Architektenplänen zu beachten:

- Bauablauf
- Statik
- HLS
- Elektro
- Physikalischer Wärmeschutz
- Brandschutz
- Vermessung
- Bodengutachten
- Schadstoffgutachten
- Freianlagen

Alle Maße sind Rohbaumaße. Brüstungs-, Öffnungs- und Aussparungsmasse beziehen sich auf OK RFB

Alle Maße der Planung und Bauleistungen der Vorunternehmer sind durch den Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen bzw. zu erhöhen. Ggf. sind Bedenken vor Weiterführung der Arbeiten schriftlich anzumelden. - VOB Teil 8, DIN 1861 § 4

**Legende:**

Stahlbeton, tragend, gemäß Statik	Brettschichtholz BSH	Abdichtung
Wasserundurchlässiger Stahlbeton, gemäß Statik	Gipskartonständerwand (in Feuchträumen imprägniert)	abzubrechende Bauteile
Betonfertigteil, gemäß Statik	Wärmedämmung (MW/A-EPG) (siehe EnEV-Berechnung)	
Unbewehrter Beton / Estrich	Holzbohle	
Brettsperre BSP	Kies	

**Höhenbezüge / Maßbezüge**

FFB Fertigfußboden	Fertigmaß
RFB Rohfußboden	Rohbaumaß

**Allgemeine Abkürzungen**

BRH Brüstungshöhe ab RFB	FL Feuerlöscher	RW Rettungsweg
AK Außenkante	F30 Feuerhemmende Verglasung	T30 Feuerhemmende Tür
IK Innenkante	OK Gipskern	TSB90 Brandschutz
BP Bodenplatte	HK Heizkörper	UZ Unterzug
BE Bodenestrich	NA Nebenausgang	ÜZ Überzug
BS Bodensprung	OK Oberkante	UK Unterkante
DS Deckeneinrichtung	RS Rauchschutzraster	VSG Verbundverglasung
ESG Einseitigverglasung	RG Regenrinne	VM Vornutzung
FBH Fußbodenheizung	RV Revisionsöffnung	VS Versatzschale

**Aussparungen**

DD Deckendurchbruch	BA Bodenaussparung	WS Windschlitze
BD Bodendurchbruch	BS Bodenschlitze	
	WD Wanddurchbruch	

**Oberflächen**

A Anstrich deckend	S Spachtelung
BSH Brettschichtholz	WB Wandbeschichtung
GTW Glastenwand	
HT Holzverkleidung	
SB Schichtbeton	

**Index**

Index	gez.	Datum	Inhalt
a	q	30.06.2025	Wandschlitze Sockel für Dachterwässerung, zusätzliche regionale Ausstellungen, Fassadenplatten an Wandverkleidungen
b	q	01.10.2025	Einebeileitung Schütz- und Durchbruchplanung IB G-TEC, Verschiebung Außenleitern
c	q	09.10.2025	Ergänzung Pumpenschacht Leiterraum nach Angabe IB G-TEC, Verschiebung Pumpenschächte auf Innere Kante Frostschutze
d	q	11.11.2025	Geometrische Anpassung Sandwich-Wände
e	la	02.12.2025	Anpassung Treppendeckel, Aussparungen Treppendeckel, Anpassung Anschluss Fertigplatte
f	q	12.02.2026	Anpassung an Aufmaß, Bestandswand, Verschiebung Position Glastenwand, Anpassung Möblierung Unterräume

