

An: alle Bieter zum Leistungsbereich
MCG – LV_500.1 GaLaBau Block A+B+C

Seite(n): 1 von 1

Datum: 24.02.2026

Projekt: **WA 202 – MCG Neubau McGraw-Ost**

Betreff: Nachträglicher Kalkulationshinweis 01

Nachricht:

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Nachschreiben erhalten Sie folgenden Kalkulationshinweis:

Im Titel 03.03.06 Kita Block C/ Ausstattung ist bei folgenden Positionen darauf zu achten, dass die Sonnen-
segel 12/13/14/15/16/17 jeweils mit den Lastplatten, sowie in Position 03.03.06.01 beschrieben....

„Fundament auf TG YingYang, Gewicht 400 KG lose verlegt auf der TG Decke ohne Durchdringung der Dachabdichtung. Eigengewicht 400 kg. Die vom Hersteller geforderter notwendige Statik (700 kg Auflast) wird durch die Beschwerung der Platte mit Betonplatten, Kies, Substrat usw. erreicht (nicht im Preis enthalten). Bei geringer Aufbauhöhe kann die Beschwerung auch mit weiteren Lagen Stahlplatten erfolgen. Siehe hierzu nachfolgende Position. Punktfundament auf Tiefgaragendecke oder Dach bestehend aus Bodenplatte mit massiven Knotenblechen aus Alu D= 300 mm, Dicke 15 mm, Neigung 10 ° mit Langlöchern, inkl. 3 Lagen a' 10mm Dicke Stahlplatten Ying-Yan, rund, Durchmesser 99cm, verschraubt mit 4 St. Flachrundschrauben mit Vierkandsatz, M10x300 und Muttern, zur Befestigung der Maste liefern und inkl. Verschraubung und allen notwendigen Kleinteile zur Aufnahme der Masten.“

ausgeführt werden.

Die Angaben in den Positionen 03.03.06.02-06 zu der Anzahl der Fundamentanker/Schraubfundamente/Fundamente/ sind die Anzahl der notwendigen Lastplatten.

Wir bitten um Beachtung.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

die Vergabestelle