Legende

HLS

Einbauöffnungen TVA + TVZ	
Nenngröße:	Öffnung
Ø 100	104 mm
Ø 125	129 mm
Ø 160	164 mm
Ø 200	204 mm

Einbauöffnungen Drallauslass	
Nenngröße:	Öffnung
400 / 400	380 / 380 mm
600 / 600	580 / 580 mm

OK = Oberkante
UK = Unterkante

1¢ RO 40 / 40	Heizung	Revision Decke Länge x Breite
1 RO 40 / 40	Sanitär	Revision Decke Länge x Breite
1 RO 60 / 60	Lüftung	Revision Decke Länge x Breite
1¢ RO 150 / 65 UK=OK FFB	Heizung	Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Fertigfußboden
1 RO 60 / 90 OK= ~2,20	Sanitär	Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
1 RO 60 / 60 OK= 2,40	Lüftung	Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
TVZ / TVA Ø 100	Lüftung	Tellerventil Zuluft / Abluft Durchmesser (rund)
01Z 1200 / 100	Lüftung	Schlitzauslass Länge x Breite
02Z 400 / 400	Lüftung	Drallauslass Länge x Breite
ACZ / AGA 225 / 125 OK= 2,40	Lüftung	Einbaugitter Zuluft / Abluft Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
WWZ / WWA Ø 315 OK= 2,40	Lüftung	Weitwurfdüse Zuluft / Abluft Durchmesser (rund) Höhenlage von Projektnull

ELT

LEUCHTEN (ANBAU, EINBAU)

A2/115/18/20	Anbau-Lichtkanal, direktstr., L 1000/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros	B2/125/18/20	Pendel-Lichtkanal, direktstr., 1200/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
D2-XXXX	Aufbau-Lichtkanal, direktstr., L-xxxx mm, WCs, Sanitär, Vorräume	D2-XXXX	Aufbau-Lichtkanal, direktstr., L-xxxx mm, WCs, Sanitär, Vorräume
G3xx/4xx/6xx	Anbau-Leuchte, rund, direkt-/indirektstr., D 300/400/600 mm, Freies Lernen, Flure	H3xx/4xx/6xx	Pendel-Leuchte, rund, direktstr., D 300/400/600 mm Freies Lernen, Flure
J3xx/4xx/6xx	Einbau-Leuchte, rund, Freies Lernen, Flure direktstr. D 300/400/600 mm	K1	Anbau-Leuchte, rechteckig, ballwurfsicher Sporthalle
L2/18/24	Einbau-Leuchte, direktstr., L 1200/1800/2400 mm, Gymnastikräume	M3	Aufbau-Leuchte, Langfeld, rechteckig, Nebelräume
N3	Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte Technik, Lager	N3P	Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, als Pendel Technik, Lager
O2/D2/D0	Einbau-Lichtkanal, 1000/2000 mm, direkt-/indirektstrahlend	P2/D	Anbau Pendel-Leuchte, kugel-förmig, D=50 cm, direkt-/indirektstrahlend
S1	Strahler für Stromschiene Ausstellung, Lehrkonferenz	Y1	Anbau-Strahler, Zylinder, Treppenhaus
U4	Aufbau-Leuchte, rund, D 350 mm, Innenräume	U7	Aufbau-Leuchte, Keil-förmig, Fluchtbalkon
U20	Aufbau-Leuchte, rund, IP65 , DC-fähig, Fluchtbalkon	U12	Aufbau-Leuchte, Keil-förmig, IP65 , DC-fähig, Aßlenräumen
V5	Einbau-Leuchte, rund, direktstr., IP 65, Dachüberstände	W3BOE	Einbau-Lichtkanal, IP54, direktstrahlend
X1	Aufbau-Stromschiene für Strahler, Ausstellung, Lehrkonferenz	Y1	Handlaufleuchte asymmetrisch Treppenhaus
E2/115/18/20	Einbau-Lichtkanal, direktstr., L 1200/1500/1800/2000 mm Klassenräume, Büros	N3S	Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, an LTS Technik, Lager
E30x/35x	Einbau-Downlight, direktstr., D 100/150 mm Vorräume, Umkleiden	U8	Aufbau-Leuchte, rund, D 350 mm, Innenhöfe
I3xx/4xx/6xx	Einbau-Leuchte, rund, direktstr. D 300/400/600 mm, Flure mit niedriger Decke	Y2	Handlaufleuchte symmetrisch Treppenhaus
K2	Pendelleuchte, rechteckig, ballwurfsicher Sporthalle		

Legende Deckeneinbauten und Gewichte Leuchten ELT siehe separates Dokument !

ARCH

D Deckenmelder
Achsen

Ausführungsplan

Nicht in aktueller Ausgabe

INDEX

Bauvorhaben Adresse	**Neubau Schulcampus Deisenhofen** **ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München** Schulstraße 5 / 7, Sauerlacher Straße 10 / 12, 82041 Deisenhofen ±0,00 = +596,15 ü NHN
Planinhalt	FOS UG Gebäudeteil B/1
Plannummer	SCD_XXFXXX_ARC_H9R_S_DS_U1_01113_C_F_00_
Datum, Maßstab	09.02.26 1:50
Bauherr	ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München Alpenstraße 11 82041 Oberhaching

Planstand

Index	Datum	Änderung
Nicht in aktueller Ausgabe	In Bearbeitung	UZ verschoben

Lageplan



Pervormen AG, 1290 Lupfi