# Legende

## HLS

| Einbauöffnungen TVA + TVZ | |
|---|---|
| Nenngröße: | Öffnung |
| Ø 100 | 104 mm |
| Ø 125 | 129 mm |
| Ø 160 | 164 mm |
| Ø 200 | 204 mm |

| Einbauöffnungen Drallauslass: | |
|---|---|
| Nenngröße: | Öffnung |
| 400 / 400 | 380 / 380 mm |
| 600 / 600 | 580 / 580 mm |

OK = Oberkante
UK = Unterkante

1‡ RO 40/40 — Heizung Revision Decke, Länge x Breite
1 RO 40/40 — Sanitär Revision Decke, Länge x Breite
1 RO 60/60 — Lüftung Revision Decke, Länge x Breite
1‡ RO 150/65 UK=OK FFB — Heizung Revision Wand, Länge x Höhe, Höhenlage von Fertigfußboden
1 RO 60/90 OK= -2,20 — Sanitär Revision Wand, Länge x Höhe, Höhenlage von Projektnull
1 RO 60/60 OK= 2,40 — Lüftung Revision Wand, Länge x Höhe, Höhenlage von Projektnull
TVZ / TVA Ø 100 — Lüftung Tellerventil Zuluft / Abluft, Durchmesser (rund)
01Z 1200 / 110 — Lüftung Schlitzauslass, Länge x Breite
02Z 400 / 400 — Lüftung Drallauslass, Länge x Breite
ACZ / ACA 225 / 125 OK= 2,40 — Lüftung Einbaugitter Zuluft / Abluft, Länge x Höhe, Höhenlage von Projektnull
WWZ / WWA Ø 315 OK= 2,40 — Lüftung Weitwurfdüse Zuluft / Abluft, Durchmesser (rund), Höhenlage von Projektnull

## ELT

LEUCHTEN (ANBAU, EINBAU)

A2/15/38/20 — Anbau-Lichtkanal, direktstr., L 1000/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
Z2-XXXX — Anbau-Lichtkanal, direktstr., L xxxx mm, WCs, Sanitär, Vorräume
G3xx/4xx/6xx — Anbau-Leuchte, rund, direkt-/indirektstr., D 300/400/600 mm, Freies Lernen, Flure
J3xx/4xx/6xx — Einbau-Leuchte, rund, direktstr. D 300/400/600 mm
L2/18/24 — Einbau-Leuchte, direktstr., L 1200/1800/2400 mm, Gymnastikräume
N3 — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, Technik, Lager
Q10/20 — Einbau-Lichtkanal, 1000/2000 mm, direktstrahlend
S1 — Anbau-Strahler für Stromschiene, Ausstellung, Lehrkonderenz
U4 — Aufbau-Leuchte, rund, D 350 mm, Innenstädte, Fluchtbalkon
U20 — Aufbau-Leuchte, rund, IP65 , DC-fähig, Fluchtbalkon
V5 — Einbau-Leuchte, rund, direktstr., IP 65, Dachüberstände
X1 — Aufbau-Stromschiene für Strahler, Ausstellung, Lehrkonderenz
C3/15/38/20 — Einbau-Lichtkanal, direktstr., L 1200/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
E10x/15x — Einbau-Downlight, direktstr., D 100/200 mm, Vorräume, Umkleiden
I3xx/4xx/6xx — Einbau-Leuchte, rund, direktstr. D 300/400/600 mm, Flure mit niedriger Decke
K2 — Pendelleuchte, rechteckig, ballwurfsicher, Sporthalle

B/2/15/18/20 — Pendel-Lichtkanal, direktstr., L1200/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
D2-XXXX — Aufbau-Lichtkanal, direktstr., L xxxx mm, WCs, Sanitär, Vorräume
H3xx/4xx/6xx — Pendel-Leuchte, rund, direktstr., D 300/400/600 mm, Freies Lernen, Flure
K1 — Anbau-Leuchte, rechteckig, ballwurfsicher, Sporthalle
M3 — Aufbau, Langfeld, rechteckig, Nebelräume
M3P — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, als Pendel, Technik, Lager
P/O — Anbau Pendel-Leuchte, kugel-förmig, D=50 cm, direkt-/indirektstrahlend
Y1 — Anbau-Strahler, Zylinder, Treppenhäuste
U7 — Aufbau-Leuchte, Keil-förmig, Fluchtbalkon
U12 — Aufbau-Leuchte, Keil-förmig, IP65 , DC-fähig, Aßlenräumen
W/IBCR — Einbau-Lichtkanal, IP54, direktstrahlend
Y1 — Handlaufleuchte asymmetrisch, Treppenhaus
N3S — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, an LTS, Technik, Lager
U8 — Aufbau-Leuchte, rund, D 350 mm, Innenstädte
Y2 — Handlaufleuchte symmetrisch, Treppenhaus

**Legende Deckeneinbauten und Gewichte Leuchten ELT siehe separates Dokument !**

## ARCH

(B) Deckenmelder
Achsen

# Ausführungsplan

INDEX

| | |
|---|---|
| Bauvorhaben Adresse | **Neubau Schulcampus Deisenhofen**<br>**ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München**<br>Schulstraße 5 / 7, Sauerlacher Straße 10 / 12, 82041 Deisenhofen<br>±0,00 = +596,15 ü NHN |
| Planinhalt | Realschule UG Gebäudeteil B/1 |
| Plannummer | SCD_XRXXXX_ARC_H6R_S_DS_U1_02113_C_F_00_ |
| Datum, Maßstab | 09.02.26 — 1:50 |
| Bauherr | ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München<br>Alpenstraße 11<br>82041 Oberhaching |

Planstand

| Index | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| | | |

Lageplan



Plangröße: A0, 1.189 x 841