

Baugebiet Großalfalterbach Süd - Gemeinde Deining

Ergänzung Leistungsverzeichnis vom 16.02.2026

9.2.2 Kabelgraben

Leitungsgraben einschließlich Verbau, für Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.

Die Abrechnung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt
mit senkrechten Baugrubenwänden (verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im
Bereich der Schächte, der Arbeitsräume für Rohr-
verbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
dafür nicht gesondert vergütet werden.

Darüber hinausgehender Aushub gehört zum Leistungs-
umfang.

Boden lösen, gegebenenfalls zwischenlagern,
laden, fördern für senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).

Erschwernisse durch schadstoffbelastete Böden werden
gesondert vergütet.

Boden des/der Homogenbereiches/e A1/B1

Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe bis 1,25 m,

für Kabel und Kabelkanäle

Rohrmaterial Gem. Unterlagen AG

Boden in Leitungsgräben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.

Der Einbau des verdrängten Materials erfolgt
in einer eigenen Position.

9.2.3 Kabelgraben Verfüllung

Leitungsgrabenverfüllung oberhalb der
Leitungszone (Hauptverfüllung) herstellen.

Die Abrechnung erfolgt mit der für die Herstellung des
Leitungsgrabens vergüteten Breite. Diese Abrechnungs-
breite gilt auch im Bereich der Schächte, der Arbeits-
räume für Rohrverbindungen und Kabelmuffen,
soweit die Erdarbeiten dafür nicht gesondert vergütet
werden.

Darüber hinausgehende Verfüllung gehört zum
Leistungsumfang.

Für senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben) mit einer Grabentiefe
bis 1,25 m,

Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18196

(GW oder GI) liefern, einbauen und verdichten.