

Bieter:	Vergabenummer: 2231-08A	Datum
Baumaßnahme: Generalsanierung Mittelschule Thannhausen		
Leistung: Flachdacharbeiten, Gründach und Spenglerarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pos. 2.11	Kugelstrahlverfahren	2.300	m ²							
Pos. 3.1.1	3.OG - Deckunterlage reinigen	752	m ²							
Pos. 3.1.2	3.OG - Elastomerbitumen-Voranstrich	752	m ²							
Pos. 3.1.3	3.OG - Elastomerbitumen- Dampfsperrschweißbahn	752	m ²							
Pos. 3.1.4	3.OG - Dampfsperrschweißbahn hochführen an Aufkantung/Attiken als Zulage	75	m							
Pos. 3.1.5	3.OG - EPS-Gefälledämmung, anflämmen Thermooberfläche	752	m ²							
Pos. 3.1.6	3.OG - Sicherheitsdämmbahn, d= 80mm, verklebt	752	m ²							
Pos. 3.1.7	3.OG - EPS-Dachreiter 1,25/6	2	Stk							
Pos. 3.1.8	3.OG - Elastomerbitumen- Kaltselfstklebebahn	5	m ²							
Pos. 3.1.9	3.OG - Oberlage der Dachabdichtung vollflächig aufschweißen	750	m ²							
Pos. 3.1.10	3.OG - Trennlage Gummigranulatplatte	426	m ²							
Pos. 3.1.11	3.OG - Traufabschluss	42	m							
Pos. 3.1.12	3.OG - Attikaabschluss	61	m							
Pos. 3.1.13	3.OG - Anschluss Eckausbildung Attika	2	Stk							
Pos. 3.1.14	3.OG - Anschluss Endausbildung	2	Stk							
Pos. 3.1.15	3.OG - wärmegeämmter Wandanschluss	49	m							
Pos. 3.1.16	3.OG - Anschluss Eckausbildung Wand	7	Stk							
Pos. 3.1.17	3.OG - Wand Überhangblech	49	m							
Pos. 3.1.18	3.OG - Schneefanganlage für Foliendach	42	m							
Pos. 3.4.14	2.OG O - Grundelement Gully	2	Stk							
Pos. 3.4.15	2.OG O - Aufstockelement Gully	2	Stk							
Pos. 3.4.16	2.OG O - Kiesfang für Aufstockelement	2	Stk							
Pos. 3.4.17	2.OG O - Kernbohrung für Notüberläufe	2	Stk							
Pos. 3.4.18	2.OG O - Wasserspeicher mit Anschlussrohr eckig	2	Stk							
Pos. 3.5.8	1.OG SO - Zulage Anarbeiten an Stahlstützen, Anschlussplatten, etc.	5	Stk							

Bieter:	Vergabenummer: 2231-08A	Datum
Baumaßnahme: Generalsanierung Mittelschule Thannhausen		
Leistung: Flachdacharbeiten, Gründach und Spenglerarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pos. 3.5.19	1.OG SO - Attikaablauf mit Anstauring und Kiesfang	2	Stk							
Pos. 3.5.20	1.OG SO - XPS-Dämmelement für Attikaablauf	2	Stk							
Pos. 3.5.21	1.OG SO - Dampfsperrmanschette für Anschlussrohre eckig	2	Stk							
Pos. 3.6.7	1.OG S - Flächenabschottung Klappbahn	42	m							
Pos. 3.6.24	1.OG S - Übergangsstück Edelstahl für Attikaablauf	6	Stk							
Pos. 3.6.25	1.OG S - Reduzierrohr Zink DN 110	6	Stk							
Pos. 3.8.13	2.OG K - Kernbohrung für Wasserspeier	2	Stk							
Pos. 3.8.14	2.OG K - Wasserspeier Hauptentwässerung	1	Stk							
Pos. 3.8.15	2.OG K - Übergangsstück Edelstahl für Attikaablauf	1	Stk							
Pos. 4.2.1	1.OG SO - Kiesfangleiste 6/8	56	m							
Pos. 4.2.2	1.OG SO - Trenn- und Schutzvlies, 300 g/m²	17	m²							
Pos. 4.2.3	1.OG SO - Vegetationsfreien Randstreifen, Breite: 30 cm	56	m							
Pos. 4.2.4	1.OG SO - Plattenbelag / Wartungssteg	15	m							
Pos. 4.2.5	1.OG SO - Filter- und Wasserspeicherplatte	145	m²							
Pos. 4.2.6	1.OG SO - Trenn- und Schutz-Vlies	145	m²							
Pos. 4.2.7	1.OG SO - Mineralisch-organischer Erds substrat	145	m²							
Pos. 4.2.8	1.OG SO - Sedumsprossen Extensivgründach	178	m²							
Pos. 4.2.9	1.OG SO - Fertigstellungspflege	194	m²							
Pos. 5.1	Hängedachrinne RG 400, Aluminium beschichtet	77	m							
Pos. 5.3	Rinnenunterblech Aluminium beschichtet	112	m							
Pos. 5.4	Dehnungsausgleicher für Rinne	7	Stk							
Pos. 5.5	Rinnboden (Rinnenendstück)	6	Stk							
Pos. 5.6	Konischer Rinnen-Einhangstutzen, DN120, Alu beschichtet	12	Stk							
Pos. 5.8	Fallrohrbogen 40° für Fallrohr DN 120	24	Stk							
Pos. 5.10	Fallrohr, DN 120, Alu beschichtet	84	m							

