

Estrichliste																															
Baukörper	Raumnummer	Raumbezeichnung	Gesch.	Bodenfläche	Umfang	Vinyl	Linoleum	Kautschuk	Teppich	Beschichtung	Naturstein	Fliesen		Bodenbelag																Hinweis	
				[m²]	[lin]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	Flächenlast [kN/m²]	Verfügbarer Bodenaufbau [mm]	Errechneter Bodenaufbau [mm]	Sperrschicht/ Abdichtung 10 mm	PE-Folie 0,5 mm	Streichabdichtung 0,2 mm	Ausgleichsschüttung [mm]	Wärmedämmung [mm]	Trittschall-dämm Platte [mm]	Trittschall-dämm Matte [mm]	Zusammen-drückbarkeits Dämm-schicht [mm]	Estrichart	Mindeststärke [mm]	Estrichstärke [mm]	Gefälle aus.	Belagstärke [mm]	Belag	Ausführung durch	OK FFB
Bestand	E0-01	Fassade Büro	EG	14,75	35,50								2,00	80	80		JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E0-02	Fassade Büro	EG	18,62	17,46				18,62				2,00	80	80		JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E0-03	Fassade Büro	EG	14,72	17,99				14,72				2,00	80	80		JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E0-04	Fassade Büro	EG	14,16	15,69				14,16				2,00	80	80		JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E0-05	Fassade Büro	EG	15,35	37,88				15,35				2,00	80	80		JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E0-06	Fassade Trausaal	EG	11,34	22,09								3,00	81	81		JA	-	0		15		≤5,00 mm	CT-C40-F6	40	50		16	Parkett	Bodenleger	
Bestand	E0-07	Fassade Büro	EG	8,61	20,95				8,61				2,00	80	80		JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E0-08	Fassade Büro	EG	10,05	25,85				10,05				2,00	80	80		JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E0-09	Fassade Büro	EG	17,35	16,70				17,35				2,00	80	80		JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	A0.01	S AP 5	EG	34,84				34,84					2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	60		5	Kautschuk	Bodenleger	
Bestand	A0.02	S AP 4	EG	34,81				34,81					2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	60		5	Kautschuk	Bodenleger	
Bestand	A0.03	S AP 3	EG	38,99				38,99					2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	60		5	Kautschuk	Bodenleger	
Bestand	A0.04	S AP 2	EG	23,92				23,92					2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	60		5	Kautschuk	Bodenleger	
Bestand	A0.05	S AP 1	EG	25,51				25,51					2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	60		5	Kautschuk	Bodenleger	
Bestand	A0.06	Wartebereich	EG	68,43								68,43	2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	50		15	Fliesen	Fliesenleger	
Bestand	A0.07	WC H	EG	7,81								7,81	2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	50		15	Fliesen	Fliesenleger	
Bestand	A0.08	WC D	EG	10,75								10,75	2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	50		15	Fliesen	Fliesenleger	
Bestand	A0.09	Büro Leitung	EG	22,73				22,73					2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	60		5	Kautschuk	Bodenleger	
Bestand	A0.10	Büro Stellv.	EG	22,73				22,73					2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	60		5	Kautschuk	Bodenleger	
Bestand	A0.11	Besprechung	EG	24,71				24,71					2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	60		5	Kautschuk	Bodenleger	
Bestand	A0.81	Eingangsbereich	EG	58,69								58,69	3,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	50		15	Fliesen	Fliesenleger	
Bestand	A0.82	Flur	EG	25,19								25,19	3,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	50		15	Fliesen	Fliesenleger	
Bestand	A0.83	Flur West	EG	28,41								28,41	3,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	50		15	Fliesen	Fliesenleger	
Bestand	A0.05/1	Lüftung	EG	2,57				2,57					2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	60		5	Kautschuk	Bodenleger	
Bestand	A0.13	Beh WC	EG	7,23								7,23	2,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	50	50		15	Fliesen	Fliesenleger	
Bestand	A.12	Lager	EG	5,57			5,57						3,00	100	100	10	JA	-	10		15		≤5,00 mm	CT-C35-F5	55	60		5	Linoleum	Bodenleger	
Bestand	E1-01	Büro	1.OG	12,77	32,34				12,77					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-02	Büro	1.OG	4,10	13,50				4,10					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-03	Büro	1.OG	8,49	10,00				8,49					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-04	Büro	1.OG	5,79	15,58				5,79					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-05	Büro	1.OG	4,14	11,47				4,14					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-06	Büro	1.OG	8,23	23,70				8,23					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-07	Büro	1.OG	14,32	35,66				14,32					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-08	WC Kern	1.OG	21,07	25,05							21,07		80	80		JA	ja	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	40		15	Fliesen	Fliesenleger	
Bestand	E1-09	Büro	1.OG	23,97	19,59				23,97					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-10	Büro	1.OG	8,52	21,76				8,52					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-11	Büro	1.OG	17,01	41,99				17,01					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-12	Büro	1.OG	5,99	15,97				5,99					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-13	Büro	1.OG	8,51	21,78				8,51					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-14	Büro	1.OG	5,52	15,60				5,52					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-15	Büro	1.OG	10,36	27,10				10,36					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand	E1-15	Büro	1.OG	10,36	27,10				10,36					80	80		JA	-	10		15		#NV	CT-C40-F6	40	45		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand		Insatllationsstufe	1 OG	38,11	127,03				38,11					195	190		JA	-	120				#NV	CT-C40-F6	60	60		10	Teppich	Bodenleger	
Bestand													0				JA	-					#NV	CT-C35-F5					#NV	#NV	
Bestand													0				JA	-					#NV	CT-C35-F5					#NV	#NV	
Bestand													0				JA	-					#NV	CT-C35-F5					#NV	#NV	
Bestand													0				JA	-					#NV	CT-C35-F5					#NV	#NV	
Bestand													0				JA	-					#NV	CT-C35-F5					#NV		