

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt

Projekt:	25-07	Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-Straße
PLZ/Ort:		95213 Münchberg
Straße:		Theodor-Heuss-Straße

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Vergabenummer:	20-26-03
Angebotsabgabeschluss:	30.03.2026, 16:00 Uhr
Datum der Angebotseröffnung:	31.03.2026
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	10:00
Zuschlagsfrist:	30.04.2026

Ausführungstermine

Ausführungsbeginn:	(Soll)	27.04.2026
Ausführungsende:	(Soll)	02.10.2026

Auftragsdaten

Auftraggeber:	Stadt Münchberg
Straße:	Ludwigstraße 15
PLZ/Ort:	95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis:	25-07	Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-Straße
------------------------------	--------------	--

Auftragssumme:	EUR
Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	EUR
Auftragssumme brutto:	EUR

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Baustelleneinrichtung, Unterlagen	4
1.1.	Baustelleneinrichtung	4
1.2.	Verkehrssicherung	6
1.3.	Unterlagen	8
2.	Straßenbau	9
2.1.	Bodenbewegung	9
2.2.	Entwässerungsarbeiten	10
2.3.	Oberbau	13
2.4.	Pflaster, Borde, Rinnen	18
2.5.	Markierung, Sonstiges	19
2.6.	Fundamente für Fußgänger-Lichtsignalanlage	21
3.	Baumpflanzgruben / Bäume	23
3.1.	Baugelände freimachen	23
3.2.	Bodenbewegung / Pflanzgruben	25
3.3.	Pflanzgrubeneinfassung	27
3.4.	Baumpflanzungen	30
3.5.	Fertigstellungspflege	31
3.6.	Bodendecker / Stauden / Blumen	32
3.7.	Entwicklungspflege 2027	33
3.8.	Entwicklungspflege 2028	34
4.	Erdarbeiten Gasumverlegung	35
4.1.	Rohrgraben der Gasleitung	35
5.	Regiearbeiten nach besonderer Anordnung	37
5.1.	Regiearbeiten	37

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	-----------------	----------------------	---------------------

StL-Nr. 16.900/000
900 Allgemeine Vorbemerkungen

StL-Nr. 18.901/000
Vorbemerkungen zu LB 901

StL-Nr. 15.902/000
Vorbemerkungen zu LB 902

StL-Nr. 16.903/000
Vorbemerkungen zu LB 903

StL-Nr. 18.904/000
Vorbemerkungen zu LB 904

StL-Nr. 18.905/000
Vorbemerkungen zu LB 905

StL-Nr. 18.909/000
Vorbemerkungen zu LB 909

StL-Nr. 18.910/000
Vorbemerkungen zu LB 910

StL-Nr. 18.911/000
Vorbemerkungen zu LB 911

StL-Nr. 17.913/000
Vorbemerkungen zu LB 913

StL-Nr. 14.928/000
Vorbemerkungen zu LB 928

StL-Nr. 16.929/000
Vorbemerkungen zu LB 929

StL-Nr. 12.930/000
Vorbemerkungen zu LB 930

StL-Nr. 12.931/000
Vorbemerkungen zu LB 931

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Baustelleneinrichtung, Unterlagen			
1.1.	Baustelleneinrichtung			
	Hinweis Baustelleneinrichtung			
	StL-Nr. 18.901/101			
1.1.10.	Baustelleneinrichtung herstellen	1,000 Psch
	StL-Nr. 18.901/102			
1.1.20.	Baustelleneinrichtung vorhalten	5,000 Mt
	StL-Nr. 18.901/103			
1.1.30.	Baustelleneinrichtung unterhalten und betreiben	152,000 d
	StL-Nr. 18.901/104.01			
1.1.40.	Baustelle räumen	1,000 Psch
	StL-Nr. 18.901/121.03			
1.1.50.	Vermessungsarbeiten durchführen	1,000 Psch
	StL-Nr. 18.101/207.33			
1.1.60.	Bauzaun aufstellen und entfernen	315,000 m
	StL-Nr. 18.101/212.33			
1.1.70.	Bauzaun umsetzen	630,000 m
	StL-Nr. 18.901/117.03.00.01.01 TA			
1.1.80.	Höhenfestpunkt herstellen	1,000 St

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.90.	Reinigen der öffentlichen Straßen	22,000 St
1.1.100.	Erschwerniszulage für das Sicherstellen der Erreichbarkeit während der Bauzeit	1,000 psch	
1.1.110.	Erstellung und Verteilung von Anliegerinformationen	1,000 psch	
1.1.120.	Entsorgung während Bauzeit	1,000 psch	
1.1.130.	An- und Abtransport von Asphaltfertiger, Walzen und dgl.	1,000 St
1.1.140.	Zulage für Rechnungsaufteilung	1,000 psch	
1.1.150.	Bauzeitenplan	1,000 psch	
Summe 1.1.		Baustelleneinrichtung	

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.	Verkehrssicherung			
1.2.10.	Verkehrsrechtliche Anordnung einholen			
		4,000 St
1.2.20.	Koordinierung mit dem Verkehrssicherungsunternehmen			
		1,000 psch
1.2.30.	Verkehrszeichen aufstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen			
		1,000 psch
1.2.40.	StL-Nr. 18.901/206.03.03.01.01 TA Verkehrssicherung von längerer Dauer			
		1,000 Psch
1.2.50.	Verkehrsführung, Umleitungsbeschilderung			
		1,000 Psch
1.2.60.	Umleitungsbeschilderung > innerörtlich in Münchberg			
		1,000 psch
1.2.70.	Kontrolle der Verkehrs- u. Leiteinrichtungen			
		1,000 psch
1.2.80.	Schild mit Verkehrszeichen aufstellen (Ergänzung zum Regelplan)			
		15,000 St
1.2.90.	Zusatzschild anbringen (Ergänzung zum Regelplan)			
		10,000 St
1.2.100.	StL-Nr. 18.901/214.03.00.00 TA Absperrung herstellen > zusätzlich zur RSA			
		20,000 St

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.110.	StL-Nr. 18.901/214.03.00.00 TA Absperrung mit Blinklichter herstellen > zusätzlich zur RSA	5,000 St
1.2.120.	StL-Nr. 18.901/224.04.01.00.00 TA Bauliche Leitelement aufstellen, unterhalten und abbauen	30,000 m
1.2.130.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 18.901/217.02.01.02.01 TA Transportable LSA aufstellen, abbauen	1,000 St
1.2.140.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 18.901/218.01 TA Transportable LSA betreiben	120,000 d
Summe 1.2. Verkehrssicherung			

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.	Unterlagen			
1.3.10.	Fotodokumentation für "Straßenbau" liefern	1,000 psch	
1.3.20.	Fotodokumentation für "Gasleitungsbau" liefern	1,000 psch	
1.3.30.	Fotodokumentation für "Baumpflanzgruben" liefern	20,000 St
1.3.40.	Bestandspläne für Straßenbau herstellen	1,000 psch	
1.3.50.	Bestandsunterlagen für Gasleitungsbau fertigen	1,000 psch	
<hr/>				
Summe 1.3.	Unterlagen		
<hr/>				
Summe 1.	Baustelleneinrichtung, Unterl...		

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	Straßenbau			
2.1.	Bodenbewegung			
2.1.10.	StL-Nr. 18.904/101.01.09.09.00 TA Boden lösen, transportieren, lagern	5,000 m3
2.1.20.	Zulage Handschachtung	2,000 m3
2.1.30.	StL-Nr. 18.904/109.05.03.01 TA Planum herstellen	1.000,000 m2
2.1.40.	StL-Nr. 18.904/107.01.03 TA Untergrund verdichten	1.000,000 m2
2.1.50.	Hindernis Beton abbrechen und entsorgen	5,000 m3
	Summe 2.1. Bodenbewegung		

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.	Entwässerungsarbeiten			
	StL-Nr. 18.905/103.01.01.03.07 TA			
2.2.10.	Leitungsgraben für Sickerstrang herstellen	25,000 m3
2.2.20.	Leitungsgraben für Rohrleitungen, T bis 4,00 m	80,000 m3
2.2.30.	Zulage für Rohrgrabenaushub Homogenereich C (Fels)	5,000 m3
2.2.40.	Rohrgrabenverfüllung nichtbindiger Boden, seitl. gelagert, separiert	50,000 m3
	StL-Nr. 18.905/111.00.08.03.02 TA			
2.2.50.	Suchschlitz herstellen	20,000 m3
2.2.60.	Zulage Handschacht, Hindernisse	20,000 m3
2.2.70.	Sickerstrang DN 100 TP herstellen	200,000 m
2.2.80.	Filtervliesmatte mind. 80 g/m²	280,000 m2
	StL-Nr. 18.909/201.09.06.02.03 TA			
2.2.90.	Rohrleitung ausbauen	10,000 m

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.100.	StL-Nr. 18.909/206.03.02.01.07 TA Kunststoffrohrleitung DN 160 herstellen	40,000 m
2.2.110.	Zulage Gelenkstück DN 160 PP	8,000 St
2.2.120.	Zulage Bogen DN 160 PP	40,000 St
2.2.130.	Zulage Abzweig DN 160/160 PP	2,000 St
	Hinweis Muffen:			
2.2.140.	Zulage Ü-Muffe DN 160 PP	8,000 St
2.2.150.	StL-Nr. 18.909/209.01.02.01 TA Rohranschluss DN 160 herstellen	1,000 St
2.2.160.	StL-Nr. 18.909/208.03.01.02.03 TA Schachtanschluss DN 160 herstellen	1,000 St
2.2.170.	StL-Nr. 18.909/301.06.01.01 TA Straßenablauf Fertigteil 500/500 ausbauen, entsorgen	2,000 St
2.2.180.	StL-Nr. 18.909/301.06.01.01 TA Straßenablauf Fertigteil 300/500 ausbauen, entsorgen	6,000 St

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.190.	StL-Nr. 18.909/304.02.01.02.00 Straßenablauf mit Aufstanz 500 x 500 mm, D 400 herstellen	2,000 St
2.2.200.	StL-Nr. 18.909/304.02.01.02.00 Straßenablauf mit Aufstanz 300 x 500 mm, D 400 herstellen	6,000 St
2.2.210.	StL-Nr. 18.909/312.01 Höhenangleichung für Straßenablauf 500x500 herstellen	1,000 St
2.2.220.	StL-Nr. 18.909/312.02 Höhenangleichung für Straßenablauf 300x500 herstellen	30,000 St
2.2.230.	StL-Nr. 18.914/104.02.01.01.00 TA Ummantelung für Rohrleitung aus Beton herstellen	7,000 m3
Summe 2.2. Entwässerungsarbeiten			

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.	Oberbau			
	Hinweis Einbauten			
	StL-Nr. 18.909/403.01.01.01.01			
2.3.10.	Schachtabdeckung ausbauen, säubern, lagern	17,000 St
	StL-Nr. 18.909/403.01.01.01.02			
2.3.20.	Schachtabdeckung ausbauen, entsorgen	13,000 St
	StL-Nr. 18.909/403.01.01.01.03			
2.3.30.	Auflagering ausbauen, entsorgen	30,000 St
	StL-Nr. 18.909/426.02.00 TA			
2.3.40.	Hydrantenkappe ausbauen	1,000 St
	StL-Nr. 18.909/426.03.00 TA			
2.3.50.	Straßenkappe ausbauen	100,000 St
	StL-Nr. 18.911/101.01.01.04.04 TA			
2.3.60.	Asphalt fräsen	9.100,000 m2
	StL-Nr. 18.911/111.03.01.01.03			
2.3.70.	Asphalt trennen 6 - 12 cm	200,000 m
	StL-Nr. 18.911/111.03.01.01.04			
2.3.80.	Asphalt trennen 12 - 18 cm	1.510,000 m

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.90.	StL-Nr. 18.911/106.08.01.02.01 TA Gebundenen Oberbau aufbrechen - Fahrbahn	600,000 m2
2.3.100.	Asphaltkeil an Zufahrten ausbauen, entsorgen	135,000 m
2.3.110.	StL-Nr. 18.911/110.01.01.02 Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharbeiten an Borden	250,000 m
2.3.120.	StL-Nr. 18.911/110.02.01.02 Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharbeiten an Rinne / Pflasterstreifen	1.500,000 m
2.3.130.	StL-Nr. 18.911/109.00.01.01.02 Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharbeiten an Schächten	30,000 St
2.3.140.	StL-Nr. 18.911/109.00.05.01.02 TA Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharbeiten an Einbauten	101,000 St
2.3.150.	StL-Nr. 18.911/109.00.03.01.02 Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharbeiten an Straßeneinlaufschächten	49,000 St
2.3.160.	Zulage Dachprofil – Asphaltbinderschicht	1,000 psch
2.3.170.	Zulage Dachprofil – Asphaltdeckschicht	1,000 psch

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.180.	StL-Nr. 18.910/202.08.06.03.00 TA FSS nach Angabe herstellen	200,000 t
2.3.190.	StL-Nr. 18.911/114.01.01.04 Unterlage reinigen	8.850,000 m2
2.3.200.	StL-Nr. 22.113/063.22.11.52 Bitumenemulsion 400 g/m2 vor Bindereinbau	8.850,000 m2
2.3.210.	StL-Nr. 22.113/224.43.10.20.01 Asphaltbinder AC 16 B S als Profilausgleich	1.660,000 t
2.3.220.	StL-Nr. 22.113/063.22.11.23 Bitumenemulsion 250 g/m2 vor Einbau ADS	8.850,000 m2
2.3.230.	Lieferung und Einbau Geogitter Tensar Glasstex P50	600,000 m2
2.3.240.	StL-Nr. 18.911/204.05.04.01.00 TA ATS aus AC 22 T S in Einzelflächen herstellen	370,000 t
2.3.250.	StL-Nr. 18.911/401.02.01.01 ADS aus AC 11 D S herstellen	8.850,000 m2
2.3.260.	StL-Nr. 18.911/408.06.03.02 TA ADS aus AC 8 D N Nebenflächen herstellen	4,000 t

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.270.	StL-Nr. 18.911/914.01.03 Zulage zu Einbau von Asphalt an Borden	1.720,000 m
2.3.280.	StL-Nr. 18.911/914.02.03 Zulage zu Einbau von Asphalt an Rinne / Streifen	30,000 m
2.3.290.	StL-Nr. 18.911/913.00.01.03 Zulage zu Asphalteinbau an Schächten	30,000 St
2.3.300.	StL-Nr. 18.911/913.00.03.03 Zulage zu Asphalteinbau an Straßeneinläufen	49,000 St
2.3.310.	StL-Nr. 18.911/911.01.01 Abstumpfung herstellen	8.850,000 m ²
2.3.320.	StL-Nr. 18.911/903.03.01.01.01 TA Anschluss als Fuge herstellen	1.200,000 m
2.3.330.	StL-Nr. 18.911/903.09.01.01.01 TA Anschluss als Fuge an Borden, Rinnen, Zeilen herstellen	1.750,000 m
2.3.340.	StL-Nr. 18.911/903.09.01.01.01 TA Anschluss als Fuge an Schächten herstellen	75,000 m
2.3.350.	StL-Nr. 18.911/903.09.01.01.01 TA Anschluss als Fuge an Schieber- und Hydrantenkappen herstellen	80,000 m

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.3.360.	StL-Nr. 18.911/903.09.01.01.01 TA Anschluss als Fuge an SSK herstellen	55,000 m
2.3.370.	Schachtabdeckung, einwalzbar, mit Lüftungsöffnung	13,000 St
2.3.380.	Schachtabdeckung des AG auf Betonschächte aufsetzen	17,000 St
2.3.390.	Höhenverstellbare Straßenkappe für Hauptschieber liefern	38,000 St
2.3.400.	Höhenverstellbare Straßenkappe für HA-Schieber	59,000 St
2.3.410.	Höhenverstellbare Straßenkappe für Unterflurhydrant liefern	1,000 St
2.3.420.	Höhenverstellbare Straßenkappe für Gas-Hauptschieber liefern	3,000 St
2.3.430.	Provisorische Schachtabdeckung einbauen	30,000 St
2.3.440.	StL-Nr. 18.911/912.01.01 Fläche kehren	8.850,000 m2
Summe 2.3. Oberbau			

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.4.	Pflaster, Borde, Rinnen			
2.4.10.	StL-Nr. 17.913/401.04.01.03 TA Betonrundbord ausbauen, entsorgen	30,000 m
2.4.20.	StL-Nr. 17.913/416.02.01.01.01 TA Betonrundbord herstellen	30,000 m
2.4.30.	StL-Nr. 17.913/421.03.01.05 TA Anpassung von Betonbordstein herstellen	5,000 St
2.4.40.	StL-Nr. 17.913/102.01.01.05.01 TA Betonpflaster ausbauen, beseitigen	10,000 m2
2.4.50.	StL-Nr. 17.913/301.02.01.01.01 TA Großpflasterzeile, 1-zeilig ausbauen, lagern	5,000 m
2.4.60.	StL-Nr. 17.913/305.01.02.01.01 TA Granitgroßpflasterzeile, 1-zeilig mit Steinen des AG herstellen	5,000 m
2.4.70.	StL-Nr. 17.913/303.01.02.05.01 TA Bordrinnenplatten ausbauen, entsorgen	1.500,000 m
2.4.80.	StL-Nr. 17.913/809.06.03.03 TA Fugenfüllung in Borden wieder herstellen	100,000 St
	Summe 2.4. Pflaster, Borde, Rinnen		

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.5.	Markierung, Sonstiges			
	Verkehrsführung			
2.5.10.	StL-Nr. 14.928/105.04 TA Markierungsfläche reinigen	660,000 m2
2.5.20.	StL-Nr. 14.928/104 Markierungsfläche trocknen	660,000 m2
	Schmalstriche, 12 cm			
2.5.30.	StL-Nr. 14.928/201.01.06.01.04 TA Längsmarkierung Typ I weiß herstellen	190,000 m
2.5.40.	StL-Nr. 14.928/201.05.06.01.04 TA Längsmarkierung Typ I weiß herstellen, 3,0/3,0/3,0 m	75,000 m
2.5.50.	StL-Nr. 14.928/201.05.06.01.04 TA Längsmarkierung Typ I weiß herstellen, 1,5/1,5/1,5 m	600,000 m
2.5.60.	StL-Nr. 14.928/204.03.06.01.05 TA Quermarkierung Typ I weiß herstellen, Fußgängerfurt	40,000 m
	Breitstriche, 25 cm			
2.5.70.	StL-Nr. 14.928/201.05.06.01.04 TA Längsmarkierung Typ I weiß herstellen, 1,5/1,5/1,5 m	320,000 m
	Breitstriche, 50 cm			

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.5.80.	StL-Nr. 14.928/204.02.06.01.05 TA Quermarkierung Typ I weiß herstellen, Wartelinie, durchgehend	15,000 m
	Pfeile			
2.5.90.	StL-Nr. 14.928/205.01.06.01.05 TA Pfeilmarkierung Typ I weiß herstellen, geradeaus	1,000 St
2.5.100.	StL-Nr. 14.928/205.03.06.01.05 TA Pfeilmarkierung Typ I weiß herstellen, rechts ab	1,000 St
2.5.110.	StL-Nr. 14.928/205.03.06.01.05 TA Pfeilmarkierung Typ I weiß herstellen, links ab	2,000 St
2.5.120.	StL-Nr. 14.928/205.02.06.01.05 TA Pfeilmarkierung Typ I weiß herstellen, geradeaus und rechts ab	1,000 St
	Summe 2.5.	Markierung, Sonstiges	

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.6.	Fundamente für Fußgänger-Lichtsignalanlage			
2.6.10.	Ampelmast abbauen			
		3,000 St
2.6.20.	Leitungsgraben für Kabel, Hand und Maschine			
		20,000 m3
2.6.30.	Kabelzugschacht 600x600x750 für Lichtsignalanlage liefern und herstellen			
		2,000 St
2.6.40.	StL-Nr. 18.909/504.00.01.01 TA Kabelkanal DN 75 Kabuflex R einschl. Bettung herstellen			
		10,000 m
2.6.50.	StL-Nr. 18.909/504.00.01.01 TA Kabelkanal DN 100 Kabuflex R einschl. Bettung herstellen			
		30,000 m
2.6.60.	Boden für Blockfundamente ausheben, transportieren, lagern bis 1,50 m (Homogenbereich B)			
		1,500 m3
2.6.70.	Fundament für Ampelmast 1,00x1,00x1,00 m			
		3,000 St
2.6.80.	Fundamentrohr DN 300 für Ampelmast liefern und einbauen			
		3,000 St
2.6.90.	Bst 500 M+S liefern, einbauen			
		100,000 kg

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.6.100.	Standmast einbauen, fixieren			
		3,000 St
<hr/>				
Summe 2.6.	Fundamente für Fußgänger-L...		
<hr/>				
Summe 2.	Straßenbau		

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.	Baumpflanzgruben / Bäume			
3.1.	Baugelände freimachen			
3.1.10.	Hindernis Beton abbrechen und entsorgen			
		10,000 m3
3.1.20.	Hindernis Stahlbeton abbrechen und entsorgen			
		5,000 m3
3.1.30.	Sickerleitung ausbauen, entsorgen			
		200,000 m
3.1.40.	StL-Nr. 17.913/303.01.02.05.01 TA Bordrinnenstein ausbauen, entsorgen			
		200,000 m
3.1.50.	StL-Nr. 18.911/111.03.01.01.08 TA Asphalt trennen 10 - 18 cm			
		550,000 m
3.1.60.	StL-Nr. 18.911/106.08.01.02.01 TA Gebundenen Oberbau aufbrechen - Fahrbahn			
		710,000 m2
3.1.70.	StL-Nr. 18.911/106.06.07.01.01 TA Gebundenen Oberbau aufbrechen - Gehwege			
		30,000 m2
3.1.80.	Gebundenen Oberbau aufbrechen - Asphaltkeil			
		135,000 m
3.1.90.	StL-Nr. 18.911/110.02.01.02 Zulage zu Fräs- oder Aufbrucharbeiten an verbleibende Rinnenplatten			
		200,000 m

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 3.1.	Baugelände freimachen	

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.	Bodenbewegung / Pflanzgruben			
3.2.10.	Boden für Baumpflanzgruben lösen, transportieren, lagern > Hand und Maschine	720,000 m3
3.2.20.	Zulage für Boden lösen Homogenereich C (Fels)	50,000 m3
3.2.30.	Zulage Handschachtung (nach Angabe des AG)	40,000 m3
3.2.40.	StL-Nr. 18.904/109.05.03.01 TA Planum herstellen	770,000 m2
3.2.50.	StL-Nr. 18.904/107.01.03 TA Untergrund verdichten	770,000 m2
3.2.60.	StL-Nr. 18.904/118.01.08.04.00 TA Mehraufwand vorh. Leitungen / Kabel / Kabelbündel	600,000 m
3.2.70.	StL-Nr. 18.904/118.01.06.04.00 TA Mehraufwand vorh. Gasleitungen	100,000 m
3.2.80.	Baumsubstrat für nicht befahrbare oder freitragend überbaute Flächen	160,000 m3
3.2.90.	Baumsubstrat für überbaute, begehbare und befahrbare Flächen	560,000 m3

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.100.	Zulage für Kombination Pflanzgrubenbauweise 1+2	20,000 St
3.2.110.	Wurzelvorhang liefern und einbauen	320,000 m2
Summe 3.2.		Bodenbewegung / Pflanzgrub...	

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.3.	Pflanzgrubeneinfassung			
	StL-Nr. 18.910/202.08.06.03.00 TA			
3.3.10.	FSS nach Angabe herstellen	5,000 t
	StL-Nr. 18.910/201.08.06.08.00 TA			
3.3.20.	FSS herstellen, Pflanzgrubenbereich, 0/56	320,000 m3
	StL-Nr. 18.911/204.05.04.01.00 TA			
3.3.30.	ATS aus AC 22 T S in Einzelflächen herstellen	190,000 t
	StL-Nr. 18.911/408.06.03.02 TA			
3.3.40.	ADS aus AC 8 D N Nebenflächen herstellen	5,000 t
	StL-Nr. 18.911/914.01.03			
3.3.50.	Zulage zu Einbau von Asphalt an Borden	260,000 m
3.3.60.	Lieferung und Einbau Geogitter Tensar Glasstex P50	400,000 m2
	StL-Nr. 18.911/903.09.01.01.01 TA			
3.3.70.	Anschluss als Fuge an Borden, Rinnen, Zeilen herstellen	260,000 m
	StL-Nr. 18.911/903.03.01.01.01 TA			
3.3.80.	Anschluss als Fuge herstellen	20,000 m
3.3.90.	Granithochbord B6, 140 mm, herstellen	330,000 m

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.3.100.	StL-Nr. 17.913/421.02.01.05 TA Anpassung von Granitbordsteinen B6 herstellen	40,000 St
3.3.110.	StL-Nr. 17.913/421.02.02.04 TA Anpassung von Granitbordsteinen B6 für Eckausbildung herstellen	80,000 St
3.3.120.	StL-Nr. 17.913/416.02.01.01.01 TA Betonrundbord herstellen	20,000 m
3.3.130.	StL-Nr. 17.913/421.03.01.05 TA Anpassung von Betonbordsteinen herstellen	4,000 St
3.3.140.	StL-Nr. 17.913/418.01.01.01.01 TA Tiefbordstein 100 x 250 aus Beton herstellen	5,000 m
3.3.150.	StL-Nr. 17.913/421.03.01.05 TA Anpassung von Betonbordstein 100 x 250 herstellen	2,000 St
3.3.160.	StL-Nr. 17.913/328.04.04.02.01 TA Betonrinnenplatte 30/33/10 vor Betonrundbord herstellen	180,000 m
3.3.170.	Anpassung von Betonrinnenplatte herstellen	20,000 St
3.3.180.	StL-Nr. 17.913/802.01 Dehnungsfugen im Fundament von Streifen, Rinnen, Borden herstellen	45,000 St

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.3.190.	StL-Nr. 17.913/805.01.01 TA Dehnungsfuge in Borden herstellen	40,000 St
3.3.200.	StL-Nr. 17.913/804.01.01 TA Dehnungsfugen in Streifen und Rinnen herstellen	20,000 St
<hr/>				
	Summe 3.3. Pflanzgrubeneinfassung		

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.4.	Baumpflanzungen			
	Hinweis			
3.4.10.	Corylus colurna (Baum-Hasel) liefern, einpflanzen, Erdverankern			
		10,000 St
3.4.20.	Liquidambar styraciflua ‚Worplesdon‘ (Amberbaum ‚Worplesdon‘) liefern, einpflanzen, Erdverankern			
		10,000 St
3.4.30.	Verdunstungsschutz			
		20,000 St
3.4.40.	StL-Nr. 12.930/417 TA Ringleitung verlegen als Baumbewässerungssystem			
		20,000 St
3.4.50.	Mulchen			
		825,000 m2
Summe 3.4. Baumpflanzungen			

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.5.	Fertigstellungspflege			
	StL-Nr. 18.107/618.11.10.92.03 TA			
3.5.10.	Einzelgehölz pflegen Scheibengröße ca. 10 m²			
		9,000 St
	StL-Nr. 18.107/618.11.10.92.03 TA			
3.5.20.	Einzelgehölz pflegen Scheibengröße ca. 15 m²			
		11,000 St
	StL-Nr. 18.107/612.09.11.12.01 TA			
3.5.30.	Bodendeckerfläche pflegen			
		250,000 m2
	StL-Nr. 18.107/604.15.61			
3.5.40.	Einzelgehölz wässern			
		240,000 St
<hr/>				
Summe 3.5.	Fertigstellungspflege		

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.6.	Bodendecker / Stauden / Blumen			
3.6.10.	Geum "Scarlet Tempest" liefern, einpflanzen			
		500,000 St
3.6.20.	Lavendula angustifolia "Hidcote Blue" liefern, einpflanzen			
		500,000 St
3.6.30.	Pennisetum alopecuroides "Hameln" liefern, einpflanzen			
		400,000 St
3.6.40.	Geranium "Coombland White" liefern, einpflanzen			
		500,000 St
3.6.50.	Blumenzwiebeln liefern und pflanzen			
		1.000,000 St
<hr/>				
Summe 3.6.	Bodendecker / Stauden / Blu...		

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.7.	Entwicklungspflege 2027			
	StL-Nr. 18.107/618.02.10.92.03 TA			
3.7.10.	Einzelgehölz pflegen Scheibengröße ca. 10 m²			
		9,000 St
	StL-Nr. 18.107/618.02.10.92.03 TA			
3.7.20.	Einzelgehölz pflegen Scheibengröße ca. 15 m²			
		11,000 St
	StL-Nr. 18.107/612.09.10.22.01 TA			
3.7.30.	Bodendeckerfläche pflegen			
		500,000 m2
	StL-Nr. 18.107/604.15.61			
3.7.40.	Einzelgehölz wässern			
		240,000 St
<hr/>				
Summe 3.7.	Entwicklungspflege 2027		

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.8.	Entwicklungspflege 2028			
	StL-Nr. 18.107/618.03.10.92.03 TA			
3.8.10.	Einzelgehölz pflegen Scheibengröße ca. 10 m²			
		9,000 St
	StL-Nr. 18.107/618.03.10.92.03 TA			
3.8.20.	Einzelgehölz pflegen Scheibengröße ca. 15 m²			
		11,000 St
	StL-Nr. 18.107/612.09.10.32.01 TA			
3.8.30.	Bodendeckerfläche pflegen			
		500,000 m2
	StL-Nr. 18.107/604.15.61			
3.8.40.	Einzelgehölz wässern			
		240,000 St
<hr/>				
Summe 3.8.	Entwicklungspflege 2028		
<hr/>				
Summe 3.	Baumpflanzgruben / Bäume		

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4.	Erdarbeiten Gasumverlegung			
4.1.	Rohrgraben der Gasleitung			
	Anmerkung: Rohrgrabensohle und Wasserhaltung			
	Homogenbereiche			
	Hinweis BE und sonstige Leistungen			
4.1.10.	Boden für Gasleitungen ausheben, transportieren, lagern bis 2,00 m (Homogenbereich B)	260,000 m3
4.1.20.	Zulage für Rohrgrabenaushub - Fels (Homogenbereich C)	20,000 m3
4.1.30.	Rohrgrabenverfüllung nichtbindiger Boden, seitl. gelagert, separiert	140,000 m3
4.1.40.	Bodenaustausch, nichtbindiger Boden, Liefermaterial	10,000 m3
4.1.50.	Zulage Rohrgraben in Handschachtung	10,000 m3
4.1.60.	Suchschlitz herstellen	15,000 m3
4.1.70.	Untergrundverfestigung mit Schotter 16/56	10,000 m2
4.1.80.	Zulage Kopfloch für Einbindung in Bestand (Homogenbereich B und C)	10,000 St

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Kreuzung mit Ver-/Entsorgungsleitungen				
4.1.90.	Kabel sichern, als Querkreuzung	15,000 St
4.1.100.	Kabel sichern, als Längsführung	10,000 m
4.1.110.	Versorgungsleitung bis DN 200 sichern, quer	15,000 St
4.1.120.	Versorgungsleitung bis DN 200 sichern, längs	20,000 m
4.1.130.	Kanäle DN 150 - DN 250 sichern, als Querkreuzung	15,000 St
4.1.140.	Sand für besonderen Bedarf	5,000 m3
4.1.150.	Einbau von Füllmaterial	100,000 m3
4.1.160.	Beton C 12/15 für Unterfangung	1,000 m3
4.1.170.	Rohrleitung markieren mit Metallband	170,000 m
4.1.180.	StL-Nr. 18.909/201.09.01.02.03 TA Rohrleitung aus Guß / AZ / PVC / PE ausbauen	40,000 m
<hr/>				
Summe 4.1.	Rohrgraben der Gasleitung		
<hr/>				
Summe 4.	Erdarbeiten Gasumverlegung		

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.	Regiearbeiten nach besonderer Anordnung			
5.1.	Regiearbeiten			
	Hinweis:			
5.1.10.	Arbeitskraft	20,000 h
5.1.20.	Bagger 0,4 - 1,0 m3	10,000 h
5.1.30.	Bagger über 1,0 m3	10,000 h
5.1.40.	LKW-Kipper mit Allradantrieb	10,000 h
5.1.50.	LKW-Kipper	5,000 h
5.1.60.	Frontlader, luftbereift	10,000 h
5.1.70.	Kleintransporter	10,000 h
5.1.80.	Verdichtungsgerät	5,000 h
5.1.90.	Kompressor einschl. Abbauhammer	5,000 h
5.1.100.	zusätzlicher Abbauhammer	5,000 h

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext

Projekt: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...
 LV: 25-07 Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.1.110.	Autogen. Schneidgerät	1,000 h
5.1.120.	Kernbohrgerät	1,000 h
5.1.130.	Fugenschneider	5,000 h
5.1.140.	Unterwasserpumpe	5,000 h
5.1.150.	Beton C 20/25	1,000 m3
5.1.160.	Zementmörtel Mischungsverhältnis 1:3	50,000 ltr
5.1.170.	Vergußmörtel Pagel V 12	50,000 ltr
5.1.180.	Zement PZ 35	100,000 kg
5.1.190.	Schnellbinder (Fixzement o.ä.)	50,000 kg
Summe 5.1. Regiearbeiten			
Summe 5. Regiearbeiten nach besonder...			

Stadt Münchberg
Ludwigstraße 15, 95213 Münchberg

Leistungsverzeichnis - Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...**
LV: 25-07 **Baumpflanzungen in der Theodor-Heuss-St...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	25-07	
1.	Baustelleneinrichtung, Unterlagen
2.	Straßenbau
3.	Baumpflanzgruben / Bäume
4.	Erdarbeiten Gasumverlegung
5.	Regiearbeiten nach besonderer Anordnung
	Summe LV 25-07 Baumpflanzungen in de...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
		=====

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 39

(Ort)
(Datum)
(Rechtsgültige Unterschrift)