

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Alle Positionen

Projekt-Nr. :	22-030
Bauvorhaben :	Generalsanierung und Erweiterung des Gistlsaals mit Instandsetzung des Wirtshauses und der Appartements
Auftraggeber :	Gemeinde Frauenau Rathausplatz 4 94258 Frauenau
Leistungsumfang :	3080 Trockenbauarbeiten
Ausschreibung vom :	23.02.2026

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6	
Umfang:		3080 Trockenbauarbeiten	
Ausgabeumfang:		Alle Positionen	
OZ		Ebene	Seite

8	3080 Trockenbauarbeiten	3
	Baubeschreibung	3
	Ergänzung der Angebotsanforderung	8
	Sonstiges	9
8.1	Saal	10
8.2	Wirtshaus	15
8.2.1	GK-Wände	15
8.2.2	GK-Decken	35
8.2.3	Akustikdecken	42
8.3	Bauteil Anbau Nord	48
8.3.1	Torf-Akustikdecken und -wände	48
8.3.2	GK-Wände	50
8.4	Bauteil Anbau Süd	55
8.4.1	GK-Wände	55
8.4.2	GK-Decken	66
8.4.3	Torf-Akustikdecken und -wände	68
8.4.4	Deckensegel	75
8.5	Sonstiges	80
8.6	Stundenlohnarbeiten	83

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8 3080 Trockenbauarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Allgemeine Beschreibung der Bauaufgabe

Bauwerk/Baukörper:

- Der Mehraufwand für den Material An-/Abtransport, für das Fördern und Laden innerhalb des Bestandsgebäudes ist einzukalkulieren.
- Durch den erschwerten Material An- und Abtransport wird eine Besichtigung der Maßnahme vor Ort empfohlen.

1. Gelände – Höhenlage (Grundwasserstand), Kontaminationen:

Grundwasser steht in den geplanten Baugruben lt. Gutachten nicht an, in mittlerer Höhe zum Bestandsgelände jedoch etwas Schichtenwasser. Kontaminationen sind lt. Gutachten im Baugrund v.a. aus Rückständen der Glasproduktion zu erwarten (Ofenschlacken). Desweiteren ist eine durchgängig vorhandene Torfschicht zu entsorgen.

2. Gründung:

Die notwendigen Nachgründungen konnten von den Tragwerksplanern, auf Grundlage des erweiterten geotechnischen Berichts, IB auf eine Gründungsertüchtigung des Wirtshauses reduziert werden. Im gesamten Gebäude müssen wegen des schlechten Untergrunds neue Bodenplatten mit bis zu 70cm hohem Unterbau (im Saal als „Frostschutzpolster“) eingebaut werden.

Die neuen Anbauten im Süden werden mit tragenden Bodenplatten unterkellert und als weiße Wanne in WU-Beton ausgeführt. Der neue Anbau im Norden wird nicht unterkellert und mit einer tragenden Bodenplatte gegründet.

3. Tragwerk:

Die Fundamente aus Granitmauerwerk werden partiell mittels Fugenergänzungen und Mauerwerksaustausch ertüchtigt; das darüberliegende Bestandsmauerwerk aus Vollziegeln mit Rissvernadelungen. Die Dachtragwerke von Saal und Wirtshaus werden zimmermannsmäßig restauriert bzw. verstärkt.

Die neuen Anbauten werden aus Stahlbeton (im Untergeschoss WU), Stahlprofilen, Brettsperrholz und Pfostenriegelfassaden aus Stahl errichtet.

4. Außenwände und Fassadenbehandlung:

Die erdberührten Bausubstanz von Saal und Wirtshaus, die mit den Baumaßnahmen nicht ausreichend gegen aufsteigende Feuchte und Taupunktunterschreitung zu schützen sind, werden im Sockelbereich mit Temperierungsschleifen getrocknet. Das Mauerwerk wird offenporiger und dämmt somit besser. Desweiteren wird der Salztransport unterbunden, was die Konsistenz des Mauerwerks erhält und wiederkehrende Putzerneuerungen langfristig vermeidet.

Desweiteren wird der Feuchtigkeitseintrag unterhalb der Geländeoberkante gebäudeumlaufend durch eine verdichtete Ton-Mischung „Dernoton“ unterbunden.

Die Außenputzflächen werden weitestmöglich gehalten und in der Oberputzstruktur an den historischen Putz angeglichen (putzsichtig ohne Farbbeschichtung, flächig Rieselputz, Fassadengliederungen glatt).

Im Rahmen der restauratorischen Voruntersuchungen wurden Putz- und Farbmuster der unterschiedlichen historischen Oberflächen gesichert.

Die nicht haltbaren Putze werden abgenommen und im erdgeschossigen Bereich bis maximal 2,5 m Höhe durch ein Funktionsputzsystem ersetzt. In den Obergeschossen ist ein Kalkputz vorgesehen. Der Anstrich erfolgt auf Silikatbasis.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Die neuzeitlichen Fensteröffnungen links vom Wirtshauseingang werden zurückgebaut und das ursprüngliche Schaufenster als Vitrine für Speisekarten und Veranstaltungsaushänge wiederhergestellt. Die vermutlich zugesetzten Ochsenaugen links und rechts vom Wirtshauseingang werden wieder geöffnet.

Die historischen Pilaster und Gesimse werden mittels Schablonen vom Restaurator handwerklich ergänzt.

5. Innenwände und Wandbehandlung:

Die historischen Innenputzflächen werden weitestmöglich gehalten und erneuerte Wandflächen mit Kalksandschweiß an den historischen Putz angeglichen und farblich lt. restauratorischer Befundung neu gefasst.

Die erneuerten Wandflächen mit Feuchtigkeitsschäden entlang der Sockel werden mit einem Funktionsputz ergänzt und in Bereichen mit Wandverkleidungen ohne Oberputz lediglich abgerieben; in sichtbaren Bereichen wird der Übergang zum historischen Bestand wird der Funktionsputz mit einer diffusionsoffenen Glätte im System angeglichen.

Intakte Putzflächen werden vom Restaurator / Kirchenmaler von neuzeitlichen Farbfassungen und Tapeten befreit, ggf. vorhandene Risse und hohlliegende Teilbereiche werden durch Verschraubungen und Hinterspritzen saniert, sowie nach Angleichung der Oberflächen farblich lt. restauratorischer Befundung neu gefasst.

Neuzeitliche Zwischenwände, v.a. im Wirtshaus werden abgebrochen und ein paar wenige neue Türöffnungen erstellt; die Raumstruktur wird grundsätzlich in die ursprüngliche Aufteilung zurückgeführt und im Obergeschoss um ablesbar neue „Bad-Boxen“ in Trockeneinbauweise ergänzt.

Die teilweise nur ca. 15cm starken Bestandstrennwände im Obergeschoss des Wirtshauses erfüllen die heutigen Anforderungen des Schallschutzes leider nicht (Trittschall und Lärmschutz zu den Gasträumen bzw. Wohnungen untereinander) und werden nach Angabe des Bauphysikers um Vorsatzschalen in Trockenbauweise ergänzt.

6. Decken und Deckenbehandlung sowie Bodenbeläge:

Die historischen Innenputzflächen werden großteils gehalten, erneuerte Deckenflächen mit Kalksandschweiß an den historischen Putz angeglichen, farblich lt. restauratorischer Befundung neu gefasst und Fehlstellen im Stuck ergänzt.

Die wenigen noch vorhandenen historischen Bodenbeläge können wegen der mangelhaften Unterkonstruktionen und des schlechten Oberflächenzustands nicht restauriert werden, aber angelehnt an den Bestand in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege erneuert.

Die Deckensysteme werden rein zimmermannsmäßig mit neuen Fehlböden ertüchtigt und im Wirtshaus um die notwendigen Trennlagen für den Schallschutz (Trittschall und Lärmschutz zu den Gasträumen bzw. der Wohnungen untereinander) in Abstimmung mit dem Bauphysiker ergänzt. Die Decken- und Zerrbalken EG/OG, sowie OG/DG, werden in uneinsehbaren Bereichen ggf. mittels Anlaschungen gelöst, um den notwendigen Rückschnitt der Holzbalken geringstmöglich zu halten und so den Eingriff in den historischen Bestand zu minimieren.

7. Treppen (Konstruktion, Belag, Geländer):

Die historischen Treppen im Saal werden inkl. Handläufen restauriert.

Die Treppenläufe von OG bis DG im Wirtshaus werden ebenfalls restauriert und der nicht mehr vorhandene Treppenlauf EG bis OG an ursprünglicher Stelle rekonstruiert; ggf. wird der Treppenstufenbelag des zweiten Laufs etwas aufgesattelt um höhengleich an den neuen Bodenbelag anzuschließen.

8. Dachkonstruktion, Dachdeckung, Dachentwässerung:

Die Ergänzungen und statischen Ertüchtigungen der Dachstühle erfolgen in handwerklicher Art und Weise mit querschnittsgleichen Überplattungen und Zangenkonstruktionen.

Der Dachstuhl des Saals bleibt kalt und das historische Dachtragwerk um eine Schalung erweitert und wieder mit Falzziegeln gedeckt. Der historische Dachstuhl bleibt erhalten und im Innenraum sichtbar.

Im Wirtshaus wird die erste Ebene des Dachgeschosses ähnlich dem früheren Zustand mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Zimmern wieder mit kleinen Apartments ausgebaut. Die zweite Ebene des Dachgeschosses wird zu Lagerzwecken und mit einem Haustechnikraum für Elektroverteilungen nicht voll ausgebaut.

Die Dächer von Saal und Wirtshaus werden wieder mit Doppelfalzziegeln, naturrot, nicht engobiert, eingedeckt. Zur Belichtung des obergeschossigen Flurs im Wirtshauses werden zwei Dachflächenfenster eingebaut, die mit ziegelfarbenen Blechabdeckungen/-lamellen an die Dachhaut angeglichen werden.

Die Verblechungen und Dachentwässerungen von Saal und Wirtshaus werden nach Bemusterung mit dem Landesamt für Denkmalpflege aus patinierungsfähigem Blech ausgeführt. Das Dach des südöstlichen Anbaus „Salon Isidor“ wird aus mattem Edelstahlblech mit Doppelstehfalz eingedeckt.

In der Ziegeldachfläche von Saal und Wirtshaus werden die Schneefänge als Gitter, matt ziegelfarben pulverbeschichtet, und der Schneefang auf dem Doppelstehfalzdach des „Salon Isidor“ wird mit aufgeklemmten Schneefangrohren und dazwischenliegenden Eishaltern ausgeführt.

Das Zwiebeltürmchen auf dem Dachreiter des Saals wird mit Kupferblechen restauriert und die vorhandenen Holzlamellen wieder als Fortluftabdeckungen lüftungstechnisch genutzt; hierfür müssen von der historischen Schachtverkleidung mit Boden-Deckelschalung lediglich zwei gegenüberliegende Seitenwänden im oberen Bereich ausgenommen werden. Die Fortluftöffnung über dem Saal wird unter dem Ventilator brandschutztechnisch geschlossen, die Oberfläche nach Bemusterung mit dem Landesamt für Denkmalpflege gefasst.

Die PV-Anlage auf dem Saal wird als ziegelrote „In-Dach-Anlage“ analog zu den Falzziegeln in Reihen an der Dachlattung gesetzt und wurde im Detail mit der Fachstelle des Landesamts für Denkmalpflege bereits abgestimmt.

Die vorhandenen Kamine über Dach bleiben in Material und Form erhalten und werden entsprechend saniert.

9. Sonnenschutz- und Verdunkelungseinrichtungen:

Außenliegend wird im historischen Bestand kein Sonnenschutz o.ä. angebracht, im Saal werden innenliegend -zwischen historischem Fenster und raumseitiger Aufdopplung-

Verdunkelungsrollos vorgesehen, der Blendschutz in der Wandverkleidung raumseitig integriert. Im Wirtshaus kann innenliegend mit Vorhängen verdunkelt werden.

Der neue südliche Anbau wird mit einem außenliegenden Sonnenschutz aus Glaslamellen versehen und kann nicht verdunkelt werden.

10. Außen- und Innentüren und Fenster:

Die ehemaligen Saal-Eingangstüren bleiben erhalten und verbleiben als restauriert „Tapetentüren“ in den historischen Wandverkleidungen; die brandschutzrechtlich notwendigen Schutzfunktionen werden in den Türlaibungen von zusätzlichen neuen Türen mit schlanken Stahlrahmen und Verglasungen übernommen.

Die straßenseitige Eingangstüre zum Wirtshaus wird entsprechend dem historischen Vorbild rekonstruiert, bleibt aus der Nähe betrachtet durch scharfe Kanten und abstrahierte Ornamentik jedoch als neues Element erkennbar. Die biertgartenseitigen Außentüren zum Wirtshaus werden in Anlehnung an historische Eingangstüren neu interpretiert, Nebeneingangstüren als Tapetentüren erneuert.

Die historischen Außentüren im Saal werden im EG restauriert und als Innentüren mit Brandschutzaufdopplungen weiterverwendet; die Außentüren im UG sind nicht mehr vorhanden und werden in Anlehnung an historische Nebeneingangstüren in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege neu interpretiert.

Die historischen Innentüren im Saal werden restauriert, wo erforderlich mit Rauch-/Feuerschutztüren aufgedoppelt und mit neuen Türen nach historischem Vorbild ergänzt. Die Innentüren im Wirtshaus werden nach historischem Vorbild erneuert.

Die eine noch erhaltene historische Innentüre zwischen Wirtshaus und Saal wird fachgerecht restauriert und saalseitig mit einer Brandschutztüre aufgedoppelt. Neue Innentüren im Wirtshaus werden dem historischen Vorbild abstrahiert nachempfunden.

Die restlichen vorhandenen, einfach verglasten Fenster des Saals mit Sprossenteilung und die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Festverglasungen der darüberliegenden Ochsenaugen werden weitestmöglich erhalten und überarbeitet. Hierbei wird auf die Wiederverwendung historischer Beschläge und den Erhalt historische Verglasungen geachtet. Beschädigte oder fehlende Teile werden in Form, Struktur und Material dem historischen Bestand entsprechend ausgebessert. Die historischen rot- und grauweißen Farbfassung wird wiederhergestellt.

Raumseitig werden die Fenster des Saals mittels Isolierglasfenstern mit schlanken Stahlprofilen bauphysikalisch ertüchtigt und farblich an die Innenwand angeglichen.

Da im Wirtshaus keine historischen Fenster mehr vorhandenen sind, werden diese mit neuen Holzfenstern mit Öffnungsflügel-/Sprossenteilung nach historischem Vorbild versehen (Isolierglasscheiben mit aufgesetzten „Wiener Sprossen“).

11. Schall- und Wärmeschutz:

Der Schallschutz des Wirtshauses zu den darüberliegenden Appartements wird in Trockenbauweise durch Ertüchtigung der Holzbalkendecke und zusätzliche Vorsatzschalen an den Wänden im Obergeschoss geleistet. Der nachbarliche Schallschutz vom Saal wird durch die aufgedoppelten Fenster und Bestandswände erfüllt.

Der Wärmedämmung im Wirtshaus und im Saal wird mit gezielten Maßnahmen in den bauphysikalisch notwendigen Bereichen in Abstimmung mit dem Denkmalschutz umgesetzt und die Bestandsstruktur genutzt bzw. ergänzt - gedämmt wird großteils mit Holzfaserplatten, in feuchtigkeitsberührten Bereichen mit Glasschaumplatten/-schotter und in Laibungen mit Kalziumsilikatplatten.

Der sommerliche Wärmeschutz ist im Bestand bei Saal und Wirtshaus durch den geringen Öffnungsanteil, massive Wände und den ungenutzten Dachraum als Puffer gegeben. Der leichte neue Anbau im Süden mit den großen Glasflächen wird durch eine vorgelagerte Schicht aus Glaslamellen geschützt, die Wärmestrahlung reflektiert und hinterlüftet wird.

12. Immissionsschutz:

Der Betrieb von Saal und Wirtshaus mit Biergarten verursacht zusätzlichen Lärm, vor dem die Anwohner geschützt werden müssen.

Die Immissionswerte wurden im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung überprüft und die Grenzwerte durch Schutzmaßnahmen v.a. durch die Überdachung der Sitzflächen im Biergarten eingehalten.

Die Überdachungen sind nur leicht geneigt und werden mit Gründächern ausgeführt. Die Tragkonstruktion aus Stahl wird mit einem dunkelgrau bis schwarzen Pulverbeschichtung versehen, die an die Außenbeleuchtung (Poller- und Wandleuchten) farblich angeglichen wird.

13. Brandschutz:

Der Gebäudekomplex konnte unterteilt in Saal (mit Anbauten) der Gebäudeklasse 3 und Wirtshaus der Gebäudeklasse 4 zugeordnet werden statt insgesamt der Gebäudeklasse 5. Die daraus resultierend niedrigeren Brandschutzanforderungen vereinfachen den Umgang mit dem historischen Bestand und machen weniger Eingriffe in die Substanz notwendig.

14. Gebäude-Energie-Gesetz:

Die Anforderungen lt. GEG werden bei Saal und Wirtshaus grundsätzlich eingehalten – mit Ausnahme der Außenwände, die aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht gedämmt werden können. Die neuen Anbauten sind entsprechend des GEG ausgelegt, das Heizhaus am Bauhof hält als reiner Technikraum lediglich den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 ein.

15. Barrierefreiheit:

Die barrierefreie Erschließung des Saals ist aus topographischen Gründen nicht über den Haupteingang im südlichen Anbau, sondern lediglich „barriere-arm“ über eine Rampe mit ca. 11 % Gefälle möglich. Die barrierefreie Erschließung erfolgt über den Nebeneingang bzw. Notausgang an der Nordseite des Saals neben dem Eingang zum Wirtshaus.

Der Zugang zum Wirtshaus wird an Nord- und Südseite, sowie zum Biergarten, barrierefrei mit Rampen ohne Eingriff in den Bestand umgesetzt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Zur Verfügung gestellte Anlagen

Lagerflächen auf der Baustelle werden in Absprache mit der Bauleitung im Rahmen des Baustelleneinrichtungsplanes festgelegt. Räume innerhalb des Gebäudes werden als Lager-, Arbeits- und Aufenthaltsräume grundsätzlich nicht zur Verfügung gestellt und dürfen als solche auch nicht hergerichtet werden.

Die Lagerung von Baumaterial ist mit der Bauleitung abzustimmen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ergänzung der Angebotsanforderung

Vorbemerkungen

1. Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als Balkendiagramm über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu bearbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber innerhalb von 12 Werktagen nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in 3 Fertigungen zu übergeben.

2. Einrichtung von Unterkünften

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

3. Bauleiter

Auf der Baustelle muß ständig eine fachlich qualifizierte Aufsichtsperson des Auftragnehmers anwesend sein.

4. Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt. Ein Vergütung für die Teilnahme an den Baubesprechungen erfolgt nicht.

5. Bautagesberichte

Die Bautagesberichte sind in 3-facher Ausfertigung (DIN A4) unaufgefordert täglich einzureichen und fortlaufend zu nummerieren

6. Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sonstiges

Sonstiges

Eine intensive Koordination und Abstimmung auch zwischen den einzelnen Auftragnehmern ist erforderlich. Ein kontinuierliches Arbeiten ist ggf. nicht möglich.

Deutschsprechende Ansprechpartner mit Entscheidungsbefugnis haben sich während der Baumaßnahme ständig auf der Baustelle zu befinden:

- mindestens ein Polier oder Vorarbeiter
- ein Wechsel des zuständigen Bauleiters vor Ort ist auszuschließen.

Baulärm

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.

Abrechnung

Die Erstellung der Abrechnungspläne erfolgt zu jeder Zwischenrechnung einschließlich der Mengenberechnungsblätter. Jede Position ist auf eigenen Aufmaßblättern zu erfassen. Zwischenrechnungen und Schlussrechnung sind kumulierend zu erstellen.

Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung incl. aller für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Schuppen, Container Tagesunterkünfte, Hebezeuge und dgl. sind als Nebenleistung einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Mögliche Aufstellbereiche für Kräne sind in den Rahmenplänen zur Baustellenorganisation ausgewiesen. Bauseitige Kräne stehen nicht zur Verfügung.

Die Einrichtung der Baustelle hat in Abstimmung mit dem AG zu erfolgen. Ein Baustelleneinrichtungsplan ist dem AG im Vorfeld vorzulegen. Nach Abschluss des Auftrages ist die Baustelleneinrichtung unverzüglich zu entfernen und die Baustelle zu reinigen.

Reinigungsgrad = Besenrein

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten
1 Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.1 Saal

8.1.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Trennwand H 3m D 100mm UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl.
Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2**

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3 m, Dicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm,

Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

9,00 m2

8.1.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Türöffnung seidl. raumhoch verstärken UA-Profil 50/40/2
B 1000 mm H 2125 mm H 3m**

Türöffnung, seitlich raumhoch verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 50/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil, Breite Nennmaß Wandöffnung '1000' mm , Höhe Nennmaß Wandöffnung '2125' mm , Wandhöhe bis 3 m.

1 St

8.1.3 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3 m Abst. 225
mm WD 250 mm Alpha w 0,4 UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Holzfasern WF D 40mm Gipspl.
Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2**

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3' m , Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '225' mm , Dicke Wand '250' mm , Schallabsorber DIN EN ISO 11654

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten
1 Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Klasse D, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,4, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm , Dämmschicht aus Holzfasern WF DIN EN 13171, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.

3,00 m2

8.1.4 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Freies Wandende WD 250 mm Vorsatzschale
Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2

Freies Wandende, Dicke Wand '250' mm , Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk.

4,00 m

8.1.5 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm
L 300 mm B 300 mm Schnappverschluss Fangsicherung
zweiseitig

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 12,5 mm, Höhe '300' mm , Breite '300' mm , mit Schnappverschluss, zweiseitige Fangsicherung, für Vorsatzschale.

1 St

8.1.6 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2024 039**
UA-Profil 50/40/2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten
1 Saal

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2.

10,00 m

8.1.7 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Leibung B 10 cm Trennwand Gipspl. einlagig D 12,5mm Q2

Leibung,
Breite Leibung '10' cm ,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ
H2, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts.

5,00 m

8.1.8 **Zulage zementgebundene Platten**

Zulage zu vorgenannten Installationsvorsatzschalen
bzw. Trennwänden

- 1. Lage Zementbauplatte 12,5 mm
dicht gestoßener Fugenbereich mit Fugenkleber
verklebt und verschraubt
Nach Aushärtung (i.d.R. am nächsten Tag) wird der
überstehende Fugenkleber abgestoßen
- 2. Lage Zementbauplatte 12,5 mm
dicht gestoßener Fugenbereich mit Fugenkleber
verklebt und verschraubt
Nach Aushärtung (i.d.R. am nächsten Tag) wird der
überstehende Fugenkleber abgestoßen.
- Bei Zuschnitten Schraubenabstand von > 20 mm
zum Plattenrand einhalten, untereinander 215 cm.

20,00 m²

8.1.9 **Grundierung Zementbauplatten**

Grundieren der zementgebundene Bauplatten

- Vollflächiges Grundieren der Oberfläche mit
Grundierung - innen.
- im Bereich der nicht gefliesten Flächen

20,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten
1 Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.1.10 Flächenspachtel

Aufbringen einer malerfähigen Oberfläche aus vollflächiger Fugen- und Flächenspachtel - weiss in mindestens 4 mm Stärke gespachtelt und mit einer vollflächigen, oberflächennah eingebetteten Gewebeeinlage

Qualitätsstufe gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Deutscher Stuckgewerbebund 2003: Q3 geglättet
im Bereich der nicht gefliesten Flächen

20,00 m²

8.1.11 Anschluß an Gewölbe

Gleitender Anschluss der vorgenannten Trennwand an Gewölbedecke

- incl. Anpassen der UK und der Bekleidung an den Radius der Kappendecke

3,00 m

8.1.12 Zusätzliche CW-Profile

Zusätzliche CW-Profile bis 50 / 50 / 0,6

- bei vorgenannten GK-Wänden, Installationswänden, Installationsvorsatzschalen etc.
- bei T-Verbindungen von GK-Wänden bzw. Anschluss von Wänden an Gk-Vorsatzschalen

15,00 m

8.1.13 Herstellen Wandanschluss an Massivwand / Metallständerwand

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand / Metallständerwand
Die Beplankung ist dicht an die die Massivwand anzuschließen.
mit Trennstreifen für Anschlussfugen
incl. Spachtelarbeiten
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung gemäß Hersteller-Detailblatt

18,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten
1 Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.1.14 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**

**Trockenbau anarbeiten Durchm 25 mm Vorsatzschale
Vorwandinstallation WD 300 mm Gipspl.**

Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,
Durchmesser '25' mm ,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus
Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.

2 St

8.1.15 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**

**Trockenbau anarbeiten Durchm 125 mm Vorsatzschale
Vorwandinstallation WD 300 mm Zementbaupl.**

Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,
Durchmesser '125' mm ,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus
Zementbauplatten, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite
1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.

1 St

8.1.16 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**

**Trockenbau anarbeiten B 0,2 m H 0,2 m Vorsatzschale
Vorwandinstallation WD 300 mm Zementbaupl.**

Trockenbau anarbeiten an Einbauteil, eckig,
Breite '0,2' m ,
Höhe '0,2' m ,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus
Zementbauplatten, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite
1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.

1 St

8.1 Saal

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 8 3080 Trockenbauarbeiten
 2 Wirtshaus

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2 Wirtshaus

8.2.1 GK-Wände

8.2.1.1 Abdichtung unter GK-Wänden

Voranstrich & Abdichtung unter GK-Wänden und Vorsatzschalen

- Vorabebau der Abdichtung in Bahnenbreite unter Gipskartonwänden und -Vorsatzschalen
- incl. erforderlicher Einmessarbeiten
- vollflächiger kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf STB-Bodenplatte streichen oder spritzen und durchtrocknen lassen
- 1-lagige Abdichtung auf der Sohle gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18533, Wassereinwirkungsklasse W2.1-E, Rissklasse R3-E, Raumnutzungsklasse RN2-E
- wannenartig bis OK Estrich hochgezogen.
- rissüberbrückend, **geprüft radondicht** Elastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707
- DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE PV 200 S5
- DIN SPEC 20000-202: BA PYE PV 200 S5
- Dicke: ca. 5,0 mm
- Trägereinlage: Polyestervlies 250
- Maximale Zugkraft I + q : 800 N/50 mm
- Dehnung: I + q : > 40 %
- Kaltbiegeverhalten: <= -25 °C
- Wärmestandfestigkeit: >= +100 °C
- mit 8 cm Längs- und Quernahtüberdeckung
- mit Wickelkern auf die vorgestrichene Sohlfläche vollflächig aufschweißen.
- Ausführung vorab
- gesonderte Anreisen udgl. sind in die Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet)

50,00 m

GK-Wände und Vorsatzschalen ohne Brandschutzanforderung

Vorsatzschalen

8.2.1.2 StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 039

Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5 m Abst. 225 mm WD 250 mm UK Stahlblechprofil verz
 Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl.
 Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe Wand bis '3,5' m ,
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '225' mm ,
Dicke Wand '250' mm , Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
50,
Ständerachsabstand '625' mm ,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2.

42,00 m2

8.2.1.3

StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 4,5 m Abst. 225
mm WD 250 mm UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl.
Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2**

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN
4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe Wand bis '4,5' m ,
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '225' mm ,
Dicke Wand '250' mm , Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
50,
Ständerachsabstand '625' mm ,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2.

67,00 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6				
	8	3080 Trockenbauarbeiten				
	2	Wirtshaus				
	1	GK-Wände				
Ausgabeumfang:	Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

8.2.1.4 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Vorsatzschale H bis 3,5 m WD 85 mm UK
Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle
MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm
Q2

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 1
DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe Wand bis '3,5' m ,
Dicke Wand '85' mm , Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
50,
Ständerachsabstand '625' mm ,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, Rohdichte 50 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht
stoßen,
Bepankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2.

148,00 m2

8.2.1.5 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Anschluss gleitend 20mm WD 300 mm Vorsatzschale
freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm

Anschluss, gleitend bis 20 mm,
Dicke Wand '300' mm ,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus
Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke
12,5 mm, Einfachständerwerk.

68,00 m

8.2.1.6 **Türöffnung in Vorsatzschale**

Türöffnung in Vorsatzschale, seitlich raumhoch verstärken,
im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN
18182-1 50/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss,
befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmaß Wandöffnung bis '1250' mm ,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr.	Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2125' mm, Wandhöhe bis 4,5 m.

6

St

8.2.1.7 Vorsatzschale WD 175 mm

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 1
DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe Wand bis '4,5' m ,
Dicke Wand '180' mm , Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
150,
Ständerachsabstand '625' mm ,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 140 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-
10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2.

76,00 m2

8.2.1.8 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Anschluss gleitend 20mm WD 175 mm Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm

Anschluss, gleitend bis 20 mm,
Dicke Wand '175' mm ,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus
Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
Einfachständerwerk.

20,00 m

8.2.1.9 Türöffnung in Vorsatzschale

Türöffnung in Vorsatzschale, seitlich raumhoch verstärken,
im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN
18182-1 150/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss,
befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmaß Wandöffnung bis '1250' mm ,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang:	Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr.	Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2125' mm, Wandhöhe bis 4,5 m.

3

St

- 8.2.1.10 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Vorsatzschale H bis 4,5 m WD 140 mm UK
Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle
MW D 120mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D
12,5mm Q2
 Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 1
 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
 Höhe Wand bis '4,5' m ,
 Dicke Wand '140' mm , Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
 (nichtbrennbar),
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
 150,
 Ständerachsabstand '625' mm ,
 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
 Dämmschichtdicke 120 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-
 10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
 Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
 EN 520, Bauplatten Typ A,
 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
 Seite 2. Lage 12,5 mm,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
 befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
 18182-2.

148,00 m2

- 8.2.1.11 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Freies Wandende WD 250 mm Vorsatzschale
Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2
 Freies Wandende,
 Dicke Wand '250' mm ,
 Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
 Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ
 H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
 Einfachständerwerk.

12,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.1.12 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Trennwand H 4,25m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 4,25 m, Dicke 125 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 60 mm, Rohdichte 40 kg/m³, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

70,00 m2

8.2.1.13 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 75/40/2 B 1125 mm H 2125 mm D 125mm H 4,25m

Türöffnung, seithlich raumhoch verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 75/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil, Breite Nennmaß Wandöffnung '1125' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2125' mm, Wanddicke 125 mm, Wandhöhe bis 4,25 m.

2 St

8.2.1.14 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Anschluss gleitend 20mm WD 125 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm

Anschluss, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand '125' mm, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk.	18,00	m		

8.2.1.15 StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 039

**Trennwand H 3,5m D 150mm UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl.
Baupl.A D 12,5+12,5mm Q2**

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 150 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 60 mm, Rohdichte 40 kg/m³, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

190,00 m²

8.2.1.16 StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 039

**Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil
100/40/2 B 1125 mm H 2125 mm D 125mm H 4,25m**

Türöffnung, seith. raumhoch verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 100/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil, Breite Nennmaß Wandöffnung '1125' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2125' mm, Wanddicke 125 mm, Wandhöhe bis 4,25 m.

8 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.1.17 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Freies Wandende WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2

Freies Wandende,
Dicke Wand '150' mm ,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk.

21,00 m

8.2.1.18 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Anschluss gleitend 20mm WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm

Anschluss, gleitend bis 20 mm,
Dicke Wand '150' mm ,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk.

52,00 m

8.2.1.19 Trennwand H 4,25 m, D 200 mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 4,25 m, Dicke 200 mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 150, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 60 + 80 mm, Rohdichte 40 kg/m3, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, zweilagig, dicht stoßen, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

52,00 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.1.20 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Trockenbau anarbeiten Durchm 25 mm Vorsatzschale
Vorwandinstallation WD 300 mm Gipspl.
Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,
Durchmesser '25' mm ,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus
Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.

70 St

8.2.1.21 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Trockenbau anarbeiten Durchm 75 mm Vorsatzschale
Vorwandinstallation WD 300 mm Gipspl.
Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,
Durchmesser '75' mm ,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus
Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.

20 St

8.2.1.22 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Trockenbau anarbeiten Durchm 125 mm Vorsatzschale
Vorwandinstallation WD 300 mm Gipspl.
Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,
Durchmesser '125' mm ,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus
Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1.
Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm.

20 St

8.2.1.23 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Trockenbau anarbeiten B 0,2 m H 0,2 m Vorsatzschale
Vorwandinstallation WD 300 mm Gipspl.
Trockenbau anarbeiten an Einbauteil, eckig,
Breite '0,2' m ,
Höhe '0,2' m ,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.	20	St		

GK-Wände F90

Wände F90

- 8.2.1.24 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Trenn-Brandwand H bis 4,25 m WD 166 mm Rw 57 dB
F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk
Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF
2lagig D 20mm Stahl verz D 12,5mm Q2 2lagig D 20mm
Stahl verz D 12,5mm Q2
 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 in Bauart einer Brandwand, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
 Höhe Wand bis '4,25' m ,
 Dicke Wand '166' mm ,
 bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '57' dB ,
 Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2,
 Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100,
 Ständerachsabstand '312,5' mm ,
 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
 Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
 Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF,
 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 20 mm, beschichtet mit Blech aus verzinktem Stahl, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 20 mm, beschichtet mit Blech aus verzinktem Stahl, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
 Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q2,
 befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.

14,00 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6			
	8	3080 Trockenbauarbeiten			
	2	Wirtshaus			
	1	GK-Wände			
Ausgabeumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis Gesamtbetrag

- 8.2.1.25 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Anschluss gleitend 20mm WD 166 mm Brandwand
Gipspl. 2lagig D 12,5mm F90-A
Anschluss, gleitend bis 20 mm,
Dicke Wand '166' mm ,
Ausführung an Brandwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
imprägnierte Feuerschutzplatten, Typ DFH2, 2-lagig, Dicke
12,5 mm, Einfachständerwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90
- A DIN 4102-2.

4,00 m

- 8.2.1.26 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Trenn-Brandwand H bis 3,5 m WD 250 mm Rw 57 dB
F90-A UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk
Mineralwolle MW D 2x60mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF
2lagig D 20mm Stahl verz D 12,5mm Q2 2lagig D 20mm
Stahl verz D 12,5mm Q2
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 in Bauart einer
Brandwand, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit
großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen
Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer
gleich 1 m),
Höhe Wand bis '3,5' m ,
Dicke Wand '250' mm ,
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '57' dB ,
Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW
75,
Ständerachsabstand '312,5' mm ,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 2 x 60 mm, in Platten,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, 2-lagig mit versetzten
Fugen, dicht stoßen,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 20 mm, beschichtet
mit Blech aus verzinktem Stahl, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 20 mm, beschichtet
mit Blech aus verzinktem Stahl, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5
mm,
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

18182-2.

34,00 m2

- 8.2.1.27 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Anschluss gleitend 20mm WD 250 mm Brandwand
Gipspl. 2lagig D 12,5mm F90-A
 Anschluss, gleitend bis 20 mm,
 Dicke Wand '250' mm ,
 Ausführung an Brandwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
 imprägnierte Feuerschutzplatten, Typ DFH2, 2-lagig, Dicke
 12,5 mm, Einfachständerwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90
 - A DIN 4102-2.

10,00 m

- 8.2.1.28 **Trennwand H 4,25 m, D 200 mm, F90-A**
 Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
 Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
 Menschenansammlung), Höhe bis 4,25 m, Dicke 200 mm,
 Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, mit
 Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten
 Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile
 4 und 7,
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
 150, Ständerachsabstand 625 mm,
 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK),
 Dämmschichtdicke 60 + 80 mm, Rohdichte 40 kg/m3,
 Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, zweilagig, dicht
 stoßen, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17,

 Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
 EN 520, imprägnierte Feuerschutzplatten Typ DFH2, 2-lagig,
 Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben
 DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe
 Q2.

54,00 m2

- 8.2.1.29 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Anschluss gleitend 20mm WD 200 mm Trennwand
Gipspl. 2lagig D 12,5mm F90-A
 Anschluss, gleitend bis 20 mm,
 Dicke Wand '200' mm ,
 Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte
Feuerschutzplatten, Typ DFH2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
Einfachständerwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN
4102-2.

13,00 m

8.2.1.30 Türöffnung F90, Wanddicke 200 mm

Türöffnung in F90-Wand, seitlich raumhoch verstärken, im
Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-
1 150/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss,
befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl.
Sturzprofil,
Breite Nennmaß Wandöffnung bis '1250' mm ,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2125' mm , Wanddicke 200
mm, Wandhöhe bis 4,5 m.

4 St

8.2.1.31 Trennwand H 3,50 m, D 250 mm, F90-A

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 250 mm,
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 69,7 dB,
Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, mit
Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten
Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile
4 und 7,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW
75, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK),
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039 W/(mK),
Dämmschichtdicke 2 x 60 mm, Rohdichte 50 kg/m³,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht
stoßen, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Feuerschutzplatten, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

74,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.1.32 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Anschluss gleitend 20mm WD 250 mm Trennwand

Gipspl. 2lagig D 12,5mm F90-A

Anschluss, gleitend bis 20 mm,
Dicke Wand '250' mm ,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte
Feuerschutzplatten, Typ DFH2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
Doppelständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109
Rw 69 dB, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2.

22,00 m

8.2.1.33 Türöffnung, F90, Wand 250 mm

Türöffnung in F90-Wand, seitlich raumhoch verstärken, im
Doppelständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-
1 75/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen
mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,
Breite Nennmaß Wandöffnung bis '1250' mm ,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2125' mm , Wanddicke 250
mm, Wandhöhe bis 3,5 m.

2 St

8.2.1.34 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Trockenbau anarbeiten Durchm 25 mm Trennwand WD 300 mm Gipspl. F90-A

Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,
Durchmesser '25' mm ,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 4,25 m, Bekleidung aus
Gipsplatten, imprägnierte Feuerschutzplatten, Typ DFH2,
beidseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2.
Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Einfachständerwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN
4102-2.

10 St

8.2.1.35 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Trockenbau anarbeiten Durchm 25 mm Trennwand WD 300 mm Gipspl. F90-A

Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,
Durchmesser '25' mm ,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 4,25 m, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Feuerschutzplatten, Typ DFH2, beidseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2.

10

St

Sonstige Zulagen

Sonstige Zulagen

8.2.1.36 StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 039 UA-Profil 50/40/2

UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2.

150,00

m

8.2.1.37 Herstellen von 90° Ecken

Zulage zu nichttragenden Montagewänden bis 200 mm

- Herstellen von 90°-Ecken
- incl. zusätzlichem CW-Profil und Herstellen der Innen- und Außenecke
- Kantenschutz in gesonderter Position

40,00

m

8.2.1.38 Herstellen von 90° Ecken - Doppelständerwand

Zulage zu nichttragenden Montagewänden bis 250 mm

- Doppelständerwerk
- Herstellen von 90°-Ecken
- incl. zusätzlichem CW-Profil und Herstellen der Innen- und Außenecke
- Kantenschutz in gesonderter Position

5,00

m

8.2.1.39 Ausbildung schiefwinkliger Ecke - Vorsatzschalen

Ausbildung einer schiefwinkligen Ecke ($\alpha \neq 90^\circ$) an der vorbeschriebenen Wänden

Unterkonstruktion aus CW-Profilen ≤ 1 m nach DIN EN

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

14195 und DIN 18182-1 ausbilden.
Vorsatzschale

Profile an angrenzenden Bauteilen mit Verbindungsmittel
gemäß DIN EN 14566

Ecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Die Toleranzen sind nach DIN 18202 zu gewährleisten.

22,00 m

8.2.1.40 **Ausbildung schiefwinklige Ecke - Einfachständerwerk**

Ausbildung einer schiefwinkligen Ecke ($\alpha \neq 90^\circ$) an der
vorbeschriebenen Wänden

Unterkonstruktion aus CW-Profilen ≤ 1 m nach DIN EN
14195 und DIN 18182-1 ausbilden.

Einfachständerwerk, Wandstärke bis 200 mm

Profile an angrenzenden Bauteilen mit Verbindungsmittel
gemäß DIN EN 14566

Ecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Die Toleranzen sind nach DIN 18202 zu gewährleisten.

15,00 m

8.2.1.41 **Ausbildung schiefwinklige Ecke - Doppelständerwerk**

Ausbildung einer schiefwinkligen Ecke ($\alpha \neq 90^\circ$) an der
vorbeschriebenen Wänden

Unterkonstruktion aus CW-Profilen ≤ 1 m nach DIN EN
14195 und DIN 18182-1 ausbilden.

Doppelständerwerk, Wandstärke bis 250 mm

Profile an angrenzenden Bauteilen mit Verbindungsmittel
gemäß DIN EN 14566

Ecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Die Toleranzen sind nach DIN 18202 zu gewährleisten.

10,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.1.42 **Zusätzliche CW-Profile 50**

Zusätzliche CW-Profile 50 / 50 / 0,6

- bei vorgenannten GK-Wänden, Installationswänden, Installationsvorsatzschalen etc.
- bei T-Verbindungen von GK-Wänden bzw. Anschluss von Wänden an Gk-Vorsatzschalen

150,00 m

8.2.1.43 **Zusätzliche CW-Profile 75**

Zusätzliche CW-Profile 75 / 50 / 0,6

- bei vorgenannten GK-Wänden, Installationswänden, Installationsvorsatzschalen etc.
- bei T-Verbindungen von GK-Wänden bzw. Anschluss von Wänden an Gk-Vorsatzschalen

100,00 m

8.2.1.44 **Zusätzliche CW-Profile 100**

Zusätzliche CW-Profile 100 / 50 / 0,6

- bei vorgenannten GK-Wänden, Installationswänden, Installationsvorsatzschalen etc.
- bei T-Verbindungen von GK-Wänden bzw. Anschluss von Wänden an Gk-Vorsatzschalen

10,00 m

8.2.1.45 **Zusätzliche CW-Profile 150**

Zusätzliche CW-Profile 150 / 50 / 0,6

- bei vorgenannten GK-Wänden, Installationswänden, Installationsvorsatzschalen etc.
- bei T-Verbindungen von GK-Wänden bzw. Anschluss von Wänden an Gk-Vorsatzschalen

100,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.1.46 **Zulage imprägnierte Bauplatten H2**

Zulage imprägnierte Bauplatten Typ H2

Zulage zu vorgenannten Vorsatzschalen bzw. Wänden

1 m2 = 2 lagige Ausführung

Zulage falls nicht bereits in Position enthalten!

170,00 m2

8.2.1.47 **Zulage imprägnierte Feuerschutzplatten Typ DFH2**

Zulage imprägnierte Feuerschutzplatten Typ DFH2

Zulage zu vorgenannten Vorsatzschalen bzw. Wänden

1 m2 = 2 lagige Ausführung

Zulage falls nicht bereits in Position enthalten!

26,00 m2

8.2.1.48 **Herstellen Wandanschluss an Massivwand / Metallständerwand**

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand / Metallständerwand

Die Beplankung ist dicht an die die Massivwand anzuschließen.

mit Trennstreifen für Anschlussfugen

incl. Spachtelarbeiten

Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.

Ausführung gemäß Hersteller-Detailblatt

460,00 m

8.2.1.49 **StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 039**

**Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm
L 300 mm B 300 mm Schnappverschluss Fangsicherung
zweiseitig**

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q2

(Standardausführung), Dicke 12,5 mm,

Höhe '300' mm ,

Breite '300' mm , mit Schnappverschluss, zweiseitige

Fangsicherung, für Vorsatzschale.

10 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	1	GK-Wände

Ausgabeumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

8.2.1.50	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl.DF D 2x12,5mm L 300 mm B 300 mm Schnappverschluss Fangsicherung zweiseitig Revisionsklappe, als Brandschutzausführung, Feuerverstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten Typ DF, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 2 x 12,5 mm, Höhe '300' mm , Breite '300' mm , mit Schnappverschluss, zweiseitige Fangsicherung.	5	St		
8.2.1.51	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Leibung B 25 cm Trennwand Gipspl. einlagig D 12,5mm Q2 Leibung, Breite Leibung '25' cm , Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	50,00	m		
8.2.1.52	Öffnung herstellen, 400 x 200 mm Öffnung herstellen - einschl. Unterkonstruktion verstärken/auswechseln - eckig - in zweischaliger Wand - Öffnung einseitig - bis Breite 400 mm - bis Höhe 200 mm	10	St		
8.2.1.53	Öffnung herstellen, 300 x 300 mm Öffnung herstellen - einschl. Unterkonstruktion verstärken/auswechseln - eckig - in zweischaliger Wand				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 8 3080 Trockenbauarbeiten
 2 Wirtshaus
 1 GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Öffnung einseitig
- bis Breite 300 mm
- bis Höhe 300 mm

10

St

8.2.1.54 Öffnung herstellen, 300 x 300 mm- F90

Öffnung herstellen - F90

- einschl. Unterkonstruktion verstärken/auswechseln
- in Leibungsbekleidung
- eckig
- in zweischaliger Wand
- Öffnung einseitig
- bis Breite 300 mm
- bis Höhe 300 mm

10

St

8.2.1.55 Öffnung herstellen, 300 x 200 mm

Öffnung herstellen

- einschl. Unterkonstruktion verstärken/auswechseln
- eckig
- in Vorsatzschale
- Öffnung einseitig
- bis Breite 300 mm
- bis Höhe 200 mm

10

St

8.2.1 GK-Wände

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	2	GK-Decken

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.2 GK-Decken

Decken ohne Brandschutzanforderung

Decken ohne Brandschutzanforderung

8.2.2.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 600 mm Q2

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängigern, Abhängenhöhe '600' mm , befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

75,00 m2

8.2.2.2 Deckendurchführungen Kabel

Herstellen, Anarbeiten und Anpassen von Deckendurchführungen

- für Kabeldurchführungen

20 St

8.2.2.3 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2024 039 Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm L 300 mm B 300 mm Schnappverschluss Fangsicherung zweis

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 12,5 mm, Höhe'300' mm , Breite'300' mm , mit Schnappverschluss, zweiseitige Fangsicherung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

5 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	2	GK-Decken

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.2.4 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Öffnung herstellen Durchm 10 cm Deckenbekl. Gipspl. einlagig D 12,5mm

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser '10' cm , Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

10 St

8.2.2.5 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Öffnung herstellen Durchm 20 cm Deckenbekl. Gipspl. einlagig D 12,5mm

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser '20' cm , Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

10 St

F30-Decken

F30-Decken

8.2.2.6 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Luftdichtheitsschicht sd variabel PA

Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht DIN 4108-3, DIN 4108-7 mit variablem sd-Wert, aus Polyamid (PA), an Decke, Nähte und Stöße verkleben/verschweißen.

246,00 m2

8.2.2.7 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 020

Anschluss Dampfsperre/Luftdichtheit angrenzendes Bauteil Klebe-Dichtmittel

Luftdichter Anschluss der Dampfsperre- und Luftdichtheitsschicht DIN 4108-7 an angrenzendes Bauteil, Befestigung mit Klebe-/Dichtmittel, Arbeitsuntergrund Putz.

283,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	2	GK-Decken

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.2.8 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Unterdecke F30-A Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhänger Abhänge-H 250 mm Q2

Unterdecke DIN 18168-1, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A
DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 12,5
mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und
DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund-
und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6
mm, abhängen mit Noniusabhängern,
Abhängehöhe '250' mm , befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund
Holzbalken, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung
Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüsts.

246,00 m2

8.2.2.9 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Unterdecke F30-A Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhänger Abhänge-H 250 mm Mineralwolle MW D 140mm Q2

Unterdecke DIN 18168-1, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A
DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 12,5
mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und
DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund-
und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6
mm, abhängen mit Noniusabhängern,
Abhängehöhe '250' mm , befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund
Holzbalken, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus
Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke
140 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, dicht
stoßen, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

21,00 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	2	GK-Decken

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.2.10 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Deckenbekl. F30-A Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2

Deckenbekleidung DIN 18168-1, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Verarbeitung DIN 18181, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

32,00 m2

8.2.2.11 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Unterdecke Spannweite 4 m F30-A Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DFH2IR D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Mineralwolle MW D 140mm Q2

Unterdecke DIN 18168-1, freigespannt, Spannweite '4' m , Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Verarbeitung DIN 18181, imprägnierte Feuerschutzplatten Typ DFH2IR, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CW/UW 150-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, Rücken an Rücken, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzsparren, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 140 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, dicht stoßen, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

30,00 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	2	GK-Decken

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.2.12 Deckendurchführungen Kabel F30

Herstellen, Anarbeiten und Anpassen von
Deckendurchführungen

- für Kabeldurchführungen

55 St

8.2.2.13 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Öffnung herstellen Durchm 10 cm Deckenbekl. Gipspl.
einlagig D 12,5mm F30-A**

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser '10' cm , Ausführung an Deckenbekleidung
aus Gipsplatten, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke
12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

20 St

8.2.2.14 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Einbauteil ummanteln Durchm. bis 10cm Deckenbekl.
Gipspl. einlagig D 12,5mm F30-A**

Einbauteil ummanteln, rund, Durchmesser bis 10 cm,
Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten,
Feuerschutzplatten Typ DF, einlagig, Dicke 12,5 mm, ohne
Spachtelung, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2.

20 St

8.2.2.15 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl.DF D
12,5mm L 400 mm B 400 mm Schnappverschluss
Fangsicherung zweiseitig**

Revisionsklappe, als Brandschutzausführung,
Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Rahmen aus
Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten Typ DF, Spachtelung
Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 12,5 mm,
Höhe '400' mm ,
Breite '400' mm , mit Schnappverschluss, zweiseitige
Fangsicherung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	2	GK-Decken

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

F90-Decken

F90-Decken

- 8.2.2.16 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Unterdecke F90-A Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl.DF D 20mm 2.Lage Feuerschutzpl.DF D 2.Lage 20mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhänger Abhänge-H 850 mm Q2
 Unterdecke DIN 18168-1, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, in Verbindung mit Rohdecke der Bauart I DIN 4102-4, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, 2-lagig, Verarbeitung DIN 18181, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 20 mm, 2. Lage Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2. Lage 20 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '850' mm , befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Hohlziegeldecke, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

16,00 m2

- 8.2.2.17 **Deckendurchführungen Kabel F90**
 Herstellen, Anarbeiten und Anpassen von Deckendurchführungen

- für Kabeldurchführungen

4 St

- 8.2.2.18 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl.DF D 2x20mm L 300 mm B 300 mm Schnappverschluss Fangsicherung zweiseitig
 Revisionsklappe, als Brandschutzausführung, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten Typ DF, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 2 x 20 mm, Höhe '300' mm , Breite '300' mm , mit Schnappverschluss, zweiseitige

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 8 3080 Trockenbauarbeiten
 2 Wirtshaus
 2 GK-Decken

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Fangsicherung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1	St		

8.2.2.19 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Trägerbekl. rechteckig 3seitig Abwicklung 0,6 m F90 UK
Stahlblechprofil verz Gipspl. Feuerschutzpl.DF 3lagig D
12,5mm D 2.Lage 12,5mm D 3.Lage 12,5mm Q2
 Trägerbekleidung, Querschnitt rechteckig, 3-seitig,
 Befestigungsuntergrund Holz,
 Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,6' m ,
 Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Unterkonstruktion
 aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
 18182-1, als Tragprofil, direkt befestigen, Unterkonstruktion
 verdeckt,
 Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
 Feuerschutzplatten Typ DF, 3-lagig, Plattendicke 12,5 mm,
 Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, Plattendicke 3. Lage 12,5
 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

20,00 m

8.2.2 **GK-Decken**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	3	Akustikdecken

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.3 Akustikdecken

8.2.3.1 Deckensegel 9,05 x 3,15 m

Deckensegel - 9,05 x 3,15 m
Unterkonstruktion und Mineralplatte – freies Deckensegel
ohne seitlichen Anschluß an begrenzende Bauteile

Isometrie:
fugenlose Akustikdecke

aus Mineralplatten, vlieskaschiert
2400x1200,

Technische Daten:
Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1
Formaldehydklasse: FH 1
Abgabe VOC: TVOC 1
Sichtseite: vlieskaschiert
Baustoffklasse:
A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1:2019-05
Kante: 3, ringsum scharfkantig
Plattenstärke: 25 mm
Schallabsorption:
Alpha w = 0,95, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)
NRC = 0,95 (ASTM E 1264)
Mit Putzbeschichtung:
Alpha w = 0,90, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)
NRC = 0,90 (ASTM E 1264)
Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 40 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
Verlegeanleitung Druckschrift 1031 und DIN EN 13964.
Stahlblechprofile, verzinkt.
Nonius-Abhänger-Unterteil für CD-Profil 60/27,
Höchstbelastung: 0,40 kN
Nonius-Abhänger Oberteil nach DIN EN 13964
Sicherungsstift für Nonius-Abhänger
CD-Profil 60/27 nach DIN EN 14195
Kreuzverbinder für CD-Profil 60 x 27 mm
Längsverbinder für CD-Profil 60 x 27 mm
Schnellbauschraube 3,9 x 35 mm mit Feingewinde
nach DIN EN 14566
Rondelle Nr. 2027

UK-Rohdecke bis Rückseite Platte:
Abhängenhöhe (mm): '500'

Montagekurzbeschreibung:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	3	Akustikdecken

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

An der Rohdecke sind mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln im Achsabstand von max. 1000 mm drucksteife Nonius-Abhänger-Oberteile anzubringen und mittels entsprechender Nonius-Abhänger-Unterteil mit den CD-Profilen des Tragrostes zu verbinden. Die Nonius-Abhänger sind untereinander mit je 2 Stück Sicherungsstiften zu verbinden. Die CD-Profile des Tragrostes sind im max. Abstand von 1000 mm anzuordnen. Dieser Tragrost ist auszurichten und genauestens zu nivellieren. Achsabstand der CD-Profile des Tragrostes von der jeweiligen Außenbegrenzung max. 150 mm. An den Tragrost sind mittels Kreuzverbindern die CD-Profile des Plattenrostes zu befestigen. Die CD-Profile des Plattenrostes sind im max. Abstand von 400 mm anzuordnen. Danach sind an den Plattenrost die Mineral-Platten mit versetzten Stoßfugen (800 mm) mittels Schnellbauschrauben (3,9 x 35 mm mit Feingewinde) und Rondelle, Befestigungsabstand max. 400 mm, anzuschrauben.

Die Längskanten der Mineral-Platten sollten immer in Richtung des Tageslichteinfall (Hauptlichtrichtung) eingebaut werden.

Im Wandanschlussbereich ist in der Ebene des Plattenrostes quer zu den Tragrostprofilen ein zusätzliches CD-Profil im Achsabstand von max. 60 mm von der Wand mittels Kreuzverbinder einzubringen. Die Mineral-Platten sind in diesem Bereich mit dem zusätzlichen CD-Profil zu verschrauben.

Die Verarbeitung ist entsprechend der Herstellerempfehlung, dem Prüfzeugnis sowie dem Klassifizierungsbericht durchzuführen. Die vorgegebenen Anforderungen sind im Auftragsfalle nachzuweisen.

Passplatten sind vor Ort herzustellen.

2 St

8.2.3.2 Putzbeschichtung

Putzbeschichtung weiß
auf Deckensegel 9,05 x 3,15 m

Putzsystem, weiß für vorgeannte Mineralplatten

Putzsystem:
weiß, gebrauchsfertig
Verarbeitung mit Schnecken- und Airlesspumpe möglich

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	3	Akustikdecken

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Technische Daten:

Putzsystemaufbau als Oberflächenbekleidung auf der Minerla-Platte zur Herstellung einer fugenlosen, abosorbierenden Deckenoberfläche Porig aufgetragener Putz mit mineralischen Füllstoffen, Körnung bis = 0,2 mm.

Baustoffklassifizierung: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Verarbeitung entsprechend der Verlegeanleitung Druckschrift 1031 und DIN EN 13964.

Putzsystemkomponenten

Filler

Tape

Mineralischer Putz

Kurzbeschreibung Verarbeitung Putzsystem:

Die vliesfreien Ränder an den Stoßfugen der Platten sind mit dem Tape zu verkleben.

Austrocknungs- bzw. Aushärtungszeit in Abhängigkeit der Raumtemperatur und der Feuchtigkeit, mindestens 4 Stunden.

Danach sind die Stoßfugen und Schraubenköpfe inklusive Rondelle mit dem Filler in 2 Lagen zu verspachteln.

Austrocknungszeit in Abhängigkeit der Raumtemperatur und der Feuchtigkeit, mindestens 12 Stunden.

Nach der Trocknungszeit ist die Putzträgerdecke unter besonderer Berücksichtigung der Planebenheit sorgfältig zu schleifen. Die Verantwortlichkeit für die Planebenheit gilt als vereinbart.

Aufbringen des Putzsystems durch Spritzen in 3 Lagen mit Schneckenpumpe oder Airlesspumpe. Es ist eine geeignete Pumpe zu verwenden.

Trockenzeit nach der ersten Lage mindestens 12 Stunden.

Austrocknungs- bzw. Aushärtungszeit zwischen den einzelnen Putzlagen in Abhängigkeit der Raumtemperatur und der Feuchtigkeit von ca. 4 Stunden.

Auftragsmengen gemäß Klassifizierungsbericht und Verarbeitungsrichtlinie des Putzherstellers einhalten.

Ausführung gemäß der Verarbeitungsrichtlinie des Putzherstellers und der Verlegeanleitung.

2

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	2	Wirtshaus
	3	Akustikdecken

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.2.3.3 Montagerahmen

Montagerahmen, 340 mm für Einbauten

OWAconstruct Montagerahmen
 Bezeichnung: Montagerahmen für Einbauten
 Serie: OWAconstruct
 Hersteller: OWA
 Einsatz: OWApplan
 Länge (mm): 340
 Rastermaß (mm): 400
 Belastbarkeit (kg): maximal 2,5
 Art.-Nr. : 8069/6
 VPE (Stck): lose

Konstruktionskurzbeschreibung
 Stahlblechprofile, verzinkt.

Montagekurzbeschreibung:
 Der Einbau der Montagerahmen hat nach Herstellervorschrift zu erfolgen.
 Lasten mit einem Gewicht kleiner gleich 0,250 kg können von OWAacoustic Platten direkt ohne besondere Maßnahmen übernommen werden.
 Für Lasten bis 2,5 kg/Stück sind Montagerahmen Nr. 8069/6 für Einbauten zu verwenden. Die Lastenleitung in die Deckenkonstruktion/Abhänger ist zu überprüfen.

8 St

8.2.3.4 Öffnung herstellen d 78 mm

Öffnung herstellen,
 rund,
 Durchmesser '7,8' cm
 in vorgenanntem Deckensegel

12 St

8.2.3.5 Deckendurchführungen Kabel

Herstellen, Anarbeiten und Anpassen von
 Deckendurchführungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten
2 Wirtshaus
3 Akustikdecken

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- für Kabeldurchführungen

16

St

8.2.3 Akustikdecken

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6	
	8	3080 Trockenbauarbeiten	
	2	Wirtshaus	
Ausgabeumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

8.2.1	GK-Wände	
8.2.2	GK-Decken	
8.2.3	Akustikdecken	
8.2	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten
3 Bauteil Anbau Nord

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.3 Bauteil Anbau Nord

8.3.1 Torf-Akustikdecken und -wände

8.3.1.1 Unterdecke OSB 18 mm + 12,5 mm GK F30

Unterdecke

- an bauseitiger OSB in Verbindung mit den Sparren befestigt
- Bekleidung aus
 - * 18 mm OSB-Platte, dampfdicht verklebt
 - * 2. Lage Feuerschutzplatten Typ DF, 12,5 mm,
- befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Direktabhängern, Abhängehöhe '100' mm
- befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht aus Holzfasern WF DIN EN 13171, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,036 Dämmschichtdicke 60 mm, einlagig, dicht stoßen,
- Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
- Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

23,00 m2

8.3.1.2 Zulage Schrägschnitte

Zulage Schrägschnitte

für vom rechten Winkel abweichende Wandanschlüsse der vorgenannten Unterdecken

20,00 m

8.3.1.3 Torf-Akustik-Platte

Torf-Akustikplatte auf vorgenannter Unterdecke

- Akustikelemente aus Torffasern
- Anwendungsbereich: Akustikplatte zur Montage an Wand- und Deckenflächen, auch für Feuchträume geeignet
- Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach DIN ISO 11654 bei direkter Befestigung am Untergrund:
2 cm: aw=0,5 | 3 cm: aw=0,6 | 4 cm: aw=0,7 | 5 cm: aw=0,85
- Gewicht: 1,8 kg/m2 +/- 5 %

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	3	Bauteil Anbau Nord
	1	Torf-Akustikdecken und -wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Plattendicke: 20 mm
- Formate: 119,4 x 59,4 cm
- Runde Zuschnitte bis max. 1,2 m Durchmesser möglich
- Zuschnitt auf der Baustelle ist mit einem Teppichmesser möglich. Die Kanten sind beim Zuschnitt auf der Baustelle nicht gefärbt
- Kantenausbildung: stumpf, Kanten sind gefärbt
- Brandverhalten: B-s3, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102)
- Emissionsklasse: M1-zertifiziert für besonders niedrige VOC-Emissionen als hoher Standard für Raumluftqualität und gesundheitlich unbedenkliches Bauen
- Pflanzliches Material: Nachhaltig gewonnene Torffasern, zertifiziert nach RPP (Responsibly Produced Peat)
- Farben: Farben gemäß Standard-Farbkatalog. Farbe: hellbraun bzw. nach Wahl des Architekten
- Direktverklebung der Torf-Akustikplatte auf vorgenannter Gk-Decke mit Montagekleber für die Torf-Akustikplatten (1 Tube reicht für ca. 1,5 m2)

23,00 m2

8.3.1.4 Zulage Schrägschnitte

Zulage Schrägschnitte

für vom rechten Winkel abweichende Wandanschlüsse der vorgenannten Torfplatten

20,00 m

8.3.1.5 Deckendurchführungen Kabel

Herstellen, Anarbeiten und Anpassen von Deckendurchführungen

- für Kabeldurchführungen
- 1 Stück = Durchführung in OSB-Platte, GK-Platte und Torfplatte

3 St

8.3.1 Torf-Akustikdecken und -wände

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	3	Bauteil Anbau Nord
	2	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.3.2 GK-Wände

8.3.2.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Trennwand H 4m D 100mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.A D 12,5+12,5mm Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 4 m, Dicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

10,00 m2

8.3.2.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Anschluss gleitend 20mm WD 100 mm Trennwand Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm

Anschluss, an Dachschrägen/geneigte Flächen, gleitend bis 20 mm,

Dicke Wand '100' mm ,

Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,

Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk.

4,00 m

8.3.2.3 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Trennwand H 4m D 150mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl.DFH2 D 12,5+12,5mm Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 4 m, Dicke 150 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6				
	8	3080 Trockenbauarbeiten				
	3	Bauteil Anbau Nord				
	2	GK-Wände				
Ausgabeumfang:	Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	4 und 7,					
	Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, Rohdichte 40 kg/m3, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Feuerschutzplatten Typ DFH2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.					
			10,00	m2		
8.3.2.4	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Anschluss gleitend 20mm WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm F30-A Anschluss, an Dachschrägen/geneigte Flächen, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand '150' mm , Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Feuerschutzplatten, Typ DFH2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2.					
			4,00	m		
8.3.2.5	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 100/40/2 B 1000 mm H 2125 mm D 150mm H 3,5m Türöffnung, seith. raumhoch verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 100/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil, Breite Nennmaß Wandöffnung '1000' mm , Höhe Nennmaß Wandöffnung '2125' mm , Wanddicke 150 mm, Wandhöhe bis 3,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'F30; incl. Bekleidung der Leibungen und des Sturzes' .					
			1	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	3	Bauteil Anbau Nord
	2	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.3.2.6 Herstellen von 90° Ecken

Zulage zu nichttragenden Montagewänden bis 200 mm

- Herstellen von 90°-Ecken
- incl. zusätzlichem CW-Profil und Herstellen der Innen- und Außenecke
- Kantenschutz in gesonderter Position

8,00 m

8.3.2.7 Zusätzliche CW-Profile

Zusätzliche CW-Profile bis 50 / 50 / 0,6

- bei vorgenannten GK-Wänden, Installationswänden, Installationsvorsatzschalen etc.
- bei T-Verbindungen von GK-Wänden bzw. Anschluss von Wänden an Gk-Vorsatzschalen

16,00 m

8.3.2.8 Zusätzliche CW-Profile

Zusätzliche CW-Profile bis 100 / 50 / 0,6

- bei vorgenannten GK-Wänden, Installationswänden, Installationsvorsatzschalen etc.
- bei T-Verbindungen von GK-Wänden bzw. Anschluss von Wänden an Gk-Vorsatzschalen

8,00 m

8.3.2.9 Herstellen Wandanschluss an Massivwand / Metallständerwand

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand / Metallständerwand

Die Beplankung ist dicht an die die Massivwand anzuschließen.

mit Trennstreifen für Anschlussfugen

incl. Spachtelarbeiten

Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.

Ausführung gemäß Hersteller-Detailblatt

32,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	3	Bauteil Anbau Nord
	2	GK-Wände

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
----------------	-----------------

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.3.2	GK-Wände
--------------	-----------------

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6	
	8	3080 Trockenbauarbeiten	
	3	Bauteil Anbau Nord	
Ausgabeumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

8.3.1	Torf-Akustikdecken und -wände	
8.3.2	GK-Wände	
8.3	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten
4 Bauteil Anbau Süd

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.4 Bauteil Anbau Süd

8.4.1 GK-Wände

8.4.1.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Trennwand H 4m D 100mm UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl.
Baupl.A D 12,5+12,5mm Q2**

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 4 m, Dicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

50,00 m2

8.4.1.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 50/40/2
B 2350 mm H 2125 mm D 100mm H 4,5m**

Türöffnung, seith. raumhoch verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 50/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil, Breite Nennmaß Wandöffnung '2350' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2125' mm, Wanddicke 100 mm, Wandhöhe bis 4,5 m.

2 St

8.4.1.3 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Trennwand H 4m D 150mm UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl.
Baupl.A D 12,5+12,5mm Q2**

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 4 m, Dicke 150 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	1	GK-Wände

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7,
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm,
 Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
 Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

34,00 m2

8.4.1.4 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Freies Wandende WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2

Freies Wandende,
 Dicke Wand '150' mm ,
 Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
 Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk.

4,00 m

8.4.1.5 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3 m Abst. 225 mm WD 250 mm Alpha w 0,4 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Holzfasern WF D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
 Höhe Wand bis '3' m ,
 Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '225' mm ,
 Dicke Wand '250' mm , Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse D, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,4, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
 Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50,
 Ständerachsabstand '625' mm ,
 Dämmschicht aus Holzfasern WF DIN EN 13171, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
 Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	1	GK-Wände

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2.

41,00 m2

8.4.1.6 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 4,5 m Abst. 225
mm WD 250 mm UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Holzfasern WF D 40mm Gipspl.
Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN
4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe Wand bis '4,5' m ,
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '225' mm ,
Dicke Wand '250' mm , Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
50,
Ständerachsabstand '625' mm ,
Dämmschicht aus Holzfasern WF DIN EN 13171,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.
Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2.

45,00 m2

8.4.1.7 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Freies Wandende WD 400 mm Trennwand Gipspl. 2lagig
D 12,5mm Q2

Freies Wandende,
Dicke Wand '400' mm ,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ
H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
Doppelständerwerk.

3,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6			
	8	3080 Trockenbauarbeiten			
	4	Bauteil Anbau Süd			
	1	GK-Wände			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis
					Gesamtbetrag

8.4.1.8	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Trennwand H bis 3,1 m WD 300 mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,1' m , Dicke Wand '300' mm , Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm , Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'als Installationswand' .				
			68,00	m2	

8.4.1.9	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Trennwand H bis 4,5 m WD 300 mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '4,5' m , Dicke Wand '300' mm , Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm , Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,				
---------	---	--	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6				
	8	3080 Trockenbauarbeiten				
	4	Bauteil Anbau Süd				
	1	GK-Wände				
Ausgabeumfang:	Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'als Installationswand' .					
			61,00	m2		
8.4.1.10	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 50/40/2 B 2350 mm H 2125 mm D 200mm H 4,5m Türöffnung, seith. raumhoch verstärken, im Doppelständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 50/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil, Breite Nennmaß Wandöffnung '2350' mm , Höhe Nennmaß Wandöffnung '2125' mm , Wanddicke 200 mm, Wandhöhe bis 4,5 m.					
			2	St		
8.4.1.11	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Anschluss gleitend 20mm WD 300 mm Vorsatzschale freistehend Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm Anschluss, an Massivbauteil, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand '300' mm , Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk.					
			13,00	m		
8.4.1.12	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Anschluss gleitend 20mm WD 300 mm Vorsatzschale freistehend Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm Anschluss, an Dachschrägen/geneigte Flächen, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand '300' mm , Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,					

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6				
	8	3080 Trockenbauarbeiten				
	4	Bauteil Anbau Süd				
	1	GK-Wände				
Ausgabebumfang:	Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einfachständerwerk.					
			12,00	m		
8.4.1.13	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Anschluss gleitend 20mm WD 300 mm Trennwand Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm Anschluss, an Massivbauteil, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand '300' mm , Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Doppelständerwerk.					
			25,00	m		
8.4.1.14	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Anschluss gleitend 20mm WD 150 mm Trennwand Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm Anschluss, an Dachschrägen/geneigte Flächen, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand '150' mm , Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk.					
			21,00	m		
8.4.1.15	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Anschluss gleitend 20mm WD 300 mm Trennwand Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm Anschluss, an Dachschrägen/geneigte Flächen, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand '300' mm , Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Doppelständerwerk.					
			10,00	m		
8.4.1.16	StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039 Türöffnung seith. raumhoch verstärken UA-Profil 50/40/2 B 1000 mm H 2125 mm D 250mm H 3,25m Türöffnung, seith. raumhoch verstärken, im Doppelständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182- 1 50/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,					

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Breite Nennmaß Wandöffnung '1000' mm ,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2125' mm , Wanddicke 250
mm, Wandhöhe bis 3,25 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'incl. Bekleidung der Leibungen
und des Sturzes' .

2 St

8.4.1.17 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm
L 300 mm B 300 mm Schnappverschluss Fangsicherung
zweiseitig

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus
Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q2
(Standardausführung), Dicke 12,5 mm,
Höhe '300' mm ,
Breite '300' mm , mit Schnappverschluss, zweiseitige
Fangsicherung, für Vorsatzschale.

5 St

8.4.1.18 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2024 039**
UA-Profil 50/40/2

UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2.

150,00 m

8.4.1.19 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039**
Leibung B 25 cm Trennwand Gipspl. einlagig D 12,5mm
Q2

Leibung,
Breite Leibung '25' cm ,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ
H2, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts.

30,00 m

8.4.1.20 **Öffnung herstellen, 400 x 200 mm**

Öffnung herstellen

- einschl. Unterkonstruktion verstärken/auswechseln
- eckig

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- in zweischaliger Wand
- Öffnung einseitig
- bis Breite 400 mm
- bis Höhe 200 mm

4

St

8.4.1.21 Öffnung herstellen, 300 x 300 mm

Öffnung herstellen

- einschl. Unterkonstruktion verstärken/auswechseln
- eckig
- in zweischaliger Wand
- Öffnung einseitig
- bis Breite 300 mm
- bis Höhe 300 mm

4

St

8.4.1.22 Öffnung herstellen, 300 x 200 mm

Öffnung herstellen

- einschl. Unterkonstruktion verstärken/auswechseln
- eckig
- in Vorsatzschale
- Öffnung einseitig
- bis Breite 300 mm
- bis Höhe 200 mm

2

St

8.4.1.23 Zulage zementgebundene Platten

Zulage zu vorgenannten Installtionsvorsatzschalen bzw. Trennwänden

- 1. Lage Zementbauplatte 12,5 mm
dicht gestoßener Fugenbereich mit Fugenkleber
verklebt und verschraubt
Nach Aushärtung (i.d.R. am nächsten Tag) wird der
überstehende Fugenkleber abgestoßen
- 2. Lage Zementbauplatte 12,5 mm
dicht gestoßener Fugenbereich mit Fugenkleber
verklebt und verschraubt
Nach Aushärtung (i.d.R. am nächsten Tag) wird der
überstehende Fugenkleber abgestoßen.
- Bei Zuschnitten Schraubenabstand von > 20 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
zum Plattenrand einhalten, untereinander 215 cm.	518,00	m ²		

8.4.1.24 Grundierung Zementbauplatten

Grundieren der zementgebunde Bauplatten

- Vollflächiges Grundieren der Oberfläche mit Grundierung - innen.
- im Bereich der nicht gefliesten Flächen

518,00 m²

8.4.1.25 Flächenspachtel

Aufbringen einer malerfähigen Oberfläche aus vollflächiger Fugen- und Flächenspachtel - weiss in mindestens 4 mm Stärke gespachtelt und mit einer vollflächigen, oberflächennah eingebetteten Gewebeeinlage

Qualitätsstufe gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Deutscher Stuckgewerbebund 2003: Q3 geglättet
im Bereich der nicht gefliesten Flächen

518,00 m²

8.4.1.26 Herstellen von 90° Ecken

Zulage zu nichttragenden Montagewänden bis 200 mm

- Herstellen von 90°-Ecken
- incl. zusätzlichem CW-Profil und Herstellen der Innen- und Außenecke
- Kantenschutz in gesonderter Position

16,00 m

8.4.1.27 Zusätzliche CW-Profile

Zusätzliche CW-Profile bis 50 / 50 / 0,6

- bei vorgenannten GK-Wänden, Installationswänden, Installationsvorsatzschalen etc.
- bei T-Verbindungen von GK-Wänden bzw.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Anschluss von Wänden an Gk-Vorsatzschalen

160,00 m

8.4.1.28 **Herstellen Wandanschluss an Massivwand / Metallständerwand**

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand / Metallständerwand

Die Beplankung ist dicht an die die Massivwand anzuschließen.

mit Trennstreifen für Anschlussfugen

incl. Spachtelarbeiten

Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.

Ausführung gemäß Hersteller-Detailblatt

100,00 m

8.4.1.29 **StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 039 Trockenbau anarbeiten Durchm 25 mm Vorsatzschale Vorwandinstallation WD 300 mm Zementbaupl.**

Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,

Durchmesser '25' mm ,

Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,

Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus

Zementbauplatten, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite

1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.

60 St

8.4.1.30 **StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 039 Trockenbau anarbeiten Durchm 75 mm Vorsatzschale Vorwandinstallation WD 300 mm Zementbaupl.**

Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,

Durchmesser '75' mm ,

Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,

Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus

Zementbauplatten, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite

1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.

20 St

8.4.1.31 **StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 039 Trockenbau anarbeiten Durchm 125 mm Vorsatzschale Vorwandinstallation WD 300 mm Zementbaupl.**

Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	1	GK-Wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Durchmesser '125' mm ,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus
Zementbauplatten, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite
1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.

20	St		
----	----	--	--

8.4.1.32 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Trockenbau anarbeiten B 0,2 m H 0,2 m Vorsatzschale Vorwandinstallation WD 300 mm Zementbaupl.

Trockenbau anarbeiten an Einbauteil, eckig,
Breite '0,2' m ,
Höhe '0,2' m ,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Dicke Wand '300' mm , Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus
Zementbauplatten, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite
1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.

20	St		
----	----	--	--

8.4.1 GK-Wände

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	2	GK-Decken

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.4.2 GK-Decken

8.4.2.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 1250 mm Q2

Unterdecke DIN 18168-1, zusätzliche Flächenlast bis 0,15 kN/m², Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '1250' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

12,00 m²

8.4.2.2 Unterdecke OSB 18 mm + 12,5 mm GK F30

Unterdecke

- an bauseitiger OSB in Verbindung mit den Sparren befestigt
- Bekleidung aus
 - * 18 mm OSB-Platte, dampfdicht verklebt
 - * 2. Lage Feuerschutzplatten Typ DF, 12,5 mm,
- befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Direktabhängern, Abhängehöhe '100' mm
- befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht aus Holzfasern WF DIN EN 13171, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,036
- Dämmschichtdicke 60 mm, einlagig, dicht stoßen,
- Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
- Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

21,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	2	GK-Decken

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.4.2.3 Zulage Schrägschnitte

Zulage Schrägschnitte- F 30 Decke

für vom rechten Winkel abweichende Wandanschlüsse der
vorgenannten Deckenverkleidung
Zulage für gesamten Deckenaufbau

16,00 m

8.4.2.4 Deckendurchführungen Kabel F30

Herstellen, Anarbeiten und Anpassen von
Deckendurchführungen

- für Kabeldurchführungen

4 St

8.4.2.5 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Öffnung herstellen Durchm 10 cm Deckenbekl. Gipspl.
einlagig D 12,5mm F30-A**

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser '10' cm , Ausführung an Deckenbekleidung
aus Gipsplatten, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke
12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

3 St

8.4.2.6 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

**Einbauteil ummanteln Durchm. bis 10cm Deckenbekl.
Gipspl. einlagig D 12,5mm F30-A**

Einbauteil ummanteln, rund, Durchmesser bis 10 cm,
Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten,
Feuerschutzplatten Typ DF, einlagig, Dicke 12,5 mm, ohne
Spachtelung, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2.

3 St

8.4.2 GK-Decken

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	3	Torf-Akustikdecken und -wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.4.3 Torf-Akustikdecken und -wände

8.4.3.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhänger Abhänge-H 450 mm Q2

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '450' mm , befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

56,00 m2

8.4.3.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhänger Abhänge-H 1200 mm Q2

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '1200' mm , befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzsparren, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

6,00 m2

8.4.3.3 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhänger Abhänge-H 450 mm Q2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	3	Torf-Akustikdecken und -wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '450' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

30,00 m2

8.4.3.4 **Zulage Schrägschnitte**

Zulage Schrägschnitte

für vom rechten Winkel abweichende Wandanschlüsse der vorgenannten Unterdecken

34,00 m

8.4.3.5 **Zulage Übergang Neigungswechsel**

Zulage Übergang Neigungswechsel

Herstellen des Übergangs zwischen horizontaler Decke zur geneigten Decke.

1 m = Bearbeitung beider Deckenkanten der vorgenannten Unterdecken

incl. Anpassen bzw. zusätzlicher Unterkonstruktion

20,00 m

8.4.3.6 **Unterdecke OSB 18 mm + 12,5 mm GK F30**

Unterdecke

- an bauseitiger OSB in Verbindung mit den Sparren befestigt
- Bekleidung aus
 - * 18 mm OSB-Platte, dampfdicht verklebt
 - * 2. Lage Feuerschutzplatten Typ DF, 12,5 mm,
- befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	3	Torf-Akustikdecken und -wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Dicke 0,6 mm, abhängen mit Direktabhängern,
 Abhängehöhe '100' mm
 - befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
 Befestigungsmitteln
 - Dämmschicht aus Holzfasern WF DIN EN 13171,
 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,036
 Dämmschichtdicke 60 mm, einlagig, dicht stoßen,
 - Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
 - Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu
 bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche
 des hierfür erforderlichen Gerüsts.

116,00 m2

8.4.3.7 **Zulage Schrägschnitte**

Zulage Schrägschnitte

für vom rechten Winkel abweichende Wandanschlüsse der
 vorgenannten Unterdecken

84,00 m

8.4.3.8 **Zulage Übergang Neigungswechsel**

Zulage Übergang Neigungswechsel

Herstellen des Übergangs zwischen horizontaler Decke zur
 geneigten Decke.

1 m = Bearbeitung beider Deckenkanten der vorgenannten
 Unterdecken

incl. Anpassen bzw. zusätzlicher Unterkonstruktion

32,00 m

8.4.3.9 **Einbaukasten für Leuchten**

Zulage Einbaukasten für Beleuchtung

in vorgenannter 18 mm OSB-Platte und GK F30
 Vertiefung ca. 10 x 10 für den Einbau einer Lichtleiste
 entlang der Fassade herstellen
 incl. erforderlicher Unterkonstruktion

32,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6				
	8	3080 Trockenbauarbeiten				
	4	Bauteil Anbau Süd				
	3	Torf-Akustikdecken und -wände				
Ausgabebumfang:	Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

8.4.3.10 Torf-Akustik-Platte

Torf-Alustikplatte auf vorgenannter Unterdecke

- Akustikelemente aus Torffasern
- Anwendungsbereich: Akustikplatte zur Montage an Wand- und Deckenflächen, auch für Feuchträume geeignet
- Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach DIN ISO 11654 bei direkter Befestigung am Untergrund:
2 cm: aw=0,5 | 3 cm: aw=0,6 | 4 cm: aw=0,7 | 5 cm: aw=0,85
- Gewicht: 1,8 kg/m² +/- 5 %
- Plattendicke: 20 mm
- Formate: 119,4 x 59,4 cm
- Runde Zuschnitte bis max. 1,2 m Durchmesser möglich
- Zuschnitt auf der Baustelle ist mit einem Teppichmesser möglich. Die Kanten sind beim Zuschnitt auf der Baustelle nicht gefärbt
Kantenausbildung: stumpf, Kanten sind gefärbt
- Brandverhalten: B-s3, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102)
- Emissionsklasse: M1-zertifiziert für besonders niedrige VOC-Emissionen als hoher Standard für Raumluftqualität und gesundheitlich unbedenkliches Bauen
- Pflanzliches Material: Nachhaltig gewonnene Torffasern, zertifiziert nach RPP (Responsibly Produced Peat)
- Farben: Farben gemäß Standard-Farbkatalog.
Farbe: hellbraun bzw. nach Wahl des Architekten
- Direktverklebung der Torf-Akustikplatte auf vorgenannter Gk-Decke mit Montagekleber für die Torf-Akustikplatten (1 Tube reicht für ca. 1,5 m²)

208,00 m²

8.4.3.11 Zulage Schrägschnitte

Zulage Schrägschnitte

für vom rechten Winkel abweichende Wandanschlüsse der vorgenannten Torfplatten

124,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	3	Torf-Akustikdecken und -wände

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.4.3.12 Zulage Übergang Neigungswechsel

Zulage Übergang Neigungswechsel

Herstellen des Übergangs zwischen horizontaler Decke zur geneigten Decke.

1 m = Bearbeitung beider Deckenkanten der Torfplatten

52,00 m

8.4.3.13 Revisionsöffnung 30 x 30 cm

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus 12,5 mm Gipsplatten und 20 mm Torf-Akustikplatte

Höhe '300' mm ,

Breite '300' mm , mit Schnappverschluss, zweiseitige Fangsicherung, für Vorsatzschale.

5 St

8.4.3.14 Deckendurchführungen Kabel F30

Herstellen, Anarbeiten und Anpassen von Deckendurchführungen

- für Kabeldurchführungen

- 1 Stück = Durchführung in OSB-Platte, GK-Platte und Torfplatte

10 St

8.4.3.15 Deckendurchführungen Kabel

Herstellen, Anarbeiten und Anpassen von Deckendurchführungen

- für Kabeldurchführungen

- 1 Stück = Durchführung in GK-Platte und Torfplatte

10 St

8.4.3.16 Lüftungsauslässe bis d 250 mm

Herstellen, Anarbeiten und Anpassen von Deckendurchführungen

- für Lüftungsauslässe bzw. Einbaustrahler udgl.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	3	Torf-Akustikdecken und -wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- bis D 250 mm
- 1 Stück = Auslass in GK-Platte und Torfplatte

25

St

8.4.3.17 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2024 039

Öffnung herstellen Durchm 10 cm Deckenbekl. Gipspl. 2lagig D 20mm F30-A

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser '10' cm , Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Bauplatten Typ A, Dicke 20 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

5

St

8.4.3.18 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 039

Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,1 m Abst. 225 mm WD 250 mm Alpha w 0,4 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Holzfasern WF D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,1' m , Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '225' mm , Dicke Wand '250' mm , Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse D, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,4, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50,

Ständerachsabstand '625' mm ,

Dämmschicht aus Holzfasern WF DIN EN 13171,

Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,

1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1.

Seite 2. Lage 12,5 mm,

Spachtelung Qualitätsstufe Q2,

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.

11,00 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	3	Torf-Akustikdecken und -wände

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.4.3.19 Torf-Akustik-Platte

Torf-Akustikplatte auf vorgenannter Vorsatzschale

- Akustikelemente aus Torffasern
- Anwendungsbereich: Akustikplatte zur Montage an Wand- und Deckenflächen, auch für Feuchträume geeignet
- Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach DIN ISO 11654 bei direkter Befestigung am Untergrund:
2 cm: $\alpha_w=0,5$ | 3 cm: $\alpha_w=0,6$ | 4 cm: $\alpha_w=0,7$ | 5 cm: $\alpha_w=0,85$
- Gewicht: 1,8 kg/m² +/- 5 %
- Plattendicke: 20 mm
- Formate: 119,4 x 59,4 cm
- Runde Zuschnitte bis max. 1,2 m Durchmesser möglich
- Zuschnitt auf der Baustelle ist mit einem Teppichmesser möglich. Die Kanten sind beim Zuschnitt auf der Baustelle nicht gefärbt
Kantenausbildung: stumpf, Kanten sind gefärbt
- Brandverhalten: B-s3, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102)
- Emissionsklasse: M1-zertifiziert für besonders niedrige VOC-Emissionen als hoher Standard für Raumluftqualität und gesundheitlich unbedenkliches Bauen
- Pflanzliches Material: Nachhaltig gewonnene Torffasern, zertifiziert nach RPP (Responsibly Produced Peat)
- Farben: Farben gemäß Standard-Farbkatalog.
Farbe: hellbraun bzw. nach Wahl des Architekten
- Direktverklebung der Torf-Akustikplatte auf vorgenannter Gk-Vorsatzschale mit Montagekleber für die Torf-Akustikplatten (1 Tube reicht für ca. 1,5 m²)

11,00 m²

8.4.3 Torf-Akustikdecken und -wände

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	4	Deckensegel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.4.4 Deckensegel

8.4.4.1 Tiefenabsorger Decke 1525 x 1470 mm

Tiefenabsorger Decke 1525 x 1470 mm

- Tiefenabsorber als Einzelement, hochabsorbierende Wirkung im tieffrequenten Bereich.
- Geprüft nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654 / ASTM C423
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654: $\alpha_s = 1,08$ bei 160 Hz
- Schallabsorberklasse: E
- abgependelt
- Rahmen: Aluminiumblech 1 mm glatt in Rahmen
Oberfläche: altweiß matt
- Einlage: Mineralwolle d = 80 mm
nicht brennbar A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 101 mm
- Aufbauhöhe: 101 mm
- Hohlraum: 20 mm rückseitig
- Abstand:

2 St

8.4.4.2 Tiefenabsorger Decke 1600 x 1470 mm

Tiefenabsorger Decke 1600 x 1470 mm

- Tiefenabsorber als Einzelement, hochabsorbierende Wirkung im tieffrequenten Bereich.
- Geprüft nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654 / ASTM C423
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654: $\alpha_s = 1,08$ bei 160 Hz
- Schallabsorberklasse: E
- abgependelt
- Rahmen: Aluminiumblech 1 mm glatt in Rahmen
Oberfläche: altweiß matt
- Einlage: Mineralwolle d = 80 mm
nicht brennbar A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 101 mm
- Aufbauhöhe: 101 mm
- Hohlraum: 20 mm rückseitig
- Abstand:

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	4	Deckensegel

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.4.4.3 Tiefenabsorger Wand 1400 x 2660 mm

Tiefenabsorger Decke 1500 x 2660 mm

- Tiefenabsorber als Einzelement, hochabsorbierende Wirkung im tieffrequenten Bereich.
- Geprüft nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654 / ASTM C423
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654: $\alpha_s = 1,08$ bei 160 Hz
- Schallabsorberklasse: E
- mit 20 mm Wandabstand montiert
- Rahmen: Aluminiumblech 1 mm glatt in Rahmen
- Oberfläche: altweiß matt
- Einlage: Mineralwolle d = 80 mm nicht brennbar A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 101 mm
- Aufbauhöhe: 101 mm
- Hohlraum: 20 mm rückseitig
- Abstand:

4 St

8.4.4.4 Tiefenabsorger Wand 1300 x 1470 mm

Tiefenabsorger Decke 1500 x 2660 mm

- Tiefenabsorber als Einzelement, hochabsorbierende Wirkung im tieffrequenten Bereich.
- Geprüft nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654 / ASTM C423
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654: $\alpha_s = 1,08$ bei 160 Hz
- Schallabsorberklasse: E
- mit 20 mm Wandabstand montiert
- Rahmen: Aluminiumblech 1 mm glatt in Rahmen
- Oberfläche: altweiß matt
- Einlage: Mineralwolle d = 80 mm nicht brennbar A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 101 mm
- Aufbauhöhe: 101 mm
- Hohlraum: 20 mm rückseitig
- Abstand:

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	4	Deckensegel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.4.4.5 Tiefenabsorger Wand 2300 x 2700 mm

Tiefenabsorger Decke 2300 x 2700 mm

- Tiefenabsorber als Einzelement, hochabsorbierende Wirkung im tieffrequenten Bereich.
- Geprüft nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654 / ASTM C423
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654: $\alpha_s = 1,08$ bei 160 Hz
- Schallabsorberklasse: E
- mit 20 mm Wandabstand montiert
- Rahmen: Aluminiumblech 1 mm glatt in Rahmen
- Oberfläche: altweiß matt
- Einlage: Mineralwolle d = 80 mm nicht brennbar A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 101 mm
- Aufbauhöhe: 101 mm
- Hohlraum: 20 mm rückseitig
- Abstand:

1 St

8.4.4.6 Baffel 2700 x 600 x 245 mm

Tiefenabsorbern

- im Querschnitt U-förmig mit oben angeformter Hakenkantung
- Lamellenbreite: 600 mm
- Lamellenhöhe: 245 mm
- Lamelleneinzellängen: 2700 mm
- Material: Aluminium
- Oberfläche: weiß matt
- Perforation: Typ RV-L6 [2,1/4] mit 10 mm ungelochtem Rand zu den Abkantungen
- Schallabsorption: Akustikvlies und Mineralwolle
- Die Elemente werden werkseitig mit Stirndeckeln geschlossen.
- Schallabsorption (bezogen auf die Sichtseite von unten bei B=600mm, H=245mm):

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000	Hz
Alpha s	1,88	1,42	1,13	0,97	0,97	1,09	

Unterkonstruktion aus drei Querstreben, welche mit 2 x 2 Gewindestäben von der Decke abgehängt werden.

20 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	8	3080 Trockenbauarbeiten
	4	Bauteil Anbau Süd
	4	Deckensegel

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
----------------	-----------------

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.4.4	Deckensegel
-------	-------------

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten
4 Bauteil Anbau Süd

Ausgabebumfang: Alle Positionen
OZ

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

8.4.1 GK-Wände

8.4.2 GK-Decken

8.4.3 Torf-Akustikdecken und -wände

8.4.4 Deckensegel

8.4 Summe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 8 3080 Trockenbauarbeiten
 5 Sonstiges

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.5 Sonstiges

8.5.1 Fahrbares Standgerüst

Fahrbares Standgerüst

- Fahrbares Standgerüst als Arbeitsgerüst, Stahlrohrgerüst DIN 4420, Teil 1, Gruppe II, belastbar bis 2 kN/m²
- Höhe der obersten Arbeitslage bis 6,0 m,
- incl. umsetzen Zwischen den Räumen und Geschossen

2 St

8.5.2 Holzbohlen

Sperrholzunterkonstruktion 30/250 mm

- in verschiedenen Längen
- für Montage Brüstungskanäle
- zwischen den verstärkten Ständerprofilen direkt bzw. mit Stahlwinkel befestigt;

20,00 m

8.5.3 OSB-Verstärkungen 300 x 200 mm

OSB-Verstärkungen

- Größe B x H: 300 x 200 mm
- aus OSB-Platte 18 mm
- in vorgannten Wänden und Vorsatzschalen
- incl. Anpassen der Unterkonstruktion
- für die Befestigung von Handläufen, Hängeschränke, Heizkörpern, Waschtischen udgl.

4 St

8.5.4 OSB-Verstärkungen 400 x 200 mm

OSB-Verstärkungen

- Größe B x H: 400 x 200 mm
- aus OSB-Platte 18 mm
- in vorgannten Wänden und Vorsatzschalen
- incl. Anpassen der Unterkonstruktion
- für die Befestigung von Handläufen, Hängeschränke, Heizkörpern, Waschtischen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 8 3080 Trockenbauarbeiten
 5 Sonstiges

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

udgl.

4

St

8.5.5 OSB-Verstärkungen 300 x 300 mm

OSB-Verstärkungen

- Größe B x H: 300 x 300 mm
 - aus OSB-Platte 18 mm
 - in vorgannten Wänden und Vorsatzschalen
 - incl. Anpassen der Unterkonstruktion
 - für die Befestigung von Handläufen, Hängeschränke, Heizkörpern, Waschtischen
- udgl.

38

St

8.5.6 OSB-Verstärkungen 1000 x 500 mm

OSB-Verstärkungen

- Größe B x H: 300 x 200 mm
 - aus OSB-Platte 18 mm
 - in vorgannten Wänden und Vorsatzschalen
 - incl. Anpassen der Unterkonstruktion
 - für die Befestigung von Handläufen, Hängeschränke, Heizkörpern, Waschtischen
- udgl.

5

St

8.5.7 OSB-Verstärkungen 400 x 400 mm mit Ausschnitt

OSB-Verstärkungen

- Größe B x H: 400 x 400 mm
 - mit Ausschnitt 10,5 x 10,5 cm für Tellerventil
 - aus OSB-Platte 18 mm
 - in vorgannten Wänden und Vorsatzschalen
 - incl. Anpassen der Unterkonstruktion
 - für die Befestigung von Handläufen, Hängeschränke, Heizkörpern, Waschtischen
- udgl.

16

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
8 3080 Trockenbauarbeiten
5 Sonstiges

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.5.8 Acrylfugen

Anschlussfuge abdichten, innen, mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, weiß, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

1090,00 m

8.5.9 StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 039

Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Schenkel 25/25mm

Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene aus Aluminium, Schenkelmaße 25/25 mm.

180,00 m

8.5.10 StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 039

Einfassprofil Alu D 12,5mm

Einfassprofil aus Aluminium, für 12,5 mm dicke Platten.

20,00 m

8.5 Sonstiges

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 8 3080 Trockenbauarbeiten
 6 Stundenlohnarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8.6 Stundenlohnarbeiten

8.6.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 091 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

100 h

8.6 Stundenlohnarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6	
	8	3080 Trockenbauarbeiten	
Ausgabebereich:		Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

8.1	Saal	
8.2	Wirtshaus	
8.3	Bauteil Anbau Nord	
8.4	Bauteil Anbau Süd	
8.5	Sonstiges	
8.6	Stundenlohnarbeiten	
8	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	Bruttosumme	3080 Trockenbauarbeiten