

HINWEIS:
Sämtliche Durchdringungen, Anschlüsse (Dampfsperre) zur Befestigung von Bauteilen müssen absolut dampfdicht ausgeführt werden, es dürfen keine Leckagen in der Gebäudehülle entstehen!
Im Durchschraubungsbereich/Dampfsperre sind zwingend nicht ausreißbare Dichtstreifen einzubauen!

Dachaufbau Sprunghalle (oben nach unten)
Neigung 10,5°

- Profilleicheindeckung Alu, mit Haltetrips befestigt
- Hochdiffusionsoffene Dach-Unterspannbahn
- 16 cm Wärmedämmung - ökologische Hartschaumplatte geklebt, WLS 0,24
- 12,5 cm Wärmedämmung - ökologische Hartschaumplatte geklebt, WLS 0,24
- dazwischen Befestigung Z-Profile - 2-lagig mit thermischen Trennstreifen
- Dampfsperre - Elastomerbitumenbahn, mit Stoßüberlappung, d-Stoß-Wert 1.500 m
- Trennlage - Elastomerbitumenbahn, lose verlegt, mechanisch befestigt, Dicke ca. 2 mm
- Brettsperrholzdecke d = 10 cm gem. Tragwerksplanung

HINWEIS:
Sämtliche Durchdringungen, Anschlüsse (Dampfsperre) zur Befestigung von Bauteilen müssen absolut dampfdicht ausgeführt werden, es dürfen keine Leckagen in der Gebäudehülle entstehen!
Im Durchschraubungsbereich/Dampfsperre sind zwingend nicht ausreißbare Dichtstreifen einzubauen

Dachaufbau Sprunghalle (oben nach unten)
Neigung 10,5°

Profilleuchteindeckung Alu, mit Hottelcips befestigt
 Hochdichtungsoffene Dach-Unterspannbahn
 16 cm Wärmedämmung - ökologische Hartschaumplatte geklebt, WLS 0,24
 12,5 cm Wärmedämmung - ökologische Hartschaumplatte geklebt, WLS 0,24
 dazwischen Befestigung Z-Profil - 2-lagig mit thermischen Trennstreifen
 Dampfsperre - Elastomerbitumenbahn, mit Stoßüberlappung, Sd-Wert 1.500 m
 Trennlage - Elastomerbitumenbahn, lose verlegt, mechanisch befestigt, Dicke ca. 2 mm
 Brettsperrholzdicke d = 10 cm gem. Tragwerksplanung

Detail b M 1:10
Ortgang-Holzrahmenbau/
Verwaltung-OG
(Achsen 2+3, 6+7)

Luftraum/Sprunghalle

Flachdachaufbau:
Kunststoffdachbahn als 1-lagige Abdichtung, —
d = 2,0 mm mechanisch befestigt,
(zusätzliche Eindichtung mittels Flüssigkunststoff)
Gefälledämmung - ökologische Hartschaumdämm-
2%, WLS 0,25 - 0,27, d = min. 30 mm
180 mm Grunddämmung - ökologische Hartschaum-
WLS 024 geklebt
Dampfsperre - Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebah-
n d = ca. 2,5 mm, Nähte verschweißt Sd-wert > 1.500 m
Trapezblech Bestand

Blechkasten/U-Profil (**Leistung-Fassadenbauer**)
als Füllung zwischen
den Fassadenposten erstellen,
Blechkasten vor Montage der Riegel
satt mit Steinwolle WLS ausdämmen!
35 mm Fichte 3-Schichtplatte/Abdeckung

**Attikadetail M 1:10
(bei Achse 1)**

Fassadenschnitt M 1:10 (Achse 2-3)

ANMERKUNG:

AUSSPARUNGEN, SCHÜTZE UND DURCHLÄSSE SIND NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLIEGENDE ZEICHNERUNGEN DER FACHGENIEURE!

LEGENDE:

▽ OBERKANTE FERTIGKONSTRUKTION

▽ UNTERKANTE FERTIGKONSTRUKTION

▽ OBERKANTE ROH-KONSTRUKTION

▽ UNTERKANTE ROH-KONSTRUKTION

BRH=BRÜTUNGSGÄHNE
 UKST=UNTERKANTE STUZE
 UNL=UNTERLIEGE
 UGL=UNTERKANTE UNTERLIEGE
 UNLUG=UNTERLIEGE UNTERLIEGE
 RA=RA-GEÄNDER
 UNL=UNTERKANTE FERTIGBAUER
 UR=UNTERKANTE FERTIGBAUER
 UR=UNTERKANTE KÖRPERE

☐ DD=DECKEN DURCHBRUCH
 RD=ROOF DURCHBRUCH

☐ WD=WAND DURCHBRUCH

☐ WS=WASSER SCHÜTZE

WSP=WASSERPEGEL
 WFW=WASSERFALLE
 GAND=OBERKANTE WAND DURCHBRUCH
 UWD=UNTERKANTE WAND DURCHBRUCH
 SUSG=ANSTRICH WAND DURCHBRUCH
 FF=FEHRE FÜßBOGEN
 RW=RECHEN FÜßBOGEN
 RL=REGEL FÜßBOGEN
 ZW=DURCHWEISER NORMAL
 GND=OBERKANTE KÖRPERE

MATERIAL ANGABEN:	SPERRSCHICKE/ABDICHTUNG
MAUERWERK AUS DÜBELSCHÜTTSTERNEN	PUTZ
STAHLBETON	WÄRMEDÄMMUNG DRUCKFEST
UNBEWEHRTER BETON	PERIMETERDÄMMUNG
BETONFERTIGTEIL	BREITSPERRHOLZ
ESTRICH	BREITTSCHICHTHOLZ IM SCHNITT
RESTAND STAHLBETON	HOLZ IM SCHNITT
RESTAND	ABRUCH
RESTAND STB-FERTIGTEIL	STAHLBAU
TROCKENBAU	TROCKENBAU (JM)

BZW. AUF FÜHRUNG DER ARBEITEN SIND ALLE MASSE ZU PRÜFEN BZW. AM BAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DIE AUSFÜHRENDE FIRM VERANTWORTLICH, FÜR DIE AUSFÜHRUNG SIND EBENFALLS DIE STATISCHEN UNTERLIEGEN VERBUNDLICH PLAN- UND QUERSCHNITTEN MÜSSEN VOR AUSFÜHRUNG ÜBER DIE BAULEITUNG MIT DEM ARCHITECTEN GEKLÄRT WERDEN.

AUSFÜHRUNGSPLAN

[illegible]