

Inhaltsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
00	Titel	Vorbemerkungen	2
01	Titel	Baufeereinigung	9
01.01	Bereich	Böden	10
01.02	Bereich	Fliesen	16
01.03	Bereich	Fassade	19
01.04	Bereich	Innenwände	24
01.05	Bereich	Türen	26
01.06	Bereich	Einbaumöbel	29
01.07	Bereich	Außenbereich	36
01.08	Bereich	Sanitär, Haustechnische Anlagen	38
01.09	Bereich	Elektroinstallationen	44
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	50
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	53

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

00

Vorbemerkungen

46	LV	Baureinigung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Baubeschreibung Die Stadt Burghausen plant die Sanierung und Revitalisierung samt statischer und brandschutztechnischer Ertüchtigung der denkmalgeschützten Hans-Stethaimer-Schule. Die Grundschule befindet sich am Stadtplatz 36 in Burghausen. Der Schulkomplex besteht aus mehreren Bauteilen aus unterschiedlichen Bauzeiten, wobei das Hauptgebäude von 1929/30 die historischen Gebäudeteile (den Stadterker mit gotischem Eingangsraum im Osten sowie die drei sog. Bürgerhäuser im Westen) in den Neubau integrierte. - Bauteil A: 1. Hauptgebäude von 1929/30. Die Klassen- und Fachunterrichtsräume sind hier untergebracht. Im Erdgeschoss befindet sich ein Laden. 2. Stadterker im Kern spätgotisch (Eingangsraum der Schule mit Kreuzrippengewölbe erhalten) mit barocker Fassade. Hier befinden sich der Ladeneingang im Erdgeschoss und in den Obergeschossen Verwaltung- und Differenzierungsräume. - Bauteil B: 1. Drei sog. Bürgerhäuser (ehem. Knabenseminarhaus, Salzburger Dienstbotenhaus, Pfarrorganistenhaus) aus dem 18. Jahrhundert. Die Räume der Mittagsbetreuung sowie die Nebenräume der Turnhalle sind hier untergebracht. 2. Die Turnhalle wurde 1935/36 errichtet. Die Maßnahme erfolgt nicht bei laufendem Schulbetrieb. Standortbeschreibung, Erschließung Die Schule liegt auf den Flurstücken Nr. 55 und 57. Adresse ist der Stadtplatz 36 in 84489 Burghausen. Direkt gegenüber der Schule befindet sich am Kirchplatz die Kirche St. Jakob mit ihrem 79 m hohen Turm. Es gibt mehrere Zugänge zur Schule: Der Lehrereingang befindet sich am Stadtplatz über die gotische Eingangshalle. Von hier gelangt man entweder über den Lichthof in den Flur im Erdgeschoss oder über eine Treppe in den Flur im 1. Obergeschoss. Der Schülereingang liegt im Innenhof und ist über die Tordurchfahrt an der Südseite zu erreichen. Mittagsbetreuung und Turnhalle erreicht man über einen zusätzlichen überdachten Eingangsraum an der Südostecke . Die drei sog. Bürgerhäuser an der Burgsteig sind am Hang gelegen, oberhalb des Kirchplatzes. Die Turnhalle ist in den Hang gebaut. 84480 Burghausen Windlastzone: 1 - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Schneelast (nach DIN EN 1991-1-3) Schneelastzone : 3 Bodenschneelast: $s_k = 1,64 \text{ kN/m}^2$ Dachschneelast (DN 0° bis 30°): $s_i = 1,31 \text{ kN/m}^2$ Regenspenden (lt. Kostra DWD-2010R) $r(5,5)=406,7 \text{ l/(s x ha)}$ $r(5,100)=763,3 \text{ l/(s x ha)}$ Notentwässerung = Differenz $r(5,100)- r(5,5) = 356,6 \text{ l/(s x ha)}$ Hinweise zum Bauablauf und zur denkmalgerechten Sanierung Besonderer Wert wird auf eine denkmalgerechte Sanierung und die sorgfältige Umsetzung des restauratorischen Konzepts gelegt. Bei der Zufahrt zur Baustelle ist die besondere Lage am Stadtplatz zu berücksichtigen (z. B. Engstellen, besondere Zufahrtszeiten morgens). A. ZVB Die folgenden Vorgaben gelten für sämtliche Gewerke der Baustelle. 1. Baustellensicherheit Vom Bauherrn wird gemäß Baustellenverordnung ein Koordinator für die Belange der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes eingesetzt. Der Koordinator erstellt eine Baustellenordnung in Anlehnung an die Musterbaustellenordnung BauBG. Sie enthält Regelungen zur Organisation, Koordination und Überwachung des Baustellenbetriebs. Es bleibt dem Koordinator vorbehalten, nach Mängelfeststellung bei der Prüfung erforderliche Änderungen des Arbeitsablaufes des AN zu veranlassen. Der Koordinator kontrolliert die Einhaltung des SiGe-Plans sowie der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein. Der AN ist zur unverzüglichen Mängelbeseitigung verpflichtet. Vor Beginn seiner Arbeiten hat der AN dem SiGe-Koordinator seine beabsichtigten Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen anzugeben. Die Tätigkeit des Koordinators befreit den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern entsprechend § 8 ArbSchG und § 6 UVV "Allgemeine Vorschriften" (BGV A1). Die Verantwortlichkeit des AN für die Erfüllung der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Arbeitsschutzpflichten gegenüber seinen Beschäftigten bleibt unberührt. Der AN hat sein Personal und auch eventuelle Nachunternehmer über den Inhalt der Baustellenordnung zu unterrichten. Die Einhaltung der Baustellenordnung ist Teil der Vertragserfüllung. Die Lage von Leitungen, Kabeln, Kanälen etc. im Arbeitsbereich des AN ist vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich beim zuständigen Versorgungsunternehmen bzw. der Bauleitung in Erfahrung zu bringen. 2. Bauablauf <u>Bauzeitenplan</u> 12 WT nach Abruf, gem. § 5.2 VOB/B, voraus. von KW 25/2026 bis Ende KW28/2026. Kapazitäten / Koordination: Der AN hält die Kapazitäten vor und stimmt seine Einsätze mit dem Bauzeitenplan ab. Unterbrechungen sind kalkulatorisch zu berücksichtigen; ein Anspruch auf unterbrechungsfreie Leistungsausführung besteht nicht. Bauzeitenplan / Anpassungen: Der Bauzeitenplan wird dem AN nach Beauftragung zur Verfügung gestellt. Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen im Kontext des Bauablaufs auszuführen und entsprechend zu koordinieren. Anpassungen des Bauzeitenplans durch AG/Planer sind möglich und vom AN einzuarbeiten. 3. Fachbauleiter Der AN muss einen fachlich qualifizierten deutschsprachigen Bauleiter benennen. Dieser muss während der Ausführung von Bauarbeiten des AN ständig anwesend und weisungsbefugt sein. Vom AG wird eine Telefonliste als Aushang auf der Baustelle erstellt. Jeder AN hat hierzu die Angabe der Telefon- sowie Handynummer des Bauleiters bzw. Vorarbeiters zu machen. 4. Baustellenbesprechungen Die Besprechungen finden wöchentlich statt. Die Teilnahme des Fachbauleiters ist verpflichtend.			

46	LV	Baureinigung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	5. Bautagesberichte Es sind Tagesberichte (Bautagebuch) zu führen und dem AG bzw. dem von diesem beauftragten Dritten wöchentlich in digitaler Version zu übergeben. Es müssen alle Angaben enthalten sein, die für die Abrechnung und Ausführung von Bedeutung sind. Ferner sind Angaben über Wetter, Temperatur, Zahl und Art der beschäftigten Arbeitskräfte, der eingesetzten Großgeräte, Abnahmen, Unterbrechnungen der Arbeitszeit, mit Angabe der Gründe, Unfälle und sonstige besonderen Vorkommnisse aufzuführen. Der AG bzw. dessen Bevollmächtigter bestätigen bei rechtzeitiger Vorlage die Kenntnisnahme durch Unterschrift, er ist berechtigt abweichende Sachdarstellungen im Bautagebuch zu vermerken. 6. Ausführungsunterlagen Der AN erhält für die Ausführung seiner im LV beschriebenen Leistungen entsprechende Ausführungsunterlagen. Die Planunterlagen werden im PDF-Format digital übergeben. Die Kosten für die Erstellung der Planausfertigungen trägt der AN. 7. Revisions- und Bestandsunterlagen Der AN hat dem AG die Revisions- und Bestandsunterlagen in Papierform und digital zu übergeben. Der AG erhält alle für den Betrieb und die Nutzung des Gebäudes für das entsprechende Gewerk relevante Unterlagen, Bestandspläne, Sachverständigengutachten, Nachweis der verwendeten Produkte, Gebrauchsanleitungen, Pflegeanleitungen etc. 8. Bautafel Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle nicht zulässig. Vom Bauherrn ist eine Bautafel aufgestellt. 9. Baustrom/-wasser Die Kosten für Baustrom und Bauwasser trägt der Auftraggeber. Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser stehen auf der Baustelle zur Verfügung. Wasser für die Reinigungsarbeiten stehen zum Zeitpunkt der Ausführungsarbeiten im Gebäude zur Verfügung.			

46	LV	Baureinigung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	10. Baustellenreinigung, Entsorgung Reinhaltung der Baustelle Sämtliche durch den AN verursachte Verschmutzungen, Baustoffreste und Abfälle sind täglich zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Dies ist in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren. Das Verpackungsmaterial gemäß Verpackungsverordnung bleibt generell im Eigentum des Auftragnehmers und ist eigenverantwortlich zu entsorgen. Bei begründetem Verdacht auf Asbest bzw. auf asbesthaltiges Material sind die Arbeiten einzustellen und die Bauleitung zu informieren. <u>Beschädigung und Verschmutzung des öffentlichen Straßenraums</u> Der AN hat Maßnahmen gegen Beschädigungen und Verschmutzungen der Transportwege auf öffentlichen Straßen und Wegen bei der Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen aus der Baustelle zu treffen. Verschmutzungen sind mindestens täglich zu reinigen, bei groben Verschmutzungen auch mehrmals täglich. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. 11. Wohnbaracken Das Aufstellen von Wohnbaracken für auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet. Der Betrieb einer Baukantine über die tägliche Arbeitszeit hinausgehend wird nicht erlaubt. Ebenso ist der Aufenthalt von Arbeitskräften in Baracken nach der Arbeitszeit untersagt. 12. Baulärm Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des BIMSCHG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm – Geräuschimmission - und der zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen: Im Einwirkungsbereich der Baustelle befindet sich ein Nutzungsgebiet mit ausschließlich Wohnungen. Folgende Immissionsrichtwerte sind einzuhalten: von 7 bis 20 Uhr: 50 dB(A) von 20 bis 7 Uhr: 35 dB(A) <u>Arbeitszeiten</u> Die Arbeitszeiten sind werktags, Montag bis Samstag, von 7.00 bis 20:00 Uhr.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<u>Zufahrt mit LKWs zur Baustelle morgens:</u> Aufgrund des starken Bus- und Fußgängerverkehrs am Stadtplatz darf die Zufahrt zur Baustelle mit LKWs nicht vor 8:00 Uhr erfolgen. 14. Aufmaßprüfung / Abrechnung Abschlagszahlungen werden nur nach Vorlage eines prüffähigen Aufmaßes bezahlt. B. Anlagenverzeichnis LV-Anlage 1 Baustelleneinrichtung LV-Anlage 2 Einbaumöbel LV-Anlage 3 Technikräume LV-Anlage 4 Werkplanung BTB LV-Anlage 5 Werkplanung BTA			
Nur Textinformation - Titel 00 Vorbemerkungen				

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Baufeinsteinigung

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.01

Böden

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.01	Bereich	Böden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01.1	Kehren sämtlicher Bodenflächen Kehren sämtlicher Bodenflächen im Innenbereich, inkl. Aufnehmen von losen Abfällen, wie Verpackungsmaterial und ähnliches, Ausführung im Bereich der Bodenbeläge in allen Innenbereichen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	3.000 m2	EP	GP
01.01.2	Reinigen Böden innen Belag Linoleum Saugen Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus Linoleum, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Saugen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	650 m2	EP	GP
01.01.3	Reinigen Böden innen Belag Linoleum Feuchtwischen Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus Linoleum, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Feuchtwischen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	650 m2	EP	GP
01.01.4	Reinigen Böden innen Teppich, Saugen Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus Teppich, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Saugen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	620 m2	EP	GP
01.01.5	Reinigen Böden innen Belag Massivholzparkett Saugen Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus Massivholzparkett, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Saugen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	870 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.01	Bereich	Böden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.6	Reinigen Böden innen Belag Massivholzparkett Feuchtwischen Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus Massivholzparkett, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Feuchtwischen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	870 m2	EP	GP
01.01.7	Reinigen Haupttreppe BT-A Holz Reinigen von Haupttreppe BT-A im Innenbereich, einschl. Podest, Belag aus Holz, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 8 Treppenläufe, Insgesamt ca. 88 Steigungen 16/18cm, 180 cm Stufenlänge, Treppenuntersicht verputzt, Geländer aus Holz aus Gitterelementen, Antrittspfofen und Geländerkrümmlingen, Holzhandlauf, Wangen reinigen bis zum erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	1 psch		GP
01.01.8	Reinigen Haupttreppe BT-B Holz und Terrazzo Reinigen von Haupttreppe BT-B im Innenbereich, einschl. Podest, Belag aus Holz, teilweise Terrazzo, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 7 Treppenläufe, Insgesamt ca. 68 Steigungen 16/32cm, ca. 140 cm Stufenlänge, davon 1 Treppenlauf, Insgesamt 5 Steigungen mit Terrazzo Belag, Treppenuntersicht verputzt, Geländer aus Holz aus Gitterelementen, Antrittspfofen und Geländerkrümmlingen, Holzhandlauf, Wangen reinigen bis zum erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	1 psch		GP
01.01.9	Reinigen Nebentreppe BT-B Holz Reinigen von Nebentreppe BT-B im Innenbereich, Belag aus Holz, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 4 Treppenläufe, Insgesamt ca. 33 Steigungen 17/30cm, 135 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.01	Bereich	Böden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stufenlänge, Treppenuntersicht verputzt, Geländer aus Holz aus Gitterelementen, Antrittspfosten und Geländerkrümmlingen, Holzhandlauf, Wangen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)			Übertrag:
		1 psch		GP
01.01.10	Reinigen Nebentreppe Schulleitung BT-A Holz Reinigen von Nebentreppe BT-A im Innenbereich, einschl. Podest, Belag aus Holz, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 1 Treppenlauf, Insgesamt ca. 5 Steigungen 18/28cm, 75 cm Stufenlänge, Geländer aus Holz aus Antrittspfosten und Geländerstäben, Holzhandlauf, Wangen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)			
		1 psch		GP
01.01.11	Reinigen Differenztreppen BT-A 2.OG Holz Reinigen von Differenztreppe BT-A 2.OG im Innenbereich, Belag aus Holz, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 1 Treppenlauf, Insgesamt ca. 3 Steigungen 18/28cm, Stufenlänge von 100 cm bis 160 cm, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)			
		1 psch		GP
01.01.12	Reinigen Differenztreppen BT-A 3.OG Holz Reinigen von Differenztreppe BT-A 3.OG im Innenbereich, Belag aus Holz, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 1 Treppenlauf, Insgesamt ca. 4 Steigungen 14/29cm, Stufenlänge von 120 cm bis 200 cm, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.01	Bereich	Böden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.13	Reinigen Differenztreppen gothische Halle Reinigen von Differenztreppe gothische Halle im Innenbereich, Belag aus Holz, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 1 Treppenlauf, Insgesamt ca. 4 Steigungen 17,5/30cm, ca. 100 cm Stufenlänge, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	1 psch		GP
01.01.14	Reinigen Treppe gothische Halle Reinigen von Treppe gothische Halle im Innenbereich, Belag aus Holz, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 2 Treppenläufe, 1. Treppenlauf ca. 13 Steigungen 17/28cm, Stufenlänge ca. 135-145 cm 2. Treppenlauf ca. 11 Steigungen 17/24 cm, Stufenlänge ca. 100 cm, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	1 psch		GP
01.01.15	Reinigen Turmtreppenhaus Reinigen von Turmtreppenhaus im Innenbereich, Belag aus Holz, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 3 Treppenläufe, Insgesamt ca. 27 Steigungen 17/26cm, ca. 75 cm Stufenlänge, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	1 psch		GP
01.01.16	Reinigen Bühnenaufgangstreppen Reinigen von Bühnenaufgangstreppen BT-B im Innenbereich, einschl. Podest, Belag aus Holz, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 2 Treppenläufe, Insgesamt ca. 12 Steigungen 15/29cm, ca. 90 cm Stufenlänge, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.01	Bereich	Böden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.17	Reinigen Schülereingangstreppe Reinigen von Schülereingang Treppe BT-A im Innenbereich, Belag aus Stein, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 1 Treppenlauf, Insgesamt ca. 12 Steigungen 15/30cm, ca. 210 cm Stufenlänge, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)			
		1 psch		GP
01.01.18	Reinigen Treppe Turnhallen Nebenraum Reinigen von Treppe Turnhallen Nebenraum im Innenbereich, Belag aus Stein, reinigen durch Saugen und anschließendes Feuchtwischen, 1 Treppenlauf, Insgesamt ca. 10 Steigungen 20/25cm, ca. 100 cm Stufenlänge, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)			
		1 psch		GP
Summe Bereich 01.01			Böden, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.02

Fliesen

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.02	Bereich	Fliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02.1	Reinigen Wände Bekl. keram. Platten Reinigen von Wänden im Innenbereich, Bekleidung aus keramischen Platten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	260 m2	EP	GP
01.02.2	Zementschleier beseitigen Beseitigen von Zementschleiern, auf Boden und Wandfliesen, Terrazzo Platten anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	475 m2	EP	GP
01.02.3	Reinigen Böden innen Belag keram. Platten eben Saugen Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus keramischen Platten, Oberfläche eben, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Saugen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	130 m2	EP	GP
01.02.4	Reinigen Böden innen Belag keram. Platten eben Nasswischen wie Vorposition, jedoch Reinigen durch Nasswischen, Ausführung durch Abwaschen mit Handpad.	130 m2	EP	GP
01.02.5	Reinigen Böden innen Belag keram. Platten eben Polieren wie Vorposition, jedoch Reinigen durch Polieren, Ausführung nach Abwaschen.	130 m2	EP	GP
01.02.6	Reinigen Böden innen Belag Terrazzo Platten eben Saugen Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus Terrazzo Platten, Oberfläche eben, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Saugen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	85 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung			
01	Titel	Baufeereinigung			
01.02	Bereich	Fliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
			Übertrag:		
01.02.7	Reinigen Böden innen Belag Terrazzo Platten eben Nasswischen				
	wie Vorposition, jedoch Reinigen durch Nasswischen, Ausführung durch Abwaschen mit Handpad.				
		85 m2	EP	GP	
01.02.8	Reinigen Böden innen Belag Terrazzo Platten eben Polieren				
	wie Vorposition, jedoch Reinigen durch Polieren, Ausführung nach Abwaschen.				
		85 m2	EP	GP	
Summe Bereich 01.02					
			Fliesen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.03

Fassade

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.03	Bereich	Fassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Aussenseitige Reinigung Für die außenseitige Reinigung der Fenster-/ Fassadenflächen stehen bauseits keine Gerüste zur Verfügung. Benötigte Hebezeuge o.ä. sind seitens des AN eigenverantwortlich vorzuhalten und einzusetzen. Die Befestigung von Gerüsten o.ä. an der Fassade sind mit OÜ abzustimmen. Für die in den folgenden Positionen beschriebene Reinigung der Glasflächen dürfen keine Werkzeuge wie z.B. Schaber, o.ä. verwendet werden, welche Kratzer verursachen könnten. Dies ist bei der Kalkulation der Folgepositionen zu berücksichtigen. Die in den folgenden Positionen beschriebenen Glasflächen beinhalten sowohl Festverglasungen, Öffnungsflügel als auch verglaste Türen/Fenstertüren. Dies ist ebenfalls bei der Kalkulation zu berücksichtigen.			
A0001	Ausführungsbeschreibung			
Ausführungsbeschr.	Die in der folgenden Position beschriebenen Fenster befinden sich im EG und in den beiden Obergeschossen des Altbaus und des Neubaus. Eine gesonderte Vergütung für die Reinigung von aussen (für Hebezeuge o.ä.) erfolgt nicht. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Ausführung Glasreinigung durch Waschen, Hobeln, Ledern oder Wischen mit anschließendem Polieren, Reinigung der Aluminiumdeckschalen, der Holz- bzw. Aluminium Profile durch Wischen mit Neutralreiniger, Einpflegen mit geeignetem Pflegemittel und anschließendem Polieren, einschl. Entfernung sämtlicher Schutzfolien, einschl. Reinigung aller Beschläge, einschl. äusseren Fensterblechen			
01.03.1	Reinigen Glasflächen bis 2 m2			
	Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung mit Falzen, witterungs- und raumseitig, Rahmen, Pfosten, Kämpfer und Flügelrahmen aus Holz, Innenflügel Holzrahmen lackiert, inkl. Fensterbänke innen und außen, Paneele, Profile, Drücker, Abrechnung nach Ansichtsfläche Maße 0 bis 2 m2			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.03	Bereich	Fassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		34 St	EP	GP
01.03.2	Reinigen Glasflächen bis 3 m2 Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung mit Falzen, witterungs- und raumseitig, Rahmen, Pfosten, Kämpfer und Flügelrahmen aus Holz, Innenflügel Holzrahmen lackiert, inkl. Fensterbänke innen und außen, Paneele, Profile, Drücker, Abrechnung nach Ansichtsfläche Maße 2 bis 3 m2 Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		24 St	EP	GP
01.03.3	Reinigen Glasflächen bis 5 m2 Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung mit Falzen, witterungs- und raumseitig, Rahmen, Pfosten, Kämpfer und Flügelrahmen aus Holz, Innenflügel Holzrahmen lackiert, inkl. Fensterbänke innen und außen, Paneele, Profile, Drücker, Abrechnung nach Ansichtsfläche Maße 3 bis 5 m2 Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		15 St	EP	GP
01.03.4	Reinigen Glasflächen Kastenfenster bis 1 m2 Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung (innen-/ außenliegender Flügel) mit Falzen, witterungs- und raumseitig, Rahmen, Pfosten, Kämpfer und Flügelrahmen aus Holz, Innenflügel Holzrahmen lackiert, inkl. Fensterbänke innen und außen, Paneele, Profile, Drücker, Abrechnung nach Ansichtsfläche Maße 0 bis 1 m2			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.03	Bereich	Fassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebwerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	65 St	EP	GP
01.03.5	Reinigen Glasflächen Kastenfenster bis 3 m2 Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung (innen-/ außenliegender Flügel) mit Falzen, witterungs- und raumseitig, Rahmen, Pfosten, Kämpfer und Flügelrahmen aus Holz, Innenflügel Holzrahmen lackiert, inkl. Fensterbänke innen und außen, Paneele, Profile, Drücker, Abrechnung nach Ansichtsfläche Maße 1 bis 3 m2 Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebwerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	73 St	EP	GP
01.03.6	Reinigen Sonnenschutz Rollo-System innen bis 3,5 m2 Reinigen von Flächen, beidseitig, im Innenbereich, Sonnenschutz, textil Behang, Maße: bis 3,5 m2 Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	61 St	EP	GP
01.03.7	Reinigen Sonnenschutz Vorhänge innen Reinigen von Flächen, beidseitig, im Innenbereich, Sonnenschutz, Vorhang mit Vorhangschienen Arbeitshöhe: bis 3,5 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebwerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	180 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.03	Bereich	Fassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.8	Reinigen Glasdach Lichthof Reinigen des Glasdachs mit Rahmenreinigung, witterungs- und raumseitig, Rahmen und Flügelrahmen aus beschichtetem Aluminium, Arbeitshöhe bis 4,00 m, Maße: B = max. 8m; L = von ca. 1,4m bis 4m Fläche: ca. 19 m2 Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	1 psch		GP
01.03.9	Reinigen Glasdach Werkraum Reinigen des Glasdachs mit Rahmenreinigung, witterungs- und raumseitig, Rahmen und Flügelrahmen aus beschichtetem Aluminium, Arbeitshöhe bis 13,00 m, Maße: B = ca. 5,6m; L = von ca. 4,2m bis 5,5m Fläche: ca. 29,5 m2 Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Zugang über Dachterrasse für Reinigung von Außen. Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	1 psch		GP
01.03.10	Reinigen Glaselemente Dachterrasse wie Vorpositionen, jedoch Reinigen Aluminium Pfosten-Riegel-System mit Türen, Abrechnung nach Ansichtsfläche. Maße: B = 10m; H = 2,5m Aufteilung: 2 Riegellagen, 10 Pfostenlagen Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	27 m²	EP	GP
Summe Bereich 01.03		Fassade, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.04

Innenwände

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.04	Bereich	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.04.1	Reinigen Innenwände Reinigen von Innenwänden, Dispersionssilikatfarbe, durch Staubwischen, einschl. beseitigen Verschmutzungen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Arbeitshöhe: bis 4,00 m Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		7.000 m²	EP	GP
Summe Bereich 01.04				
		Innenwände, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.05

Türen

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.05	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umfang der Leistung Alle in den folgenden Positionen beschriebenen Türreinigungen verstehen sich einschl. Entfernung aller Schutzfolien und Abwischen aller Bestandteile der Türe. Oberflächenreinigung beidseitig. Die Mengen bezeichnen die Gesamtfläche beider Seiten.			
01.05.1	Reinigen Türen Außentüren bis 4m2 H bis 4m Reinigen von Türen, Außentüren, Holz, Stahl, Alu, witterungs- und raumseitig, teilweise mit Glaselementen, inkl. reinigen von Glasflächen, Zargen, Drückergarnituren, Beschlägen und allen Profilen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, Abrechnung nach Ansichtsfläche. Maße: bis 4 m2, Arbeitshöhe: bis 4m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	9 St	EP	GP
01.05.2	Reinigen Türen Außentüren bis 9m2 H bis 4m Reinigen von Türen, Außentüren, Massivholz, witterungs- und raumseitig, teilweise mit Glaselementen, inkl. reinigen von Glasflächen, Zargen, Drückergarnituren, Beschlägen und allen Profilen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, Abrechnung nach Ansichtsfläche. Maße: 4 - 9 m2, Arbeitshöhe: bis 4m. Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	4 St	EP	GP
01.05.3	Reinigen Türen Innentüren bis 2,5m2 H bis 4m Reinigen von Türen, Innentüren, Holz, Stahl, Alu, beidseitig, teilweise mit Glaselementen, inkl. reinigen von Glasflächen, Zargen, Drückergarnituren, Beschlägen und allen Profilen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, Abrechnung nach Ansichtsfläche. Maße: bis 2,5 m2, Arbeitshöhe: bis 4m. Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	85 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.05	Bereich	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.05.4	Reinigen Türen Innentüren bis 5m2 H bis 4m Reinigen von Türen, Innentüren, Holz, Stahl, Alu, beidseitig, teilweise mit Glaselementen, inkl. reinigen von Glasflächen, Zargen, Drückergarnituren, Beschlägen und allen Profilen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, Abrechnung nach Ansichtsfläche. Maße: bis 5 m2, Arbeitshöhe: bis 4,5 m. Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	3 St	EP	GP
01.05.5	Reinigen Glaselemente Brandschutzelemente H bis 4m wie Vorpositionen, jedoch Reinigen Aluminium Pfosten-Riegel-System mit Türen, inkl. reinigen von Glasflächen, Zargen, Drückergarnituren, Beschlägen und allen Profilen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, beidseitig Abrechnung nach Ansichtsfläche. Maße: H = bis 4m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	106 m²	EP	GP
Summe Bereich 01.05			Türen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.06

Einbaumöbel

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.06	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.06.1	Reinigen Einbauschrank T = 30 cm Reinigen von restaurierten Einbauschränken aus Nadelholz, eingebaut, allseitig, außen und innen, Regalbretter, Seiten- und Rückwände, Böden und Decken, Schranktüren mit Schanieren und Drückern, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, Abrechnung nach Ansichtsfläche Tiefe: bis ca. 300mm Teilweise verglast, innenseitig holzsichtig, außenseitig lackiert, Alkydharzanstrich, und bauzeitlicher laut Beprobung bleiweiß- und zinkhaltiger Leinölanstrich in den unteren Schichten. (Siehe Anlage 2) Arbeitshöhe: bis 3,00 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	17 m²	EP	GP
01.06.2	Reinigen Garderobeneinbauschrank T = 50cm Reinigen von teilweise restaurierten Garderobeneinbauschränken, bestehend aus Holzrahmen, eingebaut, Seitenwänden, Bodenteile, Rahmen mit Lochblech, Anschlussleiste, Zwischenrahmen mit einzelnen Brettern, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, Abrechnung nach Ansichtsfläche Tiefe: bis ca. 500mm Korpus aus Fichtenholz, Korpus und Lochblech lackiert, Oberfläche oberseitig Alkydharzanstrich, und bauzeitlicher laut Beprobung bleiweiß- und zinkhaltiger Leinölanstrich in den unteren Schichten. (Siehe Anlage 2) Arbeitshöhe: bis 3,00 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	75 m²	EP	GP
01.06.3	Reinigen Schränke T = 50 cm Reinigen der Schränke, eingebaut, allseitig, außen und innen, Schrank aus Seitenteilen, Böden und Decken, Fachböden, Schranktüren mit Schanieren und Drückern, Sockelleisten und Verkleidungsblenden, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, Abrechnung nach Ansichtsfläche Tiefe: bis ca. 500mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.06	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Alle Oberflächen des Schrankes sind beidseitig HPL-Beschichtet, Rückwand aus einseitig kunststoffbeschichteten Melaminharz-Flachpressplatten, Fachböden aus direktbeschichteten OSB-Platten. (Siehe Anlage 2) Arbeitshöhe: bis 3,00 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	140 m²	EP	GP
01.06.4	Reinigen Schränke T = 70 cm Reinigen der Schränke, eingebaut, allseitig, außen und innen, Schrank aus Seitenteilen, Böden und Decken, Fachböden, Schranktüren mit Schanieren und Drückern, Sockelleisten und Verkleidungsblenden, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, Abrechnung nach Ansichtsfläche Tiefe: bis ca. 700mm Alle Oberflächen des Schrankes sind beidseitig HPL-Beschichtet, Rückwand aus einseitig kunststoffbeschichteten Melaminharz-Flachpressplatten, Fachböden aus direktbeschichteten OSB-Platten. (Siehe Anlage 2) Arbeitshöhe: bis 3,00 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	40 m²	EP	GP
01.06.5	Reinigen Regale T = 50 cm Reinigen der offenen Regale, eingebaut, allseitig, außen und innen, Regal aus Seitenteilen, Böden und Decken, Fachböden, Sockelleisten und Verkleidungsblenden, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, Abrechnung nach Ansichtsfläche Tiefe: bis ca. 500mm Alle Oberflächen der Regale sind beidseitig HPL-Beschichtet, Rückwand aus einseitig kunststoffbeschichteten Melaminharz-Flachpressplatten, Fachböden aus direktbeschichteten OSB-Platten. (Siehe Anlage 2) Arbeitshöhe: bis 3,00 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.06	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	50 m²	EP	GP
01.06.6	Reinigen Regale T = 60 cm Reinigen der offenen Regale, eingebaut, allseitig, außen und innen, Regal aus Seitenteilen, Böden und Decken, Fachböden, Sockelleisten und Verkleidungsblenden, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, Abrechnung nach Ansichtsfläche Tiefe: bis ca. 600mm Alle Oberflächen der Regale sind beidseitig HPL- Beschichtet, Rückwand aus einseitig kunststoffbeschichteten Melaminharz-Flachpressplatten, Fachböden aus direktbeschichteten OSB-Platten. (Siehe Anlage 2) Arbeitshöhe: bis 3,00 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	10 m²	EP	GP
01.06.7	Reinigen Lehrpult H = 76 cm Reinigen der Lehrpulte, allseitig, außen und innen, Lehrpulte aus Arbeitsplatte und UK, Verkleidung, sowie Unterschränken, teilweise offen, teilweise geschlossen, Böden und Decken, Fachböden, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, Abrechnung nach Draufsichtsfläche Höhe: bis ca. 760mm Alle Oberflächen der Lehrpulte sind HPL- Beschichtet. (Siehe Anlage 2) Arbeitshöhe: bis 3,00 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	15 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.06	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.06.8	Reinigen Mediensäulen H/B/T= 315/20/43 cm Reinigen der Mediensäulen, eingebaut, einschl. ELT-Einbauten, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Maße: 3150mm x 200mm x 430mm Alle Oberflächen sind HPL- Beschichtet. (Siehe Anlage 2) Arbeitshöhe: bis 3,50 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	6 St	EP	GP
01.06.9	Reinigen Einbauküche Reinigen der Einbauküche, Oberschrank Küche B/T/H= 600/600/600 mm Der Oberschrank besteht aus 2 Seitenteilen, 1 unterem Boden, 1 oberem Boden, 1 höhenverstellbarem Fachboden und 1 Tür. Alle Teile sind beidseitig HPL beschichtet. <u>6 Stück</u> Verkleidungsblende Lüftungskanal horizontal HPL beschichtete Schichtplatten, zwischen Oberschränken und Abhangdecke. <u>2,5 m2</u> Verkleidung Steigschacht HPL beschichtete Schichtplatten, Raumhohe Verkleidung Steigschacht. <u>4,5 m2</u> Verkleidungsblende Lüftungskanal vertikal HPL beschichtete Schichtplatten Raumhohe Verkleidung Lüftungskanal <u>4 m2</u> Unterschrank B/T/H= 600/600/900 mm Der Unterschrank besteht aus 2 Seitenteilen, 1 unterem Boden, 1 oberem Boden, 2 höhenverstellbarem Fachboden und 1 Flügeltür, Alle Teile sind beidseitig HPL beschichtet. <u>2 Stück</u> Unterschrank B/T/H= 800/600/900 mm Der Unterschrank besteht aus 2 Seitenteilen, 1 unterem Boden, 1 oberem Boden, 2 höhenverstellbarem Fachboden und 1			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.06	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Flügeltür, Alle Teile sind beidseitig HPL beschichtet. <u>2 Stück</u> Spülenunterschrank B/T/H= 600/600/900 mm Der Unterschrank besteht aus 2 Seitenteilen, 1 unterem Boden, 1 oberem Boden, 2 höhenverstellbarem Fachboden und 1 Flügeltür, Alle Teile sind beidseitig HPL beschichtet. <u>1 Stück</u> Gefrierschrank B/T/H= 600/600/1200 mm Der Schrank besteht aus 2 Seitenteilen, 1 unterem Boden, 1 oberem Boden, 2 höhenverstellbarem Fachboden und 1 Flügeltür, Alle Teile sind beidseitig HPL beschichtet. <u>1 Stück</u> Geschirrspülmaschinenfront Alle Teile sind HPL beschichtet. <u>0,5 m2</u> Offenes Holzregal B/T/H= 360/400/1250 mm Horizontale Unterteilung in 4 Fächer <u>1 Stück</u> Küchenrückwand Glas Spritzschutzwand streifenfrei reinigen, <u>3,75 m2</u> Küchenarbeitsplatte 3400/620/20 mm Material Nero assoluto Granitstein, oberfläche fein geschliffen <u>1 Stück</u> E-Geräte Kochfeld, Kühlschrank, Geschirrspüler <u>1 psch</u> Spülbecken Mattschwarzes Spülbecken aus Keramik, einschl. schwarzen Wasserhahn, Streifenfrei reinigen <u>1 Stück</u> Sockelblende H= 100 mm HPL beschichtete Oberfläche <u>6,5 lfm</u> allseitig, außen und innen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche Maße: ca. 2900 mm x 5000 mm x 600 mm (Siehe Anlage 2) Arbeitshöhe: bis 3,00 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten,			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.06	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			Übertrag:
		1 psch		GP
Summe Bereich 01.06			Einbaumöbel, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.07

Außenbereich

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung			
01	Titel	Baufeereinigung			
01.07	Bereich	Außenbereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.07.1	Kehren befestigter Bodenflächen Dachterrasse Kehren befestigter Bodenflächen im Außenbereich, Plattenbelag, im Gebäudeumgriff einschl. Aufnehmen von losen Abfällen, wie Verpackungsmaterial und ähnliches, Bodenbeläge aus Natursteinplatten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	220 m²	EP	GP	
01.07.2	Reinigung der Aussentreppe mit Steg aus Naturstein Reinigung der Aussentreppe mit Steg aus Naturstein 13 Steigungen (16/32) (Tritt- und Setzstufe) Fläche: Gesamt mit Steg ca. 29 m2 kehren, inkl. Reinigung und Feuchtwischen der dazugehörigen Brüstungen und Handläufe, (Siehe Anlage 2) einschl. Aufnehmen von losen Abfällen, wie Verpackungsmaterial und ähnliches, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	1 St	EP	GP	
01.07.3	Abfallcontainer Mischabfälle Bereitstellung eines Abfallcontainers zur Aufnahme von Mischabfällen während der Baureinigung. Inkl. An- und Abtransport Container, Containermiete, Teransport und fachgerechte Entsorgung der enthaltenen Abfälle gem. geltender Vorschriften, Abrechnung gem. Entsorgungsnachweis nach tatsächlichem Gewicht.	7 t	EP	GP	
Summe Bereich 01.07		Außenbereich, Netto:			

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.08

Sanitär, Haustechnische Anlagen

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.08	Bereich	Sanitär, Haustechnische Anlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.08.1	Reinigen WC-Becken Reinigen von WC-Becken, aus Sanitär-Porzellan, inkl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen, Ausführung wie folgt: Ausführung durch gründliche Reinigung mit geeignetem Reinigungsmittel, einschl. Nachtrocknen bzw. Nachpolieren, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	25 St	EP	GP
01.08.2	Reinigen Waschbecken Reinigen von Waschbecken, inkl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen, Ausführung wie folgt: Ausführung durch gründliche Reinigung mit geeignetem Reinigungsmittel, einschl. Nachtrocknen bzw. Nachpolieren, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	27 St	EP	GP
01.08.3	Reinigen Spiegel Reinigen von Spiegeln, aus Glas, Ausführung wie folgt: Ausführung durch gründliche Reinigung mit geeignetem Reinigungsmittel, einschl. Nachtrocknen bzw. Nachpolieren, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	7,5 m2	EP	GP
01.08.4	Reinigen Trennwände Beschichtung glatt H bis 2,5m Reinigen von Trennwänden im Innenbereich, Beschichtung, Oberfläche glatt, Arbeitshöhe bis 3,00 m, Ausführung wie folgt: im Bereich von WC-Trennwänden, durch Wischen mit Neutralreiniger und Nachtrocknen, einschl. zugehöriger Türen mit Beschlägen und Drücker, Abrechnung nach Ansichtsfläche, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	70 m2	EP	GP
01.08.5	Reinigen Dusche Reinigen von Dusche, Arbeitshöhe bis 2,5 m, inkl. Wanne, Duschtrennwände, Armaturen, durch Wischen mit Neutralreiniger und Nachtrocknen, einschl. zugehöriger Türen mit Beschlägen und Drücker, Abrechnung nach Ansichtsfläche Maße: bis 1,5 m2 Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.08	Bereich	Sanitär, Haustechnische Anlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.6	Reinigen Heizkörper bis 1 m2 Reinigen von Heizkörpern als Rohrheizkörper, inkl. der Regulierventile, Anschlußleitungen und Befestigungen, bis 1 m2, Ausführung wie folgt: Röhrenradiatoren verschiedener Formate, Ausführung durch gründliche Reinigung mit geeignetem Reinigungsmittel, einschl. Nachtrocknen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	83 St	EP	GP
01.08.7	Reinigen Heizkörper bis 1,5 m2 Reinigen von Heizkörpern als Rohrheizkörper, inkl. der Regulierventile, Anschlußleitungen und Befestigungen, bis 1,5 m2, Ausführung wie folgt: Röhrenradiatoren verschiedener Formate, Ausführung durch gründliche Reinigung mit geeignetem Reinigungsmittel, einschl. Nachtrocknen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	8 St	EP	GP
01.08.8	Reinigen Technikraum Lüftungszentrale Reinigen von Einrichtungen der Technikzentrale, Ausführung wie folgt: Ausführung an alle Geräte im Technikraum, durch absaugen, feucht abwischen und nachtrocknen. Lüftungszentrale und große Kanäle (siehe Anlage 3) Größe des Technikraumes ca. 35 m2 BT Süd DG Arbeitshöhe: bis 3,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebwerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	1 psch		GP
01.08.9	Reinigen Technikraum Heizungszentrale Reinigen von Einrichtungen der Heizzentrale, Ausführung wie folgt: Ausführung an alle Geräte im Technikraum, durch absaugen, feucht abwischen und nachtrocknen. (siehe Anlage 3) Größe des Technikraumes ca. 60 m2			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.08	Bereich	Sanitär, Haustechnische Anlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Arbeitshöhe: bis 3,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			Übertrag:
		1 psch		GP
01.08.10	Reinigen Versorgungsschacht Reinigen von Rohrleitungen, Boden, Wänden Ausführung wie folgt: Ausführung an alle Geräte und Rohrleitungen im Versorgungsschacht, durch absaugen, feucht abwischen und nachtrocknen, sowie kehren des Bodenes und reinigen der Wände und Decken. (siehe Anlage 3) Größe des Technikraumes ca. 80 m2 Arbeitshöhe: bis 3,00 m zirka Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		1 psch		GP
01.08.11	Reinigen Lüftungskanäle Lüftungskanäle in allen Dimensionen, inkl. aller Auslässe, Ventile, Regler, Beschriftungen und sonstiger Armaturen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. rund DN 100 - 400 Arbeitshöhe: bis 5,50 m Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		60 m	EP	GP
01.08.12	Reinigen Leitungsbögen Leitungsbögen der Lüftung in allen Dimensionen, inkl. aller Auslässe, Ventile, Regler, Beschriftungen und sonstiger Armaturen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. rund DN 100 - 400 Länge: bis 1,5 m Arbeitshöhe: bis 5,50 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.08	Bereich	Sanitär, Haustechnische Anlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		22 St	EP	GP
01.08.13	Reinigen Lüftungsgeräte Turnsaal Lüftungsgerät, einschl. aller Auslässe, Ventile, Regler, Beschriftungen und sonstiger Armaturen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Maße: 712 x 2034 x 1424 mm Arbeitshöhe: bis 5,50 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		1 St	EP	GP
01.08.14	Reinigen Lüftungsgeräte Umkleide Lüftungsgerät, einschl. aller Auslässe, Ventile, Regler, Beschriftungen und sonstiger Armaturen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Maße: 712 x 1525 x 1016 mm Arbeitshöhe: bis 3,50 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		1 St	EP	GP
01.08.15	Reinigen Lüftungsgitter bis 0,2 m2 Lüftungsgitter in allen Dimensionen, inkl. aller Beschriftungen und sonstiger Armaturen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Maße: bis 0,2 m2 Arbeitshöhe: bis 3,50 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		57 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.08	Bereich	Sanitär, Haustechnische Anlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.08.16	Reinigen Lüftungsgitter bis 2 m2 Lüftungsgitter in allen Dimensionen, einschl. aller Beschriftungen und sonstiger Armaturen, inkl. Erschwernis durch notwendige Absturzsicherung, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Maße: bis 2 m2 Arbeitshöhe: bis 3,50 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		10 St	EP	GP
01.08.17	Reinigen Lüftungsgitter bis 2 m2; H= bis 5m Lüftungsgitter in allen Dimensionen, einschl. aller Beschriftungen und sonstiger Armaturen, inkl. Erschwernis durch notwendige Absturzsicherung, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Maße: bis 2 m2 Arbeitshöhe: bis 5,00 m Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.			
		4 St	EP	GP
Summe Bereich 01.08		Sanitär, Haustechnische Anlagen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.09

Elektroinstallationen

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.09	Bereich	Elektroinstallationen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.09.1	Verteiler Schränke bis 1 m2 Verteiler Schränken, Standverteiler, Wandverteiler, RWA Zentralen, Feuerwehrbedienfeld Vollumfänglich außen sowohl oberhalb des Schrankes, sichtbare Zu- und Ableitungen, inkl. Tragsystem bis zur Decke, reinigen durch Feuchtwischen, nur von außen. Abrechnung nach Ansichtsfläche Maße: bis 2,5 m2 Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	10 St	EP	GP
01.09.2	Kabeltrassen bis 4m Arbeitshöhe Kabeltrassen, reinigen durch Trockenwischen, Staubwischen. Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	20 m	EP	GP
01.09.3	Leuchte Ringförmig bis 4m Arbeitshöhe, 70 cm Ringförmige Leuchte, reinigen durch Trockenwischen. Durchmesser: bis 700 mm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	25 St	EP	GP
01.09.4	Leuchte Ringförmig bis 4m Arbeitshöhe, 120 cm Ringförmige Leuchte, reinigen durch Trockenwischen. Durchmesser: von 700 bis 1200 mm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	33 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.09	Bereich	Elektroinstallationen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.09.5	Pendelleuchte bis 4m Arbeitshöhe Pendelleuchte, reinigen durch Trockenwischen. Durchmesser: ca. 135 mm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	8 St	EP	GP
01.09.6	Leuchte Linear bis 4m Arbeitshöhe Linearleuchte, reinigen durch Trockenwischen. Maße: ca. 1500 mm x 85 mm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	18 St	EP	GP
01.09.7	Anbauleuchten bis 4m Arbeitshöhe Anbauleuchten, reinigen durch Trockenwischen. Durchmesser: bis ca. 445 mm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	191 St	EP	GP
01.09.8	Wandanbauleuchten bis 3m Arbeitshöhe Wandanbauleuchten, reinigen durch Trockenwischen. Maße: 60 x 46 mm Länge: bis 900 mm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	85 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.09	Bereich	Elektroinstallationen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.09.9	Uhren bis 4m Arbeitshöhe Uhren, reinigen durch Feuchtwischen. Maße: 300 mm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	20 St	EP	GP
01.09.10	Rettungszeichen bis 4m Arbeitshöhe Rettungszeichen, reinigen durch Feuchtwischen. Maße: 24,7 x 19,5 cm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	60 St	EP	GP
01.09.11	Sicherheitsbeleuchtung bis 4m Arbeitshöhe Sicherheitsbeleuchtung, reinigen durch Staubwischen. Maße: 112 mm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	80 St	EP	GP
01.09.12	Lautsprecher bis 4m Arbeitshöhe Lautsprecher, reinigen durch Staubwischen. Durchmesser: 220 mm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	75 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.09	Bereich	Elektroinstallationen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.09.13	Präsenzmelder bis 4m Arbeitshöhe Präsenzmelder, reinigen durch Staubwischen. Durchmesser: 120 mm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	100 St	EP	GP
01.09.14	Steckdosemwürfel bis 4m Arbeitshöhe Steckdosemwürfel, reinigen durch Feuchtwischen. Maße: 140 x 150 x 247 mm Arbeitshöhe: bis 4,00 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	5 St	EP	GP
01.09.15	Lichtschalter, Steckdosen, Taster Schalter, Steckdosen usw. versch. Größen, reinigen durch Feuchtwischen, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	410 St	EP	GP
01.09.16	Druckknopfmelder BMA, RWA Druckknopfmelder BMA, RWA, reinigen durch Staubwischen. Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	170 St	EP	GP
01.09.17	Brüstungskanäle Brüstungskanäle, reinigen durch Feuchtwischen. Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	200 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
01	Titel	Baufeereinigung		
01.09	Bereich	Elektroinstallationen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.09.18	Alu-Rohre Alu-Rohre jeder Größe, reinigen durch Feuchtwischen. Durchmesser: 25 mm Arbeitshöhe: bis 4 m Anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position) Hebewerkzeuge, sowie entsprechende Sicherungen sind in die Positionen vom AN mit einzukalkulieren.	150 m	EP	GP
01.09.19	Aufzugskabine Personenaufzug Aufzugskabine des Personenaufzuges mit allseitiger Bekleidung aus Edelstahlblech, Kabinentüren aus Edelstahl, komplett reinigen mit hierfür geeigneten Reinigungsmitteln, inkl. Aufzugstaster Etagen, Servicetableau, Spiegel, Leuchten, Handläufe, Displays nachledern und polieren. Maße: 1400mm x 1100mm x 2100mm Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	1 Stk	EP	GP
01.09.20	Aufzugstüren für vorbeschriebenen Aufzug Aufzugstüren samt portal und Bedienungstableau für vorbeschriebenen Aufzug aus Edelstahl reinigen mit hierfür geeigneten Reinigungsmitteln, nachledern und polieren. Maße: 2000mm x 900mm Einschl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, anfallendes Material ist in durch den AN bereitgestellten Container zu entsorgen. (gesonderte Position)	6 Stk	EP	GP
Summe Bereich 01.09		Elektroinstallationen, Netto:		
Summe Titel 01		Baufeereinigung, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Stundenlohnarbeiten

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
02	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ZTV Stundenlohnarbeiten ZTV Stundenlohnarbeiten Die nachstehenden Verrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. Sie enthalten den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und dergl., sowie Lohn und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind jedoch nicht eingerechnet. Aufsichtsstunden werden nur nach vorheriger Vereinbarung vergütet. Sollte der Bieter über eine unten aufgeführte Berufsgruppe nicht verfügen, hat er die nächsthöher qualifizierte einzusetzen. Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten, deren Notwendigkeit sich erst aus dem Bauablauf bzw. der Bestandssituation ergibt, dürfen erst nach schriftlicher Anzeige durch den AN und erst nach ausdrücklicher, schriftlicher Anordnung durch den AG begonnen werden. Fehlt diese vorherige schriftliche Anordnung, besteht kein Vergütungsanspruch für Stundenlohnarbeiten. Stundenlohnarbeiten unterliegen den Bedingungen des geschlossenen Vertrages und sind Bestandteil der Teil bzw. Schlussrechnung. Stundenlohnarbeiten unterliegen den Mängelansprüchen und somit auch dem vertraglich vereinbarten Mängelbeseitigungseinbehalt. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistung wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnlisten mit Angabe von Art und Ursache und den dafür aufgewendeten Stunden sind getrennt nach Arbeitskräften sowie Angabe des Materialverbrauchs und des Maschinen- und Geräteeinsatzes zu führen und werktäglich bei der OÜ, z.B. per Faxversand, einzureichen.			
02.1	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2024 091 Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	80 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
02	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.2	Reinigungsfachkraft sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2024 091 Stundenlohnarbeiten durch Spezialbaufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	100 h	EP	GP
Summe Titel 02		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

HSS Burghausen (2023)

46	LV	Baureinigung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	2	nur Textinformation
01	Titel	Baufeereinigung	9	
01.01	Bereich	Böden	10	
01.02	Bereich	Fliesen	16	
01.03	Bereich	Fassade	19	
01.04	Bereich	Innenwände	24	
01.05	Bereich	Türen	26	
01.06	Bereich	Einbaumöbel	29	
01.07	Bereich	Außenbereich	36	
01.08	Bereich	Sanitär, Haustechnische Anlagen	38	
01.09	Bereich	Elektroinstallationen	44	
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	50	

Summe LV 46 Baureinigung

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift