

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1530

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

19

Malerarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

k.A.

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 28

Leistungsverzeichnis (Anonym ohne 3. Seite LV-Deckbl

Leistungsverzeichnis

Projekt (1530)

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5

Leistung (LV)

19 Malerarbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Inhaltsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5	4
01.01	Bereich	Vorbereitende Bauleistungen	4
01.02	Bereich	Bauleistungen	6
01.04	Bereich	Leistungen auf Nachweis - Regie	25
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		28

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.01	Bereich Vorbereitende Bauleistungen			
01.01.1	Planungsleistung Produktnachweise Planungsleistung für die Vorlage von Produktnachweisen inkl. frühzeitiger Erstellung / Übergabe bzw. Fortschreibung, bestehend mindestens aus: - Gültigen Prüfzeugnissen, bauaufsichtliche Zulassungen - Gütenachweisen und Produktdatenblättern aller zum Einsatz kommenden Produkte und Verfahren. 1 psch Beschreibung Abnahme und Dokumentation Dokumentation einschließlich (sofern zutreffend): - Entsorgungsnachweise - Bestandspläne - Ausführungspläne (Grundrisse, Schnitte, Details) - Protokolle der Begehungen der Montage-Zwischenstände - Fotodokumentation der Baustelle - Bauvertrag inkl. beauftragter Nachträge - Fristenpläne für Instandhaltungsarbeiten Qualitätsnachweis über sämtliche eingebaute Stoffe und Teile mit den Angaben zu folgenden Daten (sofern zutreffend): - Nachweis über die Eignung des Bauprodukts - Nachweise über Eignungs-, Güte- und Kontroll- und sonstige Prüfungen - Nachweise über Eigen- und Fremdüberwachungen - Bauart- und Zulassungsbescheinigungen gemäß geltendem Recht - Übereinstimmungserklärung und Errichterbescheinigungen - Fachunternehmererklärungen - Folgende Angaben sind darüber hinaus aufzuführen: Stoff- / Produktname und Bezeichnung Hersteller (Name, Anschrift, Telefon, Telefax) - Herkunft - Herstelldatum - Bestandteile physikalische und chemische Eigenschaften - Brandverhalten Umfang und Format: Die Zeichnungen und sonstigen Unterlagen sind in Papierform GP			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.01	Bereich	Vorbereitende Bauleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	1-fach, schwarz/weiß, in Ordnern zu übergeben. Grundrisse, Schnitte und Ansichten sind in Maßstab 1:100, Detailpläne im Maßstab 1:20, 1:5 oder 1:1 zu erstellen. Die finalen Aufmaßpläne sind in Papierform, 1:100, 2-fach, schwarz / weiß zu übergeben. Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN erstellten Unterlagen als Dateien in einem digitalen Austauschformat dem AG zur Verfügung zu stellen: - Pläne im pdf.- und dwg.-Format - sonstige Unterlagen im pdf.-Format. Die Dokumentation ist parallel zur Ausführung der Bauleistung zu erstellen und fortzuschreiben und spätestens mit der Schlussrechnung vorzulegen.			Übertrag:
01.01.2	Dokumentation Gemäß Beschreibung Dokumentation Erstellen, Abstimmen, Überarbeiten und Übergeben der gesamten Unterlagen zur Bestandsdokumentation des AN. Die Unterlagen sind gemäß Ausführungsbeschreibung zu übergeben.	1 psch		GP
01.01.3	Rollgerüst für > 3,50m Montagehöhen Rollgerüste für alle Malerarbeiten des AN oberhalb 3,50 m Höhe. Anzahl der Gerüste nach Ermessen des AN in Abhängigkeit seiner eigenen Arbeitstaktung in allen Geschossen und Räumen.	1 psch		GP
01.01.4	Arbeitsplattform Treppenhaus Für die Malerarbeiten der Wände entlang der Treppen, ist eine Arbeitsplattform zu liefern, aufzustellen und für die Dauer der eigenen Arbeiten vorzuhalten. Das Gerüst muss für die Malerarbeiten oberhalb Treppenläufen geeignet sein und den geltenden Arbeitsschutzrichtlinien entsprechen. Das Treppenhaus zieht sich über drei Geschossebenen. Diese sind über jeweils eine einläufige Treppe erschließbar. Die Treppenbreite beträgt im Grundriss ca. 2m und die Treppenlänge ca. 5,2m. Rechts und links auf dem Treppenlauf befinden sich zwei Handläufe aus Metall, die lichte Treppenbreite zwischen den zwei Handläufen beträgt ca. 1,7m.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.01	Bereich	Vorbereitende Bauleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Im Treppenhaus sind alle Wände und die Treppenuntersicht zu bearbeiten. Die Arbeitsplattform ist erforderlich oberhalb des oberen Treppenlaufs, der vom E02 (1. Obergeschoss) ins E03 (2. Obergeschoss) führt. Die zu beschichtende Wand entlang dieser Treppe ist bis zu 6,5m hoch. Die Arbeitsplattform ist ca. 50-100 cm oberhalb der letzten Geschoßrohdecke zu legen, damit dann bis zur Decke über Treppenhaus ca. 200-250 cm Abstand erreicht werden. Die Plattform ist mit Berücksichtigung eines Randabstandes zu den Wänden ca. 1,5m x 5m groß und auf die nach unten führenden Läufe, also mit zunehmender Unterstützungshöhe, zu stellen.			
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 01.01		Vorbereitende Bauleistungen , Netto:		
01.02	Bereich Bauleistungen			
	VORBEREITENDE MASSNAHMEN			
	VORBEREITENDE MASSNAHMEN			
	Abdekarbeiten			
	Abdekarbeiten			
01.02.1	Schutzabdeck. Fliesen/Platten Wandbekl. Folie herstellen beseitigen			
	Schutzabdeckung der Wandbekleidung, Abdeckung aus Folie, Stöße überlappen, herstellen und nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten Material aufnehmen und beseitigen, anfallendes Material fachgerecht beseitigen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Betrifft u.a. Waschbesckenverkleidungen BA5 Oberfläche aus HPL Schichtstoffplatten.			
		5 m²	EP	GP
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.02	Bereich	Bauleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.02.2	Abkleben Zarge Klebeband B 30mm beseitigen Abkleben der Zarge, Klebeband, Breite mind. 30 mm, nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten Material aufnehmen und beseitigen, anfallendes Material fachgerecht beseitigen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		330 m	EP	GP	
01.02.3	Schutzabdeck. Fenster Folie herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters, einseitig, Abdeckung aus Folie, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten Material aufnehmen und beseitigen, anfallendes Material fachgerecht beseitigen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Die Abdeckung ist raumseitig innen auf der 4-seitig umlaufenden Leibung aus beschichtetem Holzwerkstoff anzubringen. Damit sind Fenster und Leibung in einem Arbeitsgang/ Aufwand geschützt.				
		170 m²	EP	GP	
01.02.4	Abkleben Sockelleiste Klebeband B 15mm beseitigen Abkleben der Sockelleiste, aus beschichtetem Holz, Klebeband, Breite mind. 15 mm, nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten Material aufnehmen und beseitigen, anfallendes Material fachgerecht beseitigen.				
		370 m	EP	GP	
01.02.5	Abkleben Sockelleiste Klebeband B 15mm beseitigen Abkleben der Sockelleiste, aus Keramik, Klebeband, Breite mind. 15 mm, nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten Material aufnehmen und beseitigen, anfallendes Material fachgerecht beseitigen.				
		400 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.02	Bereich	Bauleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.02.6	Schutzabdeck. Bodenfläche Pappe Vlies herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Keramik, Abdeckung bestehend aus 1. Lage Pappe, 2. Lage aus Malervlies, Stöße und Ränder verkleben, Fläche herstellen und nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten Material aufnehmen und beseitigen, anfallendes Material fachgerecht beseitigen.				
		420 m²	EP	GP	
01.02.7	Schutzabdeck. Bodenfläche Pappe Vlies herstellen, beseitigen Schutzabdeckung der Bodenbeläge, aus z.B. Nadelvlies, Linoleum und Endbeschichtetem Estrich Abdeckung bestehend aus 1. Lage Pappe, 2. Lage aus Malervlies, Stöße und Ränder verkleben, Fläche herstellen und nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten Material aufnehmen und beseitigen, anfallendes Material fachgerecht beseitigen.				
		620 m²	EP	GP	
01.02.8	Schutzabdeck. Treppenlauf Keramik, Pappe Vlies herstellen beseitigen Schutzabdeckung Treppenlauf, aus Keramik, Abdeckung aus 1. Lage Pappe, 2. Lage aus Malervlies, Stöße und Ränder rutschfest (!) verkleben, herstellen und nach Abschluss der Arbeiten Material aufnehmen und fachgerecht beseitigen.				
		100 m	EP	GP	
	Untergrund reinigen Sämtliche Wand und Deckenflächen im Bauabschnitt 3 und 4 sind vor den Beschichtungsarbeiten entsprechend zu prüfen, ggf. zu reinigen. Ausführung siehe nachfolgende Positionen.				
01.02.9	Untergrund prüfen Zustand des Untergrundes sorgfältig prüfen, Hohlstellen und schadhaften Untergrund kennzeichnen. Lose Teile bis zum tragfähigen Untergrund entfernen.				
		1.400 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.02	Bereich	Bauleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.02.10	Trockene Untergrundreinigung Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit geeignetem Werkzeug sorgfältig entfernen. Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren und abwaschen.				
		1.400 m²	EP	GP	
	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung				
01.02.11	Risse in Putzfläche schließen Risse in vorhandener Putzoberfläche schließen, hierzu Risse V-förmig weiten, mit Spachtelmasse verfüllen und Gewebearmierung überspannen.				
		350 m²	EP	GP	
01.02.12	größere Löcher und Fehlstellen schließen Ausbessern von größeren Löchern und Fehlstellen durch Schließen mit Spachtelmasse und angleichen an die Bestandsoberfläche.				
		50 m²	EP	GP	
01.02.13	Grundierung Haftgrund Grundierung von Wandflächen mit Haftgrund zur Verbesserung der Untergrundhaftfähigkeit für nachfolgenden Beschichtungsaufbau auf gereinigten Untergründen.				
		1.400 m²	EP	GP	
01.02.14	Bestehende, farbige Wände schleifen und spachteln Aus Altbestand übernommene, nicht neuverputzte Wandflächen, farbig, schleifen und spachteln als Vorbereitung für Haftgrundierung und deckenden Überholungsanstrich. Geschätzte Arbeitszeit ca. 25h Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand.				
		25 h	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.02	Bereich	Bauleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	MALERARBEITEN MALERARBEITEN Wände Wände Ausführungsbeschreibung Farbkonzept In den Schulfluren E02-E04 (Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss) werden gemäß Farbkonzept zur farblichen Hervorhebung der Klassenzimmertüren raumhohe farbige Wandbereiche eingesetzt. Dazu wird rund um jede Klassenzimmertür ein farbiger (sattgetönter) raumhoher Wandstreifen durch Malerarbeiten hergestellt. Die Zargen der Klassenzimmertüren werden jeweils in selber Farbe wie der sie umgebende farbige Wandstreifen farbig (sattgetönt) lackiert. Zur Kenntlichmachung der drei Geschossebenen E02 (Erdgeschoss), E03 (1. Obergeschoss) und E04 (2. Obergeschoss) wird je Geschoss eine individuelle Geschossfarbe für Wand und Zargen verwendet: E02 - rot (Sikkens, C0.40.50) E03 - grün (JUB, 4612) E04 - blau (NCS, S2040-R90B) Zeichnungs-Nr.: 1530-W-TP-Abwicklung Flure Westrakt			
01.02.15	Farbmuster 1:1 Herstellen und liefern eines Musters im Maßstab 1:1 zur Bemusterung von farbigen Wandflächen im Innenraum. Darzustellen ist ein Eckausschnitt Wand zu Decke mit Ausschnitt obere Ecke Türöffnung mit Zarge. Maße Muster ca. 1x1m, das Muster muss folgende Flächen beinhalten: - Decke, hellgetönt (weiß gestrichen) - Wand, hellgetönt (weiß gestrichen) - Wand, sattgetönt (farbig gestrichen) - Ausschnitt Wandöffnung mit Zarge sattgetönt (farbig lackiert) Da die Farbgebung der sattgetönt (farbig) gestrichenen Wandbereiche und sattgetönt (farbig) lackierten Zargen sich je Geschoss unterscheidet, sind jeweils 4 Muster je Geschoss in insgesamt vier unterschiedlichen Geschossfarben vorzulegen. E02 - rot (Sikkens, C0.40.50) E03 - grün (JUB, 4612) E04 - blau (NCS, S2040-R90B) - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.02	Bereich	Bauleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Zeichnungs-Nr.: 1530-W-TP-Abwicklung Flure Westrakt				
	Das Muster ist zeitgleich mit dem Beginn der Werk-und Motnageplanung vorzulegen.				
		10 St	EP	GP	
01.02.16	Erstbesch Wand Putz Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe, hellgetönt				
	Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Putzmörtel, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		1.680 m²	EP	GP	
01.02.17	Erstbesch Wand Putz Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe, sattgetönt				
	Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Putzmörtel, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, sattgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		70 m²	EP	GP	
01.02.18	Erstbesch Wand Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe, hellgetönt				
	Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.02	Bereich	Bauleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	500 m²	EP	GP
01.02.19	Beschriftung Ebene mit Großformatzahlen, Schablone Beschriftung Ebene 2, 3 und 4, bestehend aus übergroßen Zahlen je Ebene, Schablone erstellen, Trägermaterial aufkleben und anschließend weiß deckend ausmalen inkl. Arbeitsvorbereitung bestehend aus einmessen, abdecken und abkleben. Schablone entfernen und fachgerecht entsorgen. 3 Stück bei Treppenhaus geschätzte Dauer je Zahl inkl. aller Nebenarbeiten 3h Summe 9h Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand Abmessungen ca: 2,4mx1,5m	9 h	EP	GP
01.02.20	Magnettapete anbringen Anbringen einer Magnettapete je Klassenzimmer, Einzelflächen ca. 10 m², metallisch beschichtete Rückseite, Haftung für handelsübliche Magnete, brandzertifiziert gemäß DIN EN 13501-1:2010, B-s1, d0, Oeko-Tex Klasse 1, diffusionsoffen; Hersteller und Typ: 'SYSTEXX ACTIVE MAGNETIC' oder gleichwertig. Ausführung in E03 und E04 bei ca. 6 Räumen Ausführung nach Vorgabe Nutzer, Angabe durch Bauleitung vor Ort Untergrund: malerfertig geschliffen und gestrichene Wände, Q2 ca 50m, Zeitaufwand inkl. aller Nebenarbeiten geschätzt 10h Sämtliche notw. Arbeiten und Einzelpreise sind in den EP für 1m montierte Magnettapete einzurechnen	50 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.02	Bereich	Bauleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
01.02.21	Übergänge Spachtelflächen neu zu Bestandsflächen Übergänge Spachtelflächen neu zu Bestandsflächen beispachteln und schleifen im Bereich von Neuputzwänden zu Bestandswänden, Unterzüge Bestand an Abhangdecke neu Abrechnung nach Aufwand geschätzter Umfang ca. 100m geschätzter Zeiteinsatz 15h	100 m	EP	GP	
01.02.22	Übergänge Wandflächen verputzt neu zu Bestandsflächen spachteln Übergänge von neu verputzten, geglätteten Wandflächen zu Bestandsflächen art- und oberflächengleich spachteln und schleifen geschätzter Umfang: 100m geschätzter Aufwand: 20h	100 m	EP	GP	
01.02.23	Kleine Putzflächen nach Fertigstellung TGA im Nachgang ergänzen Putzflächen in den zu beschichtenden Räumen BA5, kleinformatig, Abmessung ca. 0,5m ² ; Fehlstellen mit Putz art- und oberflächengleich ergänzen.	50 m ²	EP	GP	
01.02.24	Dübel und Bohrlöcher verschließen Verbliebene Dübel und Bohrlöcher von Fremdgewerken mit geeigneter Putz - oder Spachtelmasse verschließen.	50 St	EP	GP	
01.02.25	Nachträgliche Ausbesserungen an TB-Wänden Ausbesserungen von oberflächenfertigen TB-Wänden, Wände sind grundiert und gespachtelt, geschliffen (z.B. Beschädigung durch Fremdgewerke innerhalb des Bauprozesses)	20 m ²	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.02	Bereich	Bauleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.02.26	Ausbesserungen bei Wänden/Abkofferungen im Bereich WD Lüftungsrohre und Lüftungsgitter				
	Nachträgliche Ausbesserungsarbeiten in Wänden im Übergang der Wanddurchdringung von z.B. Lüftungsrohren und Lüftungsgittern; Oberfläche beispachteln, schleifen und in Wandfarbe streichen.				
		20 h	EP	GP	
	Treppen				
	Treppen				
	Wand entlang Treppe				
	Wand entlang Treppe				
01.02.27	Erstbesch Wand Putz Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe, hellgetönt				
	Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Zement-Putzmörtel, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		75 m²	EP	GP	
01.02.28	Erstbesch Wand über 3,5 bis 5,5 m Putz Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe, hellgetönt				
	Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Zement-Putzmörtel, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		60 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.02	Bereich	Bauleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Treppe Unterseite				
	Treppe Unterseite				
01.02.29	Erstbesch Deckenschräge Putz Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe				
	Erstbeschichtung an Deckenschräge, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Putzmörtel, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		30 m²	EP	GP	
	Decke				
	Bei der Beschichtung der Decken muss auf die Ausführung der Abhangdecke geachtet werden. Bei glatten Decken kann der Bieter entscheiden, ob die Beschichtung gespritzt oder manuell aufgetragen wird. Bei gelochten Decken muss die Beschichtung manuell erfolgen. Die Art der Ausführung ist in die jeweiligen Positionen mit einzurechnen.				
01.02.30	Erstbesch Decke Gipsplatte gelocht Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe				
	Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, gelocht, mit Vlies, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		510 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.02	Bereich	Bauleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.31	Erstbesch Decke Gipsplatte glatt Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	1.040 m²	EP	GP
01.02.32	Erstbesch Fries Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Fries, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, glatt, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe über 25 bis 30 % der Gesamtfläche, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	215 m²	EP	GP
01.02.33	Erstbesch Rippendecke Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Rippendecke, innen, Untergrund Beton, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.02	Bereich	Bauleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abbrechnung nach Grundfläche. Stahlbetonrippe Abmessungen: h = 26cm, b= 7cm; Stahlbetonrippe Achstabstand: 55cm	30 m²	EP	GP
01.02.34	Zulage Erstbeschichtung Rippendecke Zulage für die in Pos.: 01.02.0030 beschriebene Erstbeschichtung von Stahlbetonrippendecken, für den Mehraufwand beim Streichen der mehrfach geknickten Deckenunterseite.	30 m²	EP	GP
	Revisionsklappen Revisionsklappen			
01.02.35	Erstbesch Füllung Revisionsklappe Gipsplatte 0,1-0,25m2 Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Füllung von Revisionsklappe in Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Ausführung in Einzelflächen, Fläche über 0,1 bis 0,25 m2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	19 St	EP	GP
01.02.36	Erstbesch Füllung Revisionsklappe Gipsplatte 0,25-0,5m2 Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Füllung von Revisionsklappe in Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Ausführung in Einzelflächen, Fläche über 0,25 bis 0,5 m2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.02	Bereich	Bauleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.			Übertrag:
		47 St	EP	GP
01.02.37	Revisionsklappen Blech, anschleifen, grundieren und streichen Revisionsklappen Blech nachträglich anschleifen grundieren und gemäß Farbkonzept mit geeignetem Lack für Metalle streichen.			
		10 St	EP	GP
	Innentüren Innentüren			
	Ausführungsbeschreibung Zargen farbl. lackieren Die Innentüren sind bauseitig durch den Schreiner mit farbigen HPL-Platten beschichtet. Die Farben wechseln ebenenweise. Die Zargen werden im selben Farbton sattgetönt lackiert, dabei erfolgt die Lackierung etwas dunkler als die Beschichtungsfarbe der Türblätter. Die Auswahl des Farbtons erfolgt nach Bemusterung. E02 - rot (Türblatt: Resopal 1511-60, Zarge: Sikkens C4.60.30) E03 - grün (Türblatt: Resopal 0639-60, Zarge: NCS S2070-G50Y) E04 - blau (Türblatt: Resopal 0760-60, Zarge: Sikkens T0.46.20)			
	Ausführungsbeschreibung Bestandszargen Im Zuge der Malerarbeiten Innentüren, sollen einige der Bestandszarge erhalten, Bänder und Türblatt werden bauseitig erneuert. Zur Sanierung der Bestandszargen müssen diese für den darauffolgenden Überholungsanstrich vorbereitet werden.			
01.02.38	Überholungsbeschichtung Zarge sattgetönt innen beidseitig keine Beschichtung des Türblattes Maulweite/WD 115 mm B 1010 mm H 2030-2135 mm			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.02	Bereich	Bauleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Überholungsbeschichtung nach DIN55945 durch Aufbringen geeigneter Beschichtungsstoffe an Fehlstellen und Aufbringen von mindestens einer ganzflächigen Deckbeschichtung auf Bestandszargen, innen, beidseitig, keine Beschichtung des Türblattes, einflügelig, mit Falz/Doppelfalz, glatt, vorh. Dichtprofil, einschl. Oberfläche vorbereiten, Altlackierung abschleifen, spachteln, Schleifen. Maulweite/Wanddicke 115 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2030-2135 mm, seidenmatt, deckend, sattgetönt, Arbeitshöhe bis 3 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		4 St	EP	GP	
01.02.39	Überholungsbeschichtung Zarge sattgetönt innen beidseitig keine Beschichtung des Türblattes Maulweite/WD 240-300 mm B 1010-1135 mm H 2010-2135 mm Überholungsbeschichtung nach DIN55945 durch Aufbringen geeigneter Beschichtungsstoffe an Fehlstellen und Aufbringen von mindestens einer ganzflächigen Deckbeschichtung auf Bestandszargen, innen, beidseitig, keine Beschichtung des Türblattes, einflügelig, mit Falz/Doppelfalz, glatt, vorh. Dichtprofil, einschl. Oberfläche vorbereiten, Altlackierung abschleifen, spachteln, Schleifen. Maulweite/Wanddicke 240-300 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung 1010-1135 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2010-2135 mm, seidenmatt, deckend, sattgetönt, Arbeitshöhe bis 3 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		11 St	EP	GP	
01.02.40	Beschichtung Zarge hellgetönt innen beidseitig keine Beschichtung des Türblattes Maulweite/WD 240mm B1010 mm H 2100 mm 1K-Haftgrund-Acrylharzlack Wie Position 01.02.39 (Seite 19) jedoch: Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack hellgetönt, betrifft Bestandszargen.				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.02	Bereich	Bauleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		15 St	EP	GP
01.02.41	Beschichtung Zarge hellgetönt innen beidseitig keine Beschichtung des Türblattes Maulweite/WD 115-150 mm B 1010 - 1135 mm H 2020-2135 mm 1K-Haftgrund Acrylharzlack Beschichtung Zarge, innen, beidseitig, keine Beschichtung des Türblattes, einflügelig, mit Falz/Doppelfalz, glatt, Untergrund grundierter Stahl, vorh. Dichtprofil, Maulweite/Wanddicke 115-150 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 - 1135 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010 - 2135' mm, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, wasserbasiert, als Dickschicht, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, wasserbasiert, seidenmatt, deckend, hellgetönt, Arbeitshöhe bis 3 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.			
		6 St	EP	GP
01.02.42	Beschichtung Zarge hellgetönt innen beidseitig keine Beschichtung des Türblattes Maulweite/WD 240 mm B 1010 - 2135 mm H 2010 - 2135 mm 1K-Haftgrund Acrylharzlack Beschichtung Zarge, innen, beidseitig, keine Beschichtung des Türblattes, einflügelig, mit Falz/Doppelfalz, glatt, Untergrund grundierter Stahl, vorh. Dichtprofil, Maulweite/Wanddicke 240 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 - 2135 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010 - 2135' mm, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, wasserbasiert, als Dickschicht, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, wasserbasiert, seidenmatt, deckend, hellgetönt, Arbeitshöhe bis 3 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.			
		6 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.02	Bereich	Bauleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.43	Farbige Türumrandungen einmessen, abkleben und streichen Farbige Türumrandungen einmessen, abkleben und mit Latex Satinmatt dreifarbig (E01 - E4.3070, E02 - CO.40.50 E03 - H2.45.75, E04 - blau) streichen, anschließend Abdeckmaterial entfernen und entsorgen.			
		27 St	EP	GP
01.02.44	Bohrlöcher bei Bestandszargen verspachteln Alte Bohrlöcher bei Bestandszargen mit 2K Prestolit verspachteln.			
		15 St	EP	GP
01.02.45	Zargen Flurseitig verputzen, verspachtel und streichen Zargen Flurseitig verputzen, verspachteln und streichen, Bestandszargen von Kleberesten und Putzanhaftungen befreien.			
		15 St	EP	GP
	Stützen Stützen			
01.02.46	Erstbesch Stütze Putz Abwickl. bis 2,5 m2 Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Stütze, eckig, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalk-Putzmörtel, Abwicklung der Bearbeitungsflächen bis 2,5 m2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.02	Bereich	Bauleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
		51 St	EP	GP	
01.02.47	Erstbesch Stütze Putz Abwickl. 2,5 bis 5,5 m2 Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Stütze, eckig, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalk-Putzmörtel, Abwicklung der Bearbeitungsflächen 2,5 bis 5,5 m2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		4 St	EP	GP	
	Unterzüge Unterzüge				
01.02.48	Erstbesch Unterzug Putz Abwickl. über 0,8 bis 1 m Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Unterzug, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Putzmörtel, Abwicklung der Bearbeitungsflächen über '0,8' m bis '1' m, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		90 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.02	Bereich	Bauleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Fensterleibungen				
	Fensterleibungen				
01.02.49	Erstbesch Fensterleibungen Putz B 20 cm Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe				
	Erstbeschichtung an Fensterleibung, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Putzmörtel,				
	Breite Leibung '20' cm,				
	Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, verfestigend,				
	Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,				
	Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,0 m				
	Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		280 m	EP	GP	
	Treppengeländer				
	Im Westrakt sind Metallbauarbeiten mit einem Lacksystem im Dreischichtverfahren zu beschichten.				
	Dabei handelt es sich um das Treppengeländer mit Treppenhandlauf aus Profilstahl (Ober- und Untergurt, dazwischen vertikale Flachstahlprofile, Übergänge, Wandkonsolen Bodenbefestigung, Enden sowie Kleinteile)				
	Genauer handelt es sich um bestehende Treppengeländer, die im Zuge der Sanierungsarbeiten bauseits durch den Metallbauer mit neuen Stahlbauteilen erweitert und somit an heutige Standards für Sicherheitsgeländer angepasst wurden.				
	Bei den zu beschichtenden Bauteilen handelt es sich somit um ergänzte Stahlbauteile, die bauseitig "roh" aber malerfertig plangeschliffen wurden und bestehende Bauteile, deren Oberfläche vom Maler saniert und beschichtet werden muss. (Fachgerecht anschleifen, lose Farbschollen entfernen, entfetten und neu lackieren).				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5			
01.02	Bereich	Bauleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Kalkulationshinweis Der Aufwand für die Arbeiten ist in Arbeitsstunden angesetzt, die jeweils EINSCHLIESSLICH MATERIALVERBRAUCH zu kalkulieren sind. Für den Materialverbrauch sind ca. 20 % der Arbeitsstunden angesetzt. Der Nachweis der Arbeitsstunden und damit die Abrechnungsgrundlage erfolgt in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung.				
01.02.50	Beschichtung an Treppengeländer Stahl BA5 Beschichtung von bestehendem Treppengeländer aus Stahlprofilen als Rundrohre, Stabstahl, Flachstahl etc., innen, mit neu ergänzten Stahlbauteilen, bestehend aus: 1. Anschleifen, lose Farbschollen entfernen, entfetten 2. Farbbeschichtung, Untergrund Stahl, Grundbeschichtung aus Haftgrund, wasserbasiert, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, wasserbasiert, seidenmatt, deckend, sattgetönt. Deckkraft: hoch Norm: EN 71-3 Stoßfest, schlagfest (Schulbetrieb !) Farbton:RAL 7016, antrazithgrau Für die Beschichtung ist das Gütesiegel "Blauer Engel" nachzuweisen. Lage: Stahl-Treppengeländer in BA5 von E02 auf E03 30 h EP GP				
	Verfugungen Verfugungen				
01.02.51	Anschlussfuge abdichten Sockelleiste elast.Dichtstoff Acrylatdispersion Anschlussfuge abdichten zwischen Sockelleiste aus Putz, Kalkzement-Putzmörtel, geglättet, und beschichtetem Holz, innen, mit elastischem Dichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, weiß, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, einschl. reinigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung. 395 m EP GP				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.02	Bereich	Bauleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.52	Anschlussfuge abdichten Sockelleiste elast.Dichtstoff Acrylatdispersion Anschlussfuge abdichten zwischen Sockelleiste aus Putz, Kalkzement-Putzmörtel, geglättet, und Fliesen/Platten, innen, mit elastischem Dichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, weiß, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, einschl. reinigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	405 m	EP	GP
Summe Bereich 01.02		Bauleistungen , Netto:		
01.04 Bereich Leistungen auf Nachweis - Regie				
Ausführen von Regiearbeiten Regiearbeiten sind rechtzeitig und schriftlich anzumelden. Dabei ist vorab geschätzt die erforderliche Leistung, der dafür notwendige Personal- und Material- sowie Geräteeinsatz und die daraus zu erwartenden Kosten anzugeben. Regiearbeiten dürfen dann nur auf ausdrückliche Freigabe durch den AG (nicht durch die örtliche Objektüberwachung !) ausgeführt werden, erst damit gelten sie als nach VOB/B "vereinbart". Sie müssen anhand von täglichen Regieberichten belegt werden, die der Objektüberwachung mindestens wöchentlich zur Gegenzeichnung vorzulegen sind. Regiearbeiten, die ausgeführt werden ohne Anmeldung und/ oder Freigabe durch den AG, werden als "Ausführung ohne Auftrag" gewertet und haben keinen Anspruch auf Vergütung.				
01.04.1	Polier/-in Montagearbeiten Stundenlohnarbeiten durch Polier / Vorarbeiter Erschwernis Bestand der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.04	Bereich	Leistungen auf Nachweis - Regie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.2	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in Erschwernis Bestand der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	20 h	EP	GP
01.04.3	Helfer/-in Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Hilfsarbeiten für besondere Erschwernis im Bestand	5 h	EP	GP
01.04.4	Materialpauschale gering Material für Regieleistungen. Auf die Preise der vom AN nachgewiesenen Material-Rechnungen verlangt der AN folgenden Zuschlag: Verlangter Zuschlag auf Materialien (auf Nachweis) in Prozent: ----- (vom Bieter einzutragen) Für in diesem Abschnitt nicht genannte, aber im Zuge der Bauausführung benötigte Materialien (nachgewiesen durch Rechnungen des AN) wird ersatzweise ein Wert von 500 angenommen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5		
01.04	Bereich	Leistungen auf Nachweis - Regie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Beispielrechnung: 500 + Zuschlag 5% von 500 = 25 (EP) (bei 5% Zuschlag auf Materialien 525 als EP eintragen) Für einen Materialwert von 525 einschl. Zuschlag wird verlangt:			
		1 psch		GP
Summe Bereich 01.04		Leistungen auf Nachweis - Regie , Netto:		
Summe Titel 01		Sanierungsarbeiten Bestand BA5, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Generalsanierung Grund- und Mittelschule Isen BA5 (1530)

19	LV	Malerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Sanierungsarbeiten Bestand BA5	4	
01.01	Bereich	Vorbereitende Bauleistungen	4	
01.02	Bereich	Bauleistungen	6	
01.04	Bereich	Leistungen auf Nachweis - Regie	25	
Summe LV 19 Malerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				