Projekt-Nr.:	LA-Regio BA6-AP
Bauherr:	LA-Regop Klinik Standort Landshut-Achdorf
Projekt:	Gesamtsanierung LA-Regio Klinik Standort Landshut-Achdorf (BA 6+7)
VE/Gewerk:	VE AP-4-08 - Infusionstechnik
Inhalt	Bieterfrage Infusionstechnik
Stand	18.03.2026

Nr.	vom	Anfrageninhalt	Antwort Planer / PS	Festlegung VS / AG
1.	17.03.2026	Sehr geehrte Damen und Herren, in ihrem LV fordern Sie u.a. unter 4.1) Infusionsspritzenpumpe - Lithium-Ionen-Akku Unsere Pumpen sind mit einem bewerten 9.6V , 2.15 Ah NiMH ausgestattet. Ist dies für Sie akzeptabel? U.a. wird auch folgender Punkt gefordert: Standby-Zeit einstellbar von 1 min bis zu 24 h Unsere Pumpen werden per Knopfdruck in den Standby-Modus versetzt und nach erneuten betätigen wieder aus dem Modus geholt. Somit ist die Zeitspanne nicht einstellbar, die geforderte Range jedoch sehr gut abbildbar. Ist dies für Sie akzeptabel?	1.Akku-Technologie: Die geforderte Akkutechnologie basiert auf dem aktuellen Stand der Technik in Bezug auf Gewicht und geringe Selbstentladung. Für den Fall, dass in Bezug auf das geforderte Gerätegewicht keine Einschränkungen bestehen, werden NiMH-Akku akzeptiert. 2.Einstellbare Standby-Zeit: Die einstellbare Standby-Zeit stellt eine sicherheitsrelevante Funktion dar und ist wie gefordert anzubieten.	**Wie beschrieben.**