



Schachtbezeichnung	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10
Haltungslänge	m	37.00	37.00	9.16	9.71	41.71	20.11	9.51	38.22	9.80
OK Deckel	m NHN	773.70	773.44	772.42	772.31	772.20	772.26	772.35	772.15	771.90
Schachttiefe	m	1.80	1.80	1.80	2.16	2.32	2.59	2.78	2.86	3.01
geplante Sohlhöhe	m NHN	771.90	771.64	770.62	770.15	769.88	769.67	769.57	769.52	768.89
Haltungsgefälle	‰	7.0	27.6	52.4	27.8	5.0	5.0	5.3	13.1	13.3
Material / Querschnitt	... / mm	DN 300 SB				DN 400 SB				
Zu- und Ablaufhöhe	m NHN	771.90	771.81	770.96	770.03	769.96	769.67	769.52	769.57	769.45
	0+0.00		0+0.50		0+100		0+150		0+200	0+212.22

Höhenbezugssystem DE_DHHN12

Index	Bemerkung	geänd. am	Name	gepr. am	Name
Vorhaben:	Erschließung GE Haslach				Proj.-Nr.:
Vorhabensträger:	Gemeinde Hohenau				Gewerk:
Landkreis:	Freyung-Grafenau				Wasser und Umwelt
Gemeinde:	Hohenau				Plan-Nr.:
					4.2
Maßstab:	Ausführungsplanung				Schutzvermerk:
1 : 200/100	Längsschnitt				Für diese Zeichnung/technische Unterlage/
	Niederschlagswasserkanal				Darstellung behalten wir uns alle Rechte vor.
	entw.				
	gez.				
	gepr.				
23.03.2026					
Datum		Unterschrift Entwurfsverfasser		Datum	
				Unterschrift Vorhabensträger	