

# Leistungsverzeichnis

---

**BIB\_Kloster\_Waldsassen - 2023-24**

Sanierung und Neuausrichtung

Stiftsbibliothek Waldsassen

Basilikaplatz 2

95652 Waldsassen

---

Leistungsbeschreibung

**LV 3260 Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster**

Datum / Seiten

**26.03.2026 / 25**

# Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

Projekt-Nr.: 2023-24

## LV 3260 Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
<b>3260</b>	<b>LV</b>	<b>Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster</b> (Letzte Seite: 25)	<b>1</b>
		.....	.....
		Beschreibung der Maßnahme	3
		.....	.....
		Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen	8
		.....	.....
		Referenzprodukte / Gleichwertigkeit	14
		.....	.....
		Vorbemerkungen Fenstersanierung	15
		.....	.....
01	Titel	Fensterflügel Aula	16
		.....	.....
02	Titel	Bibliothekfenster	21
		.....	.....

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

**3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster**

Projekt-Nr.: 2023-24

## Beschreibung der Maßnahme

### Beschreibung der Maßnahme

Die Zisterzienserinnen Abtei Waldsassen plant die Generalsanierung und Neuausrichtung der Stiftbibliothek Waldsassen. Im Rahmen der Sanierung soll für eine verbesserte Präsentation der historischen Bibliothek und des lebendigen Klosters ein sog. „Dritter Ort“ mit teils interaktiven Ausstellungsbereichen und einer multimedialen Präsentation geschaffen werden.

Die Herstellung der Barrierefreiheit sowie Verbesserungen für den Brandschutz sollen dabei ebenso erreicht werden.

Die Stiftsbibliothek war - neben dem Klostergarten - im 18. Jahrhundert das repräsentative Aushängeschild für die Größe und Bedeutung der barocken Abtei. Sie ist mit ihrer vollständig erhaltenen Ausstattung (Stuck, Malerei, Holzbildhauerei) einzigartig und bildet bis heute, zusammen mit der Stiftsbasilika, die wichtigste kulturelle Sehenswürdigkeit in Waldsassen und hat entsprechend viele Besucher.

Bislang noch unsaniert, sind umfangreiche Maßnahmen zur Restaurierung der Raumhülle, der Ausmalung und der hölzernen Ausstattung sowie für die notwendige technische Ausrüstung, den Brandschutz und die Barrierefreiheit zur langfristigen Erhaltung dieses Baudenkmals erforderlich.

Im Grundsatz handelt es sich um eine Modernisierung und behutsame Sanierung des Bestehenden.

Folgende Maßnahmen sind dabei vorgesehen:

### Erdgeschoss:

- Neue Zugangssituation zur Bibliothek (Besucherlenkung)
- Verbesserung der Nutzbarkeit der Aula hinsichtlich, Akustik, Schallschutz, Beleuchtung, Sonnenschutz, Medientechnik

### 1. Obergeschoss:

- Schaffen einer Ausstellung für den „Dritten Ort“
  - Schaffen eines barrierefreien Zugangs zur Bibliothek
- Ziel ist es allen Besuchern die Möglichkeit zu geben, den Bibliothekssaal barrierefrei zu erreichen.
- Errichtung eines barrierefreien WCs im OG
  - Schaffen eines zweiten baulichen Rettungswegs aus der Bibliothek
  - Behutsame, denkmalgerechte Instandsetzung der Innenraumschale

**Fenster Aula EG:** Sanierung, fachgerechte Instandsetzung

**Fenster Bibliothek OG:** Die Originalverglasung wird ausgebaut und durch eine UV-/IR-Schutzverglasung als Einfachglas/ Bleiverglasung ersetzt.

Alle geplanten Maßnahmen wurden mit dem Landesamt für Denkmalpflege Bayern besprochen und abgestimmt. Im Zuge der Ausführung wird eine regelmäßige Einbindung und intensive Beteiligung

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

**3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster**

Projekt-Nr.: 2023-24

## Beschreibung der Maßnahme

des BLfD stattfinden.

Bereits bei den umfangreichen Voruntersuchungen waren RestauratorInnen für die verschiedenen Fachbereiche eingebunden.

Auch baubegleitend werden FachrestauratorInnen tätig sein.

## Lage

Adresse: Basilikaplatz 2, 95652 Waldsassen | Landkreis Tirschenreuth | Bezirk Oberpfalz

Die zu sanierenden und umzunutzenden Gebäudeteile (Bibliothek und der sogenannten Apothekerflügel) sind Teil der Klosteranlage der Zisterzienserinnen Abtei Waldsassen, direkt angebaut an die Basilika, im Zentrum von Waldsassen, zwischen Basilikaplatz im Norden und Brauhausstraße im Süden.

Der Innenhof kann teilweise für die Baustelleneinrichtung genutzt werden. Die Zufahrtsmöglichkeiten sind eng und nur über Basilikaplatz und Kirchenstraße möglich.

Eine Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten wird empfohlen.

## Gebäude

Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Alle Arbeiten sind daher mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt zu verrichten.

Die zu bearbeitenden Flächen befinden sich im EG und 1. OG des Bibliothekflügels sowie im 1.OG des im 90° Winkel dazu stehenden Apothekerflügels.

## geplante Maßnahmen/ Konstruktion nach Kostengruppen:

Im Zuge der Bauausführung wird es aus sicherheitstechnischen Gründen notwendig, öffentliche Wege, Zugänge temporär zu sperren.

Das Gebäude bleibt während der Baumaßnahmen geöffnet. Der Besuch der Bibliothek soll jederzeit für die Besucher möglich sein. Alle Arbeiten finden bei laufendem Kloster- und Schulbetrieb in den angrenzenden Gebäudeteilen statt.

## KGR 392 Gerüstarbeiten

Fassadengerüst für die Arbeiten an den historischen Fenstern von Aula und Bibliothek. Die Arbeiten im Bibliotheksbereich werden über Rollgerüste erledigt – hier sind keine Raumgerüste vorgesehen.

## KGR 384 Rückbauarbeiten

Rückbau von leichten Trennwänden (GK und MW) um den historischen Raumzusammenhang wieder frei zu stellen.

## KGR 312 Baumeisterarbeiten

Bei den Mauerwerksarbeiten handelt es sich um Mauerdurchbrüche, die neue Öffnungen im funktionalen Ablauf herstellen. Diese Arbeiten sind für die Gesamtstatik des Gebäudes untergeordnet.

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

**3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster**

Projekt-Nr.: 2023-24

## Beschreibung der Maßnahme

### **KGR 314 Naturstein**

Es werden historische Bodenbeläge nach Öffnungen für die Ausstellungsgestaltung wieder hergestellt, ebenso werden die Oberflächen des neuzeitlichen Treppenaufgangs aufgefrischt.

### **KGR 323 Außenputz- und Malerarbeiten**

Im Zuge der Fenstersanierung wird die Fassade nach Abschluss der Arbeit einen neuen Anstrich nach Vorgaben des Denkmalschutzes erhalten, ggf. lockere Putzstellen, die durch die Sanierungsarbeiten entstanden sind, werden ertüchtigt.

### **KGR 323 Innenputz- und Malerarbeiten**

Im Innenbereich sind behutsame Eingriffe bei den nichttragenden, neuzeitlichen Wänden erforderlich um das funktionale Gefüge zu verbessern, verstellte Raumeinheiten werden durch das Öffnen wieder erlebbar gemacht. Nach Abbruch von Wänden, Sanierung von Fenstern etc. werden in Teilbereichen Putzarbeiten notwendig. Die zu bearbeitende Räume erhalten einen neuen Anstrich nach denkmalpflegerischen Vorgaben.

### **KGR 323 Stuckarbeiten**

Nach Abbruch von Innenwänden werden die Raumschalen im Gewölbe wieder einheitlich hergestellt. Hierzu sind Anpassungsarbeiten an den Bestand notwendig.

### **KGR 324 Fliesen- und Plattenarbeiten**

Wandfliesen: In den Spritzwasserbereichen werden die Wände 2,00 m hoch gefliest.

Bodenbelag: Alle neuen Toilettenräume erhalten einen Fliesenbelag.

### **KGR 325 Estricharbeiten**

Die Flächen in den partiell zu ändernden Raumeinheiten erhalten einen neuen Estrich. Dieser wird als homogene Fläche, oberflächenfertig, eingefärbt, in Anlehnung an die Bestandsfarben im historischen Bodenbelag.

### **KGR 326 Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster, Fenstersanierung/ -instandsetzung:**

Bibliotheksfenster: Die Fenster werden instandgesetzt. Dabei werden die bestehenden Scheiben ausgebaut und die verbleibende Metallkonstruktion im Bestand saniert. Anschließend wird denkmalgerecht neues Glas mit UV/IV Schutz eingesetzt.

Fenster Aula: Diese werden erhalten, mit zusätzlichen Dichtungen versehen, komplett restauriert und die Flügel wieder eingebaut.

### **KGR 327 Schreinerarbeiten Innentüren**

Neue Innentüren für die geänderte Zugangssituation und die neuen Funktionsräume. Belange des Schallschutzes und des Brandschutzes werden dabei berücksichtigt.

### **KGR 330 Sonnenschutz- und Verdunkelungsanlagen**

Im Bereich der Aula und der Ausstellung im 1.OG sind Verdunkelungen

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

**3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster**

Projekt-Nr.: 2023-24

## Beschreibung der Maßnahme

vorzusehen. Diese werden denkmalfachgerecht mit innenliegenden Klappstangen mit Textilbehängen realisiert, die Ausführung wird individuell auf die jeweiligen Fenster angepasst.

Im Bereich der Bibliothek sind Vorhänge mit Lichtschutz nach dem bestehenden Vorbild geplant.

### **KGR 331 Metallbauarbeiten: Metall-Glaselement**

Einbau eines Metall-Glaselements, als filigrane Konstruktion, um den Raumzusammenhang zum Kreuzgang erlebbar zu machen.

### **KGR 333 Gebäudereinigungsarbeiten**

Nach Abschluss der Arbeiten wird eine Grundreinigung durchgeführt.

### **KGR 339 Trockenbauarbeiten**

Die nichttragenden Trennwände der neuen Nebenraumstruktur im 1.OG werden in Leichtbauweise erstellt.

### **KGR 339 Akustikmaßnahmen**

Im Bereich der Aula ist die Situation der Akustik zu verbessern, dazu werden die bestehenden Elemente durch neuzeitliche, technisch verbesserte Elemente ersetzt und gestalterisch in die Raumschale mit integriert.

Im Bereich der Ausstellung sind in Teilbereichen Akustikmaßnahmen vorgesehen.

### **KGR 372 Schreiner Festeinbauten**

In Teilbereichen werden aus funktionalen Gründen Regale für Lager, Abstellmöglichkeiten, Garderoben, Schließfächer und dgl. schreinermäßig auf die Raumschale eingepasst.

Die Treppe im neuen Fluchtweg aus der Bibliothek wird als Holz-Wangentreppe, Eiche, in den Bestand eingebaut.

### **KGR 380 Baukonstruktive Einbauten**

Im Bereich der Ausstellung „Dritter Ort“ werden Einbauten für die szenographische, multimediale Präsentation errichtet.

### **KGR 395 Instandsetzung Bibliothekssaal**

Die Instandsetzung der Innenraumschale der Bibliothek umfasst folgende Bereiche:

#### **Holzarbeiten:**

Hier werden leicht demontierbare Schnitzereien abgebaut, sämtliche Holzarbeiten gereinigt, fehlende Schnitzerarbeiten wieder ergänzt, sämtliche Holzteile einheitlich beschichtet und ggf. Korrekturen, Ertüchtigungen und statische Ergänzungen durchgeführt.

#### **Gemälde, gefasste Oberflächen:**

Ziel ist es eine pflegekonservatorische Bestandserhaltung durchzuführen.

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster

Projekt-Nr.: 2023-24

## Beschreibung der Maßnahme

### KGR 400 Bauwerk – technische Anlagen

- Demontage der bestehenden WC-Anlage im 1.OG
- Errichtung eines barrierefreien WCs
- Installation von Planheizkörpern an den vorgesehenen Stellen der Planung mit Anschluss an das Bestandsnetz
- Niederspannungsinstallationsanlagen: Die Versorgung bleibt wie im Bestand bestehen und wird nicht geändert. Es wird zum Versorgen der neuen Beleuchtung und Steckdosen ein neuer Unterverteiler in den Bereich der Umbaumaßnahme vorgesehen.
- Umsetzung eines neuen Beleuchtungskonzepts für die Aula und die Ausstellungsflächen sowie für die Inszenierung der Bibliothek
- Sicherheitsbatterieanlage, Sicherheitsbeleuchtung mit Fluchtwegführung

Die Sicherheitsbeleuchtung wird nach Vorgaben der Brandschutzkonzeptes vorgesehen

- Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Die Brandmeldeanlage ist bereits erneuert und muss an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

- Übertragungsnetze

IT-Ausstattung, WLAN-Verkabelung, Verkabelung für Medientechnik

### KGR 500 Freianlagen:

Bei Maßnahmen in den Freianlagen handelt es sich um die Besucherlenkung und den damit verbundenen Bauarbeiten zur Lieferung und Installation der digitalen Medienpylone.

### Zeitplan:

Die baulichen Maßnahmen sollen wie folgt umgesetzt werden:

- Maßnahmen, die Staub entwickeln, werden vorgezogen (Mauerwerksdurchbrüche, Teil Abbrüche Wände etc.)
- Fenstertausch wird einzeln erfolgen um den Hüllenverschluss zu gewährleisten
- Im Anschluss erfolgt die Innenraumsanierung, die nur wenig bis gar keinen Staub entwickeln wird.
- Zeitgleich werden die Arbeiten zur Ausstellungsgestaltung durchgeführt.

Baubeginn für die Abbrucharbeiten/ Baumeister KW 28 / 2026

Fertigstellung KW 50 / 2026

Beginn Innenausbau KW 37 / 2026

Beginn Restaurierung Bibliothek KW 19 / 2027

Die Eröffnung der Bibliothek und des neuen Ausstellungsbereichs „Dritter Ort“ ist für Februar 2028 vorgesehen.

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster

Projekt-Nr.: 2023-24

## Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

### Aufgabenstellung, Denkmalschutz

Die Aufgabenstellung ergibt sich aus der allgemeinen Baubeschreibung und dem Leistungsverzeichnis.

- **Schutz der Substanz**

Die Sanierungsarbeiten müssen so ausgeführt werden, dass Störungen bzw. Schäden vermieden werden.

Sämtliche Arbeiten am Bauwerk, insbesondere Abbruch und Rückbauarbeiten, sind mit besonderer Sorgfalt und mit Rücksicht auf die zu erhaltenden Bauteile auszuführen.

- **Das Gebäude ist denkmalgeschützt.**

Alle beschriebenen Arbeiten finden im denkmalgeschützten Bereich statt und sind daher mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt zu verrichten.

Alle Maßnahmen sind minimalinvasiv und im größtmöglichen Maße substanzschonend auszuführen!

Bei Unklarheiten hat stets die Abstimmung mit Bauleitung, Tragwerksplanung, Fachrestaurator zu erfolgen!

- **Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten**

Dem AN wird dringend empfohlen, vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen.

Diese ist nach vorheriger Absprache mit der Vergabestelle möglich.

In Teilbereichen herrschen sehr beengte Platzverhältnisse, enge Arbeitsräume mit sehr geringer Arbeitshöhe in sehr niedrigen Räumen.

Der Abtransport des Abbruchmaterials kann nur in Handarbeit erfolgen und muss maximal substanzschonend aus dem Gebäude transportiert werden!

- **Baulärm**

Alle Arbeiten finden bei laufendem Kloster- und Schulbetrieb in den angrenzenden Gebäudeteilen statt. Lärmentwicklung und Erschütterungen müssen auf das nicht vermeidbare Minimum reduziert werden.

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.

- **Betriebszeiten**

Auf der Baustelle darf ohne Sondergenehmigung zu folgenden Zeiten gearbeitet werden:

Werktags 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Für die Durchführung lärmintensiver Arbeiten sind folgende Ruhezeiten zu beachten: **täglich**

7:00 - 8:00 Uhr

12:00 - 13:00 Uhr

17:00 - 18:00 Uhr

**In der Zeit von 10. - 28. August 2026 gelten diese Einschränkungen nicht (Ferienzeit)**

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster

Projekt-Nr.: 2023-24

## Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

---

- **Anfragen zu den Verdingungsunterlagen**

Anfragen zu den Verdingungsunterlagen sind rechtzeitig unter Berücksichtigung der auf der Vergabepattform / Vergabestelle hinterlegten Frist zu stellen.

Anfragen und Auskünfte werden ausschließlich über die Vergabepattform / Vergabestelle kommuniziert.

- **Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme**

Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben.

Dies gilt auch nach Abschluss der Bauarbeiten für die Erteilung von Referenzen oder der geplanten Veröffentlichung in Firmenbroschüren, Internetauftritten etc.

- **Unterlagen**

- Zur genaueren Kalkulation liegen dem LV Zeichnungen und Bilder bei, aus denen die jeweiligen Konstruktionen ersichtlich sind.
- Die in den Ausführungsunterlagen angegebenen Höhenkoten, Maße, Stückzahlen etc. sind vom Auftragnehmer RECHTZEITIG VOR BEGINN DER ARBEITEN mit den gegebenen Verhältnissen an der Baustelle zu überprüfen. Erbrachte Vorleistungen anderer Gewerke sind hinsichtlich der eigenen Leistung ebenfalls zu prüfen, und Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden.
- Bedenken gegen die ausgeschriebenen Konstruktionen oder Sondervorschläge sind in einem Begleitschreiben zur Angebotsabgabe bekannt zu geben.
- Die Ausschreibung und die beigefügten Zeichnungen erläutern das Konstruktionsprinzip.
- Die verbindlichen Maße sind am Bau zu nehmen und mit den anderen AN zu koordinieren. Montagetoleranzen sind bereits bei der Werkstattplanung zu berücksichtigen.

- **Lager- und Arbeitsplätze, Zufahrtswege**

- Durch die vorhandenen Platzverhältnisse können vom Auftraggeber nur begrenzte Flächen als Lager-, Arbeits-, und Einrichtungsflächen zur Verfügung gestellt werden. Materialtransporte sind entsprechend zeitgenau und unterteilt vorzusehen
- Materiallagerplätze und Aufstellungsort für Baustelleneinrichtungen sind vor Baubeginn mit der Bauleitung festzulegen. Sollte es baubetrieblich notwendig sein, ist der Lagerplatz ohne zusätzliche Vergütung umzulegen.
- Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.
- Die von Firmen genutzten Flächen sind immer in einem sauberen Zustand zu halten

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster

Projekt-Nr.: 2023-24

## Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

### • Bauwasser/ Baustrom

- Innerhalb des Baugeländes wird ein Wasser- und Baustromanschluss zur Verfügung gestellt.
- Anschlüsse und deren Verbrauch stehen kostenlos zur Verfügung, Zwischenzähler sind nach Angaben des AG zu setzen.
- Anschlüsse für Geräte, Maschinen und sonst. Hilfsmittel, die Energie oder Wasser benötigen, wie z.B. Kabel, Leitungen, Schläuche, Kabeltrommeln, Scheinwerfer etc., sind vom AN bereitzustellen und werden nicht gesondert vergütet

### • Fassadengerüst

Ein Fassadengerüst wird durch die Rohbaufirma gestellt und ist für andere Gewerke benutzbar.

### • Brandschutz

- Bei feuergefährlichen Arbeiten, besonders Schweiß-, Flex- und Brennarbeiten sowie der Verwendung von entzündlichen Stoffen sind besondere Sicherheitsmaßnahmen, wie das Bereitstellen von Feuerlöschern einzuhalten.
- Der Auftragnehmer hat eine verantwortliche Brandwache durchzuführen.
- Die Lagerung leicht entzündlicher oder explosiver Materialien ist im Bereich der Baustelle verboten.

### • Ver- und Entsorgungsleitungen

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim AG anhand der Bestandspläne und der dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer außerdem bei allen zuständigen Stellen über eventuell vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sowie deren Schutz zu informieren.

Bei allen Arbeiten, mit oder ohne Geräteinsatz, im Bereich der Leitungstrassen sind grundsätzlich die einschlägigen Vorschriften der BayBO und der Berufsgenossenschaften, der VDE, sowie die Merkblätter und Hinweise des örtlichen Energieversorgers einzuhalten.

Schäden an Ver- und Entsorgungsleitungen sowie daraus entstehende Folgekosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Unternehmer werden darauf hingewiesen, dass die in die Pläne der Versorger eingezeichneten Trassen Ungenauigkeiten hinsichtlich der exakten Lage aufweisen können. Hierauf weisen die Versorger selbst hin.

Bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe (1,5 m) zu Versorgungsleitungen/ Trassen ist mit größter Vorsicht zu arbeiten. Ggf. sind Erkundungsmaßnahmen (z.B. Handschachtungen) vorzunehmen.

### • Deaktivierung von Gefahrenmeldeanlagen

In Bereichen, die bereits mit in Betrieb befindlichen Brandmeldeanlagen ausgerüstet sind, hat der AN darauf zu achten, dass vor Beginn von rauch- und staubintensiven Arbeiten die entsprechenden Melder deaktiviert werden

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

**3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster**

Projekt-Nr.: 2023-24

## Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

müssen.

Dazu ist die zuständige Meldezentrale rechtzeitig über den Beginn, Ort, Art und Dauer der Arbeiten zu informieren.

Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN die Meldezentrale wiederum zu informieren.

### • Vermeidung, Verwertung, Beseitigung von Abfällen

Für die Vermeidung und Abfallbewirtschaftung von Abfällen gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in seiner aktuellen, gültigen Fassung. Abfälle im Sinne des KrWG, die aus dem Leistungsbereich des AN hervorgehen, sind vom AN bei zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben zu entledigen und durch diese entsprechend fach-, sach- und umweltgerecht zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Nachweis der Entsorgungsstelle und der Bezahlung von Deponiegebühren sind der Schlussrechnung beizufügen.

### • Reinigung

Die Baustelle ist täglich zu reinigen, inkl. Reinigung bei Fertigstellung einzelner Arbeitsabschnitte.

### • Alkohol- und Rauchverbot

Auf der Baustelle herrscht Rauchverbot.

Das Konsumieren von Alkohol und/ oder Drogen ist ebenfalls untersagt. Der Auftraggeber behält sich vor gegen alkoholisierte oder berauschte Personen ein Baustellenverbot auszusprechen.

### • Stoffe und Bauteile

Vom Auftragnehmer dürfen keine gesundheitsgefährdenden Stoffe und Bauteile eingebaut werden.

Die Werte der derzeit gültigen Gefahrenstoffliste sind einzuhalten.

### • Kulturhistorische Funde

Werden vom Auftragnehmer Funde gemacht, die von kulturhistorischer Bedeutung sein könnten, ist sofort der Auftraggeber oder dessen örtlicher Bauleiter zu informieren.

### • Firmenbauleiter, Koordination

- Der Auftragnehmer hat den verantwortlichen Bauleiter schriftlich zu benennen. Die Qualifikation ist nachzuweisen.
- Der Bauleiter muss deutschsprachig und während der Ausführung aller Arbeiten auf der Baustelle anwesend sein, sowie an den Koordinationsgesprächen des Auftraggebers teilnehmen. Koordinationsgespräche finden regelmäßig einmal wöchentlich statt, Baubegehungen nach Erfordernis. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an diesen vom Auftraggeber festgesetzten Besprechungen durch einen geeigneten, bevollmächtigten Vertreter teilzunehmen, der zu rechtsverbindlichen Vereinbarung bevollmächtigt ist.

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster

Projekt-Nr.: 2023-24

## Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

---

### • Ausführungsfristen (Baublaufplan)

- Der Auftragnehmer hat einen Bauablaufplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen FB 214.H.
- Der Baufristenplan ist regelmäßig fortzuschreiben. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten.
- Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen.

### • Bautagesberichte

Vom AN sind auf Formblättern Beiträge für das Bautagebuch täglich zu erstellen und spätestens wöchentlich einzureichen. Sie müssen alle Angaben wie Stand und Fortschritt der Arbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des Bauablaufes lückenlos enthalten. Es dient als Grundlage für alle Meldungen und Berichte, die über die Bauausführung zu erstatten sind und bildet nach Abschluss der Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der Bauakten.

Bei der Erstellung und Übergabe der Bautagesberichte handelt es sich somit um eine wesentliche Leistungspflicht des AN, die bei Nichterbringung zur Abnahmeverweigerung führen kann.

### • Rechnungen

Alle Rechnungen sind je 1-fach beim Auftraggeber und beim Architekturbüro einzureichen, kumuliert und in Papierform.

- Auf allen Rechnungen ist sowohl die Maßnahmen- als auch die Vertragsnummer anzugeben.
- Korrekturen des Auftraggebers aus vorangegangenen Abschlagsrechnungen sind in Folgerechnungen einzupflegen.

### • Sicherheitseinbehalt

Bei Teilzahlung erfolgt ein Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5%. Dieser kann durch eine Vertragserfüllungsbürgschaft abgelöst werden.

### • Bauwesensversicherung

Der Bauherr schließt eine Bauwesensversicherung ab. An die Auftragnehmer werden hierfür keine Gebühren verrechnet.

### • Datenträger

Es wird darum gebeten, die Angebote zusätzlich im GAEB-Format d84 zur Verfügung zu stellen.

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

---

**3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster**

Projekt-Nr.: 2023-24

---

## **Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen**

- **Sonstiges**

- Sondervorschläge sind grundsätzlich in jedem Bereich akzeptiert. Es ist jedoch der Nachweis der Gleichwertigkeit bzw. der statischen Machbarkeit einschl. Änderungskosten vorzulegen.
- Der Bauherr behält sich vor, Teile der ausgeschriebenen Leistungen aus dem Vertrags-LV herauszunehmen.

## **Ende der Vorbemerkungen und zusätzlichen Vertragsbedingungen**

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster

Projekt-Nr.: 2023-24

---

## Referenzprodukte / Gleichwertigkeit

---

### Referenzprodukte / Gleichwertigkeit

#### grundsätzlich gilt:

Die angegebenen Referenzprodukte dienen lediglich als Beispiel und Kalkulationshilfe und stellen keine Produktvorgabe dar. Der Bieter bleibt, unter der Berücksichtigung der gestalterischen Anforderungen entsprechend der Detailplanung und bei Einhaltung der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen bei der Wahl eines gleichwertigen Produktes frei.

Ein Richtfabrikat / Referenzprodukt wird jeweils mit folgendem Vermerk genannt:

oder gleichwertig

angeb. Fabrikat: .....  
(vom Bieter einzutragen)

Werden vom Bieter keine Eintragungen gemacht, ist das Richtfabrikat für die Ausführung verbindlich. Ansonsten ist die Gleichwertigkeit durch Prüfzeugnisse und Systemdetails zu belegen. Diese müssen vom Bieter dem Angebot beigelegt werden. Fehlende oder mangelhafte Unterlagen führen zum Ausschluss des Angebotes.

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster

Projekt-Nr.: 2023-24

## Vorbemerkungen Fenstersanierung

### Allgemein

Es gelten die VOB/B und VOB/C in der jeweils gültigen Fassung sowie die anerkannten Regeln der Technik. Alle Maße sind vor Ausführung vom Auftragnehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Sämtliche Nebenleistungen, die zur vollständigen, fachgerechten und funktionsfähigen Ausführung erforderlich sind, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit sie nicht ausdrücklich gesondert beschrieben sind.

Die Arbeiten erfolgen im Bestand. Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile, Oberflächen, Verkehrsflächen, Einrichtungsgegenstände und historische Ausstattung zu treffen. Ausbau-, Bearbeitungs- und Wiedereinbauzeiten sind so zu planen, dass Offenstandszeiten und Beeinträchtigungen des Gebäudes auf das technisch notwendige Mindestmaß beschränkt bleiben.

### Gefahrstoffe / Asbest

Vor Beginn sämtlicher Ausbaurbeiten sind die vorhandenen Kittstoffe an den betroffenen Fenstern auf Asbestbestandteile zu untersuchen. Die Probenahme, Handhabung, Verpackung, Kennzeichnung, der Transport sowie gegebenenfalls alle weiteren Arbeiten an belasteten Stoffen haben gemäß TRGS 519 durch sachkundiges und zugelassenes Personal zu erfolgen. Ausbaurbeiten dürfen erst nach Vorliegen und Bewertung der Laborergebnisse begonnen werden.

### Denkmalpflege

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die historische Originalsubstanz ist soweit wie möglich zu erhalten. Eingriffe sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Sämtliche Maßnahmen sind materialgerecht, möglichst reversibel und erschütterungsarm auszuführen. Historische Gläser, Bleiverglasungen, Holzbauteile, Stuck-, Putz- und Malereiflächen sowie angrenzende Einbauten sind besonders zu schützen. Abweichungen vom Bestand, Materialänderungen oder alternative Konstruktionsdetails bedürfen vor Ausführung der Freigabe durch Auftraggeber, Bauleitung und Denkmalpflege.

### Material / Qualität / Ortsnahe Bearbeitung

Für die Neuverbleiung bzw. Schutzverglasung ist aus garantie- und denkmalpflegerischen Gründen mundgeblasenes Restauvo UV/IR Glas der Glashütte Lamberts in Waldsassen zu verwenden. Gleichwertige Produkte sind nur zulässig, wenn vor Ausführung ein vollständiger Gleichwertigkeitsnachweis mit identischen technischen und optischen Eigenschaften vorgelegt und freigegeben wird.

Die Bearbeitung historischer Verglasungen ist möglichst ortsnah auszuführen, um lange Transportwege zu vermeiden, das Risiko von Transportschäden zu minimieren und die Baustellenbelastung durch ausgebaute Fenster so kurz wie möglich zu halten.

### Referenzen

Der Bieter hat Referenzen über vergleichbare Projekte vorzulegen, insbesondere für Arbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden, Restaurierung und Neuverbleiung historischer Bleiverglasungen sowie die Verarbeitung mundgeblasener Restaurationsgläser.

Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

**3260**    **LV**    **Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster**    **Projekt-Nr.: 2023-24**  
 01    Titel    Fensterflügel Aula

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.03 -

während der Bauzeit verhindert werden.  
 Einschließlich aller Befestigungs-, Abdichtungs- und Anpassungsarbeiten sowie späterem Rückbau nach Wiedereinbau der Fenster.

Fenster je 4-teilig als Verbundfenster je ca. 1980 x 2650 mm

<b>6</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

**01.04**  
Position

## Überarbeitung und Instandsetzung Fensterflügel

Die inneren Flügel der Verbundfenster sind in einem besseren Zustand als die Aussenflügel der Verbundfenster, daher sind im inneren Bereich die Arbeiten wie folgt:

Überprüfen aller Kittfugen,  
 abkleben der Fensterscheiben,  
 anschleifen der Farbe der Flügel,  
 grundieren und streichen der Flügel

Der äußere Flügel des Verbundfensters ist der Witterung ausgesetzt wird aufwendiger renoviert werden müssen.

Hier sind Fehlstellen an der Verkittung der Flügel vorhanden und das zum Teil (auf der Westseite) im erheblichen Ausmaß, die Wetterschenkel müssen vom Schreiner überarbeitet und zum Teil gespachtelt und geschliffen werden,  
 danach abkleben der Fensterscheiben und schleifen der kompletten Flügel,  
 danach grundieren und streichen.  
 Defekte Gläser werden ersetzt.  
 Zum Teil richten der bei einer früheren Ertüchtigung angebrachten Aluminium Fensterbankbleche, neu befestigen oder erneuern, die Fensterlaibung abkleben den Fensterrahmen zum einen im unteren Bereich spachteln und anschleifen und zum Grundieren und streichen vorbereiten. Die Rahmen erhalten dann abschließend den Schlussanstrich.

Werkstattmäßige Überarbeitung und Instandsetzung der vorhandenen inneren und äußeren Fensterflügel. Die Leistung umfasst das vorsichtige Entfernen lose haftender Altbeschichtungen und alter Kittreste, das Schleifen der Holzoberflächen, das Ausbessern schadhafter Holzbereiche und Fehlstellen, erforderliche Reparaturen an Profilen und Wetterschenkeln, den Austausch schadhafter Glasscheiben, die materialgerechte Grundierung sowie

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

**3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster** Projekt-Nr.: 2023-24  
 01 Titel Fensterflügel Aula

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.04 -

den erforderlichen Beschichtungsaufbau, Grundieren und Streichen und Endanstrich in Farbe nach Wahl des AG.

Ziel ist die Wiederherstellung einer technisch einwandfreien, funktionsfähigen und denkmalgerechten Fenstersubstanz unter größtmöglichem Erhalt historischer Originalteile.

Fenster je 4-teilig als Verbundfenster je ca. 1980 x 2650 mm

**6 Stk** EP ..... GP .....

**01.05**  
Position

**Nachrüstung Fensterdichtungen**

Nachrüstung geeigneter Dichtungen an den vorhandenen Fensterflügeln zur Verbesserung der Luftdichtheit. Die Leistung umfasst das Einfräsen der erforderlichen Nut, das Liefern und Einziehen geeigneter Dichtungsprofile sowie alle erforderlichen Anpassungsarbeiten. Die Ausführung ist so zu wählen, dass die historische Erscheinung der Fenster nicht unzulässig beeinträchtigt wird und die Funktion der Fenster dauerhaft gewährleistet bleibt.

Fenster je 4-teilig als Verbundfenster je ca. 1980 x 2650 mm

**6 Stk** EP ..... GP .....

**01.06**  
Position

**Streichen Fensterrahmen vor Ort**

Der Fensterrahmen der kompletten Fenster muss ebenfalls überarbeitet werden Schleifen und grundieren / streichen der eingebauten Fensterrahmen vor Ort. Vorsichtiges anschleifen der Holzrahmen, eventuelles nachspachteln überschleifen und grundieren, zweimaliges streichen der Fensterrahmen nach Farbwahl des AG.

Fenster je 4-teilig als Verbundfenster je ca. 1980 x 2650 mm

**6 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

**3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster** Projekt-Nr.: 2023-24  
 01 Titel Fensterflügel Aula

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**01.10**  
Position

**Mehrkosten Asbestarbeiten**

Mehrkosten bei festgestelltem asbesthaltigem Kitt oder sonstigen asbesthaltigen Stoffen im Bereich der ausgeschriebenen Fensterarbeiten. Die Position umfasst sämtliche zusätzlich erforderlichen Maßnahmen gemäß TRGS 519, insbesondere besondere Schutzmaßnahmen, staubarme beziehungsweise staubdichte Arbeitsweise, Abschottungen, Verpackung, Entsorgung, Dokumentation, Nachweise sowie den Mehraufwand auf der Baustelle und in der Werkstatt. Die Abrechnung erfolgt nur im Bedarfsfall und nur nach gesonderter Beauftragung.

Fenster je 4-teilig als Verbundfenster je ca. 1980 x 2650 mm

<b>6</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

**Titel 01 Fensterflügel Aula** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 25.

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

**3260**    **LV**    **Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster**    **Projekt-Nr.: 2023-24**  
 02    Titel    Bibliothekfenster

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**02.01**  
Position

**Temporären Baustellenzugang in Fenster 7 herstellen**

Unmittelbar nach Auftragserteilung ist im rechten Bibliotheksfenster der insgesamt sieben Bibliotheksfenster, bezeichnet als Fenster 7, ein temporärer Durchgang zur Erreichbarkeit der Baustelle herzustellen. Hierzu sind mindestens vier Bleiverglasungsfelder fachgerecht auszubauen, zu kennzeichnen und schadensfrei zwischenzulagern. Die vorhandene Quersprosse ist vorsichtig auszubauen und so zu bearbeiten beziehungsweise zu sichern, dass ein späterer originalgerechter Wiedereinbau möglich ist. Während der Öffnungsphase ist die verbleibende Konstruktion statisch zu sichern, um Verformungen oder Schäden an Rahmen, Verglasung und angrenzenden Bauteilen zu vermeiden. Der Öffnungsbereich ist für die Dauer der Bauzeit sicher, wiederverschließbar und wetterfest auszubilden.

Nach Abschluss der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand vollständig und fachgerecht wiederherzustellen.

Baustellenzugang erstellen

<b>1</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

**02.02**  
Position

**Ausbau vorhandene Bleiverglasung**

Vorsichtiger Ausbau der vorhandenen Bleiverglasungsfelder aus sieben Bibliotheksfenstern einschließlich Lösen der Deckschienen und Windeisen, Kennzeichnung aller Felder und Bauteile sowie transportsicherem Verpacken und Verbringen in die Werkstatt. In der Werkstatt müssen die Felder auseinandergelegt werden und getrennt entsorgt werden.

Fenster je ca. 1820 x 5770 mm

<b>7</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

**02.03**  
Position

**Windeisen entrostet und beschichten**

Händisches Entrosten, Reinigen, Grundieren und zweifaches Beschichten sämtlicher Windeisen einschließlich Kennzeichnung, Zuordnung und Vorbereitung für die spätere Wiedermontage.

Sämtliche vorhandenen Windeisen sind sorgfältig von Hand zu entrosten, zu reinigen, zu grundieren und anschließend zweifach zu beschichten und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

<b>3260</b>	<b>LV</b>	<b>Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster</b>	<b>Projekt-Nr.: 2023-24</b>
02	Titel	Bibliothekfenster	

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.03 -

endzubehandeln. Besondere Sorgfalt ist auf Kennzeichnung, Zuordnung und spätere Wiedermontage zu legen, da alle Windeisen in ihrer Lage genau zu den jeweiligen Feldern und Befestigungspunkten gehören. Die Leistung umfasst sämtliche hierfür erforderlichen Nebenarbeiten.

Fenster je ca. 1820 x 5770 mm

<b>7</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

## 02.04 Eisenarbeiten an Quereisen und Deckschienen

Position

Entfernen von anhaftenden Putz- und Kittresten an Quereisen und Deckschienen, anschließendes händisches Entrosten, Grundieren und zweifaches Beschichten sämtlicher zugänglicher Stahlteile und endbehandeln. Die Leistung ist so auszuführen, dass eine dauerhaft tragfähige und korrosionsgeschützte Oberfläche entsteht. Historisch wertvolle angrenzende Oberflächen sind zu schützen.

Fenster je ca. 1820 x 5770 mm

<b>7</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

## 02.05 Herstellung neue UV-/IR-Bleiverglasung

Position

Herstellung einer vollständig neuen UV-/IR-Bleiverglasung entsprechend der historischen Feldaufteilung und Gestaltung. Einschließlich Zuschnitt der Gläser, Verbleien, Verlöten, Herstellen aller Randanschlüsse und Endreinigung. Aus garantie- und denkmalpflegerischen Gründen ist zwingend mundgeblasenes Restauro UV/IR Glas der Glashütte Lamberts in Waldsassen zu verwenden oder ein zuvor freigegebenes, vollständig nachgewiesen gleichwertiges Produkt zu verwenden. Siehe hierzu auch das Datenblatt.

Die einzelnen UV/IR Restauro Gläser werden mit einem H-Blei zusammen gefügt und mit Randbleien versehen an den Stosspunkten verlötet, beidseitig vollsatt mit Leinölkitt verkittet und endgereinigt. Die Bleie müssen geschwärzt werden damit die neuen Lötstellen und Bleie nicht glänzend erscheinen und der Originalzustand optisch erreicht wird.

Die Bearbeitung ist möglichst ortsnah auszuführen, um Transportwege, Transportschäden und die Baustellenbelastung durch ausgebauten Bestand zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

**3260**    **LV**    **Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster**    **Projekt-Nr.: 2023-24**  
 02    Titel    Bibliothekfenster

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.05 -

minimieren.

Fenster je ca. 1820 x 5770 mm

Referenzen für vergleichbare Projekte sind vorzulegen.

angeb. Fabrikat: '.....'  
 (vom Bieter einzutragen)

<b>7</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

**02.06**  
 Position

**Einbau neue Verglasung in ertüchtigte Konstruktion**

Ausbau und Entsorgung der Notverglasung,  
 Einbau der neu hergestellten UV-/IR-Bleiverglasung in die zuvor  
 ertüchtigte Stahlkonstruktion einschließlich aller  
 Abdichtungs-, Befestigungs- und Anschlussarbeiten  
 sowie Wiedermontage der restaurierten Windeisen.  
 Die Ausführung ist dauerhaft funktionsfähig, dicht und  
 denkmalgerecht herzustellen.  
 Die Verkittung an den Quereisen ist eine schräger Falz  
 auszuarbeiten damit das Wasser dort gut ablaufen kann.  
 Die Verkittung ist nach Hautbildung mit einem zum Glas hin  
 überlappenden Farbe von ca. 2 mm zu überstreichen.  
 Farbe nach Wahl des AG

Fenster je ca. 1820 x 5770 mm

<b>7</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

**02.07**  
 Position

**Erschwernis Asbestarbeiten - Bibliothekfenster**

Sollte im Fensterkitt an den Holzfenstern sowie an den  
 Bibliotheken Fenster Asbest festgestellt werden,  
 müssen die Arbeiten in speziellen Arbeitsräumen und  
 unter speziellen Schutzvorkehrungen gemäß TRGS 519  
 NACH BT 42 "AUSBAU VON ASBBESTHALTIGEM KITT IM  
 GLASFALZ DURCH AUSHAUEN UND SCHNEIDEN MIT UND  
 OHNE ERWÄRMUNG" ausgebaut werden.

Bibliothekfenster  
 Fenster je ca. 1820 x 5770 mm

<b>7</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

**3260 LV Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster** Projekt-Nr.: 2023-24  
 02 Titel Bibliothekfenster

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**02.08**  
Position

**Erschwernis Gerüstarbeiten in der Bibliothek**

Aufbau und liefern eines Schnellbaugerüstes geeignet für die schmalen Gegebenheiten. Achtung unter Beachtung aller denkmalpflegerischen Vorgaben müssen der Holzboden und alle angrenzenden Wände geschützt werden.

Hier ist zu beachten, dass die Gerüste in der Bibliothek für die Fenster mit Folien eingehaust werden müssen.

Fenster je ca. 1820 x 5770 mm zusätzliche Einhausung

<b>7</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

**02.09**  
Position

**Hubwagen für die Holzfensterarbeiten**

Für die Außenarbeiten an den Fensterbänken sowie zum Streichen der Fensterrahmen wird ein Hubwagen von Außen vorgehalten

<b>1</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

**Titel 02 Bibliothekfenster** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 25.

# Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: BIB\_Kloster\_Waldsassen

Projekt-Nr.: 2023-24

## LV 3260 Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Fensterflügel Aula	.....
02	Titel	Bibliothekfenster	.....
<b>Gesamtsumme</b>		LV 3260 Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster	.....
			MWSt. 19,0 %
			<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b> .....