



Planverfasser ...  
Ingenieurbüro Pichlmeier  
Dipl.-Ing. (FH) Tassilo Pichlmeier  
Venusberg 9  
94481 Grafenau

Mobil: 0175 - 891 16 61  
info@ib-pi.de

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**2026-04-PT**

**Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels**

Bauvorhaben

**Mittelalter-Themenweg**

-  
-  
-

Leistung (LV)

**02**

**Informationstafeln**

Ausführungsbeginn

**01.06.2026**

Ausführungsende

**31.10.2026**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**14.04.2026**

Abgabezeit

**11.00 Uhr**

Abgabeort

**!! Digitale Angebotsabgabe !!**

Zuschlagsfrist

**06.05.2026**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 14**

Leistungsverzeichnis

# Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-04-PT)
<b>Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels</b>
Leistung (LV)
<b>02 Informationstafeln</b>

Bauvorhaben
<b>Mittelalter-Themenweg</b>

Bauherr	
Gemeinde Zenting	Telefon 0 85 04 - 91 22 24
Gründelln 3	Fax
94169 Thurmansbang	
www.zenting.de	dirk.rohowski@zenting.de

Planverfasser / Ausschreibung	
Ingenieurbüro Pichlmeier	Telefon
Dipl.-Ing. (FH) Tassilo Pichlmeier	Fax
Venusberg 9	Mobil 0175 - 891 16 61
94481 Grafenau	info@ib-pi.de

<b>Bauleitung</b>	
Dipl.-Ing. (FH) Tassilo Pichlmeier	Telefon
Venusberg 9	Fax
94481 Grafenau	Mobil 0175 - 891 16 61
	info@ib-pi.de

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@ib-pi.de)

<b>Angebotssumme in EUR</b>	
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
.....	.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
.....	.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft

# Leistungsverzeichnis

Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels (2026-04-PT)

Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (14.04.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

## Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

## Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

# Inhaltsverzeichnis

Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels (2026-04-PT)

<b>02</b>	<b>LV</b>	<b>Informationstafeln</b>	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen</b>	<b>5</b>
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Neubau Informationstafeln</b>	<b>10</b>
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	<b>12</b>
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>14</b>

# Leistungsverzeichnis

Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels (2026-04-PT)

<b>02</b>	<b>LV</b>	<b>Informationstafeln</b>		
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen</b>			
	<p><b>Hinweis :</b></p> <p>Alle Leistungen zur Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen werden nur in diesem Abschnitt beschrieben, abgerechnet und nur einmal für alle Infotafeln vergütet.</p> <p>Es erfolgt nur <u>eine Vergütung für alle Infotafeln</u> (keine extra Vergütung pro Infotafel) !!</p> <p>Die Baustelleneinrichtung (O. Z. 02.01.1) wird entsprechend den Leistungsstand der anderen maßgeblichen Positionen prozentual ausbezahlt.</p> <p><b>StLKNr. 10.18 901/000</b>            StLKNr. 10.18 901/000            Vorbemerkungen zu LB 901            1. Allgemeines            1.1 Sofern in den Unterlagen des AG die Art der berührungslosen Außerkraftsetzung von Verkehrsschildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten zulässig:            - Abdrehen um 90 Grad,            - Demontage,            - Abdecken mit witterungsbeständigen und undurchsichtigem Material,            - mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520, Teil 4,            bis 3 m<sup>2</sup> Schildfläche: Breite 75 mm            über 3 m<sup>2</sup> Schildfläche: Breite 100mm.            2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen            Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:            2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger gehört zum Leistungsumfang.</p>			
<b>01.1</b>	<p><b>Baustelle einricht. vorhalten u. räumen</b></p> <p>StLKNr. 10.18 901/105            Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustellen einrichtung für Baustellen von kurzer Dauer.            Baustelleneinrichtung herstellen, einschließlich Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle über die vom AG zur Verfügung gestellten hinaus.            Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze.            Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und betriebsfertig aufstellen.</p> <p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels (2026-04-PT)

02	LV	Informationstafeln	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen			
				Übertrag: .....	
<p>Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, abschließbare Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.</p> <p>Freimachen des Geländes sowie Oberbodenarbeiten gehören zum Leistungsumfang.</p> <p>Gerüste, Arbeitsbühnen und dgl. werden gesondert vergütet, soweit sie nicht Nebenleistungen sind.</p> <p>Baustelleneinrichtung vorhalten.</p> <p>Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dgl..</p> <p>Räumen der Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. einschließlich Rückbau der vom AN erstellten Zufahrtswege.</p> <p>Alle Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.</p>			<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>01.2</b>	<b>Verkehrssicherung v. kürzerer Dauer herstellen</b>				
<p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer herstellen, vorhalten, warten, betreiben und abbauen. Erforderliche bauliche Leitelemente, Beschilderung, Schutzeinrichtungen sowie Verkehrszeichenplan sind mit einzukalkulieren.</p> <p>Verkehrssicherung für alle ausgeschriebenen Spielgeräte für die Dauer der gesamten Baumaßnahme der Bauarbeiten.</p>			<b>1 psch</b>		GP .....
<b>01.3</b>	<b>Zustandserfassung</b>				
<p>StLKNr. 10.18 901/106</p> <p>Erfassung und Dokumentation des Zustands von Straßen, Geländeoberfläche, der Vorfluter und Vorflutleitungen, sowie der baulichen Anlagen im Baugelände.</p> <p>Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des Straßenbaulastträgers bzw. Eigentümers vor Beginn der Arbeiten durchzuführen.</p> <p>Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG übergeben.</p>			<b>1 Psch</b>		GP .....
				Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels (2026-04-PT)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	<b>LV Informationstafeln</b>			
01	Titel Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen			
Übertrag: .....				
<b>01.4</b>	<p><b>Bericht Zustandserfassung anfertigen</b></p> <p>Niederschrift über die Zustandserfassung einschließlich Bericht und eindeutig zugeordneten Fotos mit Beschreibungen herstellen und dem AG übergeben. Die Niederschrift beschreibt den Zustand des Bestandes im Bereich der Baustelle und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen jeweils vor Beginn der Arbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten und dokumentiert eventuelle Veränderungen. Die Ergebnisse eventueller Kontrollen wie Messprogramme u. dgl., die die Durchführung der Baumaßnahme begleiten, sind in die Niederschrift mit aufzunehmen. Die Niederschrift muss vom AN mit Firmenstempel, Datum und Unterschrift versehen sein. Bereich(e) 'gesamter Baustellenbereich' Ausfertigung 3-fach - 1 Original und 2 Kopien - und in digitaler Form (pdf-) auf mit dem AG abzustimmenden Datenträger liefern. Die Zustandserfassung und der Bericht ist von einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen persönlich durchzuführen.</p>	<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>01.5</b>	<p><b>Kontr. Verkehrs- sicherung</b></p> <p>StLKNr. 10.18 901/231.01.01.03 Kontrolle der Verkehrssicherung durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrollausdrucke sind dem AG arbeitstäglich vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der nachgewiesenen Kontrollen. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen im gesamten Baustellenbereich. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. (41)A Kontrolle durch 'schriftliche Dokumentation nach Wahl des AN und täglicher Übergabe der Unterlagen'</p>	<b>10 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.6</b>	<p><b>Lichtbilder Bauabl.in digit. Form herstellen</b></p> <p>Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf für jedes Teilbauwerk in digitalisierter Form - Auflösung mindestens 3.0 Mio. Pixel, 16 bit Farbentiefe - mit Digitalkamera herstellen. Auf mit dem AG abgestimmten Datenträger liefern.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels (2026-04-PT)

02	LV	Informationstafeln	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen			
				Übertrag: .....	
<p>Bauwerk im gesamten Baufeld, Lichtbilder mit Datum versehen und mit Datum und Uhrzeit benennen. Anzahl der Lichtbilder zwischen 100 und 150 Stk.</p>			<b>1 Psch</b>		GP .....
<p><b>Übergabe der Daten</b> Die Übergabe der Daten (Ausführungszeichnungen, Bilddaten usw.) ist nach der Prüfung in digitaler Form zu liefern.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die nachfolgenden Positionen werden nur einmal vergütet.</p> <p>Sie beeinhalt die Leistungen für alle auszuführenden Informationstafeln.</p>					
<b>01.7</b>		<p><b>Stands.nachweis aufstellen</b> StLKNr. 10.18 901/401.01 Standsicherheitsnachweis nach ZTV-ING für das Bauwerk einschl. Baubehelfe aufstellen. Lastannahmen nach Unterlagen des AG. (11)A Bauwerk 'Informationstafeln und dgl.' 3 Ausfertigungen zur Prüfung liefern.</p>	<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>01.8</b>		<p><b>Ausführ.zzeichn. herstellen</b> StLKNr. 10.18 901/402.01.01.03 Ausführungszeichnungen nach ZTV-ING für das Bauwerk einschl. Baubehelfe herstellen. (11)A Bauwerk 'Informationstafeln und dgl.' 4 Ausfertigungen zur Prüfung liefern, 3 Ausfertigungen -1 Original und 2 Pausen- nach Berichtigung an den AG liefern. (41)A Original 'digital als dwg-, dxf- und pdf-Format'</p>	<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>01.9</b>		<p><b>Bestandsunterl. herstellen</b> StLKNr. 10.18 901/404.03.01.01 Bestandsunterlagen nach ZTV-ING und ggf. nach Unterlagen des AG einschl. ggf. erforderlicher Dokumentationen und Datenblätter für jedes Teilbauwerk herstellen sowie mikroverfilmt und/oder analog und/oder</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels (2026-04-PT)

02	LV	Informationstafeln	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen			
<p>digital liefern.                  Die Erfassung der Bauwerksdaten und die Herstellung des Bauwerksbuches einschließlich sämtlicher zugehöriger Unterlagen werden gesondert vergütet.                  Abweichend von den ZTV-ING hat die Übergabe der Bestandsunterlagen an den AG spätestens mit der Vorlage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.</p> <p>(11)A Bauwerk 'Informationstafeln und dgl.'                  (21)A Bestandsunterlagen 'in digitaler Form als dxf, dwg und pdf.'                  Ausführungszeichnungen als Bestandsunterlagen                  (31)A digital als Datei im Format 'dxf, dwg und pdf.'                  Bestandsübersichtszeichnung digital als Datei                  (41)A im Format 'dxf, dwg und pdf.'</p> <p style="text-align: right;"><b>1 Psch</b> GP .....</p>					
01.10	<b>Dokumentationsunterlagen</b>				
<p>Dokumentationsunterlagen über die erstellten Anlagen (Informationstafeln mit beweglichen interaktiven Elementen), komplett in deutscher Sprache, herstellen.</p> <p>Unterlagen vollständig gesammelt, geheftet, in A4-Ordnern mit Trennblätter sortiert, spätestens zwei Wochen vor der Abnahme 2-fach übergeben.</p> <p>Bei fehlenden oder mangelhaften Dokumentationsunterlagen werden 5 % der Schlussrechnungssumme, aber mindestens 5.000,00 € Netto zurückbehalten.</p> <p>Die Dokumentationsunterlagen müssen aus mindestens folgenden Teilen bestehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhaltsverzeichnis</li> <li>- Bestandsunterlagen - Dokumentation aller relevanten Daten und Komponenten</li> <li>- Bedienungsanleitung eingebauter Geräte und Armaturen</li> <li>- Einmessskizzen.</li> <li>- Bautagebuch</li> <li>- Alle im LV und Vorbemerkungen geforderten Bescheinigungen wie Prüfbescheinigungen, Zertifikate, Zulassungen, Prüf- und Abnahmeprotokolle, jeweils im Original</li> <li>- 1 Satz Bestands- und Revisionszeichnungen, soweit diese vom AN herzustellen waren.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>1 Psch</b> GP .....</p>					
Übertrag: .....					

# Leistungsverzeichnis

Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels (2026-04-PT)

<b>02</b>	<b>LV</b>	<b>Informationstafeln</b>		
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.11</b>	<b>Spartenpläne</b> Erkunden der Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen incl. Energie, Telekommunikationseinrichtungen, Gas und dgl. im Bereich des Baufeldes durch Besorgen der einschlägigen Pläne der verschiedenen Versorgungsträger incl. Vermessung und Vermarkung vor Ort.	<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen, Netto:</b>		.....
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Neubau Informationstafeln</b>		
<b>02.1</b>	<b>Informationstafeln liefern und fachgerecht einbauen</b> Informationstafeln liefern und fachgerecht einbauen, incl. Montage, incl. Fundamentaushub, -erstellung und erforderlicher Technik, Fundamente 50 x 50 x 60 cm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.  Gesamthöhe: ca. 2,00 m Gesamtbreite: ca. 1,30 m  bestehend aus: 2 natürlich gewachsenen entsplinteten und geschliffenen Robinien-Pfosten mind. Ø 14 cm direkt einbetoniert. Teilweise amorph geschnittene Schichtholzplatte ca. 70 x 100 cm aus Lärche (19 mm dick, wasserfest); Deckholz oben als konstruktiver Holzschutz; Tragholz unten; mit einseitig applizierter bedruckter outdoor geeigneter 3 mm Aluminium-Verbundplatte incl. UV-Schutz und teilweise Konturenschnitt.  1 Thementafel mit Übersichtslageplan, 3 Thementafeln mit beweglichen / interaktiven / taktilen themengerechten Spiel-Elementen.  Die Infos und die Inhalte werden seitens der Gemeinde Zenting			
				Übertrag: .....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

02	LV	<b>Informationstafeln</b>
02	Titel	Neubau Informationstafeln

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

unter Zuhilfenahme eines Historikers geliefert.

Übertrag: .....



10 St EP ..... GP .....

**02.2 Zulage zu Pos. 02.02.1 für bewegliche interaktive Elemente**  
 Bewegliche interaktive taktile Elemente nach Vorgaben der Gemeinde Zenting unter Zuhilfenahme eines Historikers in die Informationstafeln integrieren.

Die interaktiven Elemente sollen das tägliche Leben im Mittelalter anschaulich machen, z. B. die Wasserversorgung mittels Brunnen und Kübeln usw.



3 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels (2026-04-PT)

<b>02</b>	<b>LV</b>	<b>Informationstafeln</b>			
02	Titel	Neubau Informationstafeln			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<b>Summe Titel 02</b>					
			<b>Neubau Informationstafeln, Netto:</b>	.....	
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
	<p><b>Hinweis:</b></p> <p>Stundenlohnarbeiten von Arbeitskräften sind einschließlich aller Aufwendungen für die Arbeitskraft, insbesondere alle Zuschläge für Gemeinkosten, Lohnnebenkosten und Zuschläge für Überstunden zu kalkulieren.</p> <p>Stundenlohnarbeiten von Baugeräten sind einschließlich aller Aufwendungen für den Einsatz des Gerätes, insbesondere Gerätevorhaltekosten (A-V-R) und Betriebsstoffkosten zu kalkulieren. Die Kosten für das Bedienpersonal sind entsprechend dem LV-Text zu kalkulieren und sind in den Baugerätekosten enthalten.</p> <p>Vergütet werden nur tatsächlich geleistete Arbeitsstunden. Die von Aufsichtspersonal aufgewendeten Stunden werden nicht gesondert vergütet. Diese sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Die nachfolgenden Stundenlohnarbeiten dürfen nur unter ausdrücklicher Genehmigung und Anweisung durch den AG erfolgen. Der AN hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Belege entsprechend den ZVB auszustellen und diese spätestens 2 Tage nach Leistungserbringung zur Anerkennung bei der örtlichen Bauüberwachung einzureichen.</p> <p>Ein Anspruch auf die hier aufgeführten Stundenlohnarbeiten besteht nicht.</p>				
<b>03.1</b>	<b>Arb. Kräfte</b>				
	<p>Verrechnungssätze für Arbeitskräfte bei Stundenlohnarbeiten; Lohngruppe 1 bis 6 (von Werker / Maschinenwerker bis Werkpolier / Baumaschinen-Fachmeister)</p>				
		<b>5 h</b>	EP .....	GP .....	
<b>03.2</b>	<b>Arbeitskraft einschließlich Kleingerät</b>				
	<p>Arbeitskraft einschließlich Kleingerät (z. B. Bohr- oder Abbauhammer inkl. Kompressor, Rüttelstampfer, Rüttelplatte, Trennschleifer, Bohrmaschine, Kettensäge u. ä.) incl. evtl. erforderlicher Stromversorgung bzw. Betriebsstoffe .</p>				
		<b>10 h</b>	EP .....	GP .....	
				Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels (2026-04-PT)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	<b>LV Informationstafeln</b>			
03	Titel Stundenlohnarbeiten			
Übertrag: .....				
<b>03.3</b>	<b>Minibagger</b> Verrechnungssätze für Baugeräte einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal bei Stundenlohnarbeiten, Minibagger bis 10,00 to Einsatzgewicht mit Gummikette	<b>5 h</b>	EP .....	GP .....
<b>03.4</b>	<b>Mobilbagger</b> Verrechnungssätze für Baugeräte einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal bei Stundenlohnarbeiten, Mobilbagger	<b>5 h</b>	EP .....	GP .....
<b>03.5</b>	<b>LkW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast</b> LkW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast. Verrechnungssätze für Baugeräte einschl. der Kosten für den Fahrer bei Stundenlohnarbeiten.	<b>5 h</b>	EP .....	GP .....
<b>03.6</b>	<b>Frontlader, luftbereift bis 45 kW</b> Frontlader, luftbereift bis 45 kW. Verrechnungssätze für Baugeräte einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal bei Stundenlohnarbeiten.	<b>5 h</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 03</b>			<b>Stundenlohnarbeiten, Netto:</b>	.....

# LV-Zusammenfassung

Mittelalter-Abenteuerweg Ranfels (2026-04-PT)

02 LV Informationstafeln				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	<b>Titel</b>	<b>Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen</b>	5	.....
02	<b>Titel</b>	<b>Neubau Informationstafeln</b>	10	.....
03	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	12	.....
<b>Summe LV 02 Informationstafeln</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <b><u>.....</u></b>
Anbieter - Unterschrift				