Dachaufbau DA 01	
9. Stehfalzdach / Profilhalter	40-105mm
8. bituminöse Unterdeckbahn, diffusionsoffen	-
7. Holzschalung	24mm
6. Sparren bxh=12X36cm, e=62,5cm mit Zwischensparrendämmung	360mm
5. OSB Platte	15mm
4. GK-Platte, F60	18mm
3. GK-Platte, F60	18mm
2. Luftschicht	variabel
1. Stahlbetonplatte	220mm

Wandaufbau WA-A 16	
1. Alumimiumblech	-
2. bituminöse Unterdeckbahn, diffusionsoffen	-
3. zementgebundene Spanplatte	18,0mm
4. Mineralwolle, WLG 035	260,0/280 mm
Konstruktionsholz vertikal, e=62,5cm mit Gefachdä. aus Mineralwolle	
5. Fassadenbahn, diffusionsoffen	-
6. Lattung (25/60) vertikal	25,0mm
7. Konterlattung (25/60) horizontal	25,0mm
8. Lärche sägerau / gehobelt	22,0mm

+16,57[25]

3°

Attikablech, Alu RAL 1 gem.
Angabe AG (VE 306)

Höhe Attika variert

Verstärkungsprofil

Profilhalter

Sparren, b/h=12/36cm
e=75cm

Holzschalung, d=22mm

Unterspannungsbahn, diffusionsoffen

VE 306 - Dachdeckungsarbeiten

VE 303 - Holzbauarbeiten

10 | 35[7] | 44[8] | 34[9] | 10 | 10 | 2 | 2[5] | 2[5] | 26 | 1[8]

Holzbauschraube Teilgewinde
Ø8x360mm

Holzkonstruktion, Trägerrost
Holzständer
C24, 60/260mm, e=62,5 cm

VE 305 - Aussenwandbekleidung

VE 303 - Holzbauarbeiten

36

75

Spanplatte zementgebunden
18mm (VE 305)

Abdichtung **diffusionsdicht** | Wärmedämmung d=36cm | GK-F60, d=18mm | OSB Platte

N

Stahlwinkel stirnseitig an Stb.Decke
L-Winkel 150/75/10,S235, b=60 mm, e=62,5 cm

VE 305 - Aussenwandbekleidung

2x Ankerbolzen M10

7[5]

VE 304 - Fensterfassade

15[2]

VE 302 - Baumeisterarbeite

Abdichtung diffusionsdicht

Dreischichtplatte (VE 304)

Querriegel BSH
Weißtanne 80/220mm

215

Erweiterung der staatlichen Berufsschule München-Land

BSML
ORT DES BAUVORHABENS
Graf-Lehndorff-Str. 28,30,
Irmgard-Gylstorff-Straße,
81929 München

BAUHERR

ARCHITEKTURBÜRO

Sämtliche Detailzeichnungen sind architektonische Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu nehmen und zu überprüfen.
Firmenwerkstattzeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Bei der Bauausführungen sind die Statik mit Positionsplänen, Ausführungsdetails, Architekten-details sowie die freigebenen Firmenzeichnungen zu beachten.

DATUM	ART DER ÄNDERUNG	INDEX	BEMERKUNGEN

VORABZUG

PLANINFO
Maßstab 1:5
Stand **15.05.2024**
Format DIN A3
Druckdat. 12.02.2026

PLANNUMMER
BSML-5-ARC-ERS-DT-FA-FS-53215-0-V

PLANINHALT
FD DA - Schultrakt Nord PR Fassade
Treppenhaus Kopfanschluss

INDEX