

Leistungsverzeichnis

536 - 601 Medizinische Einbaumöbel

Besteller

Bezirkskliniken Mittelfranken
Feuchtwanger Str. 38
91522 Ansbach

KaE GAP Klinikum am Europakanal
Generalausbau
BA1

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt-Nr.: 536

536/ - 601 Medizinische Einbaumöbel

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
	LV	Medizinische Einbaumöbel	1
			
		Allgemeine Baubeschreibung, örtliche Verhältnisse	4
			
		Zusätzliche technische Vertragsbedingungen	6
			
		Zusätzliche technische Vertragsbedingungen: Allgemein und Baubetrieb	13
			
		Abkürzungsverzeichnis	18
			
		Planliste und weitere Anlagen	19
			
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	20
			
		A - Ausführungsqualität und Materialität der Schrank- und Regalanlagen	20
			
		B - Typisierung Standard-Einbauelemente	25
			
		C - Ausführungsqualität Modulsystem	26
			
		Bauliche Rahmenbedingungen	31
			
01.01	Bereich	EG.1 E.3.014 vers	32
			
01.02	Bereich	EG.1 E.3.015 gerät	37
			
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	38
			
01.04	Bereich	EG.1 E.3.008 u + b	53
			
01.05	Bereich	EG.2 E.3.054 vers	58
			
01.06	Bereich	EG.2 E.3.055 gerät	62
			
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	63
			
01.08	Bereich	EG.2 E.3.048 u + b	78
			
01.09	Bereich	OG.1.1 O1.3.014 vers	83
			
01.10	Bereich	OG.1.1 O1.3.015 gerät	88
			
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	89
			
01.12	Bereich	OG.1.1 O1.3.008 u + b	104
			
01.13	Bereich	OG.1.2 O1.3.054 vers	109
			
01.14	Bereich	OG.1.2 O1.3.055 gerät	113
			
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	114
			
01.16	Bereich	OG.1.2 O1.3.048 u + b	129
			
01.17	Bereich	OG.2.1 O2.3.014 vers	134
			
01.18	Bereich	OG.2.1 O2.3.015 gerät	139
			
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	140
			
01.20	Bereich	OG.2.1 O2.3.008 u + b	155
			
01.21	Bereich	OG.2.2 O2.3.054 vers	160
			
01.22	Bereich	OG.2.2 O2.3.055 gerät	164
			
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	165
			
01.24	Bereich	OG.2.2 O2.3.048 u + b	180
			

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt-Nr.: 536

536/ - 601 Medizinische Einbaumöbel			
Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene		- Seite -
02	Titel	Weitere Leistungen	185
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	186
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 188) 187

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Allgemeine Baubeschreibung, örtliche Verhältnisse

1. Bauvorhaben

KAE-GAP

Klinikum am Europakanal, Generalausbauplanung, BA1

Bauherr:

Bezirkskliniken Mittelfranken

Feuchtwanger Str. 38

91522 Ansbach

2. Grundstück

Baustelle:

Klinikum am Europakanal Erlangen

Am Europakanal 71

91056 Erlangen

--» 5.010_Lageplan BA1.pdf

Hinweis: Auf dem Lageplan sowie auf allen Grundrissen liegt Norden rechts auf den Plänen.

3. Gebäudenull und Kennwerte BA1

Alle angegebenen Höhenkoten beziehen sich auf:

Gebäudenull: OKF EG +/- 0,00m = +286,19 mNN.

Relevante Ca.-Höhen:

OK Gel. des Bestandes ca. +285,52m üNN

Erdbau des Gewerkes 101 Erdarbeiten (AN): ca. bis Sohle +281,96m üNN

Resterdbau des Gewerkes 102 Baumeister: ca. bis +281,56m üNN

- also 40cm tiefer im Regelfall = UK Streifenfundamente.

Kennwerte des BA 1 aus der Genehmigungsplanung:

NUF 5.353,0 m²

BGF 10.267,2 m²

BRI 41.209,0 m²

4. Baubeschreibung

Das Klinikum am Europakanal in Erlangen bietet ein breites

Versorgungsspektrum in den Bereichen der Psychiatrie, Psychotherapie,

Psychosomatik und Neurologie. Der Campus ist geprägt durch viele

fragmentierte Einzelstrukturen, die in den 1970er Jahren errichtet

worden sind. Die Wege zwischen Diagnose, Therapie und Pflege sind sehr

lang und führen zum Teil durch ungeschützte Außenbereiche. Die Ver- und

Entsorgung erfolgt über ein unterirdisches Tunnelsystem. Allerdings sind

auch hier die Wege zu den Einzelabnehmern zu weit und unwirtschaftlich.

Der Neubau des Gesamtkomplexes Psychiatrie und Neurologie soll in fünf

Bauabschnitten BA0 – BA4 erfolgen. In diesem Leistungsverzeichnis wird

das beschriebene Gewerk des BA 1 behandelt.

BA 1: Vergabeeinheit 601 Medizinische Einbaumöbel

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Allgemeine Baubeschreibung, örtliche Verhältnisse

Der BA1 besteht aus folgenden Baukörpern:

- "Pflegekubus" (der größere Baukörper, das Bettenhaus, großteils ohne UG)
- "Funktionsbau" (U+B Bau, der kleinere Baukörper, mit Turnhalle)
- Verbinder (Verbindungsbaukörper zwischen den einzelnen Baukörpern)
- bestehende Versorgungsgänge unter Gelände

Diese Bezeichnungen werden im LV zur Orientierung verwendet.

Die beiliegenden Pläne sind zu beachten.

5. BAUBESCHREIBUNG

5.1 Allgemein

Auf allen beiliegenden Grundrissen und Übersichtsplänen liegt Norden rechts.

Das Baufeld befindet sich in 91056 Erlangen, Am Europakanal 71, im Gelände des Klinikums am Europakanal

Die Höhenlagen der Baugrube sind den beiliegenden Plänen zu entnehmen.

5.2 Konstruktionen, Ausführungen BA1

Bezüglich gewerkespezifischer Beschreibungen sind die ZTV zu beachten.

331 Tragende Außenwände

Tragende Außenwände in Ortbeton und als Fertigteile.

Außenwände erdberührt als Vollfertigteile.

333 Außenstützen

Tragende Außenstützen aus Stahlbeton.

341 Tragende und aussteifende Innenwände Treppenraum- und Aufzugswände in Stahlbeton bzw. Vollfertigteile, Brandschutz gemäß

Brandschutzkonzept.

342 Nichttragende Innenwände

Trockenbau-Ständerwände auf Rohboden, 10 – 40cm stark, Schallschutz nach Anforderungen Bauphysik, Brandschutz gemäß Brandschutzkonzept.

Trennwände in Umkleiden und Toilettenanlagen teilweise aus HPL-Verbundelementen.

343 Innenstützen

Innenstützen aus Stahlbeton.

351 Deckenkonstruktionen

Linien- bzw. punktgestützte Flachdecken aus Stahlbeton, partiell Decken aus Halbfertigteilen, Maschinenfundamente in den Technikräumen, Treppenpodeste aus Ortbeton, und Läufe als Stahlbetonfertigteilen.

353 Deckenbeläge

Schwimmender Estrich mit Beschichtungen in nutzungsspezifischer Qualität, im Untergeschoß auf Bitumenschweißbahn gegen aufsteigende Bodenfeuchte.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

01. Angebot des Bieters, Art und Umfang der Leistungen

01.1 Art und Umfang der Leistungen

Lieferung und Montage von medizinischen Einbaumöbeln. Es ist der Einsatz neuer Produkte geplant.

01.2 Angebot des Bieters

Die in der ZTV genannten formalen, technischen Anforderungen an die hier ausgeschriebenen Leistungen sind in die Hauptpositionen mit einzukalkulieren, sofern sie nicht in gesonderten Positionen ausgewiesen sind.

Zur Klarstellung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses in funktionsfähiger abnahmereifer Ausführung der beschriebenen Leistung anzubieten sind. Die anzubietenden Preise enthalten alle erforderlichen Nebenleistungen für Anschlüsse, Befestigungen, Verbindungen, Verankerungen und dergleichen, Lieferung der Materialien und Hilfsmaterialien, Gestellung, Vorhalten und Betreiben von Geräten, Maschinen etc. und die Kosten für den Energieverbrauch, einschließlich notwendiger Sicherungsmaßnahmen, Transporte zur Ausbau- und Einbaustelle udgl..

In die Einheitspreise sind alle Aufwendungen einzurechnen, die zur Erreichung des in der jeweiligen Position beabsichtigten Endzustandes erforderlich werden.

Die Ausführung der vertraglichen Leistungen hat in Übereinstimmung mit den allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB), den einschlägigen jeweils aktuellen DIN-Normen, den Vorgaben des Gesetzgebers, herstellereigenen Vorgaben zu erfolgen. Sie gelten vollinhaltlich als Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses.

Die ausgeschriebenen Arbeiten sind grundsätzlich nach den "Allgemein Anerkannten Regeln der Technik" auszuführen. Die beschriebene Leistung umfasst die Lieferung der Anlagenteile vor Ort, Aufbau und technisch Inbetriebnahme aller Anlagenteile und Zubehör sowie den Probetrieb.

Die eingesetzten Anlagenteile sind wo möglich einer Funktionsprüfung zu unterziehen und betriebsfertig auf die Baustelle zu liefern.

Die Montage der im Positionsteil beschriebenen Anlagen und Geräte müssen komplett erfolgen. Die Verantwortung für die Übernahme bauseits vorhandene Installationen ab der definierten Leistungsgrenze, liegt beim Auftragnehmer. Die Kosten dafür müssen in die Angebotspreise eingerechnet werden.

Der Fertigfußboden ist vor Beginn der auftragnehmerseitigen Montage der ausgeschriebenen Leistung mit Malerflies, Tetrapack, 5mm-Hartfaserplatten oder ähnlichem geschützt.

An den Positionen, an denen die Anlagen montiert werden ist seitens AN der Schutzbelag zu entfernen und zu entsorgen.

Die der Ausschreibung beiliegenden Pläne und Unterlagen sind ebenso bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Diese sind jedoch nicht zur Bauausführung freigegeben. Zur Ausführung freigegebene Unterlagen,

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Pläne, Details hat der AN nach einer Beauftragung umgehend anzufordern.
Das Leistungsverzeichnis ist nicht per se zur Ausführung freigegeben.

Alle anzubietenden Leistungen gelten für den Bauabschnitt KaE-GAP BA1.

Bei den im Leistungsverzeichnis genannten Spezifikationen handelt es sich um Mindestspezifikationen hinsichtlich der Qualität.

Der Umfang des Bauvorhabens ist prinzipiell aus den Ausschreibungsunterlagen mit Gebäudekenndaten ersichtlich.

01.3 Nachtragsangebote

(in Ergänzung zu den WBV, Ziffer 10.28)

Nachtragsangebote, wenn sie denn erforderlich werden, müssen vom AG dem Grunde nach und der Höhe nach geprüft werden und sind in prüffähiger Form rechtzeitig vom AN vorzulegen. Der AN hat vor der schriftlichen Vorlage der Nachtragsangebote diese mit der Objektüberwachung abzustimmen. Nachtragsangebote sind im Rahmen seiner Arbeitsvorbereitungen vom AN zu erstellen - und zwar so rechtzeitig, dass eine Prüfung rechtzeitig vor Ausführung innerhalb 2-3 KW möglich ist. Komplexere Nachtragsangebote auf Wunsch des AG werden textlich vom AG vorbereitet und nach Erfordernis mit Planbeilagen an den AN, mit der Bitte um ein Nachtragsangebot, per E-Mail übersendet.

Den prüffähigen Nachtragsangeboten sind vom AN folgende Unterlagen schriftlich beizulegen:

- Ursache und Begründung der einzelnen Nachtragspositionen (Ein Hinweis, dass die Nachtragsleistung nicht im LV enthalten ist, ist keine Begründung).
- sowie der Ca.-Zeitpunkt der Einsteuerung in das Projekt,
- wer die zusätzlichen Leistungen in das Projekt einsteuerte,
- zu verringernde Leistungen oder entfallende Leistungen mit Bezug zu den LV-Positionen sind zu benennen,
- Termin, bis wann der AN eine Freigabe / Beauftragung der Nachtragsleistungen benötigt,
- eine fortlaufende Nachtragsliste mit Auflistung der vorgelegten und freigegebenen Nachträge,
- den vom AN zu erstellenden Bauzeitenplan (1x, siehe gesonderte Position),
- vollumfängliche Kalkulationsgrundlagen zu den Nachtragspreisen.
- Angebotspreise der Höhe nach.

Nachlässe, die auf das Hauptangebot gegeben werden, gelten mit Angebotsabgabe auch für alle Nachträge als vereinbart.

01.4 Von Bietern / Auftragnehmern sind folgende Unterlagen auf Verlangen innerhalb 6 Kalendertage vorzulegen:

a) Technische Unterlagen der angebotenen Materialien, Produkte, allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse und Zulassungen - mit Bezug zu den Positionen.

Hinweis: Von Bietern / AN vorgelegte Unterlagen, die die geforderten

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Mindestspezifikationen des Leistungsverzeichnisses bzw. des Bieterangebotes nicht erfüllen, sind / werden vertraglich nicht relevant. Mit Vorlage von technischen Unterlagen, deren technischer Inhalt von den Vorgaben des LVs nachteilig abweichen, verlieren die Mindestspezifikationen des Leistungsverzeichnisses bzw. des Bieterangebotes nicht ihre Gültigkeit.

b) Referenzliste mit Angaben zu: Bauvorhaben, Bauleistungen des AN, Ausführungszeitraum, Baukosten, Planer, Telefon des Planers.

c) Haftpflichtversicherungsnachweis (auch bei Präqualifikation).

02. Ausführung allgemein

02.1 Bauablaufplanung

Der zeitliche Ablauf der Arbeiten des AN ist durch die in den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) festgelegten Vertragsterminen festgelegt.

In Ergänzung zu den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (Ziffer 10.16):

Der AN ist verpflichtet auf Grundlage dieser Einzelfristen einen detaillierten Baufristenplan einschließlich Kapazitätsplanung über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen und Berücksichtigung der Randbedingungen zum Bauablauf nachgewiesen und überwacht werden können.

Der Baufristenplan ist dem Auftraggeber und der Objektüberwachung zu übergeben - Übergabe 10 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich - spätestens nach 3 Werktagen.

Die Ablaufgeschwindigkeiten und Reihenfolgen müssen vom AN mit den Fachbauleitungen abgestimmt werden und deren Zustimmung erhalten. Die Arbeiten können ggf. nur abschnittsweise ausgeführt und fertig gestellt werden. Montagen sind ggf. zeitlich versetzt auszuführen. Die festgelegten Abläufe werden Basis der Ausführung. Anpassungen und Korrekturen des Ablaufplanes können nur gemeinsam mit den Fachbauleitungen festgelegt werden und müssen die übrigen Belange der Baustelle ausreichend berücksichtigen. Anpassungen des Detailablaufes sind nur dann zulässig, wenn die vertraglich vereinbarten Rahmentermine hierdurch nicht berührt werden. Bei erkennbaren Abweichungen können durch die Fachbauleitung Terminanpassungen und besondere Maßnahmen verlangt werden. Die Einhaltung des vereinbarten Ablaufplanes ist dem AG durch den AN regelmäßig schriftlich nachzuweisen.

Die Festlegungen des Auftraggebers (AG), z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen.

02.2 Rahmenbedingungen

Die Arbeiten müssen mit den zeitgleich ablaufenden Nachbargewerken (Endinstallation Elektro, Inbetriebnahmephase Elektro und Lüftung,

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Maler- und Reinigungsarbeiten etc.) ineinander greifen.

Erforderliche Abstimmungen erfolgen während der Ausführung mit der örtlichen Objektüberwachung. Der Bieter/Auftragnehmer hat zu berücksichtigen, dass diese Gewerke parallel ausgeführt werden und sich hierdurch entsprechende Erschwernisse und Arbeitsunterbrechungen ergeben können.

Bezüglich Baulärm und Erschütterungen sind die Weiteren Besonderen vertragsbedingungen zu beachten (Ziffer 10.9)

02.3 Ausführung

02.3.1 Allgemein

Es dürfen nur geprüfte und zugelassene Geräte und Arbeitsmittel auf der Baustelle verwendet werden.

Erforderliche Lehren, Hilfskonstruktionen, Transportmittel etc. sind vom Auftragnehmer zustellen. Für Transport und Montage vor Ort sind geeignete Hebezeuge einzusetzen; die Kosten sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen. Sofern nicht anders beschrieben sind die Leistungen des AN auch zu kalkulieren incl. sämtlicher Schutz- und Arbeitsgerüste.

Zu beachten sind hierbei:

DIN 4420-1,-3,
DIN EN 12811-1,
DGUV.

Das Einbringen von Teilen seiner Leistung obliegt dem Auftragnehmer.

Die Transportwege sind eigenverantwortlich vom AN zu prüfen, Erschwernisse aus dem Transport werden nicht gesondert vergütet; sie sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Aufzüge, Kräne oder andere Hebeeinrichtungen stehen nicht zur Verfügung.
Alle Hebeanlagen, Montaghilfen, etc., die für die Ausführung der Leistungen notwendig sind, sind durch den AN zu bringen.

Darüber hinaus gehören auch ohne zusätzliche Vergütung insbesondere nachfolgende Maßnahmen zum Leistungsumfang des AN:

- Koordination und Überwachung aller Leistungen des AN und seiner eventuellen Nachunternehmer;
- eigenverantwortliche Beantragung und Erwirkung der für die Abwicklung seiner Vertragsleistung erforderlichen behördlichen und sonstigen Abnahmen, Genehmigungen und Anzeigen, einschl. Übernahme der diesbezüglichen Kosten und der Gebühren; die Baugenehmigung holt der AG ein;
- Beseitigen und Entsorgen aller auf und im Umfeld der Baustelle durch den AN verursachten Verschmutzungen, Abfälle, Sperrmüll etc., mindestens 1 x wöchentlich und in jedem Fall unverzüglich nach Verschmutzung.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Die Ausführung hat grundsätzlich entsprechend den Vorgaben des betreffenden Fachplaners zu erfolgen, ungeachtet dessen sind die Grundsätze der einschlägigen Vorschriften einzuhalten.

02.3.2 Qualitäts- und Quantitätskontrolle

Nach Auftragsvergabe hat der AN umgehend die zur Ausführung freigegebenen Pläne und Unterlagen des Architekten und der Fachplaner anzufordern oder im DPR (ehemals PPM-Raum, *Internet-Projektkommunikationssystem*) abzuholen. Auf Basis dieser Unterlagen erstellt der AN - sofern vorgesehen - auch seine W+M-Planungen (Werkstatt- und Montageplanung).

Für die Leistungsbestandteile des Auftragnehmers, für die eine W+M-Planung zu erstellen ist, erfolgt die Ausführung ausschließlich anschließend auf Grundlage der von den Planern freigegebenen W+M-Planungen des Auftragnehmers.

Vor der Ausführung sind die Inhalte der vom AN zu erbringenden Leistungen zwingend hinsichtlich der Quantitäten und der Qualitäten zu prüfen und sicherzustellen. Erst nach Sicherstellung der Qualitäten und Quantitäten dürfen die Bauteile bestellt werden bzw. darf mit der Ausführung begonnen werden. Dies ist zwingend erforderlich - wegen den zeitlichen Abständen von Planung, Ausschreibung und Ausführung.

02.4 Nachweise, Güten

Für alle Baustoffe und Anlagenteile, bei denen Forderungen nach besonderen Klassifizierungen bestehen, sind rechtzeitig Prüfzeugnisse, Zulassungsbescheide, Prüfberichte etc. dem AG bzw. seiner Objektüberwachung vorzulegen.

Für die Güte und einwandfreie Beschaffenheit der zur Verwendung kommenden Materialien, einschl. der von Nachunternehmern verwendeten, haftet allein der AN. Vom AG zurecht beanstandetes Material ist kostenlos zu entfernen.

02.5 Toleranzen

Bei allen angegebenen Werten handelt es sich um Maximalwerte.

02.6 Vermessung, Einmessung

Der AN hat seine Anlagenteile als Nebenleistung gemäß DIN 18299 verantwortlich im Raum einzumessen.

02.7 Ausführungsunterlagen

In Ergänzung zu den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (Ziffer 10.22)

02.7.1 Ausführungsunterlagen vom AG für den AN

Der AN erhält zur Ausführung seiner Leistungen abgestimmte

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Ausführungsunterlagen des Architekten sowie nach Erfordernis auch der Fachplaner. Diese Unterlagen hat der AN unmittelbar nach Auftragsvergabe anzufordern. Die dieser Ausschreibung beiliegenden Unterlagen sind nicht zur Ausführung freigegeben und dienen der Kalkulation.

Der AN hat vor Ausführung diese Ausführungsunterlagen nochmals auf abgestimmte Inhalte zu prüfen. Sollten sich hierbei Abweichungen bemerkbar machen, sind die zuständigen Stellen umgehend zu unterrichten.

02.7.2 Ausführungsunterlagen des AN

W+M-Planungen (Werkstatt- und Montageplanungen) des AN sind spätestens 3 Wochen nach Beauftragung vorzulegen.

02.8 Einsatzbericht /Bautagesberichte

Einsatzberichte (Bautagesberichte) sind durch den AN täglich zu führen und wöchentlich unaufgefordert der Fachbauleitung zu übergeben.

02.9 Deutschsprachiger Mitarbeiter

Der Auftragnehmer stellt bis zur Fertigstellung der Vertragsleistungen den verantwortlichen Bauleiter und benennt dem Auftraggeber vor Arbeitsbeginn eine hierfür geeignete Person, die nicht ohne Genehmigung des Auftraggebers gegen eine andere ausgetauscht werden darf. Die Kontaktdaten der Bauleitung und des Vorarbeiters werden rechtzeitig vor Beginn der Bauleitung des AG bekannt gegeben.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle während der gesamten Bauzeit mit einem, der deutschen Sprache und Schrift mächtigen, Bauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen gemäß BayBO, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenrichtlinien, Auflagen der Berufsgenossenschaften überwacht und entsprechende Maßnahmen ergreift.

Der AN wählt einen hierzu zugelassenen, fachlich geeigneten, fest angestellten Vertreter aus und zeigt Namen und Anschrift unverzüglich dem AG bzw. dessen Vertreter schriftlich an.

Der AN ist nicht berechtigt, den Bauleiter während seiner Vertragsleistungen ohne Zustimmung des AG auszutauschen.

Der AG behält sich das Recht vor, die Ablösung des verantwortlichen Bauleiter des AN zu fordern. Der AN ist daraufhin verpflichtet, den Wechsel innerhalb von 3 Kalenderwochen zu vollziehen.

02.10 Aufmaß- und Rechnungsprüfung

Voraussetzung für eine fristgerechte Rechnungsprüfung sind die vorab vollständig durch den AN eingereichten und durch die Bauleitung freigegebenen Aufmaße und Abrechnungspläne in digitaler Form.

Das geprüfte Aufmaß ist der Abschlagsrechnung beizulegen.

Die Abrechnung erfolgt ausschließlich nach Positionen des Leistungsverzeichnisses in kumulierter Form.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

02.11 Dokumentation

der AN hat eine Dokumentation anzufertigen. Siehe hierzu die gesonderte Position.

02.12 Gewährleistungsfrist

Die Gewährleistungsfrist ist geregelt in der VOB/B, §13 Mängelansprüche.

03. Ausführung gewerkespezifisch

03.1 Materialien

Die Verträglichkeit der Materialien untereinander und zu bauseitigen Materialien muss gewährleistet sein.

Bei Anschlüssen an bauseitige Materialien hat sich der AN vorher zu informieren und ggf. nach Rücksprache mit der Objektüberwachung entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Dübel sind auf den Untergrund abzustimmen, Spreizkräfte dürfen den Untergrund nicht beschädigen, Dübelabstände gemäß Zulassung.

Alle verwendeten Materialien müssen desinfektionsmittel- und korrosionsbeständig sein.

Sämtliche sichtbaren Oberflächen müssen als glatte, fugenarme und leicht zu reinigende Flächen ausgebildet sein.

Die Aufbereitung mit allen gängigen Desinfektionsmitteln gemäß VAH-Liste muss möglich sein.

04. Allgemein

04.1 Abnahme

In die Kosten der Montage ist die betriebsfertige Übergabe der beschriebenen Leistung einzurechnen.

Der Auftragnehmer hat zusätzliche Zertifikate, Bescheinigungen, Unterlagen zur Durchführung der jeweiligen behördlichen Abnahmen vorzulegen.

Zum Zeitpunkt des Abnahmeverlangens müssen die vertraglich vereinbarten Dokumentationsunterlagen vorliegen.

Sollte für die Abnahme eine zusätzliche und separate Anfahrt erforderlich sein, ist diese in den Angebotspreis zu kalkulieren.

04.2 Wartungsvertrag

nicht relevant

04.3 Allgemeine Angaben

Die im Leistungsverzeichnis den jeweiligen Gliederungspunkten, Titeln und Untertiteln zugeordneten Technischen Vorbemerkungen und Hinweistexte gelten um Wiederholungen zu vermeiden für gleichartige Arbeiten des gesamten Leistungsverzeichnisses auch ohne die ausdrückliche Erwähnung im betreffenden Titel oder Untertitel.

Diese Sachverhalte sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Nachträglich in diesem Zusammenhang angezeigte Mehraufwendungen werden nicht anerkannt.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen: Allgemein und Baubetrieb

ZTV Allgemein und Baubetrieb

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

1. Baustelleneinrichtung (BE) allgemein

Die Baustelleneinrichtung des AN hat alle notwendigen Einrichtungen für die im LV beschriebenen Leistungen zu umfassen und ist für den AN Nebenleistung.

Die DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art ist zu beachten.

--» 5.010_BE BA1.pdf

--» 5.010_Lageplan BA1.pdf

2. Schutz bestehender Flächen

Bestehende Vegetationsflächen innerhalb der Baustelle, wie

- Wurzelbereiche von Bäumen bis zu einem Meter außerhalb der Kronentraufe
- Pflanzflächen
- Rasen- und Wiesenflächen

dürfen nicht befahren werden. Materiallagerung auf bestehenden Vegetationsflächen ist nicht zulässig.

Zufahrtswege, Nebenflächen und Einrichtungen sind vor Verschmutzung oder Beschädigung zu schützen und in einem verkehrssicheren Zustand zu halten.

Öffentliche Verkehrsflächen (Straße/ Radweg/ Gehweg) sind bei vom AN verursachter Verschmutzung zu reinigen.

3. Ausführung der Baustelleneinrichtung (BE)

Die Baustelleneinrichtung des AN muss der Größe des Bauvorhabens angepasst sein und eine termingerechte und bauablaufoptimierte Abwicklung des Bauvorhabens ermöglichen. Aufbau, Vorhaltung sowie der Abbau nach Beendigung der Baumaßnahme ist Leistung des AN.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen: Allgemein und Baubetrieb

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.

Grundwassergefährdende Stoffe dürfen nicht ohne Zustimmung der entsprechenden Stellen auf den Baustelleneinrichtungsflächen und dem Baufeld transportiert und gelagert werden. Diese Zustimmungen sind vom AN schriftlich einzuholen und unaufgefordert der Objektüberwachung vorzulegen.

Wesentliches aus der Baugenehmigung für dieses Gewerk:

Die Auflagen aus der Baugenehmigung sind einzuhalten. Die Baugenehmigung kann bei Bedarf in der Vergabestelle eingesehen werden.

Die Bauzäune (Leistung Baumeister) enthalten auch einen Reptilienschutz gegen das Einwandern von Zauneidechsen in die Baustelle. Dieser darf nicht beschädigt werden.

Baumschutz: Der gesamte relevante Baumbestand wird nach Fällung von nicht zu erhaltenden Bäumen für die gesamte Bauzeit mit einem ortsfesten 2,00m hohen Baumschutzzaun bauseits durch das Gewerk GaLa geschützt.

Der Schutzbereich beträgt den Kronentraufbereich +1,50m. Innerhalb der Baumschutzzäune darf keine Befahrung, Lagerung von Material, Aufschüttung oder Abgrabung erfolgen. Auf das Merkblatt "Baumschutz auf Baustellen" wird verwiesen. Die Bereiche innerhalb der Baumschutzzäune müssen von aussen einsehbar bleiben.

4. Baustellenorganisation, Start- und Baustellenbesprechungen

4.1 Allgemein

Der Bauablauf ist in Organisation und Terminplanung umgehend nach Auftragserteilung mit der Objektüberwachung des Bauherren abzustimmen.

4.2 Startgespräch, Auftragsbeginn

Nach Auftragserteilung wird ein Startgespräch durchgeführt, in dem der AN unter anderem über die vom AG für die Auftragsabwicklung festgelegten Regelverfahren und Abläufe informiert wird. Unmittelbar nach Beauftragung, innerhalb der ersten 3 Tage, hat sich der AN mit der Fachbauleitung und SiGeKo in Verbindung zu setzen, ausführungsfähige Pläne, Details,

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen: Allgemein und Baubetrieb

Unterlagen anzufordern und in Abstimmung mit der Objektüberwachung die Vorleistungen anderer Gewerke zu prüfen. Unterlagen und Pläne, die dem Bieter zur Kalkulation vorliegen sind nicht zur Ausführung freigegeben.

4.3 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Für den Vertreter besteht Anwesenheitspflicht. Die Besprechungen finden in der Regel einmal pro Woche statt. Die hierdurch entstehenden Kosten und Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Über sämtliche Besprechungen werden Protokolle erstellt.

Die Arbeiten müssen mit den zeitgleich ablaufenden Nachbargewerken ineinander greifen. Hierdurch entstehende übliche Arbeitsunterbrechungen und Erschwernisse sind zu berücksichtigen. Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten mit allen tangierenden Nachbargewerken abzustimmen. Erforderliche Abstimmungen erfolgen auch in den regelmäßigen Baustellenbesprechungen mit der örtlichen Objektüberwachung.

5. Bauwasser, Bauabwasser, Baustrom

Anschlussstellen für Bauwasser, Bauabwasser und Baustrom: auf dem Baugelände bzw. im näheren Umgriff des Baugeländes. Siehe BE-Pläne. Verbrauch siehe WBV.

6. Bauschutt

Für den AN nicht relevant.

7. Baustellenverkehr im Gebäude

Die Rohdecken des Gebäudes dürfen nur im Rahmen der statischen Bemessung belastet werden (Nutzlast 5 KN/m²)

8. Andienung, Ver- und Entsorgung

Die BE ist in der Art zu gestalten, dass eine Andienung effizient durchgeführt werden kann.

Baustellenzufahrt nur auf den vom AG vorgegebenen Zufahrtsstraßen und Bauzauntore (vgl. BE-Plan)

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen: Allgemein und Baubetrieb

9. Baustellenver- und Entsorgungsleitungen

für den AN nicht relevant

10. Baustellenführung

10.1 Verantwortlicher Bauleiter des AN

Der AN ist verpflichtet, dem AG bzw. dessen Bevollmächtigten jederzeit zumindest einen nach der Landesbauordnung verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter zu benennen. Der AN wählt einen hierzu zugelassenen, fachlich geeigneten, fest angestellten Vertreter aus und zeigt Namen und Anschrift unverzüglich den zuständigen Behörden schriftlich an. Der AN ist nicht berechtigt, den Bauleiter während seiner Vertragsleistungen ohne Zustimmung des AG auszutauschen.

10.2 Baukontrolle durch AG

Im Auftrag des AG wird vom Objektüberwacher eine Überwachung auf Erfüllung der zugesicherten Leistungen durchgeführt. Besonderes Augenmerk wird hierbei gelegt auf: - Errichtung der Ausstattung nach Planung des AG - Einhaltung des ausgeschriebenen Qualitätsstandards - Einhaltung der vereinbarten Termine - Einhaltung der Sauberkeit.

11. Sicherung der Baustelle während der Rohbauarbeiten

Die üblichen Beachtungen aller Sicherheitsvorschriften, Erfordernisse der Flucht- und Rettungswegepläne, Baustellenordnung und SiGePlan sind einzuhalten.

Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

12. Feuerwehrumfahrten

Feuerwehrumfahrungen und Feuerwehraufstellflächen sind stets frei zu halten.

13. Erkennbarkeit der Beschäftigten des Auftragnehmers

Die Beschäftigten des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer auf der Baustelle müssen jederzeit als solche erkennbar sein. Die Erkennbarkeit ist gegeben, wenn Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen: Allgemein und Baubetrieb

Nachunternehmer Oberbekleidung / Warnwesten oder einen Schutzhelm mit dem Firmennamen oder Firmenlogo tragen.

14. Brandschutz

Bei Schweiß-, Flex- und Brennarbeiten sowie dem Hantieren mit entzündlichen Stoffen sind sämtliche Sicherheitsmaßnahmen, wie das Bereitstellen von Feuerlöschern, Wasser, Sand etc., einzuhalten. Der AN hat eine verantwortliche Brandwache zu benennen. Die Arbeiten sind beim AG anzumelden.

15. Alkoholverbot

Für alle am Bau tätigen Mitarbeiter des AN gilt ein striktes Alkoholverbot. Bei Zuwiderhandlung wird von der Objektüberwachung / Bauleitung ein Baustellenverbot ausgesprochen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Abkürzungsverzeichnis

Verzeichnis der im LV verwendeten Abkürzungen:

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer gem. dieses LVs

OUE = OÜ = Objektüberwachung des AG

BVB = Besondere Vertragsbedingungen

WBV = WBVB = Weitere Besondere Vertragsbedingungen

d = Tag

ggf = gegebenenfalls

h = Stunden

incl. = inklusive

KW = Kalenderwoche

LV = Leistungsverzeichnis

m = Meter

m2 = Quadratmeter

m3 = Kubikmeter

Mt = Monat

Stk = Stück

pausch = pauschal

t = Tonne (= 1.000,00 kg)

B = Breite

T = Tiefe

H = Höhe

L = Länge

ZTV = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

mind. = mindestens

max. = maximal

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Planliste und weitere Anlagen

Folgende Planunterlagen liegen den Ausschreibungsunterlagen bei:

Lageplan / Baustelleneinrichtungsplan

5.010_BE BA1

5.010_Lageplan BA1

Ausstattungsplanung

A-M-G_-07-0.0.0-001_EG_Ausstattungsplan_MT (PDF)

A-M-G_-07-0.0.0-002_EG_Ausstattungsplan_MT (PDF)

A-M-G_-07-0.0.0-004_OG1_Ausstattungsplan_MT (PDF)

A-M-G_-07-0.0.0-005_OG1_Ausstattungsplan_MT (PDF)

A-M-G_-07-0.0.0-006_OG2_Ausstattungsplan_MT (PDF)

A-M-G_-07-0.0.0-007_OG2_Ausstattungsplan_MT (PDF)

Anschlussplanung

A-M-G_-07-0.0.0-001_EG_Anschlussplan_MT (PDF)

A-M-G_-07-0.0.0-002_EG_Anschlussplan_MT (PDF)

A-M-G_-07-0.0.0-004_OG1_Anschlussplan_MT (PDF)

A-M-G_-07-0.0.0-005_OG1_Anschlussplan_MT (PDF)

A-M-G_-07-0.0.0-006_OG2_Anschlussplan_MT (PDF)

A-M-G_-07-0.0.0-007_OG2_Anschlussplan_MT (PDF)

Wandansicht

A-M-W_-07-0.0.0-001_Wandabw._Betriebsraum_MT (PDF)

Schnitt

5.601_Schnitt A-A, B-B (PDF)

5.602_Schnitt C-C, D-D (PDF)

5.603_Schnitt E-E (PDF)

Informationsplan zur Ausschreibung

Positionspläne EG-OG2 (PDF)

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

A - Ausführungsqualität und Materialität der Schrank- und Regalanlagen

Material

Korpus, Fronten, Blenden, Rückwandschutz und Fachböden aus Holzwerkstoff nach DIN EN 312 P3 mit feuchtigkeitsbeständiger Verleimung (IF67).

Falls in den Positionen nicht anders erwähnt sind alle Seiten und Böden in 19 mm Materialstärke auszuführen.

Alle Schränke erhalten Fronten (Drehtür, Klapptür oder Schubkästenvorderstück).

Korpus, Front, Rückwandschutz und Sichtseiten sind beidseitig mit 0,8 mm HPL zu beschichten. Angaben zu Farbe sind als Textteil vor den Raumbeschreibungen der einzelnen Gebäudeteile zu finden.

Sichtkanten mit 2,0 mm ABS passend verkleidet.

Korpuskanten umlaufend mit einer versenkbaren 2-lippigen Korpusdichtung belegt.

Alle anderen nicht sichtbaren Kanten erfolgen mind. in melaminbeschichteter Ausführung.

Schrankanlagen vorbereitet zur Aufnahme von Modulausstattung erhalten keine Lochung. Bei der Montage der Schrankelemente untereinander ist zu beachten, dass eine Montage von Schlitzrasterschienen und Rasterträgerwänden durchgehend möglich sein muss.

Schrankanlagen mit Fachböden erhalten jeweils im Bereich der geplanten Fachböden eine Lochung mit insgesamt 3 Verstellmöglichkeiten im Raster 32 mm. Die 4 je Fachboden nicht genutzten Lochungen sind mit farblich passenden Abdeckkappe zu verdecken.

Rückwände aus 10 mm melaminharzbeschichteter Holzspanplatte wie vor beschrieben allseitig eingenummt.

Sämtliche Oberflächen müssen als glatte, fugenarme und leicht zu reinigende Flächen ausgebildet sein, welche die übliche Vorgehensweisen bei der Reinigung und Desinfektion in hygienisch sensiblen Bereichen gemäß VAH-Liste erlaubt.

Im Auftragsfall ist nach Absprache mit der Fachbauleitung die HPL-Beschichtung inkl. ABS-Kante sowie die Korpuskante mit Korpusdichtung zu bemustern.

Fachböden

Fachböden aus 19 mm melaminharzbeschichtetem Holzwerkstoff wie vorab beschrieben in einem weißen Farbton beschichtet.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

A - Ausführungsqualität und Materialität der Schrank- und Regalanlagen

Belegung der Sichtkanten mit ABS-Kante 2,0 mm.
Belegung der übrigen Kanten mit Melaminharzbeschichtung.
Eine Bemusterung erfolgt nach Absprache mit der Fachbauleitung.
Die Ausführung der Fachbodenträger hat mit einem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Heraushebeln zu erfolgen.
Regelhafte Belastung mind. 40 kg, Schwerlastfachböden sind in den einzelnen Positionen separat beschrieben.

Sockel

Alle Schrankelemente erhalten einen 100 mm hohen durchlaufenden Sockel aus Spanplatte V100 mit HPL-Beschichtung und einem unterseitigen Feuchteschutz mit PVC-Kantenversiegelung.

An den Wandanschlussbereichen ist im Sockelbereich zu berücksichtigen, dass die Bodenbelege mit einem Hohlkehlssockel an die Wände anschließen. Das Sockelprofil ist in diesen Bereichen dementsprechend anzupassen.

Verfugung

Sockel sowie an Wand und/oder Decke anschließende passgenaue Blenden werden zum Fußboden/ Wand/ Decke hin dauerelastisch verfugt. Fugen über 7 mm sind nicht zulässig und anderweitig zu verschließen.

Die Verfugung gehört zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Die Fugen des Sockels zum Fußboden, des Korpus oder der Blende zur Wand bzw. Decke und der Arbeitsplatte zur Wand ist passend zu der Farbgestaltung nach Abstimmung mit dem AG in verschiedenen Farbtönen zu verfugen. Die Fugenfarbe im Bereich Wand / Decke unterscheidet sich von der Fugenfarbe im Bereich des Bodens.

Die Vergütung der Verfugung erfolgt über ein Aufmaß.

Herstellen von Öffnungen

Die Schnittstellen sämtlicher Öffnungen sind feuchtigkeitsresistent zu verschließen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

A - Ausführungsqualität und Materialität der Schrank- und Regalanlagen

Scharniere

Metall-Weitwinkel-Scharniere dimensional einstellbar, selbsthaltend, rostfrei legiert und desinfektionsmittelbeständig, Justiermöglichkeit für die Einstellung der Flügeltüren am Korpus.

Der Einsatz von Flachbandscharnieren mit außenliegendem Drehpunkt ist möglich.

Das Scharnier und der Kraftaufwand zum Öffnen der Türen muss bei allen Flügeltüren analog sein. Ggf. sind daher bei größeren Türen mehrerer Scharniere einzusetzen.

Auszüge

Präzisionsvollauszüge, leichtgängig auf kugelgelagerten Rollenführungen mit Selbsteinzug, durch Anschlag und Sperre gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert.

Zu Reinigungszwecken müssen Schubladen werkzeuglos demontierbar sein.

Aufsatzschränke

Aufsatzschränke sind generell mit einer Drehflügeltür rechts oder links angeschlagen bei Aufsatzschränken bis zu einer Breite von 600 mm bzw. 2 Drehflügeltüren rechts und links anschlagend bei einer Breite über 600 mm auszuführen.

Tischplatte mit Mineralwerkstoff-Belag

Massivplatte aus polymergebundenem oder acrylgebundenem Mineralwerkstoff mit mineralischen Füllstoffen (Aluminiumhydroxid), porenlos, schlagzäh, robust, beständig gegen hohe und tiefe Temperaturen, fleckenunempfindlich, reinigungsfreundlich, desinfektionsmittelbeständig, wasserfest, reparabel, schwer entflammbar.

Unterkonstruktion aus kunststoffbeschichteter Platte aus Holzspanwerkstoff als Trägerplatte oder höherwertig

Gesamtdicke mind. 40 mm

Mindestdicke Mineralwerkstoff 12 mm

im Kantenbereich Überdeckung Mineralwerkstoff mind. 12 mm

Sämtliche Ecken und Kanten sind im Werk maschinell abgerundet herstellen zu lassen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

A - Ausführungsqualität und Materialität der Schrank- und Regalanlagen

Seitliche und hintere Aufkantung zu Wänden, fugenlos mit der Arbeitsplatte ab Werk eingearbeitet (mind. 40 mm hoch x mind. 10 mm breit)

beim Anschluss an Wände mit elastischer Verfugung des Wandanschlusses

Becken aus gleichem Material sind fugenlos und nahtlos verschliffen zu integrieren.

Bei Bedarf nahtlos eingeklebte Abtropffläche im Wulstrand oder in Tischplatte vertieft eingelassen (z.B. bei Spülbecken)

Tischgestell

Ausführung für Steh- bzw. Sitzarbeitsplätze

Einzelbelastbarkeit bis zu 150 kg/m²

Traggestell aus Rechteck- Präzisionsstahlrohr mit Pulverbeschichtung

Sämtliche Bohrungen sind zu verschließen. Scharfe Profil- oder Blechkanten, Bohrlochränder und Außenecken müssen entgratet werden.

Nivelliereinrichtung bis mind. 20 mm pro Fuß

Verblendung

Für Wand- bzw. Deckenanschlüsse sind gemäß den Beschreibungen in den einzelnen Positionen Blenden aus vorbeschriebenem Holzwerkstoff mit Beschichtung vorgesehen, ebenso in Bereich von Unterbau-, Wandhänge- und Hochschränken.

Ausführung entsprechend Material und Raster der Schrankanlage angepasst.

Ziel ist, geschlossene, verfugte Oberflächen als Anschluss an Wände, Fußböden und die Fertigdecken zu erhalten.

Griffe und Schließsystem

Bügelgriffe aus rostfreiem Edelstahl für Flügeltüren und Schubladen in Standardausführung.

Höhe mind. 110 mm

Die Griffe aller Schrankanlagen sind identisch auszuführen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

A - Ausführungsqualität und Materialität der Schrank- und Regalanlagen

Griffe sind im Auftragsfall zu bemustern.

Angaben zur Verschließbarkeit der Schränke, sofern gefordert, befinden sich bei der Typisierung der einzelnen Schrankelemente bzw. im Positionsteil.

Es muss langfristig sichergestellt sein, dass die Verschließbarkeit der Schränke mit Möbelschlössern und ggf. einem bauseitigem Schließsystem nachrüstbar ist.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

B - Typisierung Standard-Einbauelemente

Unterbauleuchte

Unterbauleuchte in LED-Technologie mit elektronischem Vorschaltgerät in flacher Bauweise (Höhe max. 30 mm) mit pulverbeschichtetem Metallgehäuse.

Unterbauleuchte sind bis zu einer Länge von mind. 2500 mm aus einem Stück herzustellen. Bei längeren Unterbauleuchte ist darauf zu achten, dass diese nur über einen Kippschalter bedient werden.

LEDs innerhalb der Unterbauleuchte müssen durchgehend ausgeführt sein. LEDs müssen wechselbar sein.

LED-Module haben flickerarm und restwellig kleiner 5% zu sein.

500 Lux Lichtleistung sind auf der Tischplatte mindestens zu erreichen.

Lichtfarbe 3.000 K

Zum Anschluss an eine geschaltete Steckdose, welche sich im Bereich hinter der deckenhohen Verblendung befindet.

Die Unterbauleuchte ist damit über einen - durch das Gewerk Elektro realisierten - Unterputzschalter in der Wand schaltbar.

Ausführung der Unterbauleuchte ohne Schalter an der Leuchte.

Montage an der wandseitigen Unterseite der Wandhängeschränke.

Die Beschreibung Gesamtlängen der Unterbauleuchten erfolgt raumweise in den einzelnen Positionen.

Spritzschutz

Lieferung und Montage eines Spritzschutzes aus VSG-Glas, farblos, transparent, Oberfläche beidseitig kratzfest beschichtet, desinfektionsmittelbeständig, Materialstärke mind. 6 mm.

Befestigung an der Wand über Distanzhalter.
Auf der Arbeitsplatte aufliegend und verfugt.

Abmessungen Breite x Höhe:
Tiefe der Arbeitszeile x 600 mm

Abrundung der Scheibe im vorderen Bereich

Seitens des Auftragnehmers ist eine Detailzeichnung im Auftragsfall vorzulegen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

C - Ausführungsqualität Modulsystem

Kompatibilität zu bestehenden Systemen

Das Modulsystem muss mit dem derzeit im Haus bestehenden ISO-Modulsystem der H + H SYSTEM GmbH vollumfänglich kompatibel sein. Dies umfasst den Einsatz von Modulen in Trägerwänden und auf Schwerlastschienen. Modulkörbe aus dem Bestand müssen in Schrankanlagen des Neubaus ohne Funktionsverlust eingesetzt werden können. Gleiches gilt für neu zu beschaffende Modulkörbe für den Einsatz im Bestand. In beiden Fällen muss die Stopperfunktion der Körbe sowie das Kippen der Körbe innerhalb der Trägerwand gewährleistet sein. Die Körbe müssen auf die Zapfen der Schwerlastauszüge aus dem Bestand passen und umgekehrt. Quer- und Längsteiler von Körben müssen systemübergreifend auch mit dem Bestand kompatibel sein.

Modulträgerwände

Modulträgerwände geeignet zur Montage in Schrankkorpussen aus beschichtetem Holzwerkstoff. Schrankanlagen, welche für Modulausstattung vorgesehen sind, werden ohne seitliche Lochung gefertigt.

Modulträgerwände hergestellt aus ABS (Acrylnitril-Butadin-Styrencopolymer) mit Befestigungspunkten jeweils vorne, mittig und hinten. Ein hygienischer und staubdichter Abschluss zwischen Trägerwand und Schrankwand sowie Zwischenräumen zwischen einzelnen gestückelten Trägerwänden untereinander muss gewährleistet sein.

Modulträgerwände in desinfektionsmittelbeständiger, kratzfester, bruchfester, schlagfester, biegeester, resistent gegen Deformationen sowie abriebfester Ausführung.

Modulträgerwand ausgestattet mit einem Raster für flexible Einschubmöglichkeiten der Modulkörbe.

Durchschnittliche Materialstärke mind. 2 mm

Kleinere Toleranzen, wie diese im Rahmen der Fertigung von medizinischen Schrankanlagen aus beschichtetem Holzwerkstoff entstehen können, müssen ausgeglichen werden können.

Schlitzrasterschienen

Schlitzrasterschienen zur variablen Montage von Schwerlastauszügen mit einem engmaschigen Raster in Rasterschritten max. 30 mm.

Schlitzrasterschienen hergestellt aus verzinktem Stahl,

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

C - Ausführungsqualität Modulsystem

korrosions- und desinfektionsmittelbeständig.

Schlitzrasterschienen fest an der Schrankwand verschraubt. Auf einen hygienischen und staubdichten Abschluss zwischen Schlitzrasterschiene und Schrankwand ist zu achten.

Die hier eingesetzten Schwerlastauszüge müssen werkzeuglos demontierbar und wieder einsetzbar sein.

Schwerlastauszüge

Paarweise einzubauende Schwerlastaufzüge zur Aufnahme von Modulkörben 400 x 600 mm oder 600 x 400 mm als Modul Quer. Modulkörbe müssen über Zapfen ohne Einbaurahmen direkt auf die beiden Schwerlastauszüge aufzulegen sein.

Schwerlastauszüge mind. aus verzinktem Stahl, korrosions- und desinfektionsmittelbeständig

Schwerlastauszüge voll ausziehbar und stoppbar in jeder Position

Kleinere Toleranzen, wie diese im Rahmen der Fertigung von medizinischen Schrankanlagen aus Holzwerkstoff beschichtet entstehen können, müssen ausgeglichen werden können.

Je eingesetzten Korb im Bereich der Schwerlastauszüge ist von bis zu 40 kg auszugehen.

Die Schwerlastauszüge müssen werkzeuglos demontierbar und wieder einsetzbar sein.

Modulkorb ABS

ISO-Modulkorb mit den Standardabmessungen 400 x 600 mm geeignet zum Einsatz als klassisches Modul 400 x 600 oder Modul quer 600 x 400 in vor beschriebenen Modulträgerwände und zum Auflegen auf Schwerlastauszüge.

Modulkörbe hergestellt aus ABS (Acrylnitril- Butadin- Styrencopolymer) in desinfektionsmittelbeständiger, kratzfester, bruchfester, schlagfester, biegeester, resistent gegen Deformationen sowie abriebfester Ausführung mit glatter Oberfläche. Modulkörbe müssen maschinell aufbereitbar sein. Ausführung mit abgerundeten Kanten zur besseren Reinigbarkeit.

Ein Stoppersystem gegen das ungewollte Herausziehen der Körbe aus der Modulträgerwand muss entweder direkt am Korb, adaptierbar zur Integration am Korb oder der Modulträgerwand vorhanden sein.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel
C - Ausführungsqualität Modulsystem

Projekt-Nr.: 536

Ausführung der Körbe mit Höhe 100 mm und 200 mm

Ausführung mit gelochten Boden- und Seitenwände

Belastbarkeit je Modulkorb bis mind. 40 kg.

Modulkörbe müssen stapelbar sein.

Eine fixierte Aufnahme von mehreren flexibel einsetzbaren Quer- und Längsteilern muss möglich sein.

Modulwanne ABS

ISO-Modulwanne mit den Standardabmessungen 400 x 600 mm geeignet zum Einsatz als klassisches Modul 400 x 600 oder Modul quer 600 x 400 in beschriebenen Modulträgerwände und zum Auflegen auf Schwerlastauszüge.

Modulwanne hergestellt aus ABS (Acrylnitril- Butadin- Styrencopolymer) in desinfektionsmittelbeständiger, kratzfester, bruchfester, schlagfester, biegeester, resistent gegen Deformationen sowie abriebfester Ausführung mit glatter Oberfläche. Modulwannen müssen maschinell aufbereitbar sein. Ausführung mit abgerundeten Kanten zur besseren Reinigbarkeit.

Ein Stoppersystem gegen das ungewollte Herausziehen der Wannen aus der Modulträgerwand muss entweder direkt an der Wanne, adaptierbar zur Integration an der Wanne oder der Modulträgerwand vorhanden sein.

Ausführung der Wannen in Höhe 50 mm, 100 mm und 200 mm

Ausführung mit geschlossenen Boden- und Seitenwände

Belastbarkeit je Wanne bis mind. 40 kg.

Modulwannen müssen stapelbar sein.

Eine fixierte Aufnahme von mehreren flexibel einsetzbaren Quer- und Längsteilern muss möglich sein.

Querteiler und Längsteiler ABS

Quer- und Längsteiler hergestellt aus ABS (Acrylnitril- Butadin- Styrencopolymer) in desinfektionsmittelbeständiger, kratzfester, bruchfester, schlagfester, biegeester, resistent gegen Deformationen sowie abriebfester Ausführung mit glatter Oberfläche. Teiler müssen maschinell aufbereitbar sein. Ausführung mit abgerundeten Kanten zur besseren Reinigbarkeit.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

C - Ausführungsqualität Modulsystem

Teiler müssen so angepasst werden können, dass je Modulkorb oder Modulwanne mind. 6 Unterteilungen möglich sind.

Notwendig T- oder U-Elemente zur Fixierung der Teiler aus vorab beschriebenem Material mit identischen Materialeigenschaften.

Modulwanne PC transparent

ISO-Modulwanne mit den Standardabmessungen 400 x 600 mm geeignet zum Einsatz als klassisches Modul 400 x 600 oder Modul quer 600 x 400 in beschriebenen Modulträgerwände und zum Auflegen auf Schwerlastauszüge.

Modulwanne hergestellt aus PC (Polycarbonat) transparent mit mind. 85% Lichtdurchlässigkeit in desinfektionsmittelbeständiger, kratzfester, bruchfester, schlagfester, biegeester, resistent gegen Deformationen sowie abriebfester Ausführung mit glatter Oberfläche. Teiler müssen maschinell aufbereitbar sein. Ausführung mit abgerundeten Kanten zur besseren Reinigbarkeit.

Ein Stoppersystem gegen das ungewollte Herausziehen der Wannen aus der Modulträgerwand muss entweder direkt an der Wanne, adaptierbar zur Integration an der Wanne oder der Modulträgerwand vorhanden sein.

Ausführung mit Höhe 50 mm, 100 mm und 200 mm

Ausführung mit geschlossenen Boden- und Seitenwände

Belastbarkeit je Modulwanne bis mind. 40 kg.

Modulwanne müssen stapelbar sein.

Eine fixierte Aufnahme von mehreren flexibel einsetzbaren Quer- und Längsteilern muss möglich sein.

Querteiler und Längsteiler PC

Quer- und Längsteiler hergestellt PC (Polycarbonat) transparent mit mind. 85% Lichtdurchlässigkeit in desinfektionsmittelbeständiger, kratzfester, bruchfester, schlagfester, biegeester, resistent gegen Deformationen sowie abriebfester Ausführung mit glatter Oberfläche. Teiler müssen maschinell aufbereitbar sein.

Teiler müssen so angepasst werden können, dass je Modulkorb oder Modulwanne mind. 6 Unterteilungen möglich sind.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

C - Ausführungsqualität Modulsystem

Notwendig T- oder U-Elemente zur Fixierung der Teiler
aus vor beschriebenen Material mit identischen
Materialeigenschaften.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

601 LV Medizinische Einbaumöbel

Projekt-Nr.: 536

Bauliche Rahmenbedingungen

Leistungsumfang

Der BA1 umfasst jeweils 2 Pflegestationen auf jeweils 3 Etagen (EG, OG1 und OG2).

In jeder Etage werden ein Versorgungsraum (Raumname "vers"), ein Geräteraum (Raumname "gerät"), ein reiner Arbeitsraum (Raumname "betriebsmittel") sowie ein Untersuchungs- und Behandlungsraum ("u + b") ausgestattet.

Raumhöhe

Lichte Raumhöhe von Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) bis Unterkante Abhangdecke (UK AHD) in allen betreffenden Räumen im Erdgeschoss (EG) 2,75m und in den Obergeschossen (OG1 und OG2) jeweils 2,5m gem. aktueller Ausführungsplanung.

Unterkonstruktion Wand

Die Wände sind in Leichtbauweise als doppelt beplankte Gipskarton- Ständerwandsystem oder in Massivbauweise ausgeführt. Spezielle Unterkonstruktionen in den Wänden zur Befestigung von Anlageteilen der Schrankanlagen in Gipskartonwänden, z. B. Wandhängeschränke, sind vorhanden. Die Art der Befestigung ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Bodenbelag

Der Bodenbelag ist als Bodenbeschichtung mit Hohlkehlsockel vorgesehen.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.01	Bereich	EG.1 E.3.014 vers	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 1.01.01 bis 1.01.11

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.01.1

Position

Hochschrank ISO-Format Breite 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links
anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken
bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände
so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren
Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden
können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von
Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wann
auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im
Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich
der Schlitzrasterschienen auszugehen.

1

Stk

EP

GP

01.01.2

Position

Hochschrank ISO-Format Breite 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.01	Bereich	EG.1 E.3.014 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.01.2 -				
Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.				
Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm				
Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten: Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.				
Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.				
Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
	2	Stk	EP	GP
01.01.3	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	35	Stk	EP	GP
01.01.4	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	35	Stk	EP	GP
01.01.5	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	35	Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.01	Bereich	EG.1 E.3.014 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.01.6	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
10	Stk		EP	GP
01.01.7	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
10	Stk		EP	GP
01.01.8	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
10	Stk		EP	GP
01.01.9	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
10	Stk		EP	GP
01.01.10	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2950 x 650 mm			
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 100 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 550 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2950 mm			
1	Psch		EP	GP
01.01.11	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,95 m			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.01	Bereich	EG.1 E.3.014 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.01.11 -				
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,5 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 2,95 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
	11,5	lfdm	EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 1.01.12 bis 1.01.14				
Text				
	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			
01.01.12	Hochschrank Länge 900 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm			
	Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.			
	3	Stk	EP	GP
01.01.13	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3070 x 650 mm			
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3070 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.01.14	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 3,1 m			
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,5 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 3,1 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
	11,7	lfdm	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.01	Bereich	EG.1 E.3.014 vers		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Bereich 01.01 EG.1 E.3.014 vers

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.02	Bereich	EG.1 E.3.015 gerät	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 1.02.01 bis 1.02.03				
Text				
Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A				
01.02.1				
Hochschrank Länge 900 mm				
Position				
Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm				
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.				
2	Stk		EP	GP
01.02.2				
Blenden				
Position				
Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:				
Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2500 x 650 mm				
Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 100 x 2000 mm				
Sockelblende Länge ca. 2500 mm				
1	Psch		EP	GP
01.02.3				
Verfugung				
Position				
Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:				
Fuge im Bodenbereich: ca. 1,9 m				
Fuge im Wandbereich: ca. 5,5 m				
Fuge im Deckenbereich: ca. 1,9 m				
Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.				
9,3	lfdm		EP	GP

Bereich 01.02 EG.1 E.3.015 gerät

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrank-/Tischanlage Pos. 1.03.01 bis 1.03.15

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit anteiliger
Tischanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A

01.03.1

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 2100 x 800 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte
als Hohlkehle verschliffen.

>> Aufkantung hinten und rechts

Ausführung einer Ecke mit Rundung zwecks Minimierung der
Stoßgefahr, Radius 100mm

inkl. Tischgestell gemäß Textteil A

Tischfüße sind zur Minimierung der Stolpergefahr so
auszuführen, dass diese nicht über den seitlich angrenzenden
Schrank hervorstehen.

1

Stk

EP

GP

01.03.2

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines BTM-Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Hochschrank vorbereitet zur Aufnahme eines BTM-Tresors.

Ausführung des Hochschrankes abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schrankschrankkörper geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.2 -

Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 **Stk** EP GP

01.03.3
Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.03.3 -				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
	1	Stk	EP	GP
01.03.4	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	19	Stk	EP	GP
01.03.5	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.03.6	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.03.7	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.03.8	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.03.9	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.03.10	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.03.11	BTM-Tresor 50 Liter			
Position	BTM-Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.03.2 beschriebenen Hochschrank.			
	Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 600 mm Volumen mind. 50 Liter			
	Schließung BTM-Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)			
	Ausstattung BTM-Tresor mit einem höhenverstellbaren Fachboden			
	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.			
	Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°			
	Der BTM-Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.			
	Es ist bei der Montage des BTM-Tresors im Einbauschränk darauf zu achten, dass der BTM-Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tür des BTM-Tresors im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.			
	1	Stk	EP	GP
01.03.12	Hochschrank zum Einbau für Kühl- und Gefrierschränke			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 600 x 600 x 2100 mm gemäß aktueller Ausführungsplanung.			
	Ausstattungsbeschreibung von unten nach oben gemäß			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR				
23.03.2026 - Seite 41 von 188				

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.03.12 -				
Ausführungsplanung:				
2x Schubladenelement gem. Textteil A Höhe ca. 250 mm				
Schränkelement geeignet zur Aufnahme eines Medikamentenkühlschranks mit einem Volumen von mind. 120 Liter. Ausführung des Schränkelementes mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend. Höhe ca. 900 mm				
Schränkelement mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend. Höhe ca. 600 mm				
Ausführung des Hochschranks abschließbar (gleichschließend).				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.03.13	Medikamentenkühlschrank 120 Liter			
Position	Einbaufähiger Medikamentenkühlschrank ausgestattet mit einem Rost und drei verstellbaren Schubfächern mit Arretierung inkl. einem Längs- und sechs Querteilern pro Schubfach.			
Automatische Abtauung mit zeitlicher und thermischer Überwachung				
Optisches und akustisches Alarmsignal auch bei Stromausfall				
Einbau mit Dekorrahmen in unter Pos. 01.03.12 beschriebenes Schränkelement				
Inkl. Lieferung und Auflegen der Störsignalweiterleitung auf GLT über potentialfreien Kontakt				
Inkl. gemeinsame Prüfung der Funktion der Störsignalweiterleitung gemeinsam mit der für die GLT vor Ort zuständige Fachfirma.				
Temperaturregelung ca. +2 bis +15 °C				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR				
23.03.2026 - Seite 42 von 188				

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.03.13 -				
	Kühlinhalt mind. 120 Liter			
	Der notwendige Abstand zu den Schrankwänden zur Gerätekühlung sowie notwendige Entlüftungsgitter sind je nach angebotenen Gerät zu berücksichtigen.			
	Die Lage der Steckdose im oberen Schrankbereich ist bei der Bestellung der Kabellänge zu berücksichtigen.			
	Inkl. Nutzereinweisung mit Dokumentation der Teilnehmer.			
	Inkl. Modul zur automatisierten Temperaturdokumentation an das bauseits vorhandene Softwaresystem KIRSCH-DATANET der Fa. Philipp Kirsch GmbH und Anbindung an Selbiges.			
1	Stk		EP	GP
01.03.14	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3000 x 650 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3000 mm			
1	Psch		EP	GP
01.03.15	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:	ca. 3,0 m		
	Fuge im Wandbereich:	ca. 5,5 m		
	Fuge im Deckenbereich:	ca. 3,0 m		
	Fuge im Tischbereich	ca. 3,7 m		
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
15,2	lfdm		EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 1.03.16 bis 1.03.31				
Text	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

01.03.16
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im
Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu
15 kg je Modul auszugehen.

1

Stk

EP

GP

01.03.17
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Unterbauschrank vorbereitet zur Aufnahme eines Tresors
für Effekten.

Ausführung des Unterbauschranks abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.03.17 -				
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.				
Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.				
1	Stk		EP	GP
01.03.18	Unterbauschrank ISO-Format Länge 460 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 860 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend				
Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.				
Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm				
Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.				
Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.				
1	Stk		EP	GP
01.03.19	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
12	Stk		EP	GP
01.03.20	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR				
23.03.2026 - Seite 45 von 188				

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.03.21	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	12	Stk	EP	GP
01.03.22	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	4	Stk	EP	GP
01.03.23	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.03.24	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.03.25	Arbeitsfläche			
Position	Länge x Breite ca. 2700 x 700 mm			
	Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A			
	Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.			
	>> hinten und rechts, entsprechender Versprung durch die Säule ist zu beachten			
	Inkl. Ausklinkung der Arbeitsfläche Länge x Breite ca. 425 x 180 mm im Anschlussbereich an die Säule			
	inkl. Wandauflegeleisten an überstehender Seite			
	1	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.03.26	Wandhängeschränk Länge 920 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
2	Stk		EP	GP
01.03.27	Wandhängeschränk Länge 460 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 460 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
1	Stk		EP	GP
01.03.28	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
Länge mind. 2300 mm				
Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.				
2,3	m		EP	GP
01.03.29	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2850 x 650 mm				
Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose				
Sockelblende Länge ca. 3500 mm				
1	Psch		EP	GP
01.03.30	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
Fuge im Bodenbereich: ca. 2,9 m				
Fuge im Wandbereich: ca. 6,3 m				
Fuge im Deckenbereich: ca. 3,5 m				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.03.30 -				
	Fuge im Tischbereich		ca. 3,4 m	
Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.				
	16	lfdm	EP	GP
01.03.31	Tresor für Effekten			
Position	Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.03.17 beschriebenen Unterbauschrank.			
Geeignet zur Lagerung von Effekten				
Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 750 mm Volumen mind. 55 Liter				
Schließung Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)				
Ausstattung des Tresores mit mind. zwei höhenverstellbaren Fachböden				
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.				
Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°				
Der Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.				
Es ist bei der Montage des Tresors im Einbauschrank darauf zu achten, dass der Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tresortür im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.				
	1	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 1.03.32 bis 1.03.42

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.03.32

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend
und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1

Stk

EP

GP

01.03.33

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.03.33 -			

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 **Stk** EP GP

01.03.34

Position

ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm

Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.

21 **Stk** EP GP

01.03.35

Position

ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 **Stk** EP GP

01.03.36

Position

ABS-Querteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.03.37 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.03.38 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.03.39 Position	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.03.40 Position	Schwerlastauszug			
	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.03.41 Position	Blenden			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 650 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 50 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.03.42 Position	Verfugung			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,1 m			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.03.42 -			
	Fuge im Wandbereich:		ca. 5,5 m	
	Fuge im Deckenbereich:		ca. 2,1 m	
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
	9,5	lfdm	EP	GP
Bereich 01.03 EG.1 E.3.020 betriebsmittel				

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.04	Bereich	EG.1 E.3.008 u + b	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 1.04.01 bis 1.04.14

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.04.1

Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm, abschließbar

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter
Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10
cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu
belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung
bis zu 15 kg je Modul auszugehen.

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

1 **Stk**

EP

GP

01.04.2

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 920 x 700 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der
Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.
>> hinten und rechts

1 **Stk**

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.04	Bereich	EG.1 E.3.008 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.04.3	Wandhängeschrank Länge 920 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.04.4	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
Länge mind. 900 mm				
Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.				
1	m		EP	GP
01.04.5	Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 2100 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.				
Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.				
Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm				
Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten: Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.				
Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.				
Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.04	Bereich	EG.1 E.3.008 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.04.5 -				
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.04.6	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
13	Stk		EP	GP
01.04.7	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
13	Stk		EP	GP
01.04.8	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
13	Stk		EP	GP
01.04.9	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
4	Stk		EP	GP
01.04.10	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.04	Bereich	EG.1 E.3.008 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.04.11	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP
01.04.12	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP
01.04.13	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Vierteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 650 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 55 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose			
1	Psch		EP	GP
01.04.14	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:	ca. 2,1 m		
	Fuge im Wandbereich:	ca. 5,5 m		
	Fuge im Deckenbereich:	ca. 2,1 m		
	Fuge im Tischbereich	ca. 1,3 m		
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
11	lfdm		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.04	Bereich	EG.1 E.3.008 u + b		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Bereich 01.04 EG.1 E.3.008 u + b

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.05	Bereich	EG.2 E.3.054 vers	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 1.05.1 bis 1.05.10

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.05.1

Position

Hochschrank ISO-Format Breite 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken
bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände
so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren
Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden
können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von
Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wann
auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im
Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich
der Schlitzrasterschienen auszugehen.

3 **Stk** EP GP

01.05.2

Position

ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm

Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.

42 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.05	Bereich	EG.2 E.3.054 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.05.3	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	42	Stk	EP	GP
01.05.4	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	42	Stk	EP	GP
01.05.5	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	12	Stk	EP	GP
01.05.6	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	12	Stk	EP	GP
01.05.7	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	12	Stk	EP	GP
01.05.8	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	12	Stk	EP	GP
01.05.9	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3250 x 650 mm			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.05	Bereich	EG.2 E.3.054 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.05.9 -				
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 245 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 245 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3250 mm			
1	Psch		EP	GP
01.05.10	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:	ca. 3,25 m		
	Fuge im Wandbereich:	ca. 5,5 m		
	Fuge im Deckenbereich:	ca. 3,25 m		
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
12	lfdm		EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 1.05.11 bis 1.05.13				
Text	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			
01.05.11	Hochschrank Länge 900 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm			
	Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.			
3	Stk		EP	GP
01.05.12	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3070 x 650 mm			
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3070 mm			
1	Psch		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.05	Bereich	EG.2 E.3.054 vers	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.05.13
Position**Verfugung**

Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:

Fuge im Bodenbereich: ca. 3,1 m
 Fuge im Wandbereich: ca. 5,5 m
 Fuge im Deckenbereich: ca. 3,1 m

Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich
 von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich.
 Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.

11,7 **lfdm** EP GP

Bereich 01.05 EG.2 E.3.054 vers

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.06	Bereich	EG.2 E.3.055 gerät	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 1.06.1 bis 1.06.3				
Text				
Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A				
01.06.1 Hochschrank Länge 900 mm				
Position				
Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm				
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.				
2	Stk		EP	GP
01.06.2 Blenden				
Position				
Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:				
Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2400 x 650 mm				
Sockelblende Länge ca. 2400 mm				
1	Psch		EP	GP
01.06.3 Verfugung				
Position				
Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:				
Fuge im Bodenbereich: ca. 2,7 m				
Fuge im Wandbereich: ca. 5,5 m				
Fuge im Deckenbereich: ca. 2,7 m				
Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.				
11	lfdm		EP	GP
Bereich 01.06 EG.2 E.3.055 gerät				

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrank-/Tischanlage Pos. 01.07.1 bis 01.07.15

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit anteiliger
Tischanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A

01.07.1

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 2100 x 800 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte
als Hohlkehle verschliffen.

>> Aufkantung hinten und rechts

Ausführung einer Ecke mit Rundung zwecks Minimierung der
Stoßgefahr, Radius 100mm

inkl. Tischgestell gemäß Textteil A

Tischfüße sind zur Minimierung der Stolpergefahr so
auszuführen, dass diese nicht über den seitlich angrenzenden
Schränk hervorstehen.

1

Stk

EP

GP

01.07.2

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines BTM-Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Hochschrank vorbereitet zur Aufnahme eines BTM-Tresors.

Ausführung des Hochschrankes abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schränkkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.07.2 -

Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 **Stk** EP GP

01.07.3

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten:

Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.07.3 -				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
	1	Stk	EP	GP
01.07.4	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	19	Stk	EP	GP
01.07.5	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.07.6	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.07.7	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.07.8	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.07.9	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.07.10	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.07.11	BTM-Tresor 50 Liter			
Position	BTM-Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.07.2 beschriebenen Hochschrank.			
	Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 600 mm Volumen mind. 50 Liter			
	Schließung BTM-Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)			
	Ausstattung BTM-Tresor mit einem höhenverstellbaren Fachboden			
	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.			
	Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°			
	Der BTM-Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.			
	Es ist bei der Montage des BTM-Tresors im Einbauschränk darauf zu achten, dass der BTM-Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tür des BTM-Tresors im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.			
	1	Stk	EP	GP
01.07.12	Hochschrank zum Einbau für Kühl- und Gefrierschränke			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 600 x 600 x 2100 mm gemäß aktueller Ausführungsplanung.			
	Ausstattungsbeschreibung von unten nach oben gemäß			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR				
23.03.2026 - Seite 66 von 188				

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.07.12 -				
Ausführungsplanung:				
2x Schubladenelement gem. Textteil A Höhe ca. 250 mm				
Schränkelement geeignet zur Aufnahme eines Medikamentenkühlschranks mit einem Volumen von mind. 120 Liter. Ausführung des Schränkelementes mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend. Höhe ca. 900 mm				
Schränkelement mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend. Höhe ca. 600 mm				
Ausführung des Hochschranks abschließbar (gleichschließend).				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.07.13	Medikamentenkühlschrank 120 Liter			
Position	Einbaufähiger Medikamentenkühlschrank ausgestattet mit einem Rost und drei verstellbaren Schubfächern mit Arretierung inkl. einem Längs- und sechs Querteilern pro Schubfach.			
	Automatische Abtauung mit zeitlicher und thermischer Überwachung			
	Optisches und akustisches Alarmsignal auch bei Stromausfall			
	Einbau mit Dekorrahmen in unter Pos. 01.07.12 beschriebenes Schränkelement			
	Inkl. Lieferung und Auflegen der Störsignalweiterleitung auf GLT über potentialfreien Kontakt			
	Inkl. gemeinsame Prüfung der Funktion der Störsignalweiterleitung gemeinsam mit der für die GLT vor Ort zuständige Fachfirma.			
	Temperaturregelung ca. +2 bis +15 °C			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR			23.03.2026 - Seite 67 von 188	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.07.13 -				
	Kühlinhalt mind. 120 Liter			
	Der notwendige Abstand zu den Schrankwänden zur Gerätekühlung sowie notwendige Entlüftungsgitter sind je nach angebotenen Gerät zu berücksichtigen.			
	Die Lage der Steckdose im oberen Schrankbereich ist bei der Bestellung der Kabellänge zu berücksichtigen.			
	Inkl. Nutzereinweisung mit Dokumentation der Teilnehmer.			
	Inkl. Modul zur automatisierten Temperaturdokumentation an das bauseits vorhandene Softwaresystem KIRSCH-DATANET der Fa. Philipp Kirsch GmbH und Anbindung an Selbiges.			
	1	Stk	EP	GP
01.07.14	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3000 x 650 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3000 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.07.15	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 3,0 m			
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,5 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 3,0 m			
	Fuge im Tischbereich ca. 3,7 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
	15,2	lfdm	EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.07.16 bis 01.07.31				
Text	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.07.16
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im
Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu
15 kg je Modul auszugehen.

1

Stk

EP

GP

01.07.17
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Unterbauschrank vorbereitet zur Aufnahme eines Tresors
für Effekten.

Ausführung des Unterbauschranks abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.07.17 -				
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.				
Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.				
1	Stk		EP	GP
01.07.18	Unterbauschrank ISO-Format Länge 460 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 860 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend				
Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.				
Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm				
Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.				
Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.				
1	Stk		EP	GP
01.07.19	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
12	Stk		EP	GP
01.07.20	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR				
23.03.2026 - Seite 70 von 188				

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.07.21 Position	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	12	Stk	EP	GP
01.07.22 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	4	Stk	EP	GP
01.07.23 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.07.24 Position	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.07.25 Position	Arbeitsfläche			
	Länge x Breite ca. 2700 x 700 mm			
	Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A			
	Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.			
	>> hinten und rechts, entsprechender Versprung durch die Säule ist zu beachten			
	Inkl. Ausklinkung der Arbeitsfläche Länge x Breite ca. 425 x 180 mm im Anschlussbereich an die Säule			
	inkl. Wandauflegeleisten an überstehender Seite			
	1	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.07.26	Wandhängeschränk Länge 920 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
2	Stk		EP	GP
01.07.27	Wandhängeschränk Länge 460 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 460 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
1	Stk		EP	GP
01.07.28	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
Länge mind. 2300 mm				
Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.				
2,3	m		EP	GP
01.07.29	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2850 x 650 mm				
Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose				
Sockelblende Länge ca. 3500 mm				
1	Psch		EP	GP
01.07.30	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
Fuge im Bodenbereich: ca. 2,9 m				
Fuge im Wandbereich: ca. 6,3 m				
Fuge im Deckenbereich: ca. 3,5 m				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.07.30 -				
	Fuge im Tischbereich		ca. 3,4 m	
Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.				
	16	lfdm	EP	GP
01.07.31	Tresor für Effekten			
Position	Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.07.17 beschriebenen Unterbauschrank.			
Geeignet zur Lagerung von Effekten				
Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 750 mm Volumen mind. 55 Liter				
Schließung Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)				
Ausstattung des Tresores mit mind. zwei höhenverstellbaren Fachböden				
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.				
Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°				
Der Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.				
Es ist bei der Montage des Tresors im Einbauschrank darauf zu achten, dass der Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tresortür im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.				
	1	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.07.32 bis 01.07.42

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.07.32

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend
und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankschrankkörper geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1**Stk**

EP

GP

01.07.33

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.07.33 -

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 **Stk** EP GP

01.07.34

Position

ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm

Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.

21 **Stk** EP GP

01.07.35

Position

ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 **Stk** EP GP

01.07.36

Position

ABS-Querteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.07.37 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.07.38 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.07.39 Position	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.07.40 Position	Schwerlastauszug			
	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.07.41 Position	Blenden			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 650 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 50 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.07.42 Position	Verfugung			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,1 m			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.07.42 -			
	Fuge im Wandbereich:		ca. 5,5 m	
	Fuge im Deckenbereich:		ca. 2,1 m	
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
	9,5	lfdm	EP	GP
Bereich 01.07 EG.2 E.3.060 betriebsmittel				

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.08	Bereich	EG.2 E.3.048 u + b	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.08.1 bis 01.08.14

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.08.1

Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm, abschließbar

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter
Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10
cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu
belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung
bis zu 15 kg je Modul auszugehen.

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

1 Stk

EP

GP

01.08.2

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 920 x 700 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der
Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.
>> hinten und rechts

1 Stk

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.08	Bereich	EG.2 E.3.048 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.08.3	Wandhängeschrank Länge 920 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.08.4	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
Länge mind. 900 mm				
Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.				
1	m		EP	GP
01.08.5	Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 2100 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.				
Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.				
Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm				
Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten: Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.				
Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.				
Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.08	Bereich	EG.2 E.3.048 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.08.5 -				
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.08.6	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
13	Stk		EP	GP
01.08.7	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
13	Stk		EP	GP
01.08.8	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
13	Stk		EP	GP
01.08.9	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
4	Stk		EP	GP
01.08.10	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.08	Bereich	EG.2 E.3.048 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.08.11	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP
01.08.12	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP
01.08.13	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Vierteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 650 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 55 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose			
1	Psch		EP	GP
01.08.14	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:	ca. 2,1 m		
	Fuge im Wandbereich:	ca. 5,5 m		
	Fuge im Deckenbereich:	ca. 2,1 m		
	Fuge im Tischbereich	ca. 1,3 m		
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
11	lfdm		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.08	Bereich	EG.2 E.3.048 u + b		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Bereich 01.08 EG.2 E.3.048 u + b

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.09	Bereich	OG.1.1 O1.3.014 vers	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.09.1 bis 01.09.11

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.09.1

Position

Hochschrank ISO-Format Breite 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken
bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände
so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren
Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden
können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von
Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannens
auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im
Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich
der Schlitzrasterschienen auszugehen.

2**Stk**

EP

GP

01.09.2

Position

Hochschrank ISO-Format Breite 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links
anschlagend

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.09	Bereich	OG.1.1 O1.3.014 vers	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.09.2 -		
	Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.		
	Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm		
	Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten: Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.		
	Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.		
	Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.		
	Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.		
	1	Stk	EP GP
01.09.3 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten. Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.		
	35	Stk	EP GP
01.09.4 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.		
	35	Stk	EP GP
01.09.5 Position	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.		
	35	Stk	EP GP
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.09	Bereich	OG.1.1 O1.3.014 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.09.6	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	10	Stk	EP	GP
01.09.7	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	10	Stk	EP	GP
01.09.8	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	10	Stk	EP	GP
01.09.9	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	10	Stk	EP	GP
01.09.10	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2950 x 400 mm			
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 100 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 550 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2950 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.09.11	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,95 m			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.09	Bereich	OG.1.1 O1.3.014 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.09.11 -				
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 2,95 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
11	lfdm		EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.09.12 bis 01.09.14				
Text				
	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			
01.09.12	Hochschrank Länge 900 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm			
	Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.			
3	Stk		EP	GP
01.09.13	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3070 x 400 mm			
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3070 mm			
1	Psch		EP	GP
01.09.14	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 3,1 m			
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 3,1 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
11,2	lfdm		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.09	Bereich	OG.1.1 O1.3.014 vers		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Bereich 01.09 OG.1.1 O1.3.014 vers

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.10	Bereich	OG.1.1 O1.3.015 gerät	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 1.10.01 bis 1.10.03				
Text				
Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A				
01.10.1 Hochschrank Länge 900 mm				
Position				
Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm				
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.				
2	Stk		EP	GP
01.10.2 Blenden				
Position				
Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:				
Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2500 x 400 mm				
Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 100 x 2000 mm				
Sockelblende Länge ca. 2500 mm				
1	Psch		EP	GP
01.10.3 Verfugung				
Position				
Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:				
Fuge im Bodenbereich: ca. 2,5 m				
Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m				
Fuge im Deckenbereich: ca. 2,5 m				
Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.				
10	lfdm		EP	GP

Bereich 01.10 OG.1.1 O1.3.015 gerät

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrank-/Tischanlage Pos. 01.11.1 bis 01.11.15

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit anteiliger
Tischanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A

01.11.1

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 2100 x 800 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte
als Hohlkehle verschliffen.

>> Aufkantung hinten und rechts

Ausführung einer Ecke mit Rundung zwecks Minimierung der
Stoßgefahr, Radius 100mm

inkl. Tischgestell gemäß Textteil A

Tischfüße sind zur Minimierung der Stolpergefahr so
auszuführen, dass diese nicht über den seitlich angrenzenden
Schränk hervorstehen.

1

Stk

EP

GP

01.11.2

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines BTM-Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Hochschrank vorbereitet zur Aufnahme eines BTM-Tresors.

Ausführung des Hochschrankes abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schränkkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.11.2 -

Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 **Stk** EP GP

01.11.3
Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.11.3 -				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
	1	Stk	EP	GP
01.11.4	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	19	Stk	EP	GP
01.11.5	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.11.6	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.11.7	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.11.8	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.11.9	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel		Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.11.10	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.11.11	BTM-Tresor 50 Liter			
Position	BTM-Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.11.2 beschriebenen Hochschrank.			
	Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 600 mm Volumen mind. 50 Liter			
	Schließung BTM-Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)			
	Ausstattung BTM-Tresor mit einem höhenverstellbaren Fachboden			
	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.			
	Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°			
	Der BTM-Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.			
	Es ist bei der Montage des BTM-Tresors im Einbauschränk darauf zu achten, dass der BTM-Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tür des BTM-Tresors im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.			
	1	Stk	EP	GP
01.11.12	Hochschrank zum Einbau für Kühl- und Gefrierschränke			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 600 x 600 x 2100 mm gemäß aktueller Ausführungsplanung.			
	Ausstattungsbeschreibung von unten nach oben gemäß			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR			23.03.2026 - Seite 92 von 188	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)	
- Fortsetzung von Eintrag 01.11.12 -				
Ausführungsplanung:				
2x Schubladenelement gem. Textteil A				
Höhe ca. 250 mm				
Schränkelement geeignet zur Aufnahme eines				
Medikamentenkühlschranks mit einem Volumen von mind.				
120 Liter. Ausführung des Schränkelementes mit einer				
Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.				
Höhe ca. 900 mm				
Schränkelement mit einer Flügeltür rechts bzw. links				
anschlagend.				
Höhe ca. 600 mm				
Ausführung des Hochschranks abschließbar				
(gleichschließend).				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.				
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller				
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im				
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk	EP	GP	
01.11.13	Medikamentenkühlschrank 120 Liter			
Position	Einbaufähiger Medikamentenkühlschrank ausgestattet mit			
	einem Rost und drei verstellbaren Schubfächern mit			
	Arretierung inkl. einem Längs- und sechs Querteilern			
	pro Schubfach.			
	Automatische Abtauung mit zeitlicher und thermischer			
	Überwachung			
	Optisches und akustisches Alarmsignal auch bei			
	Stromausfall			
	Einbau mit Dekorrahmen in unter Pos. 01.11.12			
	beschriebenes Schränkelement			
	Inkl. Lieferung und Auflegen der			
	Störsignalweiterleitung auf GLT über potentialfreien			
	Kontakt			
	Inkl. gemeinsame Prüfung der Funktion der			
	Störsignalweiterleitung gemeinsam mit der für die GLT			
	vor Ort zuständige Fachfirma.			
	Temperaturregelung ca. +2 bis +15 °C			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.11.13 -				
	Kühlinhalt mind. 120 Liter			
	Der notwendige Abstand zu den Schrankwänden zur Gerätekühlung sowie notwendige Entlüftungsgitter sind je nach angebotenen Gerät zu berücksichtigen.			
	Die Lage der Steckdose im oberen Schrankbereich ist bei der Bestellung der Kabellänge zu berücksichtigen.			
	Inkl. Nutzereinweisung mit Dokumentation der Teilnehmer.			
	Inkl. Modul zur automatisierten Temperaturdokumentation an das bauseits vorhandene Softwaresystem KIRSCH-DATANET der Fa. Philipp Kirsch GmbH und Anbindung an Selbiges.			
1	Stk		EP	GP
01.11.14	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3000 x 400 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3000 mm			
1	Psch		EP	GP
01.11.15	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:	ca. 3,0 m		
	Fuge im Wandbereich:	ca. 5,0 m		
	Fuge im Deckenbereich:	ca. 3,0 m		
	Fuge im Tischbereich	ca. 3,7 m		
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
14	lfdm		EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.11.16 bis 01.11.31				
Text	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

01.11.16
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im
Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu
15 kg je Modul auszugehen.

1

Stk

EP

GP

01.11.17
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Unterbauschrank vorbereitet zur Aufnahme eines Tresors
für Effekten.

Ausführung des Unterbauschranks abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.11.17 -		
	mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.		
	Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.		
	1	Stk	EP GP
01.11.18 Position	Unterbauschrank ISO-Format Länge 460 mm Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 860 mm Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend Ausführung ohne Lochung der Seitenwände. Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen. Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.		
	1	Stk	EP GP
01.11.19 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten. Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.		
	12	Stk	EP GP
01.11.20 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.		
	12	Stk	EP GP
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.11.21 Position	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	12	Stk	EP	GP
01.11.22 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	4	Stk	EP	GP
01.11.23 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.11.24 Position	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.11.25 Position	Arbeitsfläche			
	Länge x Breite ca. 2700 x 700 mm			
	Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A			
	Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.			
	>> hinten und rechts, entsprechender Versprung durch die Säule ist zu beachten			
	Inkl. Ausklinkung der Arbeitsfläche Länge x Breite ca. 425 x 180 mm im Anschlussbereich an die Säule			
	inkl. Wandauflegeleisten an überstehender Seite			
	1	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.11.26	Wandhängeschränk Länge 920 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
2	Stk		EP	GP
01.11.27	Wandhängeschränk Länge 460 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 460 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
1	Stk		EP	GP
01.11.28	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
Länge mind. 2300 mm				
Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.				
2,3	m		EP	GP
01.11.29	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2850 x 400 mm				
Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose				
Sockelblende Länge ca. 3500 mm				
1	Psch		EP	GP
01.11.30	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
Fuge im Bodenbereich: ca. 2,9 m				
Fuge im Wandbereich: ca. 6,3 m				
Fuge im Deckenbereich: ca. 3,5 m				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.11.30 -				
	Fuge im Tischbereich		ca. 3,4 m	
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
	16	lfdm	EP	GP
01.11.31	Tresor für Effekten			
Position	Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.11.17 beschriebenen Unterbauschrank.			
	Geeignet zur Lagerung von Effekten			
	Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 750 mm Volumen mind. 55 Liter			
	Schließung Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)			
	Ausstattung des Tresores mit mind. zwei höhenverstellbaren Fachböden			
	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.			
	Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°			
	Der Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.			
	Es ist bei der Montage des Tresors im Einbauschrank darauf zu achten, dass der Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tresortür im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.			
	1	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.11.32 bis 01.11.42

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.11.32

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend
und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1

Stk

EP

GP

01.11.33

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.11.33 -			

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 Stk EP GP

01.11.34
Position

ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm

Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.

21 Stk EP GP

01.11.35
Position

ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 Stk EP GP

01.11.36
Position

ABS-Querteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.11.37 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.11.38 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.11.39 Position	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.11.40 Position	Schwerlastauszug			
	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.11.41 Position	Blenden			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 400 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 50 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.11.42 Position	Verfugung			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,1 m			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.11.42 -			
	Fuge im Wandbereich:		ca. 5,0 m	
	Fuge im Deckenbereich:		ca. 2,1 m	
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
9,2	lfdm		EP	GP
Bereich 01.11 OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel				

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.12	Bereich	OG.1.1 O1.3.008 u + b	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.12.1 bis 01.12.14

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.12.1

Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm, abschließbar

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter
Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10
cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu
belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung
bis zu 15 kg je Modul auszugehen.

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

1 **Stk**

EP

GP

01.12.2

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 920 x 700 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der
Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.
>> hinten und rechts

1 **Stk**

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.12	Bereich	OG.1.1 O1.3.008 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.12.3	Wandhängeschrank Länge 920 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.12.4	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
Länge mind. 900 mm				
Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.				
1	m		EP	GP
01.12.5	Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 2100 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.				
Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.				
Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm				
Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten: Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.				
Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.				
Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.12	Bereich	OG.1.1 O1.3.008 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.12.5 -				
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
	1	Stk	EP	GP
01.12.6	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
	13	Stk	EP	GP
01.12.7	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	13	Stk	EP	GP
01.12.8	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	13	Stk	EP	GP
01.12.9	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
	4	Stk	EP	GP
01.12.10	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.12	Bereich	OG.1.1 O1.3.008 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.12.11	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.12.12	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.12.13	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Vierteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 400 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 55 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose			
	1	Psch	EP	GP
01.12.14	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,1 m			
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 2,1 m			
	Fuge im Tischbereich ca. 1,3 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
	10,5	lfdm	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.12	Bereich	OG.1.1 O1.3.008 u + b		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Bereich 01.12 OG.1.1 O1.3.008 u + b

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.13	Bereich	OG.1.2 O1.3.054 vers	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.13.01 bis 01.13.10

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.13.1

Position

Hochschrank ISO-Format Breite 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken
bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände
so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren
Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden
können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von
Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wann
auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im
Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich
der Schlitzrasterschienen auszugehen.

3 **Stk** EP GP

01.13.2

Position

ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm

Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.

42 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.13	Bereich	OG.1.2 O1.3.054 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.13.3	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
42	Stk		EP	GP
01.13.4	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
42	Stk		EP	GP
01.13.5	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
12	Stk		EP	GP
01.13.6	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
01.13.7	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
01.13.8	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
01.13.9	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3250 x 400 mm			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.13	Bereich	OG.1.2 O1.3.054 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.13.9 -				
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 245 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 245 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3250 mm			
1	Psch		EP	GP
01.13.10	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 3,25 m			
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 3,25 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
11,5	lfdm		EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.13.11 bis 01.13.13				
Text	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			
01.13.11	Hochschrank Länge 900 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm			
	Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.			
3	Stk		EP	GP
01.13.12	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3070 x 400 mm			
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3070 mm			
1	Psch		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.13	Bereich	OG.1.2 O1.3.054 vers	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.13.13
Position

Verfugung

Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:

Fuge im Bodenbereich: ca. 3,1 m
Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m
Fuge im Deckenbereich: ca. 3,1 m

Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich
von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich.
Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.

11,2	lfdm	EP	GP
------	------	----------	----------

Bereich 01.13 OG.1.2 O1.3.054 vers

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.14	Bereich	OG.1.2 O1.3.055 gerät	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.14.01 bis 01.14.03				
Text				
Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A				
01.14.1	Hochschrank Länge 900 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm			
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.				
2	Stk		EP	GP
01.14.2	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2400 x 400 mm				
Sockelblende Länge ca. 2400 mm				
1	Psch		EP	GP
01.14.3	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
Fuge im Bodenbereich: ca. 2,4 m				
Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m				
Fuge im Deckenbereich: ca. 2,4 m				
Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.				
10	lfdm		EP	GP
Bereich 01.14 OG.1.2 O1.3.055 gerät				

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrank-/Tischanlage Pos. 01.15.01 bis 01.15.15

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit anteiliger
Tischanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A

01.15.1

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 2100 x 800 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte
als Hohlkehle verschliffen.

>> Aufkantung hinten und rechts

Ausführung einer Ecke mit Rundung zwecks Minimierung der
Stoßgefahr, Radius 100mm

inkl. Tischgestell gemäß Textteil A

Tischfüße sind zur Minimierung der Stolpergefahr so
auszuführen, dass diese nicht über den seitlich angrenzenden
Schrank hervorstehen.

1

Stk

EP

GP

01.15.2

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines BTM-Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Hochschrank vorbereitet zur Aufnahme eines BTM-Tresors.

Ausführung des Hochschrankes abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.15.2 -

Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 **Stk** EP GP

01.15.3
Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten:

Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.15.3 -				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
	1	Stk	EP	GP
01.15.4	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	19	Stk	EP	GP
01.15.5	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.15.6	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.15.7	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.15.8	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.15.9	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.15.10	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.15.11	BTM-Tresor 50 Liter			
Position	BTM-Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.15.2 beschriebenen Hochschrank.			
	Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 600 mm Volumen mind. 50 Liter			
	Schließung BTM-Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)			
	Ausstattung BTM-Tresor mit einem höhenverstellbaren Fachboden			
	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.			
	Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°			
	Der BTM-Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.			
	Es ist bei der Montage des BTM-Tresors im Einbauschränk darauf zu achten, dass der BTM-Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tür des BTM-Tresors im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.			
	1	Stk	EP	GP
01.15.12	Hochschrank zum Einbau für Kühl- und Gefrierschränke			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 600 x 600 x 2100 mm gemäß aktueller Ausführungsplanung.			
	Ausstattungsbeschreibung von unten nach oben gemäß			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR			23.03.2026 - Seite 117 von 188	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.15.12 -				
Ausführungsplanung:				
2x Schubladenelement gem. Textteil A Höhe ca. 250 mm				
Schränkelement geeignet zur Aufnahme eines Medikamentenkühlschranks mit einem Volumen von mind. 120 Liter. Ausführung des Schränkelementes mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend. Höhe ca. 900 mm				
Schränkelement mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend. Höhe ca. 600 mm				
Ausführung des Hochschranks abschließbar (gleichschließend).				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.15.13	Medikamentenkühlschrank 120 Liter			
Position	Einbaufähiger Medikamentenkühlschrank ausgestattet mit einem Rost und drei verstellbaren Schubfächern mit Arretierung inkl. einem Längs- und sechs Querteilern pro Schubfach.			
	Automatische Abtauung mit zeitlicher und thermischer Überwachung			
	Optisches und akustisches Alarmsignal auch bei Stromausfall			
	Einbau mit Dekorrahmen in unter Pos. 01.15.12 beschriebenes Schränkelement			
	Inkl. Lieferung und Auflegen der Störsignalweiterleitung auf GLT über potentialfreien Kontakt			
	Inkl. gemeinsame Prüfung der Funktion der Störsignalweiterleitung gemeinsam mit der für die GLT vor Ort zuständige Fachfirma.			
	Temperaturregelung ca. +2 bis +15 °C			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.15.13 -				
	Kühlinhalt mind. 120 Liter			
	Der notwendige Abstand zu den Schrankwänden zur Gerätekühlung sowie notwendige Entlüftungsgitter sind je nach angebotenen Gerät zu berücksichtigen.			
	Die Lage der Steckdose im oberen Schrankbereich ist bei der Bestellung der Kabellänge zu berücksichtigen.			
	Inkl. Nutzereinweisung mit Dokumentation der Teilnehmer.			
	Inkl. Modul zur automatisierten Temperaturdokumentation an das bauseits vorhandene Softwaresystem KIRSCH-DATANET der Fa. Philipp Kirsch GmbH und Anbindung an Selbiges.			
1	Stk		EP	GP
01.15.14	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3000 x 400 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3000 mm			
1	Psch		EP	GP
01.15.15	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:	ca. 3,0 m		
	Fuge im Wandbereich:	ca. 5,0 m		
	Fuge im Deckenbereich:	ca. 3,0 m		
	Fuge im Tischbereich	ca. 3,7 m		
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
14	lfdm		EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.15.16 bis 01.15.31				
Text	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

01.15.16
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im
Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu
15 kg je Modul auszugehen.

1

Stk

EP

GP

01.15.17
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Unterbauschrank vorbereitet zur Aufnahme eines Tresors
für Effekten.

Ausführung des Unterbauschrankes abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.15.17 -		
	mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.		
	Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.		
	1	Stk	EP GP
01.15.18 Position	Unterbauschrank ISO-Format Länge 460 mm Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 860 mm Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend Ausführung ohne Lochung der Seitenwände. Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen. Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.		
	1	Stk	EP GP
01.15.19 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten. Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.		
	12	Stk	EP GP
01.15.20 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.		
	12	Stk	EP GP
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.15.21 Position	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	12	Stk	EP	GP
01.15.22 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	4	Stk	EP	GP
01.15.23 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.15.24 Position	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.15.25 Position	Arbeitsfläche			
	Länge x Breite ca. 2700 x 700 mm			
	Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A			
	Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.			
	>> hinten und rechts, entsprechender Versprung durch die Säule ist zu beachten			
	Inkl. Ausklinkung der Arbeitsfläche Länge x Breite ca. 425 x 180 mm im Anschlussbereich an die Säule			
	inkl. Wandauflegeleisten an überstehender Seite			
	1	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.15.26	Wandhängeschränk Länge 920 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
	Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.			
	2	Stk	EP	GP
01.15.27	Wandhängeschränk Länge 460 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 460 x 380 x 600 mm			
	Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.			
	1	Stk	EP	GP
01.15.28	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
	Länge mind. 2300 mm			
	Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.			
	2,3	m	EP	GP
01.15.29	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2850 x 400 mm			
	Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose			
	Sockelblende Länge ca. 3500 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.15.30	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:		ca. 2,9 m	
	Fuge im Wandbereich:		ca. 6,3 m	
	Fuge im Deckenbereich:		ca. 3,5 m	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.15.30 -				
	Fuge im Tischbereich		ca. 3,4 m	
Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.				
	16	lfdm	EP	GP
01.15.31	Tresor für Effekten			
Position	Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.15.17 beschriebenen Unterbauschrank.			
Geeignet zur Lagerung von Effekten				
Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 750 mm Volumen mind. 55 Liter				
Schließung Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)				
Ausstattung des Tresores mit mind. zwei höhenverstellbaren Fachböden				
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.				
Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°				
Der Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.				
Es ist bei der Montage des Tresors im Einbauschrank darauf zu achten, dass der Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tresortür im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.				
	1	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.15.32 bis 01.15.42

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.15.32

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend
und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1**Stk**

EP

GP

01.15.33

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.15.33 -

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 **Stk** EP GP

01.15.34

Position

ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm

Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.

21 **Stk** EP GP

01.15.35

Position

ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 **Stk** EP GP

01.15.36

Position

ABS-Querteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.15.37 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.15.38 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.15.39 Position	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.15.40 Position	Schwerlastauszug			
	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.15.41 Position	Blenden			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 400 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 50 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.15.42 Position	Verfugung			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,1 m			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.15.42 -				
	Fuge im Wandbereich:	ca. 5,0 m		
	Fuge im Deckenbereich:	ca. 2,1 m		
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
9,2	lfdm		EP	GP
Bereich 01.15 OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel				

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.16	Bereich	OG.1.2 O1.3.048 u + b	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.16.1 bis 01.16.14

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.16.1

Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm, abschließbar

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter
Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10
cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu
belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung
bis zu 15 kg je Modul auszugehen.

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

1 **Stk**

EP

GP

01.16.2

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 920 x 700 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der
Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.
>> hinten und rechts

1 **Stk**

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.16	Bereich	OG.1.2 O1.3.048 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.16.3	Wandhängeschrank Länge 920 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.16.4	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
Länge mind. 900 mm				
Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.				
1	m		EP	GP
01.16.5	Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 2100 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.				
Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.				
Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm				
Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten: Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.				
Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.				
Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.16	Bereich	OG.1.2 O1.3.048 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.16.5 -				
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.16.6	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
13	Stk		EP	GP
01.16.7	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
13	Stk		EP	GP
01.16.8	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
13	Stk		EP	GP
01.16.9	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
4	Stk		EP	GP
01.16.10	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.16	Bereich	OG.1.2 O1.3.048 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.16.11	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.16.12	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.16.13	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Vierteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 400 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 55 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose			
	1	Psch	EP	GP
01.16.14	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,1 m			
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 2,1 m			
	Fuge im Tischbereich ca. 1,3 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
	10,5	Ifdm	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.16	Bereich	OG.1.2 O1.3.048 u + b		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Bereich 01.16 OG.1.2 O1.3.048 u + b

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.17	Bereich	OG.2.1 O2.3.014 vers	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.17.1 bis 01.17.11

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.17.1

Position

Hochschrank ISO-Format Breite 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken
bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände
so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren
Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden
können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von
Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannens
auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im
Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich
der Schlitzrasterschienen auszugehen.

2

Stk

EP

GP

01.17.2

Position

Hochschrank ISO-Format Breite 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links
anschlagend

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.17	Bereich	OG.2.1 O2.3.014 vers	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.17.2 -		
	Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.		
	Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm		
	Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten: Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.		
	Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.		
	Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.		
	Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.		
	1	Stk	EP GP
01.17.3 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten. Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.		
	35	Stk	EP GP
01.17.4 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.		
	35	Stk	EP GP
01.17.5 Position	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.		
	35	Stk	EP GP
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.17	Bereich	OG.2.1 O2.3.014 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.17.6	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	10	Stk	EP	GP
01.17.7	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	10	Stk	EP	GP
01.17.8	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	10	Stk	EP	GP
01.17.9	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	10	Stk	EP	GP
01.17.10	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2950 x 400 mm			
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 100 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 550 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2950 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.17.11	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,95 m			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.17	Bereich	OG.2.1 O2.3.014 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.17.11 -				
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 2,95 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
11	lfdm		EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.17.12 bis 01.17.14				
Text				
	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			
01.17.12	Hochschrank Länge 900 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm			
	Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.			
3	Stk		EP	GP
01.17.13	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3070 x 400 mm			
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3070 mm			
1	Psch		EP	GP
01.17.14	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 3,1 m			
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 3,1 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
11.2	lfdm		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.17	Bereich	OG.2.1 O2.3.014 vers		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Bereich 01.17 OG.2.1 O2.3.014 vers

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.18	Bereich	OG.2.1 O2.3.015 gerät	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.18.1 bis 01.18.3				
Text				
Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A				
01.18.1				
Position				
Hochschrank Länge 900 mm				
Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm				
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.				
2	Stk		EP	GP
01.18.2				
Position				
Blenden				
Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:				
Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2500 x 400 mm				
Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 100 x 2000 mm				
Sockelblende Länge ca. 2500 mm				
1	Psch		EP	GP
01.18.3				
Position				
Verfugung				
Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:				
Fuge im Bodenbereich: ca. 2,5 m				
Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m				
Fuge im Deckenbereich: ca. 2,5 m				
Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich.				
Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.				
10	lfdm		EP	GP

Bereich 01.18 OG.2.1 O2.3.015 gerät

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrank-/Tischanlage Pos. 01.19.1 bis 01.19.15

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit anteiliger
Tischanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A

01.19.1

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 2100 x 800 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte
als Hohlkehle verschliffen.

>> Aufkantung hinten und rechts

Ausführung einer Ecke mit Rundung zwecks Minimierung der
Stoßgefahr, Radius 100mm

inkl. Tischgestell gemäß Textteil A

Tischfüße sind zur Minimierung der Stolpergefahr so
auszuführen, dass diese nicht über den seitlich angrenzenden
Schränk hervorstehen.

1

Stk

EP

GP

01.19.2

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines BTM-Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Hochschrank vorbereitet zur Aufnahme eines BTM-Tresors.

Ausführung des Hochschrankes abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schränkkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.19.2 -

Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 **Stk** EP GP

01.19.3
Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.19.3 -				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
	1	Stk	EP	GP
01.19.4	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	19	Stk	EP	GP
01.19.5	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.19.6	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.19.7	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.19.8	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.19.9	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.19.10	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.19.11	BTM-Tresor 50 Liter			
Position	BTM-Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.19.2 beschriebenen Hochschrank.			
	Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 600 mm Volumen mind. 50 Liter			
	Schließung BTM-Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)			
	Ausstattung BTM-Tresor mit einem höhenverstellbaren Fachboden			
	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.			
	Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°			
	Der BTM-Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.			
	Es ist bei der Montage des BTM-Tresors im Einbauschrack darauf zu achten, dass der BTM-Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tür des BTM-Tresors im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.			
	1	Stk	EP	GP
01.19.12	Hochschrank zum Einbau für Kühl- und Gefrierschränke			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 600 x 600 x 2100 mm gemäß aktueller Ausführungsplanung.			
	Ausstattungsbeschreibung von unten nach oben gemäß			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR			23.03.2026 - Seite 143 von 188	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.19.12 -				
Ausführungsplanung:				
2x Schubladenelement gem. Textteil A Höhe ca. 250 mm				
Schränkelement geeignet zur Aufnahme eines Medikamentenkühlschranks mit einem Volumen von mind. 120 Liter. Ausführung des Schränkelementes mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend. Höhe ca. 900 mm				
Schränkelement mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend. Höhe ca. 600 mm				
Ausführung des Hochschranks abschließbar (gleichschließend).				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.19.13	Medikamentenkühlschrank 120 Liter			
Position	Einbaufähiger Medikamentenkühlschrank ausgestattet mit einem Rost und drei verstellbaren Schubfächern mit Arretierung inkl. einem Längs- und sechs Querteilern pro Schubfach.			
	Automatische Abtauung mit zeitlicher und thermischer Überwachung			
	Optisches und akustisches Alarmsignal auch bei Stromausfall			
	Einbau mit Dekorrahmen in unter Pos. 01.19.12 beschriebenes Schränkelement			
	Inkl. Lieferung und Auflegen der Störsignalweiterleitung auf GLT über potentialfreien Kontakt			
	Inkl. gemeinsame Prüfung der Funktion der Störsignalweiterleitung gemeinsam mit der für die GLT vor Ort zuständige Fachfirma.			
	Temperaturregelung ca. +2 bis +15 °C			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.19.13 -				
	Kühlinhalt mind. 120 Liter			
	Der notwendige Abstand zu den Schrankwänden zur Gerätekühlung sowie notwendige Entlüftungsgitter sind je nach angebotenen Gerät zu berücksichtigen.			
	Die Lage der Steckdose im oberen Schrankbereich ist bei der Bestellung der Kabellänge zu berücksichtigen.			
	Inkl. Nutzereinweisung mit Dokumentation der Teilnehmer.			
	Inkl. Modul zur automatisierten Temperaturdokumentation an das bauseits vorhandene Softwaresystem KIRSCH-DATANET der Fa. Philipp Kirsch GmbH und Anbindung an Selbiges.			
1	Stk		EP	GP
01.19.14	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3000 x 400 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3000 mm			
1	Psch		EP	GP
01.19.15	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:	ca. 3,0 m		
	Fuge im Wandbereich:	ca. 5,0 m		
	Fuge im Deckenbereich:	ca. 3,0 m		
	Fuge im Tischbereich	ca. 3,7 m		
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
14	lfdm		EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.19.16 bis 01.19.31				
Text	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

01.19.16
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im
Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu
15 kg je Modul auszugehen.

1

Stk

EP

GP

01.19.17
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Unterbauschrank vorbereitet zur Aufnahme eines Tresors
für Effekten.

Ausführung des Unterbauschranks abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.19.17 -				
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.				
Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.				
1	Stk		EP	GP
01.19.18	Unterbauschrank ISO-Format Länge 460 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 860 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend				
Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.				
Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm				
Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.				
Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.				
1	Stk		EP	GP
01.19.19	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
12	Stk		EP	GP
01.19.20	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR			23.03.2026 - Seite 147 von 188	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.19.21	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
01.19.22	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
4	Stk		EP	GP
01.19.23	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP
01.19.24	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP
01.19.25	Arbeitsfläche			
Position	Länge x Breite ca. 2700 x 700 mm			
	Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A			
	Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.			
	>> hinten und rechts, entsprechender Versprung durch die Säule ist zu beachten			
	Inkl. Ausklinkung der Arbeitsfläche Länge x Breite ca. 425 x 180 mm im Anschlussbereich an die Säule			
	inkl. Wandauflegeleisten an überstehender Seite			
1	Stk		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel		Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.19.26	Wandhängeschränk Länge 920 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
	Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.			
2	Stk		EP	GP
01.19.27	Wandhängeschränk Länge 460 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 460 x 380 x 600 mm			
	Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.			
1	Stk		EP	GP
01.19.28	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
	Länge mind. 2300 mm			
	Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.			
2,3	m		EP	GP
01.19.29	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2850 x 400 mm			
	Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose			
	Sockelblende Länge ca. 3500 mm			
1	Psch		EP	GP
01.19.30	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:		ca. 2,9 m	
	Fuge im Wandbereich:		ca. 6,3 m	
	Fuge im Deckenbereich:		ca. 3,5 m	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.19.30 -				
	Fuge im Tischbereich		ca. 3,4 m	
Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.				
	16	lfdm	EP	GP
01.19.31	Tresor für Effekten			
Position	Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.19.17 beschriebenen Unterbauschrank.			
Geeignet zur Lagerung von Effekten				
Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 750 mm Volumen mind. 55 Liter				
Schließung Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)				
Ausstattung des Tresores mit mind. zwei höhenverstellbaren Fachböden				
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.				
Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°				
Der Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.				
Es ist bei der Montage des Tresors im Einbauschrank darauf zu achten, dass der Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tresortür im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.				
	1	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.19.32 bis 01.19.42

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.19.32

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend
und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1**Stk**

EP

GP

01.19.33

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.19.33 -

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 **Stk** EP GP

01.19.34

Position

ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm

Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.

21 **Stk** EP GP

01.19.35

Position

ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 **Stk** EP GP

01.19.36

Position

ABS-Querteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601 LV Medizinische Einbaumöbel			Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.19.37 Position	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.19.38 Position	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.19.39 Position	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.19.40 Position	Schwerlastauszug			
	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.19.41 Position	Blenden			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 400 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 50 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.19.42 Position	Verfugung			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,1 m			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.19.42 -			
	Fuge im Wandbereich:		ca. 5,0 m	
	Fuge im Deckenbereich:		ca. 2,1 m	
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
9,2	lfdm		EP	GP
Bereich 01.19 OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel				

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.20	Bereich	OG.2.1 O2.3.008 u + b	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.20.1 bis 01.20.14

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.20.1

Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm, abschließbar

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter
Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10
cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu
belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung
bis zu 15 kg je Modul auszugehen.

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

1 Stk EP GP

01.20.2

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 920 x 700 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der
Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.
>> hinten und rechts

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.20	Bereich	OG.2.1 O2.3.008 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.20.3	Wandhängeschrank Länge 920 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.20.4	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
Länge mind. 900 mm				
Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.				
1	m		EP	GP
01.20.5	Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 2100 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.				
Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.				
Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm				
Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten: Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.				
Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.				
Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.20	Bereich	OG.2.1 O2.3.008 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.20.5 -				
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.20.6	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
13	Stk		EP	GP
01.20.7	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
13	Stk		EP	GP
01.20.8	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
13	Stk		EP	GP
01.20.9	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
4	Stk		EP	GP
01.20.10	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.20	Bereich	OG.2.1 O2.3.008 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.20.11 Position	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.20.12 Position	Schwerlastauszug			
	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.20.13 Position	Blenden			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Vierteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 400 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 55 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose			
	1	Psch	EP	GP
01.20.14 Position	Verfugung			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,1 m			
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 2,1 m			
	Fuge im Tischbereich ca. 1,3 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
	10,5	Ifdm	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.20	Bereich	OG.2.1 O2.3.008 u + b		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Bereich 01.20 OG.2.1 O2.3.008 u + b

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.21	Bereich	OG.2.2 O2.3.054 vers	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.21.1 bis 01.21.10

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.21.1

Position

Hochschrank ISO-Format Breite 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken
bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände
so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren
Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden
können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von
Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannens
auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im
Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich
der Schlitzrasterschienen auszugehen.

3 **Stk** EP GP

01.21.2

Position

ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm

Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.

42 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.21	Bereich	OG.2.2 O2.3.054 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.21.3	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
42	Stk		EP	GP
01.21.4	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
42	Stk		EP	GP
01.21.5	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
12	Stk		EP	GP
01.21.6	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
01.21.7	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
01.21.8	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
01.21.9	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3250 x 400 mm			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.21	Bereich	OG.2.2 O2.3.054 vers	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.21.9 -				
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 245 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 245 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3250 mm			
1	Psch		EP	GP
01.21.10	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 3,25 m			
	Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m			
	Fuge im Deckenbereich: ca. 3,25 m			
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
11,5	lfdm		EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.21.11 bis 01.21.13				
Text	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			
01.21.11	Hochschrank Länge 900 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm			
	Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.			
3	Stk		EP	GP
01.21.12	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3070 x 400 mm			
	Seitenblende rechts Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 185 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3070 mm			
1	Psch		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.21	Bereich	OG.2.2 O2.3.054 vers	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.21.13

Position

Verfugung

Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:

Fuge im Bodenbereich: ca. 3,1 m
 Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m
 Fuge im Deckenbereich: ca. 3,1 m

Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich
 von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich.
 Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.

11,2**lfdm**

EP

GP

Bereich 01.21 OG.2.2 O2.3.054 vers

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.22	Bereich	OG.2.2 O2.3.055 gerät	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.22.1 bis 01.22.3				
Text				
Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A				
01.22.1 Hochschrank Länge 900 mm				
Position				
Länge x Breite x Höhe: 900 x 600 x 2100 mm				
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und vier höhenverstellbaren Fachböden.				
2	Stk		EP	GP
01.22.2 Blenden				
Position				
Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:				
Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2400 x 400 mm				
Sockelblende Länge ca. 2400 mm				
1	Psch		EP	GP
01.22.3 Verfugung				
Position				
Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:				
Fuge im Bodenbereich: ca. 2,4 m				
Fuge im Wandbereich: ca. 5,0 m				
Fuge im Deckenbereich: ca. 2,4 m				
Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.				
10	lfdm		EP	GP
Bereich 01.22 OG.2.2 O2.3.055 gerät				

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrank-/Tischanlage Pos. 01.23.1 bis 01.23.15

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit anteiliger
Tischanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A

01.23.1

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 2100 x 800 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte
als Hohlkehle verschliffen.

>> Aufkantung hinten und rechts

Ausführung einer Ecke mit Rundung zwecks Minimierung der
Stoßgefahr, Radius 100mm

inkl. Tischgestell gemäß Textteil A

Tischfüße sind zur Minimierung der Stolpergefahr so
auszuführen, dass diese nicht über den seitlich angrenzenden
Schrank hervorsteht.

1

Stk

EP

GP

01.23.2

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines BTM-Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Hochschrank vorbereitet zur Aufnahme eines BTM-Tresors.

Ausführung des Hochschrankes abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schrankschrankkörper geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.23.2 -

Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 **Stk** EP GP

01.23.3
Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpshöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.23.3 -				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
	1	Stk	EP	GP
01.23.4	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	19	Stk	EP	GP
01.23.5	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.23.6	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	19	Stk	EP	GP
01.23.7	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.23.8	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.23.9	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.23.10	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.23.11	BTM-Tresor 50 Liter			
Position	BTM-Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.23.2 beschriebenen Hochschrank.			
	Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 600 mm Volumen mind. 50 Liter			
	Schließung BTM-Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)			
	Ausstattung BTM-Tresor mit einem höhenverstellbaren Fachboden			
	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.			
	Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°			
	Der BTM-Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.			
	Es ist bei der Montage des BTM-Tresors im Einbauschrack darauf zu achten, dass der BTM-Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tür des BTM-Tresors im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.			
	1	Stk	EP	GP
01.23.12	Hochschrank zum Einbau für Kühl- und Gefrierschränke			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 600 x 600 x 2100 mm gemäß aktueller Ausführungsplanung.			
	Ausstattungsbeschreibung von unten nach oben gemäß			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR			23.03.2026 - Seite 168 von 188	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)	
- Fortsetzung von Eintrag 01.23.12 -				
Ausführungsplanung:				
2x Schubladenelement gem. Textteil A Höhe ca. 250 mm				
Schränkelement geeignet zur Aufnahme eines Medikamentenkühlschranks mit einem Volumen von mind. 120 Liter. Ausführung des Schränkelementes mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend. Höhe ca. 900 mm				
Schränkelement mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend. Höhe ca. 600 mm				
Ausführung des Hochschranks abschließbar (gleichschließend).				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk	EP	GP	
01.23.13	Medikamentenkühlschrank 120 Liter			
Position	Einbaufähiger Medikamentenkühlschrank ausgestattet mit einem Rost und drei verstellbaren Schubfächern mit Arretierung inkl. einem Längs- und sechs Querteilern pro Schubfach.			
	Automatische Abtauung mit zeitlicher und thermischer Überwachung			
	Optisches und akustisches Alarmsignal auch bei Stromausfall			
	Einbau mit Dekorrahmen in unter Pos. 01.23.12 beschriebenes Schränkelement			
	Inkl. Lieferung und Auflegen der Störsignalweiterleitung auf GLT über potentialfreien Kontakt			
	Inkl. gemeinsame Prüfung der Funktion der Störsignalweiterleitung gemeinsam mit der für die GLT vor Ort zuständige Fachfirma.			
	Temperaturregelung ca. +2 bis +15 °C			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.23.13 -				
	Kühlinhalt mind. 120 Liter			
	Der notwendige Abstand zu den Schrankwänden zur Gerätekühlung sowie notwendige Entlüftungsgitter sind je nach angebotenen Gerät zu berücksichtigen.			
	Die Lage der Steckdose im oberen Schrankbereich ist bei der Bestellung der Kabellänge zu berücksichtigen.			
	Inkl. Nutzereinweisung mit Dokumentation der Teilnehmer.			
	Inkl. Modul zur automatisierten Temperaturdokumentation an das bauseits vorhandene Softwaresystem KIRSCH-DATANET der Fa. Philipp Kirsch GmbH und Anbindung an Selbiges.			
1	Stk		EP	GP
01.23.14	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 3000 x 400 mm			
	Sockelblende Länge ca. 3000 mm			
1	Psch		EP	GP
01.23.15	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:	ca. 3,0 m		
	Fuge im Wandbereich:	ca. 5,0 m		
	Fuge im Deckenbereich:	ca. 3,0 m		
	Fuge im Tischbereich	ca. 3,7 m		
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
14	lfdm		EP	GP
Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.23.16 bis 01.23.31				
Text	Ausführung einer Schrankanlage mit folgender Ausstattung gemäß Textteil A			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.23.16
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C
beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im
Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu
15 kg je Modul auszugehen.

1

Stk

EP

GP

01.23.17
Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm zur Aufnahme eines Tresors

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Unterbauschrank vorbereitet zur Aufnahme eines Tresors
für Effekten.

Ausführung des Unterbauschranks abschließbar
(gleichschließend).

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.23.17 -				
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.				
Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.				
1	Stk		EP	GP
01.23.18	Unterbauschrank ISO-Format Länge 460 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 860 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend				
Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.				
Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm				
Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10 cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu belegen.				
Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul auszugehen.				
1	Stk		EP	GP
01.23.19	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
12	Stk		EP	GP
01.23.20	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
			Übertrag:	
Alle Einzelbeträge Netto in EUR			23.03.2026 - Seite 172 von 188	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.23.21	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
12	Stk		EP	GP
01.23.22	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
4	Stk		EP	GP
01.23.23	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP
01.23.24	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP
01.23.25	Arbeitsfläche			
Position	Länge x Breite ca. 2700 x 700 mm			
	Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A			
	Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.			
	>> hinten und rechts, entsprechender Versprung durch die Säule ist zu beachten			
	Inkl. Ausklinkung der Arbeitsfläche Länge x Breite ca. 425 x 180 mm im Anschlussbereich an die Säule			
	inkl. Wandauflegeleisten an überstehender Seite			
1	Stk		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.23.26	Wandhängeschränk Länge 920 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
	Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.			
	2	Stk	EP	GP
01.23.27	Wandhängeschränk Länge 460 mm			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 460 x 380 x 600 mm			
	Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.			
	1	Stk	EP	GP
01.23.28	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
	Länge mind. 2300 mm			
	Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.			
	2,3	m	EP	GP
01.23.29	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Dreiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2850 x 400 mm			
	Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose			
	Sockelblende Länge ca. 3500 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.23.30	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:		ca. 2,9 m	
	Fuge im Wandbereich:		ca. 6,3 m	
	Fuge im Deckenbereich:		ca. 3,5 m	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.23.30 -				
	Fuge im Tischbereich		ca. 3,4 m	
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
	16	lfdm	EP	GP
01.23.31	Tresor für Effekten			
Position	Tresor zum festen Einbau in unter Pos. 01.23.17 beschriebenen Unterbauschrank.			
	Geeignet zur Lagerung von Effekten			
	Außenmaß L x B x H max. 410 x 600 x 750 mm Volumen mind. 55 Liter			
	Schließung Tresor mittels Schlüssel, im Lieferumfang müssen mind. 3 Schlüssel enthalten sein. Der Tresor ist verschiedenschließend (nicht gleichschließend zu anderen Tresoren)			
	Ausstattung des Tresores mit mind. zwei höhenverstellbaren Fachböden			
	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und Klasse 1 ECB-S C01.			
	Hülle erstellt in dreiwandiger Sandwichbauweise mit massiver Türplatte ca. 10 mm stark Inkl. 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem mit Doppelbartsicherheitsschloss und zwei Schlüsseln Türöffnungswinkel mind. 100°			
	Der Tresor ist mit den durch den Hersteller mitgelieferten Verankerungen fest mit der Schrankanlage zu verbauen.			
	Es ist bei der Montage des Tresors im Einbauschrank darauf zu achten, dass der Tresor so im Schrank platziert wird, dass ein Öffnen der Tresortür im 90°-Winkel möglich ist, wenn der Schlüssel im Schloss steckt.			
	1	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.23.32 bis 01.23.42

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.23.32

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 920 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend
und einer Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1**Stk**

EP

GP

01.23.33

Position

Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 460 x 660 x 2100 mm

Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.23.33 -			

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes
jeweils wie folgt von oben nach unten:
Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw.
rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.

Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu
gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind.
20 Grad nach unten gekippt werden können.

Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit jeweils
2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen
mit Modulkörben- oder Wannenauszuführen.

Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich
der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der
Schlitzrasterschienen auszugehen.

1 **Stk** EP GP

01.23.34

Position

ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm

Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.

21 **Stk** EP GP

01.23.35

Position

ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 **Stk** EP GP

01.23.36

Position

ABS-Querteiler, Höhe 100 mm

Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm
gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.

21 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.23.37	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.			
	6	Stk	EP	GP
01.23.38	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.23.39	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.23.40	Schwerlastauszug			
Position	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	6	Stk	EP	GP
01.23.41	Blenden			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Zweiteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 400 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 50 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	1	Psch	EP	GP
01.23.42	Verfugung			
Position	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich: ca. 2,1 m			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.23.42 -				
	Fuge im Wandbereich:	ca. 5,0 m		
	Fuge im Deckenbereich:	ca. 2,1 m		
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
9,2	lfdm		EP	GP
Bereich 01.23 OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel				

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.24	Bereich	OG.2.2 O2.3.048 u + b	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Ausführung einer Schrankanlage Pos. 01.24.1 bis 01.24.14

Text

Ausführung einer Schrankanlage mit folgender
Ausstattung gemäß Textteil A

01.24.1

Position

Unterbauschrank ISO-Format Länge 920 mm, abschließbar

Länge x Breite x Höhe (mit Sockel):
ca. 920 x 660 x 860 mm

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links
anschlagend, mit Mitteltrennwand

Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.

Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben
bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm

Ausstattung der vier Seitenwände des Schrankelementes
mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter
Textteil C beschrieben. Es ist zulässig die unteren 10
cm im Schrankkorpus nicht mit Modulträgerwänden zu
belegen.

Es ist in diesem Schranktypus von einer Korbbelastung
bis zu 15 kg je Modul auszugehen.

Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen.
Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller
abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im
Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.

1 **Stk**

EP

GP

01.24.2

Position

Arbeitsfläche

Länge x Breite ca. 920 x 700 mm

Material Mineralwerkstoff gemäß Textteil A

Inkl. Aufkantung im Wandbereich, nahtlos mit der
Arbeitsplatte als Hohlkehle verschliffen.
>> hinten und rechts

1 **Stk**

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.24	Bereich	OG.2.2 O2.3.048 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.24.3	Wandhängeschrank Länge 920 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe: ca. 920 x 380 x 600 mm			
Ausgestattet mit zwei Flügeltüren rechts bzw. links anschlagend und einem höhenverstellbaren Fachboden.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.24.4	Unterbauleuchte			
Position	Unterbauleuchte gemäß Textteil B			
Länge mind. 900 mm				
Inkl. Anschluss der Leuchte an eine 230V Steckdose im Bereich der deckenhohen Verblendung und Funktionsprüfung.				
1	m		EP	GP
01.24.5	Hochschrank ISO-Format Länge 460 mm, abschließbar			
Position	Länge x Breite x Höhe (mit Sockel): ca. 460 x 660 x 2100 mm			
Ausgestattet mit einer Flügeltür rechts bzw. links anschlagend.				
Ausführung ohne Lochung der Seitenwände.				
Schrankkorpus geeignet zur Aufnahme von ISO-Modulkörben bzw. -wannen Länge x Breite 400 x 600 mm				
Ausstattung der beiden Seitenwände des Schrankelementes jeweils wie folgt von oben nach unten: Ausstattung von 2/3 der Schrankkorpushöhe mit linken bzw. rechten Modulträgerwänden wie unter Textteil C beschrieben.				
Im oberen 1/3 des Schrankes sind die Modulträgerwände so zu gestalten, dass die Modulkörbe zur besseren Einsicht um mind. 20 Grad nach unten gekippt werden können.				
Das untere 1/3 des Schrankkorpus ist je Seitenwand mit				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.24	Bereich	OG.2.2 O2.3.048 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.24.5 -				
jeweils 2 Schlitzrasterschienen zur Aufnahme von Schwerlastauszügen mit Modulkörben- oder Wannen auszuführen.				
Es ist von einer Korbbelastung bis zu 15 kg je Modul im Bereich der Modulträgerwand und bis zu 40 kg im Bereich der Schlitzrasterschienen auszugehen.				
Je Schrank sind mind. 2 Schlüssel vorzusehen. Ausführung gleichschließend zur Schrankschließung aller abschließbaren Hoch- und Unterbauschränke im Betriebsmittelraum und im U&B-Raum dieser Station.				
1	Stk		EP	GP
01.24.6	ABS-Modulkorb, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
13	Stk		EP	GP
01.24.7	ABS-Längsteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
13	Stk		EP	GP
01.24.8	ABS-Querteiler, Höhe 100 mm			
Position	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 100 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
13	Stk		EP	GP
01.24.9	ABS-Modulkorb, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ISO-Modulkorb mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
Inkl. Stoppsystem gemäß Textteil C.				
4	Stk		EP	GP
01.24.10	ABS-Längsteiler, Höhe 200 mm			
Position	Ausführung ABS-Längsteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
4	Stk		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.24	Bereich	OG.2.2 O2.3.048 u + b	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.24.11 Position	ABS-Querteiler, Höhe 200 mm			
	Ausführung ABS-Querteiler mit einer Höhe von 200 mm gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.24.12 Position	Schwerlastauszug			
	Ausführung von Schwerlastauszügen in paarweiser Ausführung gemäß unter Textteil C beschriebenen Qualitäten.			
	4	Stk	EP	GP
01.24.13 Position	Blenden			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verblenden:			
	Vierteilige Deckenblende Gesamtlänge x Höhe ca. 2100 x 400 mm			
	Seitenblende links Länge x Höhe ca. 55 x 2000 mm			
	Sockelblende Länge ca. 2100 mm			
	Deckenblende mind. anteilig revisionierbar zwecks Zugänglichkeit der Steckdose			
	1	Psch	EP	GP
01.24.14 Position	Verfugung			
	Die gesamte Schrankanlage ist wie folgt zu verfugen:			
	Fuge im Bodenbereich:	ca. 2,1 m		
	Fuge im Wandbereich:	ca. 5,0 m		
	Fuge im Deckenbereich:	ca. 2,1 m		
	Fuge im Tischbereich	ca. 1,3 m		
	Die Farbe der Fuge im Bodenbereich unterscheidet sich von der Farbe der Fugen im Wand-/Deckenbereich. Die genaue Farbe ist mit dem AG abzustimmen.			
	10,5	lfdm	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536	
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel		
01.24	Bereich	OG.2.2 O2.3.048 u + b		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Bereich 01.24 OG.2.2 O2.3.048 u + b

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 01 Medizinische Einbaumöbel

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
02	Titel	Weitere Leistungen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.1

Position

Dokumentation

Zu allen Anlagen sind anlagen- und ausführungsbezogene übersichtliche Betriebs- und Revisionspläne auf Basis der hierfür übermittelten DWG- und PDF-Dateien zu übergeben.

Die Unterlagen müssen mit den Anlagen genau übereinstimmen. Das bedeutet u.a. auch, dass letzte bauliche oder installationsbedingte Änderungen in die Unterlagen zur Dokumentation durch den AN eingepflegt sein müssen.

Bestandsunterlagen sind in 1-facher Ausfertigung in gedruckter Version und digital abzugeben (1x USB-Stick).

Die Unterlagen in gedruckter Version sind in Ordnern, 2-fach-Lochung, DIN A4 mit Einschubrückenschild zu übergeben, die digitale Version ist auf der Projektplattform einzustellen.

Aufbaustruktur:

a) Deckblatt und Inhaltsverzeichnis

b) Protokolle (Prüfprotokoll Inbetriebnahme, Einweisungen)

c) Technische Geräte- und Systembeschreibung, technische Datenblätter, Wartungs- und Bedienungsanleitungen, Herstellererklärungen, Schaltpläne, Dokumentation elektrischer Anlagen, Aufstellungszeichnung der Anlage inkl. Komponenten, Ersatzteilliste

d) Montage- und Installationspläne / Fertigungszeichnungen mit allen versorgungstechnischen Einrichtungen und Angaben der betreffenden Anlage/Anlagenteile im pdf- und dwg-/dxf-Format

1**Psch**

EP

GP

Titel 02 Weitere Leistungen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

601	LV	Medizinische Einbaumöbel	Projekt-Nr.: 536
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Stundenlohnarbeiten

Text

Grundbeschrieb Stundenlohnarbeiten

Stundenlöhne sind vor Ausführung als Nachtrag mit Formblatt 221 prüfbar einzureichen und genehmigen zu lassen, sofern diese nicht im LV geregelt sind.
Regiearbeiten sind grundsätzlich mind. 2 Tage vor Ausführung schriftlich per Mail an die Objektüberwachung mit Angabe einer Zeitschätzung und Material(kosten)schätzung anzuzeigen.

Aufsichtspersonen werden nicht gesondert vergütet.

Regieberichte sind täglich zu führen und müssen zum Ende jeder Woche per E-Mail an die Objektüberwachung gesendet werden. Die Objektüberwachung prüft nur, ob angefallene Stunden und Material tatsächlich angefallen, vorbehaltlich einer Abrechnung durch eine bestehende LV-Position.

Falls Regieberichte eingereicht werden, die älter als zwei Wochen nach Anfallsdatum sind, werden diese unabhängig der tatsächlichen Ausführung nicht mehr anerkannt.

03.1
Position

Stundensatz Facharbeiter

Stundensatz:Facharbeiter

5 **h** EP GP

03.2
Position

Separate An- und Abfahrt

seperate An- und Abfahrt für Arbeiten vor Ort außerhalb der geplanten Vorort-Termine, Ausführung nur nach vorheriger Anweisung durch die Fachbauleitung.

2 **Stk** EP GP

Titel 03 Stundenlohnarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: KaE Erlangen BA1 LPH3

Projekt-Nr.: 536

LV 601 Medizinische Einbaumöbel

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Medizinische Einbaumöbel	
01.01	Bereich	EG.1 E.3.014 vers	
01.02	Bereich	EG.1 E.3.015 gerät	
01.03	Bereich	EG.1 E.3.020 betriebsmittel	
01.04	Bereich	EG.1 E.3.008 u + b	
01.05	Bereich	EG.2 E.3.054 vers	
01.06	Bereich	EG.2 E.3.055 gerät	
01.07	Bereich	EG.2 E.3.060 betriebsmittel	
01.08	Bereich	EG.2 E.3.048 u + b	
01.09	Bereich	OG.1.1 O1.3.014 vers	
01.10	Bereich	OG.1.1 O1.3.015 gerät	
01.11	Bereich	OG.1.1 O1.3.020 betriebsmittel	
01.12	Bereich	OG.1.1 O1.3.008 u + b	
01.13	Bereich	OG.1.2 O1.3.054 vers	
01.14	Bereich	OG.1.2 O1.3.055 gerät	
01.15	Bereich	OG.1.2 O1.3.060 betriebsmittel	
01.16	Bereich	OG.1.2 O1.3.048 u + b	
01.17	Bereich	OG.2.1 O2.3.014 vers	
01.18	Bereich	OG.2.1 O2.3.015 gerät	
01.19	Bereich	OG.2.1 O2.3.020 betriebsmittel	
01.20	Bereich	OG.2.1 O2.3.008 u + b	
01.21	Bereich	OG.2.2 O2.3.054 vers	
01.22	Bereich	OG.2.2 O2.3.055 gerät	
01.23	Bereich	OG.2.2 O2.3.060 betriebsmittel	
01.24	Bereich	OG.2.2 O2.3.048 u + b	
02	Titel	Weitere Leistungen	
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: KaE Erlangen BA1 LPH3

Projekt-Nr.: 536

LV 601 Medizinische Einbaumöbel

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
Gesamtsumme		LV 601 Medizinische Einbaumöbel	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	