

Türliste

2021-009 ANS - Generalsanierung Arche-Noah-Schule

Art/Anforderungen

Geschosse	Tür Nr.	Raum Nr./ Bezeichnung	Art	DIN links/rechts	Öffnungsrichtung nach	Nass	Türschließer	Brandschutz	R(w,P)	in (m)		in (m)		Material mit Putz	Zargenart	Zarge	Türblatt	Glas	LV-Pos.
										Breite3	Höhe2								
UG	1.1	Rhythmik	Einflüglig	rechts	Flur 1			ds	42	1,510	2,135	T	0,175	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.4	
UG	1.2	Mensa	Zweiflüglig	links/rechts	Flur 1			ds	37	1,760	2,135	T	0,175	Block	HPL	HPL	nein	03.01.01.1	
UG	1.3	Mensa	Einflüglig	rechts	Küche	x		ds	37	1,135	2,135	M	0,340	Block	HPL	HPL	nein	03.02.01.8	
UG	1.4	Küche	Einflüglig	links	Flur 2	x	x	T30rs	42	1,135	2,135	M	0,280	Block	HPL	HPL	nein	03.02.03.3	
UG	1.5	Werkraum	Einflüglig	rechts	Flur 2			ds	37	1,135	2,135	M	0,405	Block	HPL	HPL	ja	03.02.01.1	
UG	1.6	Flur 2	Einflüglig	rechts	Anderer Gebäudeteil		x	T90rs	37	1,260	2,135	M	0,680	Block	HPL	HPL	nein	03.02.04.1	
UG	1.7	Flur 2	Zweiflüglig	links/rechts	Flur 1		x	RS	37	2,010	2,135	M	0,340	Block	Eiche	Eiche Rahmen	ja	03.01.03.1	
UG	1.8	Flur 2	Einflüglig	rechts	Abstellraum Groß/ Schule		x	vds	37	0,885	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.6	
UG	1.9	Elektro EDV	Einflüglig	rechts	Flur 2		x	vds	37	0,885	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.6	
UG	1.10	Flur 2	Einflüglig	rechts	Abstellraum Klein/ HPT			ds	37	1,135	2,135	M	0,280	Block	HPL	HPL	nein	03.02.01.2	
UG	1.11	Personal WC	Einflüglig	rechts	Flur 2	x		ds	37	1,135	2,135	M	0,280	Block	HPL	HPL	nein	03.02.01.9	
UG	1.12	Personal WC	Einflüglig	links	Personal WC	x		ds	37	1,010	2,135	M	0,155	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.10	
UG	1.13	Hort/ Nebenraum DFK 7	Einflüglig	rechts	Flur 1			ds	37	1,010	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.5	
UG	1.14	Hort/ Nebenraum DFK 7	Einflüglig	links	DFK 7/ Förderung Hort			ds	42	1,010	2,135	M (Schall	0,210	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.16	
UG	1.15	DFK 7/ Förderung Hort	Einflüglig	rechts	Garderobe 2			ds	37	1,510	2,135	M (Schall	0,210	Block	HPL	HPL	nein	03.03.01.2	
UG	1.16	Flur 1	Einflüglig	links	Abstellraum/ HPT			ds	37	1,010	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.5	
UG	1.17	DFK 8	Einflüglig	links	Garderobe 1			ds	37	1,510	2,135	M (Schall	0,210	Block	HPL	HPL	nein	03.03.01.2	
UG	1.18	Halle UG	Einflüglig	rechts	WC Mädchen	x	x	vds	37	0,885	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.7	
UG	1.19	Halle UG	Einflüglig	links	WC Jungen	x	x	vds	37	0,885	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.7	
UG	1.20	Nebenraum DFK 8	Einflüglig	links	DFK 8			ds	42	1,135	2,135	M	0,580	Block	HPL	HPL	nein	03.02.01.14	
UG	1.21	Nebenraum DFK 8	Einflüglig	links	Flur			ds	37	0,885	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.6	
UG	1.22	Lehrerarbeitszimmer	Einflüglig	rechts	Flur			ds	37	0,885	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.6	
UG	1.23	MSH/ Förderung 2/ HPT	Einflüglig	links	Lehrerarbeitszimmer			ds	37	1,010	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.3	
UG	1.24	Flur	Einflüglig	rechts	MSH/ Förderung 2/ HPT			ds	37	1,010	2,135	M (Schall	0,210	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.4	
UG	1.25	Flur	Einflüglig	links	Halle UG		x	vds	37	2,100	2,695	M	-	Block	Eiche	Eiche Rahmen	ja	03.01.02.1	
UG	1.27	Flur 1	Zweiflüglig	links/rechts	Halle UG		x	T30rs	37	3,560	2,485	M	-	Block	Eiche	Eiche Rahmen	ja	03.01.04.1	
EG1	2.1	Flur 4	Einflüglig	rechts	Tagesstättenleitung		x	vds	37	1,010	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.4	
EG1	2.2	Verwaltung	Einflüglig	rechts	Tagesstättenleitung			ds	42	0,885	2,135	M (Schall	0,210	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.18	
EG1	2.3	Flur 4	Einflüglig	links	Verwaltung		x	vds	42	1,510	2,135	M	0,280	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.02.1	
EG1	2.4	Schulleitung	Einflüglig	rechts	Verwaltung			ds	42	0,885	2,135	M (Schall	0,210	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.18	
EG1	2.5	Flur 4	Einflüglig	rechts	Schulleitung		x	vds	42	1,010	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.10	
EG1	2.6	Flur 3	Einflüglig	rechts	Stellv. Schulleitung		x	vds	42	1,010	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.10	
EG1	2.7	Flur 3	Einflüglig	links	Fischgruppe/HPT1		x	vds	37	1,010	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.3	
EG1	2.9	Flur 3	Einflüglig	rechts	Mäusegruppe / HPT 1		x	vds	37	1,010	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.3	
EG1	2.11	Abstellraum	Einflüglig	links	Podest Flur 3		x	T30rs	37	1,010	1,900	M	-	Block	HPL	HPL	nein	03.02.03.1	
EG1	2.12	Podest Flur 3	Einflüglig	rechts	Ruheraum SVE/ HPT		x	vds	37	0,885	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.5	
EG1	2.13	Flur 3	Einflüglig	links	WC Unisex	x	x	vds	37	1,010	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.9	
EG1	2.15	WC B	Einflüglig	links	WC Unisex	x		ds	37	1,010	2,135	T	0,100	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.11	
EG1	2.16	Flur 3	Einflüglig	links	Windfang		x	T30rs	37	2,140	2,434	M	-	Block	Eiche	Eiche Rahmen	ja	03.01.04.7	
EG1	2.17	Flur 4	Zweiflüglig	links/rechts	Windfang		x	T30rs	37	3,170	2,434	M	-	Block	Eiche	Eiche Rahmen	ja	03.01.04.5	
EG2	2.19	DFK 1/ HPT 1	Einflüglig	rechts	Flur 5			ds	37	1,510	2,135	M	0,280	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.1	
EG2	2.20	DFK 2	Einflüglig	rechts	Flur 5			ds	37	1,510	2,135	M	0,280	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.1	

EG2	2.21	DFK 3	Einflüglig	rechts	Flur 5		ds	37	1,510	2,135	M	0,280	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.1		
EG2	2.22	Flur 5	Zweiflüglig	links/rechts	Anderer Gebäudeteil		x	T90rs	37	3,420	2,449	M	-	Block	Eiche	Eiche Rahmen	ja	03.01.05.1	
EG2	2.23	Flur 5	Zweiflüglig	links/rechts	Halle EG		x	T30rs	37	3,560	2,449	M	-	Block	Eiche	Eiche Rahmen	ja	03.01.04.3	
EG2	2.24	DFK 6/ HPT 1	Einflüglig	rechts	Flur 5		ds	37	1,510	2,135	M	0,280	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.1		
EG2	2.25	DFK 5/ HPT 1	Einflüglig	rechts	Flur 5		ds	37	1,510	2,135	M	0,280	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.1		
EG2	2.26	DFK 4/ HPT 1	Einflüglig	rechts	Flur 5		ds	37	1,510	2,135	M	0,280	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.1		
EG2	2.27	Halle EG	Einflüglig	rechts	WC Mädchen	x	x	vds	37	0,885	2,135	M	0,155	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.8	
EG2	2.28	Halle EG	Einflüglig	links	WC Jungen	x	x	vds	37	0,885	2,135	M	0,155	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.8	
EG2	2.29	Halle EG	Einflüglig	rechts	Personalraum		x	vds	37	1,135	2,135	M	0,405	Block	HPL	HPL	nein	03.02.02.1	
OG1	3.1	Flur 7	Einflüglig	links	Trainingsraum		x	vds	37	1,010	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.4	
OG1	3.2	Flur 6	Einflüglig	links	MAV/Besprechung/HPT				ds	42	1,010	2,135	M (Schall	0,210	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.16
OG1	3.3	Flur 6	Einflüglig	rechts	Archiv/Schule			ds	37	1,010	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.3	
OG1	3.4	Flur 6	Einflüglig	rechts	Förderung			ds	37	1,010	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.3	
OG1	3.5	Flur 6	Einflüglig	rechts	Käfergruppe (SVE 3)/ HPT			ds	37	1,010	2,135	M (Schall	0,210	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.4	
OG1	3.6	Flur 6	Einflüglig	rechts	Sonnengruppe (SVE 4)/ HPT			ds	37	1,010	2,135	M (Schall	0,210	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.4	
OG1	3.7	Podest Flur 6	Einflüglig	rechts	schäftigungstherapie Schule/ HPT	x		vds	37	1,010	2,135	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.3	
OG1	3.8	Treppenhaus	Einflüglig	links	Flur 6		x	T30rs	37	1,010	2,135	T	0,150	Block	Eiche	Eiche Rahmen	ja	03.01.04.10	
OG1	3.9	Flur 6	Einflüglig	rechts	Wasch-/ Pflegeraum	x		ds	37	0,760	2,010	M	0,280	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.13	
OG1	3.10	Wasch-/Pflegeraum	Einflüglig	rechts	Wasch-/ Pflegeraum	x		ds	37	0,885	2,010	T	0,100	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.12	
OG1	3.11	Flur 6	Zweiflüglig	links/rechts	Flur 7		x	T30rs	37	2,020	2,135	T	0,150	Block	Eiche	Eiche Rahmen	ja	03.01.04.9	
OG2	3.12	Flur 8	Einflüglig	rechts	Halle OG		x	RS	37	1,400	2,135	M	0,280	Block	Eiche	Eiche Rahmen	ja	03.01.03.2	
OG2	3.13	Flur 8	Einflüglig	links	Fachdienstraum 1			ds	37	1,510	2,135	T	0,125	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.3	
OG2	3.14	DFK 1/ HPT 1	Einflüglig	links	Nebenraum DFK 1/ HPT			ds	42	1,010	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.17	
OG2	3.15	Nebenraum DFK 1/ HPT	Einflüglig	links	Fachdienstraum 1			ds	42	1,135	2,135	T	0,350	Block	HPL	HPL	nein	03.02.01.15	
OG2	3.16	Flur 8	Einflüglig	links	Fachdienstraum 2			ds	37	1,510	2,135	T	0,125	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.3	
OG2	3.17	DFK 2	Einflüglig	links	Nebenraum DFK 2/ HPT			ds	42	1,010	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.17	
OG2	3.18	Nebenraum DFK 2/ HPT	Einflüglig	links	Fachdienstraum 2			ds	42	1,135	2,135	T	0,350	Block	HPL	HPL	nein	03.02.01.15	
OG2	3.19	Flur 8	Einflüglig	rechts	Nebenraum DFK 3/ HPT			ds	37	1,510	2,135	T	0,125	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.3	
OG2	3.20	DFK 3	Einflüglig	links	Nebenraum DFK 3/ HPT			ds	42	1,010	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.17	
OG2	3.21	Nebenraum DFK 3/ HPT	Einflüglig	links	Fachdienstraum 3			ds	42	1,135	2,135	T	0,350	Block	HPL	HPL	nein	03.02.01.15	
OG2	3.22	Flur 8	Einflüglig	links	Fachdienstraum 6			ds	37	1,510	2,135	T	0,125	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.3	
OG2	3.23	DFK 6/ HPT 1	Einflüglig	links	Nebenraum DFK 6/ HPT			ds	42	1,010	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.17	
OG2	3.24	Nebenraum DFK 6/ HPT	Einflüglig	links	Fachdienstraum 6			ds	42	1,135	2,135	T	0,350	Block	HPL	HPL	nein	03.02.01.15	
OG2	3.25	Flur 8	Einflüglig	links	Fachdienstraum 5			ds	37	1,510	2,135	T	0,125	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.3	
OG2	3.26	DFK 5/ HPT 1	Einflüglig	links	Nebenraum DFK 5/ HPT			ds	42	1,010	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.17	
OG2	3.27	Nebenraum DFK 5/ HPT	Einflüglig	links	Fachdienstraum 5			ds	42	1,135	2,135	T	0,350	Block	HPL	HPL	nein	03.02.01.15	
OG2	3.28	Flur 8	Einflüglig	links	MSD/ Beratung			ds	37	1,510	2,135	T	0,125	Block	HPL	HPL	Seitenteil	03.03.01.3	
OG2	3.29	DFK 4/ HPT 1	Einflüglig	links	Nebenraum DFK 4/ HPT			ds	42	1,010	2,135	T	0,125	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.01.17	
OG2	3.30	Nebenraum DFK 4/ HPT	Einflüglig	links	MSD/ Beratung			ds	42	1,135	2,135	T	0,350	Block	HPL	HPL	nein	03.02.01.15	
OG2	3.31	Halle OG	Einflüglig	rechts	WC Damen	x	x	vds	37	0,885	2,135	M	0,155	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.8	
OG2	3.32	Halle OG	Einflüglig	links	WC Herren	x	x	vds	37	0,885	2,135	M	0,155	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.8	
OG2	3.33	Halle OG	Einflüglig	rechts	Lehrmittel/ Schule		x	vds	37	1,010	2,135	M	0,405	Umfassung	HPL	HPL	nein	03.02.02.2	
OG2	3.34	Flur 8	Einflüglig	links	Fachdienstraum 3			ds	37	1,260	2,135	T	0,350	Block	HPL	HPL	ja	03.01.01.2	
OG1	3.35	Putzraum	Einflüglig	rechts	Flur 6			ds	37	0,760	2,135	M	0,155	Block	HPL	HPL	nein	03.02.01.7	