

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2021-009

Generalsanierung Arche-Noah-Schule

Bauvorhaben

Arche Noah Schule - Generalsanierung

Friedensweg 8b

91438 Bad Windsheim

-

Leistung (LV)

319 Innentüren, Innenfenster

Ausführungsbeginn

17.08.2026

Ausführungsende

18.12.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

29.05.2026

Abgabezeit

11:00 Uhr

Abgabeort

rein elektronisch

Zuschlagsfrist

29.07.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 86

Leistungsverzeichnis GCA (öffentlich)

Leistungsverzeichnis

Projekt (2021-009)

Generalsanierung Arche-Noah-Schule

Leistung (LV)

19 319 Innentüren, Innenfenster

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

Stempel

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....,
Angebotssumme nachgeprüft

Inhaltsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
	ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNG - ATV DIN 18299	6
	0.1 Angaben zur Baustelle	6
	0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebung, Zufahrt und etwaige Einschränkungen	6
	0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen	7
	0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen	7
	0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, Verkehrsbeschränkungen	7
	0.1.5 Für den Verkehr freizuhalten Flächen	8
	0.1.6 Art, Lage, Maße, Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen, Montageöffnungen	8
	0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert, Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen	8
	0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN überlassenen Flächen und Räume	8
	0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit, Bodenuntersuchungen	9
	0.1.10 Hydrologische Werte, Abflussvermögen, Hochwasserverhältnisse, Wasseranalysen	9
	0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften	9
	0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, bzw die Beseitigung von Abwasser und Ab...	9
	0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten, z.B. wegen Gewässer-, Boden-, Natur-, Landscha...	9
	0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Baut...	9
	0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs	9
	0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versor...	9
	0.1.17 Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwer...	10
	0.1.18 Erkundungs- und ggfs. Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln	10
	0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen	10
	0.1.20 Besondere Anordnungen	10
	0.1.21 Schadstoffbelastungen, ggfs. vorliegende Fachgutachten o.dgl.	10
	0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten	11
	0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle	11
	0.2 Angaben zur Ausführung	12
	0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen, beschränkungen; Einzelfristen	13
	0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung	14
	0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben	14
	0.2.4 Unfallverhütung und Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen	14
	0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen	14
	0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen	14

Inhaltsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten	15
		0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts-/Lagerräume, Einric...	15
		0.2.9 Vorhaltung Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts-/Lagerräume, Einrichtungen u...	15
		0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen	15
		0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoff...	15
		0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte, Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile	15
		0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise	16
		0.2.14 Bedingungen für die Verwendung oder Verwertung der auf der Baustelle gewonnene...	16
		0.2.15 Aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; d...	16
		0.2.16 Vom Auftraggeber beigestellte Stoffe und Bauteile	16
		0.2.17 Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen durch AG, oder Ausführun...	16
		0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer	16
		0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme im Zusamm...	16
		0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme	16
		0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen	17
		0.2.22 Dokumentations- und Revisionsunterlagen	17
		0.2.23 HPL-Beschichtungen	17
		0.2.24 Schallschutzzvorgaben Türen/Türelemente	17
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen	18
02	Titel	Innenfenster, Innenfensterwände	29
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente	32
03.01	Bereich	Glas	32
03.01.01	Abschnitt	ds	32
03.01.02	Abschnitt	vds	34
03.01.03	Abschnitt	rs	36
03.01.04	Abschnitt	T30 rs	38
03.01.05	Abschnitt	T90 rs	46
03.02	Bereich	Opak	47
03.02.01	Abschnitt	ds	47
03.02.02	Abschnitt	vds	62
03.02.03	Abschnitt	T30 rs	71
03.02.04	Abschnitt	T90 rs	73
03.03	Bereich	Opak + Seitenfeld	74

Inhaltsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster	
Nr.	Bezeichnung		Seite
03.03.01	Abschnitt	ds	74
03.03.02	Abschnitt	vds	78
04	Titel	Trennwandanlage Toiletten	79
05	Titel	Mobile Trennwand	84
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	86

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNG - ATV DIN 18299		
ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNG - ATV DIN 18299		
0.1 Angaben zur Baustelle		
BAUBESCHREIBUNG		
Das Diakonische Werk e.V. Neustadt a.d. Aisch beabsichtigt eine Generalsanierung des Schulgebäudes der Arche-Noah-Schule in Bad Windsheim durchzuführen. Das Sonderpädagogische Förderzentrum Arche-Noah-Schule liegt im Friedensweg 8 b in 91438 Bad Windsheim, am Rand des alten Stadtkerns von Bad Windsheim auf Flur-Nr. 1130/20. Im Rahmen der ausgeschriebenen Leistungen sind die Innentüren (Material: Holz bzw. Holzwerkstoff) und Innenfenster auszuführen. Diese beinhalten im Wesentlichen Innentüren bzw. Brandschutztüren im Innenraum, Innenfenster, sowie Trennwände für Toiletten und eine mobile Trennwand. Die Arche-Noah-Schule ist in einem Ausweichquartier untergebracht und daher nicht in Betrieb. Allerdings führt die direkt angrenzende Pastorius-Grundschule den normalen Schulbetrieb fort.		
LEISTUNGSBESCHREIBUNG		
Sämtliche Arbeiten, auch eventuelle Stundenlohnarbeiten sind in diesen Positionen zu berücksichtigen. Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind die Innentüren und Innenfenster (Material: Holz bzw. Holzwerkstoff), diese beinhalten folgende Teilleistungen: - Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen - Innenfenster, Innenfensterwände - Innentüren, Innentürelemente -Glas (verglaste Türe; Material: Holz bzw. Holzwerkstoff) -Opak (opake Türen; Material: Holz bzw. Holzwerkstoff) -Opak + Seitenfeld (opake Türen mit verglastem Seitenfeld; Material: Holz bzw. Holzwerkstoff) - Trennwandanlage Toiletten - Mobile Trennwand - Stundenlohnarbeiten		
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung		
Lage der Baustelle: Das Grundstück liegt im Zentrum von Bad Windsheim. Die Anfahrt erfolgt über den nördlich gelegenen Friedensweg, der in einer Wendeschleife endet. Die Arche-Noah-Schule liegt südlich, direkt neben der Pastorius-Grundschule. Der Pausenhof und Zugang zur Schule befinden sich nordwestlich des Gebäudes, über Fußwege erreichbar, die Baustraße ist errichtet. Die Abmessungen des Pausenhofes sind ca. 23 x 26 m, mit einer Gesamtfläche von ca. 590 m². Im Süden und Osten umschließen die Gebäude den Planungsraum. Westlich und nördlich begrenzen Hecken den Pausenhof. Innerhalb des sehr kleinen Hofes gibt es einen Höhenunterschied von ca. 2,60 m (von ca. 306,60 ü.NN bis ca. 309,20 ü.NN). Der südliche Außenbereich liegt auf einer Ebene und ist ca. 300 m² groß. Der Schulbetrieb der benachbarten Pastorius-Grundschule wird fortgesetzt. Die Stoßzeiten der Schulbusse sind morgens zwischen ca. 7.30 - 8.00 Uhr und am Mittag zwischen ca. 11.25 - 13.05 Uhr. Am Nachmittag		

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebung, Zufahrt und etwaige Einschränkungen		
zwischen 15.00 - 16.00 Uhr kann es auch zu Busverkehr kommen. In den vorgenannten Zeiten sollten Anlieferungen, Baustellenverkehr etc. vermieden werden.		
0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen		
-keine Angabe-		
0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse		
Bei dem Schulgebäude handelt es sich um eine öffentlich zugängliche bauliche Anlage und einen Sonderbau (n. Art.2 Abs. 4 BayBO). Das Gebäude wurde in die Gebäudeklasse 3 eingestuft. Die Gebäudehöhe beträgt 5,31m (n. Art. 2 Abs. 3 Satz 2 BayBO). Das Gebäude verfügt über drei Vollgeschosse und zwei Halbgeschossen. Diese sind zueinander um ca. eine halbe Geschosshöhe versetzt. Geschosshöhen: UG: 3,15 m EG.1: 2,78 m EG.2: 2,74 m OG.1: 5,22 m OG.2: 4,78 m Der westliche Gebäudeteil hat ein nach Norden geneigtes Pultdach, der östliche Gebäudeteil hat ein Satteldach, welches nach Osten und Westen geneigt ist. Die Dachneigung beträgt in allen Gebäudeteilen ca. 16%.		
0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen		
Die Baustellenzufahrt erfolgt über den nördlich gelegenen Friedensweg, der in einem Wendehammer endet. Die Kosten für die anfahrtsbedingten Erschwernisse und Enge auf dem Baugelände sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Nachträgliche Forderungen können nicht anerkannt werden. Es wird dem Bieter empfohlen die Örtlichkeiten vor Abgabe eines Angebotes zu besichtigen. Da es sich um ein sehr beengtes Baufeld handelt sind Parkplätze nur in begrenztem Umfang verfügbar. Daher ist es zwingend notwendig mit den Ressourcen sparsam umzugehen und sich mit Bauleitung und anderen Gewerken abzustimmen. Fahrzeuge können nach dem Entladen vorrangig auf der großen öffentlichen Parkfläche Schießwasen, die sich ca. 300m vom Baufeld entfernt befindet, geparkt werden. Die Kosten für die anfahrtsbedingten Erschwernisse und Enge auf dem Baugelände sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Parkfläche: Festplatz am Schießwasen Siehe Anlage Baustelleneinrichtung (BE) A_1.1 und A_1.2		

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
0.1.5 Für den Verkehr freizuhalten Flächen		
0.1.5 Für den Verkehr freizuhalten Flächen		
-Baustraße muss immer freigehalten werden.-		
0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und -wegen, z. B. Montageöffnungen		
-keine Angabe-		
0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser		
VER- UND ENTSORGUNGSANSCHLÜSSE AUF DER BAUSTELLE		
Versorgungsanschlüsse der Baustelle für Baustrom und Wasser und Entsorgungsanschlüsse für Abwasser sind auf der Baustelle vorhanden. Die Verbrauchskosten werden vom AG übernommen, mit den Medien ist sparsam umzugehen.		
Die regulären Versorgungsanschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser) des Bestandsgebäudes stehen während der gesamten Bauzeit nicht zur Verfügung.		
0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume		
UNTERKÜNFTE		
-keine Angabe-		
SANITÄRE EINRICHTUNGEN		
Für die gesamte Bauzeit steht eine sanitäre Einrichtung mit WC und Waschbecken über die Baustelleneinrichtung zur Verfügung.		
LAGER- UND ARBEITSPLÄTZE		
Lager- und Arbeitsplätze stehen nur begrenzt zur Verfügung. Diese werden von der örtlichen Bauleitung zugewiesen. Die eigene Baustelleneinrichtung des AN ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die Festlegung ist verbindlich einzuhalten. Ein Mannschaftscontainer, der von allen Gewerken genutzt werden kann, steht auf der Baustelle zur Verfügung. Es gibt keine Möglichkeit zusätzliche Container auf dem Gelände der Baustelle zu stellen.		
Die Lagerung chemischer und brennbarer Flüssigkeiten und Stoffe ist genehmigungspflichtig und nur bedingt möglich.		

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit, Bodenuntersuchungen		
0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit; Ergebnisse von Bodenuntersuchungen		
-Siehe Bodengutachten A_7.1		
0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern; Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern; Ergebnisse von Wasseranalysen		
-keine Angabe-		
0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften		
-keine Angabe-		
0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall		
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) ist zu beachten.-		
0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen		
-keine Angabe-		
0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle		
-keine Angabe-		
0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		
Der Zugang zur Pastorius-Grundschule von Osten muss über die gesamte Bauzeit gewährleistet sein.-		
Siehe Baustelleneinrichtungsplan (BE) A_1.1 und A_1.2		
0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen		
-keine Angabe-		

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
0.1.17 Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste		
0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer		
LAGE VON LEITUNGEN, KABELN U.DGL.		
-siehe Vermessungsplan , darüber hinaus muss durch den AN bei dem örtlichen Versorger eine Auskunft eingeholt werden bzw. beim Entdecken von unbekannten Leitungen, Kabeln etc. ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren-		
0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden		
Kampfmitteluntersuchung liegt vor. In diesem Gebiet wurden keine Kampfmittel gefunden.-		
0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen		
KOORDINATION DER ARBEITEN AUF DER BAUSTELLE		
Es ist ein Sicherheitskoordinator nach BaustellV vorgesehen. Ihm obliegt die Überwachung der ordnungsgemäßen Abwicklung aller Arbeiten hinsichtlich der Baustellensicherheit nach Baustellen-Verordnung § 3 Abs. 1.		
Seine Hinweise, der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie eine für die Baustelle gültige Baustellenordnung sind zu beachten.		
Die Sprache auf der Baustelle ist deutsch. Beschäftigt der Auftragnehmer Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so hat er sicherzustellen, dass eine dolmetschende Person anwesend ist.		
BAULEITER		
Auf der Baustelle muss während der gesamten Ausführungszeiten des AN eine fachlich qualifizierte deutschsprachige Aufsichtsperson des AN anwesend sein.		
0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle		
-keine Angabe-		
0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen		
- siehe Schadstoffgutachten A_4.1 - A_4.5-		

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten		
0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten		
- siehe Bauzeitenplan A_5.1 -		
0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle		
ABGRENZUNG ZU UND BEACHTUNG VON VOR- UND FOLGELEISTUNGEN, SOWIE GLEICHZEITIG LAUFENDE ARBEITEN		
Die Leistungen sind in enger Abstimmung mit der Bauleitung sowie den für die Vor- und Folgeleistungen und gleichzeitig laufenden Arbeiten zuständigen Auftragnehmern auszuführen. Die baufachliche und terminliche Koordinierung ist zu berücksichtigen.		
Besonders zu beachten ist die Abstimmung mit den folgenden Gewerken:		
- 313 Trockenbau		
- 314 Putz + WDVS		
- 316 Malerarbeiten		
- 317 Fliesen- und Plattenarbeiten		
- 318 Bodenbelagsarbeiten		
- 320 Schreiner		
- 404 Elektro		
- siehe Bauzeitenplan A_5.1 -		
LEISTUNGSABGRENZUNG ZU ANDEREN GEWERKEN		
LEISTUNGSABGRENZUNG zu Trockenbau		
bei mobiler Trennwand		
-Schiene wird deckenseitig montiert mit Gewindenstangen im Abstand von 30 cm durch AN "319 Innentüren, Innenfenster"		
-Trennwand oberhalb der Schiene inkl. Beplankung und Unterkonstruktion durch AN "319 Innentüren, Innenfenster"		
-anschließend seitlicher Anschluss der Abhangdecke an Trennwand oberhalb der Schiene durch AN "313 Trockenbau"		
LEISTUNGSABGRENZUNG zu Innenputz		
bei Umfassungszargen		
-Eckprofile Kanten Leibung durch AN "314 WDVS + Putz"		
-Putz Wand beidseitig durch AN "314 WDVS + Putz" (kein Putz in Leibungen)		
-anschließend Montage Umfassungszarge durch AN "319 Innentüren, Innenfenster"		
bei Blockzargen		
-Eckprofile Kanten Leibung durch AN "314 WDVS + Putz"		
-Putz Wand beidseitig durch AN "314 WDVS + Putz"		
-anschließend Montage Blockzarge durch AN "319 Innentüren, Innenfenster"		
-anschließend Innenputz Leibungen durch AN "314 WDVS + Putz"		
-anschließend Anschlussfuge Putz an Blockzarge durch AN "314 WDVS + Putz"		
LEISTUNGSABGRENZUNG zu Maler		
-Grundbeschichtung Wand durch AN "316 Maler"		

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle		
-anschließend Zwischenbeschichtung AN "316 Maler" -anschließend Montage Zargen durch AN "319 Innentüren, Innenfenster" -anschließend Schlussbeschichtung durch AN "316 Maler" LEISTUNGSABGRENZUNG zu Estrich / Bodenbeläge / Fliesen- und Plattenbeläge/ Schreiner -Fertigstellung Estrich durch AN "315 Estrich" -anschließend Fertigstellung Bodenbeläge durch AN "317 Fliesen- und Plattenarbeiten" bzw. AN "318 Bodenbeläge" -anschließend Montage Zargen durch AN "319 Innentüren, Innenfenster" -anschließend Sockelleisten durch AN "320 Schreiner" LEISTUNGSABGRENZUNG zu Fliesen- und Plattenbeläge -Fertigstellung Fliesen- und Plattenbeläge in Sanitärbereichen durch AN "317 Fliesen- und Plattenarbeiten" -anschließend Montage Trennwandanlage Toiletten durch AN "319 Innentüren, Innenfenster"		
0.2 Angaben zur Ausführung		
ÜBERGABE VON AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN Planunterlagen werden ausschließlich digital übergeben werden. Auf Wunsch können vorhandene CAD-Zeichnungen, zumeist Grundriss- und Schnittzeichnungen auch im DXF-/ DWG-Format übergeben werden. Aktuelle Ausführungszeichnungen werden dem AN unmittelbar vor Beginn der Ausführung (min. 5 Werktage vor Ausführungsbeginn) digital übergeben. Ggf. auftretende Änderungen und Anpassungen gegenüber dem Planstand der Ausschreibung sind zu beachten. Die Einarbeitung in die aktuellen Ausführungszeichnungen ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. BAUSTELLENBESPRECHUNGEN Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig wöchentlich durchführt, nach Bedarf (nach Einschätzung durch Bauleitung / Architekt) einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Dieser Aufwand ist einzukalkulieren. BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach Auftragserteilung einen Baustelleneinrichtungsplan in Abstimmung mit der Bauüberwachung vorzulegen. BAUTAGESBERICHTE Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und der Bauleitung als Vertretung des AG täglich oder nach vereinbarten Turnus zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies sind insbesondere: - Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, - Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit), - Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, - eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer, - Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang, - Anlieferung von Hauptbaustoffen, - Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierzeiten und dergleichen), - Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, - Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, - Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse.		

19 LV 319 Innentüren, Innenfenster

0.2 Angaben zur Ausführung

ANORDNUNG VON STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten sind erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind (VOB/B § 2 Abs. 10).

NACHTRÄGE

Für zusätzliche oder geänderte Leistungen, die nicht im LV enthalten sind, ist vom AN ein Nachtragsangebot zu erstellen. Dieses Nachtragsangebot wird vom AG geprüft und ggf. beauftragt.

Nachträge sind in einem eigenen Abschnitt zusammen zu fassen.

50 = Nachträge

50.01 = Nachtrag 1

50.01.0001 = 1. Position in Nachtrag 1

50.02 = Nachtrag 2

50.02.0001 = 1. Position in Nachtrag 2

Nachtragsangebote sind zusätzlich als GAEB-Datei zu liefern.

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer Gewerke.

BAUZEITENPLAN

Der Auftragnehmer hat sich an den vorliegenden Bauzeitenplan als Balkenplan seitens Bauleitung zu halten und in diesem Zeitraum seine vertraglichen Leistungen zu leisten, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann.

Der aktuelle Bauzeitenplan wird dem AN unmittelbar vor Beginn der Ausführung übergeben. Ggf. auftretende Änderungen und Anpassungen gegenüber dem Bauzeitenplan der Ausschreibung sind zu beachten.

Vom AN ist auf Grundlage des vorgegebenen Terminplans ein detaillierter Bauzeitenplan für seine zu erbringenden Leistungen zu erstellen und innerhalb von einer Woche nach Auftragserteilung dem AG zur Genehmigung und Freigabe vorzulegen.

Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur fachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen.

- siehe Bauzeitenplan A_5.1 -

TERMINE

-Ausführungsbeginn: **17.08.2026** (= nach BZP)

-Aufmaß abgeschlossen: **21.08.2026** (= nach BZP)

-Werkplanung abgeschlossen: **04.09.2026** (= nach BZP)

-Beginn Montage UK Faltschiebewand: **05.10.2026** (= nach BZP)

-Beginn Einbau Innentüren: **19.10.2026** (= nach BZP)

-Fertigstellung Gesamt: **18.12.2026** (= nach BZP)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung		
0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen		
-keine Angabe-		
0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben		
- Für das Bauvorhaben wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nach BaustellV eingesetzt. Ihm obliegt die Überwachung der ordnungsgemäßen Abwicklung aller Arbeiten hinsichtlich der Baustellensicherheit nach Baustellen-Verordnung § 3Abs.1. Seine Hinweise, der Sicherheits- und Gesundheitsplan sowie eine für die Baustelle gültige Baustellenordnung sind zu beachten. Grundsätzlich sind bei allen Tätigkeiten auf der Baustelle den Bestimmungen der Arbeitsstättenrichtlinien und der Arbeitsstättenverordnung Folge zu leisten ebenso wie den entsprechenden Auflagen der Berufsgenossenschaft. -		
0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen		
- Für das Bauvorhaben wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nach BaustellV eingesetzt. Ihm obliegt die Überwachung der ordnungsgemäßen Abwicklung aller Arbeiten hinsichtlich der Baustellensicherheit nach Baustellen-Verordnung § 3Abs.1. Seine Hinweise, der Sicherheits- und Gesundheitsplan sowie eine für die Baustelle gültige Baustellenordnung sind zu beachten. Grundsätzlich sind bei allen Tätigkeiten auf der Baustelle den Bestimmungen der Arbeitsstättenrichtlinien und der Arbeitsstättenverordnung Folge zu leisten ebenso wie den entsprechenden Auflagen der Berufsgenossenschaft. -		
0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen		
-keine Angabe-		
0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung		
Aufgrund des beengten Baufelds ist die freie Wahl der Entsorgungseinrichtung nur nach Abstimmung mit der Bauleitung und den anderen Gewerken möglich.		
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten.		
Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergütet, der Aufwand für sämtliche Baustelleneinrichtung ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren.-		

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten		
0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten		
-keine Angabe-		
0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer		
Aufgrund des beengten Baufelds ist die Aufstellung von max. einem Baukrans möglich. Bauseits wird kein Baukran gestellt. Die Aufstellung und Nutzung des Baukrans muss in Abstimmung mit den übrigen Gewerken erfolgen.		
- siehe BE-Plan A_1.1 -		
0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.		
-keine Angabe-		
0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen		
-keine Angabe-		
0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile		
-keine Angabe-		
0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen		
PRODUKTE INNERHALB EINER PRODUKTGRUPPE		
Die angebotenen Produkte in einer Produktgruppe müssen, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben, von einem Hersteller sein. Dies ist aus gestalterischen und technischen Gründen sowie der einheitlichen Lagerhaltung für Ersatzteile zwingend erforderlich.		
Es ist darauf zu achten, dass objektbezogen oberflächengleiches Material bestellt wird bzw. zusammenhängende Ansichtsflächen mit oberflächengleichem Material bekleidet werden.		

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise		
0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise		
-keine Angabe-		
0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind		
-keine Angabe-		
0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten		
-keine Angabe-		
0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe		
-keine Angabe-		
0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellen		
-keine Angabe-		
0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer		
-keine Angabe-		
0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation		
-keine Angabe-		
0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme		
-keine Angabe-		

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen		
0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen		
-keine Angabe-		
0.2.22 Dokumentations- und Revisionsunterlagen		
Alle Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind digital oder in Papierform an Bauherr und Bauleitung zu übergeben. Dazu gehören: – Produkt- und Datenblätter aller eingesetzten Materialien mit Farbangaben – Zulassungen und Eignungsnachweise – Fachunternehmererklärung (Errichterbescheinigung und Fachbauleitererklärung) – Herstellerdokumente		
0.2.23 HPL-Beschichtungen		
"Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2mm" meint im Allgemeinen: dekorative Hochdruckschichtstoffe nach der Produktnorm EN 438-3 in der Schichtstärke 1,2mm z.B.: "Pfleiderer Duropol HPL Farbton: Rubinrot NCS-Code: S3560-R" o. glw. Farbton nach Bemusterung Architekt und Bauherr;		
0.2.24 Schallschutzvorgaben Türen/Türelemente		
Die erforderlichen Schalldämmmaße von Türen sind nachstehend gelistet. Die Werte R(w) beziehen sich auf den betriebsfertig eingebauten Zustand am Bau, inklusive Bänder, Zarge und Dichtungen. Werden Prüfzeugnisse vorgelegt, müssen die Werte R(w,p) ein um 5 dB höheres Schalldämmmaß aufweisen. Prüfzeugniswerte über Türblätter allein sind nicht ausreichend, um das Schalldämmmaß der betriebsfertig eingebauten Tür beurteilen zu können. Formel: $R(w,p) = R(w) + 5\text{dB}$ $R(w,p) = 32\text{dB} + 5\text{dB} = 37\text{dB}$		

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster
0.2.24 Schallschutzvorgaben Türen/Türelemente		
Die ausgeschriebenen Schalldämm-Werte der Innentüren beziehen sich auf den Wert R(w). Für genauere Angaben, siehe Schallschutznachweis (Anage A_8.1): Pkt. 5.12 Türen/Türelemente (S. 27)		
01 Titel Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
		Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten. Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergütet, der Aufwand für sämtliche Baustelleneinrichtung ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren.
01.1	Werk- und Montageplanung - 02 / 03 - Innentüren, Innenfenster	Dem Auftragnehmer werden nach Auftragserteilung Übersichtszeichnungen für die Innentüren, Innenfenster übergeben. Die weitere technische Bearbeitung, d. h. - Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen - Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn - örtliche Aufmaße ist mit dieser Position komplett anzubieten. Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem AG in digital zu liefern. Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.
	1 psch	GP
01.2	Werk- und Montageplanung - 04 - Trennwandanlage Toiletten	Dem Auftragnehmer werden nach Auftragserteilung Übersichtszeichnungen für die Trennwandanlagen Toiletten übergeben. Die weitere technische Bearbeitung, d. h. - Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen - Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn - örtliche Aufmaße ist mit dieser Position komplett anzubieten. Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem AG in digital zu liefern. Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.			
		1 psch		GP
01.3	Werk- und Montageplanung - 05 - Mobile Trennwand Dem Auftragnehmer werden nach Auftragserteilung Übersichtszeichnungen für das mobile Trennwandsystem übergeben. Die weitere technische Bearbeitung, d. h. - Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen - Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn - örtliche Aufmaße ist mit dieser Position komplett anzubieten. Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem AG in digital zu liefern. Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.			
		1 psch		GP
01.4	Instandhaltung Wartung Inspektion Instandhaltung Rauch- und Brandschutztüren (12 Stück) während Gebäudenutzung Übernahme Betreiberpflichten AN. Feststellung Ist-Zustand und Beschaffenheit. Wartung und Inspektion. Steht bei Störung 2 Stunden nach Benachrichtigung zur Verfügung. Es gilt ein separater Vertrag zwischen AG und AN zu schließen, welcher die Wartungspflichten des AN festlegt. Der Gewährleistungszeitraum ist auf 4 Jahren festlegt.			
		48 Mt	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.5	Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 2Lagen H 4m STLB-Bau 04/2025 001 Aufbauen fahrbares Gerüst, Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2 kN/m2), 2 genutzte Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.	1 St	EP	GP
01.6	Umsetzen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 2Lagen H 4m STLB-Bau 04/2025 001 Umsetzen fahrbares Gerüst, Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2 kN/m2), 2 genutzte Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel bis 25 m.	5 St	EP	GP
01.7	Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 2Lagen H 4m STLB-Bau 10/2025 001 TA Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus 4 (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 10 (Gebrauchsüberlassungsdauer) Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2 kN/m2), 2 genutzte Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.	6 StWo	EP	GP
01.8	Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 2Lagen H 4m STLB-Bau 04/2025 001 Abbauen fahrbares Gerüst, Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2 kN/m2), 2 genutzte Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.	1 St	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.9	Statische Berechnung Arbeitsgerüst STLB-Bau 04/2025 001 Statische Berechnung DIN EN 12811-1 einschl. erforderlicher Ausführungszeichnungen für nachfolgend beschriebenes Arbeitsgerüst anfertigen.	1 St	EP	GP
01.10	Aufbauen flächenorientiert Standgerüst -Treppe- Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 H2 STLB-Bau 04/2025 001 Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 2, verankern, regelmäßiges Ankerraster nicht möglich, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Einrüstung für Trockenbauarbeiten, Grundfläche rechteckig, mit Vor- und Rücksprüngen, aufstellen in Gebäuden, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche abgetreppt.	25 m3	EP	GP
01.11	Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 H2 STLB-Bau 10/2025 001 Abbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 2, Grundfläche rechteckig, mit Vor- und Rücksprüngen, Höhe der obersten Gerüstlage 10 m.	25 m3	EP	GP
01.12	Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 H2 STLB-Bau 10/2025 001 TA Gebrauchsüberlassung für flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Positionsmenge = Produkt aus 125 (Gebrauchsüberlassungsmenge)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mal 10 (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 3 (2 kN/m ²), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 2, Grundfläche rechteckig, mit Vor- und Rücksprüngen, Höhe der obersten Gerüstlage 10 m, über Lastverteiler belastbar.			
		100 m3Wo	EP	GP
01.13	Zulage Anarbeiten Umfassungszarge an Rohdecke Zulage für das Anarbeiten von Türen mit Umfassungszarge, Anarbeiten an deckengleichen Sturz inkl. aller erforderlichen Materialien, Anschlagholz montieren, Anschluss verfugen Breite: bis 1010mm vgl. DET "IN-13" (Anlage: A_3.21_A_LP05_DET_TÜR_IN_260428)			
				
		6 St	EP	GP
01.14	Abdichtung Bauteilfuge Innen mineralischer Untergrund Fugendichtstoff Acrylatdispersion Hinterfüllmaterial Abdichtung von Bauteilfugen, Innen, mineralischer Untergrund, mit Fugendichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, einschl. reinigen, einschl. Hinterfüllmaterial, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		50 m	EP	GP
	Fingerklemmschutz Innentüren Die nachfolgenden zwei Positionen beschreiben den Fingerklemmschutz der Innentüren.			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.15	Fingerschutz Hauptschließkante bandseitig Drehflügeltür Alu-Schutzprofil STLB-Bau 10/2025 029 TA Fingerschutz zur Sicherung der Hauptschließkante, Montage Bandseite an der gesamten Schließkante, an Drehflügeltür, aus Holzwerkstoff, Türblatt stumpf einschlagend, Sicherung durch Schutzprofil aus Aluminium, Länge Fingerschutz '2135' mm.	84 St	EP	GP
01.16	Fingerschutz Hauptschließkante bandseitig Drehflügeltür Alu-Schutzprofil STLB-Bau 10/2025 029 TA Fingerschutz zur Sicherung der Hauptschließkante, Montage Bandseite an der gesamten Schließkante, an Drehflügeltür, aus Holzwerkstoff, Türblatt stumpf einschlagend, Sicherung durch Schutzprofil aus Aluminium, Länge Fingerschutz '2010' mm.	2 St	EP	GP
	Drückergarnitur ohne Panikfunktion Die nachfolgenden beiden Positionen beschreiben die Drückergarnituren ohne Panikfunktion nach DIN EN 1125			
01.17	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 TypB Drucker-Drückergarn. Stahl niro matt gebürstet Drückerrosette Schlossentfernung 72mm Profilzylinder STLB-Bau 10/2025 029 TA Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 1, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ B, als Drucker-Drückergarnitur, Maße DIN 18273, aus nichtrostendem Stahl, matt gebürstet, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Drückerrosette, Entfernung Schloss 72 mm, mit Drückerstift 9 mm, gelocht für Profilzylinder, verdeckt verschrauben.	73 St	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.18	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 TypB Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt gebürstet Drückerrosette Schlossentfernung 72mm Profilzylinder STLB-Bau 10/2025 029 TA Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse B, Sicherheit Klasse 1, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ B, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18273, aus nichtrostendem Stahl, matt gebürstet, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr für Feuerschutztüren, Drückerrosette, Entfernung Schloss 72 mm, mit Drückerstift 9 mm, gelocht für Profilzylinder, verdeckt verschrauben.	2 St	EP	GP
	Drückergarnitur/Drückerstange mit Panikfunktion Die nachfolgenden fünf Positionen beschreiben die Drückergarnituren mit Panikfunktion nach DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung z.B. "BKS B-7441" o. glw.			
01.19	Paniktürverschluss TypB Kl.A Gehflg. Verriegelg. einfach Stahl niro - Feuerbest. Kl. 0 STLB-Bau 10/2025 029 Paniktürverschluss DIN EN 1125 für einflügelige Türen, Typ B Druckstangen-Betätigung, Anwendungsbereich Tür Klasse A (einflügelige Tür, 2-flügelige Tür: Gang- oder Standflügel), aufliegend befestigen, Gehflügel einfach verriegelnd, Außenseite mit Drückerbetätigung, Dauerfunktionstüchtigkeit 100000 Prüfzyklen, Feuerbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse 0, aus nichtrostendem Stahl, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse 4.	1 St	EP	GP
01.20	Paniktürverschluss TypB Kl.A Gehflg. Verriegelg. einfach Stahl niro - Feuerbest. Kl. A STLB-Bau 10/2025 029 Paniktürverschluss DIN EN 1125 für einflügelige Türen, Typ B Druckstangen-Betätigung, Anwendungsbereich Tür Klasse A			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(einflügelige Tür, 2-flügelige Tür: Gang- oder Standflügel), aufliegend befestigen, Gehflügel einfach verriegelnd, Außenseite mit Drückerbetätigung, Dauerfunktionstüchtigkeit 100000 Prüfzyklen, Feuerbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse A, aus nichtrostendem Stahl, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse 4.	1 St	EP	GP
01.21	Paniktürverschluss TypB Kl.A Gehflg. Verriegelg. 2fach Standflg. Verriegelg. 2fach Stahl niro - Feuerbest. Kl. A STLB-Bau 10/2025 029 Paniktürverschluss DIN EN 1125 für 2-flügelige Türen, Typ B Druckstangen-Betätigung, Anwendungsbereich Tür Klasse A (einflügelige Tür, 2-flügelige Tür: Gang- oder Standflügel), aufliegend befestigen, Gehflügel 2-fach verriegelnd, Standflügel 2-fach verriegelnd, Außenseite mit Drückerbetätigung, Dauerfunktionstüchtigkeit 100000 Prüfzyklen, Feuerbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse A, aus nichtrostendem Stahl, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse 4.	1 St	EP	GP
01.22	Paniktürverschluss TypB Kl.A Gehflg. Verriegelg. einfach Stahl niro - Feuerbest. Kl. B STLB-Bau 10/2025 029 Paniktürverschluss DIN EN 1125 für einflügelige Türen, Typ B Druckstangen-Betätigung, Anwendungsbereich Tür Klasse A (einflügelige Tür, 2-flügelige Tür: Gang- oder Standflügel), aufliegend befestigen, Gehflügel einfach verriegelnd, Außenseite mit Drückerbetätigung, Dauerfunktionstüchtigkeit 100000 Prüfzyklen, Feuerbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse B, aus nichtrostendem Stahl, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse 4.	3 St	EP	GP
01.23	Paniktürverschluss TypB Kl.A Gehflg. Verriegelg. 2fach Standflg. Verriegelg. 2fach Stahl niro - Feuerbest. Kl. B STLB-Bau 10/2025 029 Paniktürverschluss DIN EN 1125 für 2-flügelige Türen, Typ B Druckstangen-Betätigung, Anwendungsbereich Tür Klasse A (einflügelige Tür, 2-flügelige Tür: Gang- oder Standflügel), aufliegend befestigen, Gehflügel 2-fach verriegelnd, Standflügel 2-fach verriegelnd, Außenseite mit Drückerbetätigung, Dauerfunktionstüchtigkeit 100000 Prüfzyklen, Feuerbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse B, aus nichtrostendem Stahl, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse 4.	5 St	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Türschließer Innentüren Die nachfolgenden sechs Positionen beschreiben die Türschließer für alle betroffenen Innentüren.			
01.24	Türschließer verdeckt Gr.5 barrierefrei Innentür einflg. Endanschlag Korrosionsbeständigkeit Kl.0 STLB-Bau 10/2025 029 TA Verdeckt liegender Türschließer Größenklasse 5 DIN EN 1154, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, ohne Feststellung für Innentür, einflügelig, Türbreite in mm 885 mit Endanschlag, für Einbau im Türblatt, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Schließhebel und Gleitschiene für Anschlagtür.	9 St	EP	GP
01.25	Türschließer verdeckt Gr.5 barrierefrei Innentür einflg. Endanschlag Korrosionsbeständigkeit Kl.0 STLB-Bau 10/2025 029 TA Verdeckt liegender Türschließer Größenklasse 5 DIN EN 1154, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, ohne Feststellung für Innentür, einflügelig, Türbreite in mm 1010 mit Endanschlag, für Einbau im Türblatt, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Schließhebel und Gleitschiene für Anschlagtür.	10 St	EP	GP
01.26	Türschließer verdeckt Gr.5 barrierefrei Innentür einflg. Endanschlag Korrosionsbest.Kl.0 STLB-Bau 04/2026 029 TA Verdeckt liegender Türschließer Größenklasse 5 DIN EN 1154, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, ohne Feststellung für Innentür, einflügelig, Türbreite in mm 1135 mit Endanschlag, für Einbau im Türblatt, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Schließhebel und Gleitschiene für Anschlagtür.	1 St	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.27	Türschließer verdeckt Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag Öffnungsdämpfung Gleitschiene Feststellung Sturzmelder Korrosionsbeständigkeit Kl.0 STLB-Bau 10/2025 029 TA Verdeckt liegender Türschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, Türbreite in mm 1010 mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, Sturzmelder 230 V AC, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.	2 St	EP	GP
01.28	Türschließer verdeckt Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag Öffnungsdämpfung Schließverz Gleitsch. Festst. Sturzmelder Korrosionsbest.Kl.0 STLB-Bau 04/2026 029 TA Verdeckt liegender Türschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, Türbreite in mm 1135 mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, Sturzmelder 230 V AC, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.	1 St	EP	GP
01.29	Türschließer verdeckt Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag Öffnungsdämpfung Gleitschiene Feststellung Sturzmelder Korrosionsbeständigkeit Kl.0 STLB-Bau 10/2025 029 TA Verdeckt liegender Türschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, Türbreite in mm 1260			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, Sturzmelder 230 V AC, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.	1 St	EP	GP
01.30	Türschließer verdeckt Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag Öffnungsdämpfung Schließverz Gleitsch. Festst. Sturzmelder Korrosionsbest.Kl.0 STLB-Bau 04/2026 029 TA Verdeckt liegender Türschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, Türbreite in mm 1400 mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, Sturzmelder 230 V AC, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.	1 St	EP	GP
01.31	Türschließer verdeckt Gr.5 Feuer-Rauchschutz-Innentür 2-flg. Endanschlag Öffnungsdämpfung Gleitschiene Feststellung Schließfolgeregler verdeckt Sturzmelder Korrosionsbeständigkeit Kl.0 STLB-Bau 10/2025 029 TA Verdeckt liegender Türschließer DIN EN 1154, Größenklasse 5, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für 2-flügelige Türanlagen, Gangflügelbreite in mm 1010 mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, Schließfolgeregler integriert, verdeckt liegend, Sturzmelder 230 V AC, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.	6 St	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
01	Titel	Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.32	Handauslösetaster mit Aufdruck "Tür schließen" Handauslösetaster mit Aufdruck "Tür schließen"; für den mauellen Betrieb von elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155; inkl. Liefern, Montage und Anschluss; inkl. aller zur Montage erforderlichen Geräte und Materialien; Anschlussstelle Elektrokabel wird bauseits gestellt; Zu jeder der o.g. elektromagnetischen Feststellanlagen Anlagen werden zwei Handauslösetaster benötigt (je 1 St. innenseitig + 1 St. außenseitig) Produkt: z.B. "Hekatron HAT 02 Handauslösetaster" o. glw.	22 St	EP	GP
01.33	Zusätzlicher Sturzmelder 230 V AC Zusätzlicher Sturzmelder 230 V AC; inkl. Liefern, Montage und Anschluss; inkl. aller zur Montage erforderlichen Geräte und Materialien; ergänzend zu o.g. elektromagnetischen Feststellanlagen (inkl. Sturzmelder); für elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155; Liegt die Untersicht der Decke auf einer oder beiden Seiten der Öffnung mehr als 1,0 m über der Oberkante der lichten Öffnung, so muss mindestens 1 Sturzmelder zusätzlich montiert werden. Dieser wird direkt an der Wand über der lichten Türöffnung und max. 0,1 m über der Sturzunterkante angebracht.	2 St	EP	GP
Summe Titel 01		Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen, Netto:		
02 Titel Innenfenster, Innenfensterwände				
Innenfenster Klassenräume EG.2/OG.2 Die nachfolgenden Positionen beschreiben Innenfenster für die folgenden Räume: 12x Klassenzimmer (EG.2) zu Nebenräumen (OG.2)				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
02	Titel	Innenfenster, Innenfensterwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.1	Einfachfenster B 2100 mm H 1715 mm 1tlg 59dB Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach ESG/VSG STLB-Bau 10/2025 026 TA Einfachinnenfenster, Breite Blendrahmen '2100' mm, Höhe Blendrahmen '1715' mm, einteilig, Befestigungsuntergrund Trennwand in Trockenbauweise, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 59 dB, Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche, Kantelausbildung als Vollholz, Rahmenoberfläche außen endbehandelt, lackiert, matt, Rahmenoberfläche innen wie außen, Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben, 1. Teil festverglast, Fenster transparent mit einer Füllung, aus Isolierglas, 3-fach, mit ESG/VSG, Abdichtung der Fuge umlaufend mit Fugendichtstoff, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .	6 St	EP	GP
02.2	Einfachfenster B 2500 mm H 1215 mm 1tlg 59dB Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach ESG/VSG STLB-Bau 10/2025 026 TA Einfachinnenfenster, Breite Blendrahmen '2500' mm, Höhe Blendrahmen '1215' mm, einteilig, Befestigungsuntergrund Trennwand in Trockenbauweise, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 59 dB, Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche, Kantelausbildung als Vollholz, Rahmenoberfläche außen endbehandelt, lackiert, matt, Rahmenoberfläche innen wie außen, Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben, 1. Teil festverglast, Fenster transparent mit einer Füllung, aus Isolierglas, 3-fach, mit ESG/VSG, Abdichtung der Fuge umlaufend mit Fugendichtstoff, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen .	6 St	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
02	Titel	Innenfenster, Innenfensterwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Innenfenster Mensa F30 Nachfolgende Position 02.3 beschreibt Innenfenster für die folgenden Räume: 1x Mensa zu Flur 1			
02.3	Einfachfenster B 2100 mm H 1715 mm 1tlg 59dB F30 Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach ESG/VSG STLB-Bau 10/2025 026 TA Einfachinnenfenster, Breite Blendrahmen '2100' mm, Höhe Blendrahmen '1715' mm, einteilig, Befestigungsuntergrund Trennwand in Trockenbauweise, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 59 dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm3 bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche, Kantelausbildung als Vollholz, Rahmenoberfläche außen endbehandelt, lackiert, matt, Rahmenoberfläche innen wie außen, Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben, 1. Teil festverglast, Fenster transparent mit einer Füllung, aus Isolierglas, 3-fach, mit ESG/VSG, Abdichtung der Fuge umlaufend mit Fugendichtstoff, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .	1 St	EP	GP
	Innenfenster Treppenhaus F30 Nachfolgende Position 02.4 beschreibt das Innenfenster für das östliche Treppenhaus der SVE im OG.1.			
02.4	Einfachfenster B 1295 mm H 1595 mm 1tlg F30 Rahmen Laubholz Isolierglas 3fach ESG/VSG STLB-Bau 10/2025 026 TA Einfachinnenfenster, Breite Blendrahmen '1295' mm, Höhe Blendrahmen '1595' mm, einteilig, Befestigungsuntergrund Trennwand in Trockenbauweise, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm3 bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche, Kantelausbildung als Vollholz, Rahmenoberfläche außen endbehandelt, lackiert, matt, Rahmenoberfläche innen wie außen, Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
02	Titel	Innenfenster, Innenfensterwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	1. Teil festverglast, Fenster transparent mit einer Füllung, aus Isolierglas, 3-fach, mit ESG/VSG, Abdichtung der Fuge umlaufend mit Fugendichtstoff, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .	1 St	EP	GP
Summe Titel 02		Innenfenster, Innenfensterwände, Netto:		
03 Titel Innentüren, Innentürelemente				
03.01 Bereich Glas				
03.01.01 Abschnitt ds				
03.01.01.1	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit 2 Gehflügeln, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1760' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '175' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Isolierglas, 2-fach, mit ESG/VSG, mit verdeckt liegenden Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.01.01.2	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1260 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '350' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Isolierglas, 2-fach, mit ESG/VSG, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.01.01		ds, Netto:		
03.01.02 Abschnitt vds				
03.01.02.1	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 2100 mm H 2695 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Mind. Durchgangslichte Breite Hauptflg.: 1200mm Breite Nennmaß Wandöffnung '2100' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2695' mm, mit 1 Seitenteil (Holzrahmen mit Brandschutzverglasung), Breite Seitenteil 440-490mm, Rahmenverbreiterung (oberseitig und seitlich) wird gesondert vergütet, Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '1260' Höhe Türmaß '2135' mm, Genaue Maße der Türe und des Seitenfeldes sind in Abstimmung mit erforderlichen Durchgangslichtern und technischen Notwendigkeiten zu ermitteln, Die Nennmaße der Wandöffnung sind nicht veränderbar bauphysikalische Anforderungen: Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, Rahmenfriesbreiten max. 120/120mm, aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, Decklage aus Eiche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt,			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, Türflügel transparent mit einer Füllung aus Isolierglas, 2-fach, mit ESG/VSG, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung, Drückerrhöhe für barrierefreie Türelemente 850 mm (über OKFF), vorgerichtet für Schließanlage DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.	1 St	EP	GP
03.01.02.2	Verweis auf Position: 03.01.02.1 (Seite 34) Blendrahmenverbreiterung Innentürel. oben Rahmen Holzwerkstoff/Eiche H: 500-600mm B: 2100mm Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, oben, aus Holzwerkstoff, Oberfläche aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtshöhe: 500-600 mm Ansichtsbreite: 2100 mm wie in Position 03.01.02.1 Feuerwiderstandsklasse: keine Untergrund seitlich Mauerwerk Untergrund oben Stahlbeton Geschossdecke, Ausrichtung Maserung in Einklang mit zu verbreiternder Tür.	2,1 m	EP	GP
03.01.02.3	Verweis auf Position: 03.01.02.1 (Seite 34) Blendrahmenverbreiterung Innentürel. seitlich Rahmen Holzwerkstoff/Eiche B: 325-425mm H: 2135mm Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, seitlich, aus Holzwerkstoff, Oberfläche aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtsbreite über 325-425 mm Ansichtshöhe: 2135 mm wie in Position 03.01.02.1 Feuerwiderstandsklasse: keine Untergrund seitlich Mauerwerk Anschluss oben an obere Rahmenverbreiterung, Ausrichtung Maserung in Einklang mit zu verbreiternder Tür.	2,135 m	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 03.01.02				
			vds, Netto:	
03.01.03 Abschnitt rs				
03.01.03.1	Innentürel. Rauchschutztür 2flg Drehflügeltür B 2010 mm H 2135 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Rauchschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit 2 Gehflügeln, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Mind. Durchgangslichte Breite Hauptflg.: 900mm Breite Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, ohne Seitenteile, keine Rahmenverbreiterung, Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '2010' mm, Höhe Türmaß '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Dicke Wand '240-300' mm, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, Rahmenfriesbreiten max. 120/120mm, aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, Decklage aus Eiche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Rauchschutzverglasung, 2-fach, mit ESG/VSG, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung, Drückerhöhe für barrierefreie Türelemente 850 mm (über OKFF), vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.	1 St	EP	GP
03.01.03.2	Innentürel. Rauchschutztür 1flg Drehflügeltür B 1400 mm H 2135 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Rauchschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, ohne Seitenteile, keine Rahmenverbreiterung, Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '1400' mm, Höhe Türmaß '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Dicke Wand '280' mm, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, Rahmenfriesbreiten max. 120/120mm, aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, Decklage aus Eiche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Rauchschutzverglasung, 2-fach, mit ESG/VSG, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung, Drückerhöhe für barrierefreie Türelemente 850 mm (über OKFF), vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.01.03			rs, Netto:	
03.01.04 Abschnitt T30 rs				
03.01.04.1	Innentürel. Brandschutztür T30rs 2flg Drehflügeltür B 3560 mm H 2485 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Brandschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit 2 Gehflügeln, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Mind. Durchgangslichte Breite Hauptflg.: 900mm Breite Nennmaß Wandöffnung '3560' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2485' mm, mit 2 Seitenteilen (Holzrahmen mit Brandschutzverglasung), Breite Seitenteil je 500 - 550mm, Rahmenverbreiterung (oberseitig) wird gesondert vergütet, Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '2500' mm, Höhe Türmaß '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, Rahmenfriesbreiten max. 120/120mm, aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, Decklage aus Eiche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster			
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente			
03.01	Bereich	Glas			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Brandschutzverglasung, 2-fach, mit ESG/VSG, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung, Drückerrhöhe für barrierefreie Türelemente 850 mm (über OKFF), vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.	1 St	EP	GP	
03.01.04.2	Verweis auf Position: 03.01.04.1 (Seite 38) Blendrahmenverbreiterung Innentürel. T30rs oben Rahmen Holzwerkstoff/Eiche H: 300-400mm B: 3560mm Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, oben, aus Holzwerkstoff, Oberfläche aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtshöhe: 325 bis 375 mm Ansichtsbreite: 3560 mm wie in Position 03.01.04.1 Feuerwiderstandsklasse T 30 Untergrund seitlich Mauerwerk Untergrund oben Stahlbeton Geschossdecke, Ausrichtung Maserung in Einklang mit zu verbreiternder Tür.	3,56 m	EP	GP	
03.01.04.3	Innentürel. Brandschutztür T30rs 2flg Drehflügeltür B 3560 mm H 2449 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Brandschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit 2 Gehflügeln, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Mind. Durchgangslichte Breite Hauptflg.: 900mm Breite Nennmaß Wandöffnung '3560' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2449' mm, mit 2 Seitenteilen (Holzrahmen mit Brandschutzverglasung), Breite Seitenteil je 575 - 625mm, Rahmenverbreiterung (oberseitig) wird gesondert vergütet, Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '2360' mm,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe Türmaß '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, Rahmenfriesbreiten max. 120/120mm, aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, Decklage aus Eiche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Brandschutzverglasung, 2-fach, mit ESG/VSG, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung, Drückerhöhe für barrierefreie Türelemente 850 mm (über OKFF), vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.	1 St	EP	GP
03.01.04.4	Verweis auf Position: 03.01.04.3 (Seite 39) Blendrahmenverbreiterung Innentürel. T30rs oben Rahmen Holzwerkstoff/Eiche H: 300-400mm B: 3560mm Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, oben, aus Holzwerkstoff, Oberfläche aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtshöhe: 300 bis 350 mm Ansichtsbreite: 3560 mm wie in Position 03.01.04.3 , Feuerwiderstandsklasse T 30, Untergrund seitlich Mauerwerk Untergrund oben Stahlbeton Geschossdecke, Ausrichtung Maserung in Einklang mit zu verbreiternder Tür.	3,56 m	EP	GP
03.01.04.5	Innentürel. Brandschutztür T30rs 2flg Drehflügeltür B 3170 mm H 2434 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Brandschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit 2 Gehflügeln, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Mind. Durchgangslichte Breite Hauptflg.: 900mm Breite Nennmaß Wandöffnung '3170' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2434' mm, mit 2 Seitenteilen (Holzrahmen mit Brandschutzverglasung), Breite Seitenteil je 375 - 450mm, Rahmenverbreiterung (oberseitig) wird gesondert vergütet, Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteilen: Breite Türmaß '2340' mm, Höhe Türmaß '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, Rahmenfriesbreiten max. 120/120mm, aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, Decklage aus Eiche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Brandschutzverglasung, 2-fach, mit ESG/VSG, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung, Drückerrhöhe für barrierefreie Türelemente 850 mm (über OKFF), vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.	1 St	EP	GP
03.01.04.6	Verweis auf Position: 03.01.04.5 (Seite 41) Blendrahmenverbreiterung Innentürel. T30rs oben Rahmen Holzwerkstoff/Eiche H: 300-400mm B:3170mm Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, oben, aus Holzwerkstoff, Oberfläche aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtshöhe: 275 bis 325 mm, Ansichtsbreite: 3170 mm wie in Position 03.01.04.5 , Feuerwiderstandsklasse T 30 Untergrund seitlich Mauerwerk Untergrund oben Stahlbeton Geschossdecke, Ausrichtung Maserung in Einklang mit zu verbreiternder Tür.	3,17 m	EP	GP
03.01.04.7	Innentürel. Brandschutztür T30rs1flg Drehflügeltür B 2140 mm H 2434 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Brandschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '2140' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2434' mm, mit 1 Seitenteil (Holzrahmen mit Brandschutzverglasung), Breite Seitenteil 1100 - 1200mm, Rahmenverbreiterung (oberseitig) wird gesondert vergütet, Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '1000' mm, Höhe Türmaß '2135' mm, Genaue Maße der Türe sind in Abstimmung mit erforderlichen Durchgangslichten und technischen Notwendigkeiten zu ermitteln bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, Rahmenfriesbreiten max. 120/120mm, aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, Decklage aus Eiche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Brandschutzverglasung, 2-fach, mit ESG/VSG, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung, Drückerrhöhe für barrierefreie Türelemente 850 mm (über OKFF), vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.	1 St	EP	GP
03.01.04.8	Verweis auf Position: 03.01.04.7 (Seite 42) Blendrahmenverbreiterung Innentürel. T30rs oben Rahmen Holzwerkstoff/Eiche H: 300-400mm B: 2140mm Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, oben, aus Holzwerkstoff, Oberfläche aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtshöhe: 275 bis 325 mm, Ansichtsbreite: 2140 mm wie in Positon 03.01.04.7 , Feuerwiderstandsklasse T 30 Untergrund seitlich Mauerwerk Untergrund oben Stahlbeton Geschossdecke, Ausrichtung Maserung in Einklang mit zu verbreiternder Tür.	2,14 m	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.01.04.9	Innentürel. Brandschutztür T30rs 2flg Drehflügeltür B 2020 mm H 2135 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Brandschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit 2 Gehflügeln, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Mind. Durchgangslichte Breite Hauptflg.: 900mm Breite Nennmaß Wandöffnung '2020' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, ohne Seitenteile, keine Rahmenverbreiterung, Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '2020' mm, Höhe Türmaß '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand in Öffnung, Dicke Wand '150' mm, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, Rahmenfriesbreiten max. 120/120mm, aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, Decklage aus Eiche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Brandschutzverglasung, 2-fach, mit ESG/VSG, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung, Drückerhöhe für barrierefreie Türelemente 850 mm (über OKFF), vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. 1 St EP GP			
03.01.04.10	Innentürel. Brandschutztür T30rs 1flg Drehflügeltür B 1010 mm H 2135 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Brandschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Mind. Durchgangslichte Breite Hauptflg.: 900mm Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, ohne Seitenteile, keine Rahmenverbreiterung Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '1010' mm, Höhe Türmaß '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbau in Öffnung, Dicke Wand '150' mm, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Holz, Decklage aus Eiche Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, Rahmenfriesbreiten max. 120/120mm, aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, Decklage aus Eiche, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Holz, Decklage aus Eiche Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Brandschutzverglasung, 2-fach, mit ESG/VSG, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung, vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.01.04			T30 rs, Netto:	
03.01.05 Abschnitt T90 rs				
03.01.05.1	Innentürel. Brandschutztür T90rs 2flg Drehflügeltür B 3420 mm H 2449 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Brandschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit 2 Gehflügeln, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Mind. Durchgangslichte Breite Hauptflg.: 900mm Breite Nennmaß Wandöffnung '3420' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2449' mm, mit 2 Seitenteilen (Holzrahmen mit Brandschutzverglasung), Breite Seitenteil je 550-650 mm, Rahmenverbreiterung (oberseitig) wird gesondert vergütet, Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '2250' mm, Höhe Türmaß '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt in Rahmenbauweise, Rahmenfriesbreiten max. 120/120mm, aus Holzwerkstoff, doppelt gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, Decklage aus Eiche, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Holz, Decklage aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.01	Bereich	Glas		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Brandschutzverglasung, 2-fach, mit ESG/VSG, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung, vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.	1 St	EP	GP
03.01.05.2	Verweis auf Position: 03.01.05.1 (Seite 46) Blendrahmenverbreiterung Innentürel. T30rs oben Rahmen Holzwerkstoff/Eiche H: 300-400mm B: 3450mm Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, oben, aus Holzwerkstoff, Oberfläche aus Eiche, durchgehende Lamellen, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, matt, Ansichtshöhe: 275 bis 350 mm, Ansichtsbreite: 3450 mm wie in Position 03.01.05.1 , Feuerwiderstandsklasse T 90 Untergrund seitlich Mauerwerk Untergrund oben Stahlbeton Geschossdecke, Ausrichtung Maserung in Einklang mit zu verbreiternder Tür.	3,45 m	EP	GP
Summe Abschnitt 03.01.05			T90 rs, Netto:	
Summe Bereich 03.01			Glas, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
03.02 Bereich Opak				
03.02.01 Abschnitt ds				
03.02.01.1	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '405' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.01.2	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster			
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente			
03.02	Bereich	Opak			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .				
		1 St	EP	GP	
03.02.01.3	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 280 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		3 St	EP	GP
03.02.01.4	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 210 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '210' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		3 St	EP	GP
03.02.01.5	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 125 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '125' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		2 St	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02.01.6	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 280 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .	2 St	EP	GP
03.02.01.7	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '115' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.01.8	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dicke Wand '340' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.01.9	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.01.10	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 155 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '155' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		1 St	EP	GP
03.02.01.11	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 100 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '100' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.01.12	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2010 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 100 mm Holzwerkstoff			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '100' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.01.13	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2010 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 280 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.01.14	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 42dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '580' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.01.15	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 42dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '350' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .	6 St	EP	GP
03.02.01.16	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 42dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 210 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '210' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .	2 St	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02.01.17	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 42dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 125 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '125' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .	6 St	EP	GP
03.02.01.18	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm 42dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 210 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '210' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.02.01			ds, Netto:	
03.02.02	Abschnitt vds			
03.02.02.1	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '405' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.02.2	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 405 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '405' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.02.3	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 280 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		3 St	EP	GP
03.02.02.4	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 125 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '125' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		2 St	EP	GP
03.02.02.5	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 280 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.02.6	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 125 mm Holzwerkstoff			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '125' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		2 St	EP	GP
03.02.02.7	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 280 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		2 St	EP	GP
03.02.02.8	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 155 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maulweite '155' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		4 St	EP	GP
03.02.02.9	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 280 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
03.02.02.10	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 42dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 280 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Maulweite '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .	2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.02.02			vds, Netto:	
03.02.03 Abschnitt T30 rs				
03.02.03.1	Innentürel. Brandschutztür T30rs 1flg Drehflügeltür B 1010 mm H 1900 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Brandschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '1900' mm, ohne Seitenteile, Rahmenverbreiterung (oberseitig) wird gesondert vergütet, Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '1010' mm, Höhe Türmaß '1800' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk in Öffnung, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.	1 St	EP	GP
03.02.03.2	Verweis auf Position: 03.02.03.1 (Seite 71) Blendrahmenverbreiterung Innentürel. T30rs oben Rahmen Holzwerkstoff/HPL H:100 mm B: 1010 mm Blendrahmenverbreiterung für Innentürelement, oben, aus Holzwerkstoff, Oberfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm Ansichtshöhe: ca. 100 mm Ansichtsbreite: 1010mm gleich wie in Position 03.02.03.1 Feuerwiderstandsklasse T 30 Untergrund seitlich Mauerwerk Untergrund oben Stahlbeton Geschossdecke.	3,17 m	EP	GP
03.02.03.3	Innentürel. Feuchtraumtür/Brandschutztür T30rs 1flg Drehflügeltür B 1010 mm H 2135 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Feuchtraumtür/Brandschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, ohne Seitenteile,keine Rahmenverbreiterung Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '1135' mm, Höhe Türmaß '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk in Öffnung, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.02.03			T30 rs, Netto:	
03.02.04 Abschnitt T90 rs				
03.02.04.1	Innentürel. Brandschutztür T90rs 1flg Drehflügeltür B 1260 mm H 2135 mm Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Rahmenbauweise Holzwerkstoff vTS Innentürelement als Brandschutztür mit bauaufsichtlicher Zulassung, aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Mind. Durchgangslichte Breite Hauptflg.: 900mm Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, ohne Seitenteile, keine Rahmenverbreiterung Türmaße ohne Rahmenverbreiterungen und Seitenteile: Breite Türmaß '1260' mm, Höhe Türmaß '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk in Öffnung, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Oberfläche der Zarge aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm Oberfläche der Schließfläche entsprechend Öffnungsfläche,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.02	Bereich	Opak		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, entsprechend Öffnungsfläche, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ B Druckstangen-Betätigung, vorgerichtet für Schließanlage mit Panikfunktion DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer mit elektromagnetischem Feststeller und integriertem Rauchmelder, Mit oberer Verriegelung mit Panikfunktion, mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet für Fingerklemmschutz. Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen.	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.02.04			T90 rs, Netto:	
Summe Bereich 03.02			Opak, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
03.03 Bereich Opak + Seitenfeld				
03.03.01 Abschnitt ds				
03.03.01.1	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1510 mm H 2135 mm 1Seitenteil 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1510' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, mit einem Seitenteil, Seitenteilbreite in mm 475-525 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.03	Bereich	Opak + Seitenfeld		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, Seitenteil transparent, mit einer Füllung, aus Isolierglas, 2-fach, mit ESG/VSG, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		6 St	EP	GP
03.03.01.2	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1510 mm H 2135 mm 1Seitenteil 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1510' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, mit einem Seitenteil, Seitenteilbreite in mm 475-525 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '210' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.03	Bereich	Opak + Seitenfeld		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, Seitenteil transparent, mit einer Füllung, aus Isolierglas, 2-fach, mit ESG/VSG, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. Nach Bemusterung Architekt & Bauherr			
		2 St	EP	GP
03.03.01.3	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1510 mm H 2135 mm 1Seitenteil 37dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1510' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, mit einem Seitenteil, Seitenteilbreite in mm 475-525 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '125' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.03	Bereich	Opak + Seitenfeld		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, Seitenteil transparent, mit einer Füllung, aus Isolierglas, 2-fach, mit ESG/VSG, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		6 St	EP	GP
03.03.01.4	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1510 mm H 2135 mm 1Seitenteil 42dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1510' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, mit einem Seitenteil, Seitenteilbreite in mm 475-525 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '175' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, Seitenteil transparent, mit einer Füllung, aus Isolierglas, 2-fach, mit ESG/VSG, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.03	Bereich	Opak + Seitenfeld		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.03.01			ds, Netto:	
03.03.02 Abschnitt vds				
03.03.02.1	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1510 mm H 2135 mm 1Seitenteil 42dB Bedienkraftkl.3 mech.Festigkeitskl.3 Klimakl.II Prüfklima b Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1510' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, mit einem Seitenteil, Seitenteilbreite in mm 475-525 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dicke Wand '280' mm, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil am Anschlag, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, Randbereich mit 4-seitigem Anleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, Seitenteil transparent, mit einer Füllung, aus Isolierglas, 2-fach, mit ESG/VSG, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251, vorgerichtet für verdeckt liegenden Türschließer, mit Verriegelung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
03	Titel	Innentüren, Innentürelemente		
03.03	Bereich	Opak + Seitenfeld		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einzelbeschreibungs-Nr Die Angaben zum Schalldämmmaß sind als Prüfwert R(w,p) zu verstehen. .			
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.03.02			vds, Netto:	
Summe Bereich 03.03			Opak + Seitenfeld, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
Summe Titel 03			Innentüren, Innentürelemente, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
04	Titel	Trennwandanlage Toiletten		
	WC Trennwandsystem UG "Personal WC" Folgende Positionen beziehen sich auf die WC Trennwandsysteme im Raum "Personal WC" im UG.			
04.1	Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 30mm Rahmen Rahmen Alu pulverbesch 2Türen B 635 mm H 2125 mm 1Blende 2Randblenden 1Mittelwand STLB-Bau 10/2025 027 TA Trennwandanlage, für Toiletten, aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Dicke 30 mm, Rahmenkonstruktion, Rahmenkonstruktion sichtbar, aus pulverbeschichtetem Aluminium, Profile abgerundet, mit 2 Türen, als Drehflügeltür, Breite '635' mm, Höhe '2125' mm, Türen aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Dicke 30 mm, mit Systembeschlägen aus nichtrostendem Stahl, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige, eine Blende, als Frontbekleidung zwischen Türen, Breite '390' mm, - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
04	Titel	Trennwandanlage Toiletten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe '2125' mm, 2 Randblenden, als Randbekleidung neben Türen, Breite '190' mm, Höhe '2125' mm, mit einer Mittelwand, Breite '1250' mm, Höhe '2125' mm, Verbindung zwischen Trennwandelementen mit Einzelbefestigung, Anschlüsse an angrenzende Bauteile verdeckt mit U-Profil, aus pulverbeschichtetem Aluminium, Befestigung an Wand mit Klebeanker, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Angrenzendes Bauteil Wand/Vorsatzschale, Herstellung Ausschnitt/Versprung 1x / Stück Befestigung durch Klebeanker an Wand und Verklebung (ohne Verankerung) auf Boden .	1 St	EP	GP
	WC Trennwandsysteme WC Jungen/ Herren Folgende Positionen beziehen sich auf die WC Trennwandsysteme im Raum "WC Jungen" im UG, EG.2, sowie "WC Herren" im OG.2.			
04.2	Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 30mm Rahmen Rahmen Alu pulverbesch 2Türen B 635 mm H 2125 mm 1Blende 2Randblenden 1Mittelwand Trennwandanlage, für Toiletten, aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Dicke 30 mm, Rahmenkonstruktion, Rahmenkonstruktion sichtbar, aus pulverbeschichtetem Aluminium, Profile abgerundet, mit 2 Türen, als Drehflügeltür, Breite '635' mm, Höhe '2125' mm, Türen aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Dicke 30 mm, mit Systembeschlägen aus nichtrostendem Stahl, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige, eine Blende, als Frontbekleidung zwischen Türen, Breite '175' mm, Höhe '2125' mm, 2 Randblenden, als Randbekleidung neben Türen, unterschiedliche Abmessungen 1. Randblende Breite '85' mm, 1. Randblende Höhe '2125' mm, 2. Randblende Breite '77' mm, 2. Randblende Höhe '2125' mm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
04	Titel	Trennwandanlage Toiletten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit einer Mittelwand, Breite '1250' mm, Höhe '2125' mm, Verbindung zwischen Trennwandelementen mit Einzelbefestigung, Anschlüsse an angrenzende Bauteile verdeckt mit U-Profil, aus pulverbeschichtetem Aluminium, Befestigung an Wand mit Klebeanker, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Befestigung durch Klebeanker an Wand und Verklebung (ohne Verankerung) auf Boden .	3 St	EP	GP
04.3	Urinalschamwand HPL B 435mm H 1475mm STLB-Bau 10/2025 045 TA Urinalschamwand, aus HPL-Kompaktplatte DIN EN 438-7, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Breite 435 mm, Höhe 1475 mm, Befestigung mit Schrauben, verdeckt.	3 St	EP	GP
	WC Trennwandsysteme WC Mädchen/ Damen Folgende Positionen beziehen sich auf die WC Trennwandsysteme im Raum "WC Mädchen" im UG, EG.2, sowie "WC Damen" im OG.2.			
04.4	Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 30mm Rahmen Rahmen Alu pulverbesch 2Türen B 635 mm H 2125 mm 1Blende 2Randblenden 1Mittelwand STLB-Bau 10/2025 027 TA Trennwandanlage, für Toiletten, aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Dicke 30 mm, Rahmenkonstruktion, Rahmenkonstruktion sichtbar, aus pulverbeschichtetem Aluminium, Profile abgerundet, mit 2 Türen, als Drehflügeltür, Breite '635' mm, Höhe '2125' mm, Türen aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Dicke 30 mm, mit Systembeschlägen aus nichtrostendem Stahl, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige, eine Blende, als Frontbekleidung zwischen Türen, Breite '225' mm, Höhe '2125' mm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
04	Titel	Trennwandanlage Toiletten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	2 Randblenden, als Randbekleidung neben Türen, Breite '113' mm, Höhe '2125' mm, mit einer Mittelwand, Breite '1250' mm, Höhe '2125' mm, Verbindung zwischen Trennwandelementen mit Einzelbefestigung, Anschlüsse an angrenzende Bauteile verdeckt mit U-Profil, aus pulverbeschichtetem Aluminium, Befestigung an Wand mit Klebeanker, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Befestigung durch Klebeanker an Wand und Verklebung (ohne Verankerung) auf Boden .	3 St	EP	GP
	WC Trennwandsysteme WC Unisex Folgende Positionen beziehen sich auf die WC Trennwandsysteme im Raum "WC Unisex" im EG.1.			
04.5	Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 30mm Rahmen Rahmen Alu pulverbesch 2Türen B 635 mm H 1800 mm 1Blende 2Randblenden 1Mittelwand Trennwandanlage, für Toiletten, aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Farbton: Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Dicke 30 mm, Rahmenkonstruktion, Rahmenkonstruktion sichtbar, aus pulverbeschichtetem Aluminium, Profile abgerundet, mit 3 Türen, als Drehflügeltür, Breite '635' mm, Höhe '1800' mm, Türen aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Farbton: Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Dicke 30 mm, mit Systembeschlägen aus nichtrostendem Stahl, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige, zwei Blenden, als Frontbekleidung zwischen Türen, unterschiedliche Abmessungen, 1. Frontbekleidung Breite '248' mm, 1. Frontbekleidung Höhe '1800' mm, 2. Frontbekleidung Breite '275' mm, 2. Frontbekleidung Höhe '1800' mm, 2 Randblenden, als Randbekleidung neben Türen, unterschiedliche Abmessungen, 1.Randblende Breite '120' mm, 1.Randblende Höhe '1800' mm, 2.Randblende Breite 463 mm, 2.Randblende Höhe '1800' mm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
04	Titel	Trennwandanlage Toiletten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit zwei Mittelwänden, Breite '1270' mm, Höhe '1800' mm, Verbindung zwischen Trennwandelementen mit Einzelbefestigung, Anschlüsse an angrenzende Bauteile verdeckt mit U-Profil, aus pulverbeschichtetem Aluminium. Befestigung durch Klebeanker an Wand und Verklebung (ohne Verankerung) auf Boden	1 St	EP	GP
	WC Trennwandsysteme Wasch/Pflegeraum Folgende Positionen beziehen sich auf die WC Trennwandsysteme im Raum "Wasch/Pflegeraum" im OG.1.			
04.6	Trennwandanlage Toiletten HPL-Kompaktpl. D 30mm Rahmen Rahmen Alu pulverbesch 2Türen B 635 mm H 1800 mm 1Blende 2Randblenden 1Mittelwand STLB-Bau 10/2025 027 TA Trennwandanlage, für Toiletten, aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Farbton Nach Bemusterung Architekt & Bauherr Dicke 30 mm, Rahmenkonstruktion, Rahmenkonstruktion sichtbar, aus pulverbeschichtetem Aluminium, Profile abgerundet, mit 2 Türen, als Drehflügeltür, Breite '635' mm, Höhe '1800' mm, Türen aus HPL-Kompaktplatten DIN EN 438-7, Dicke 30 mm, mit Systembeschlägen aus nichtrostendem Stahl, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige, eine Blende, als Frontbekleidung zwischen Türen, Breite '233' mm, Höhe '1800' mm, 2 Randblenden, als Randbekleidung neben Türen, Breite '117' mm, Höhe '1800' mm, mit einer Mittelwand, Breite '1250' mm, Höhe '1800' mm, Verbindung zwischen Trennwandelementen mit Einzelbefestigung, Anschlüsse an angrenzende Bauteile verdeckt mit U-Profil, aus pulverbeschichtetem Aluminium, Befestigung an Wand mit Klebeanker, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Befestigung durch Klebeanker an Wand und Verklebung (ohne Verankerung) auf Boden	1 St	EP	GP


Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
04	Titel	Trennwandanlage Toiletten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 04				
Trennwandanlage Toiletten, Netto:				
05	Titel	Mobile Trennwand		
	Mobile Trennwand Folgende Positionen beziehen sich auf die mobile Trennwand im UG (zwischen dem Rhythmikraum und der Mensa) vgl. Planunterlagen: (Anlage: A_3.23_A_LP05_AFU_SC_FALT) Schallprüfung nach EN 20140-03, Schalldämmmaß Rw,P kleiner gleich 57 dB Hersteller: z.B. "Nüsing" o. glw. Die nachfolgenden Positionen sind als System zu verstehen.			
05.1	Mobile Trennwandanlage Mobile Trennwand aus Einzelementen 100mm Stark, manuelles Verfahren der Elemente, manuelle Bedienung der Druckbalken per Handkurbel, Handkurbel ist in den EP einzukalkulieren umlaufend verschweißter Stahlrahmen Deckplatten 16mm Qualitätsspanplatte nach DIN 68763 V20, vor Ort einzeln austauschbar, oberseitige Abhängung/Laufschiene wird gesondert vergütet Aufhängung an kugelgelagerten Spezialaufrollwagen, obere und untere Alu-Druckbalken schwarz eloxiert, Teleskopelement mit innenliegendem Alu-Ausfahrkoffer Elementverbindung mit vertikalen Aluprofilen E6/EV1 (Nut/Feder) einschließlich Magnetleisten formschlüssige Höhenverstellmechanik der Elemente Nachjustierung der Elemente ohne öffnen der bauseitigen Decke, TÜV-Prüfung nach DIN 31000 mobile Trennwand einschließlich Teleskop- und Schlupftürelement Schallprüfung nach EN 20140-03, Schalldämmmaß Rw,P kleiner gleich 57 dB Trennwandgewicht 61 kg/qm Maße: Breite 8450mm; Höhe 2200mm 7 Einzelemente aufgeteilt in: 1 Teleskopelement 1088mm 6 Normalelemente 1188mm 1 Wandanschlussleiste 80mm 1 Wandanpressleiste 50mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
05	Titel	Mobile Trennwand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	geringfügige Abweichungen bei Elementgrößen zulässig Elementabstellung: je 1 Einpunktaufhängung pro Element Oberfläche:HPL-Beschichtung, Farbton Sonderfarbe nach Bemusterung Architekt & Bauherr	1 St	EP	GP
05.2	Deckenschiene mobile Trennwand Alu Auflagewinkel Abhänge-H 300 mm max 60 kg/m2 Deckenschiene für mobiles Trennwandsystem einschl. Abhängekonstruktion, aus Aluminium, mit Auflagewinkeln, Abhängehöhe Unterkante Lauf-/Deckenschiene '300' mm, für Ein-Punkt-Aufhängung, Befestigungsuntergrund Beton, max. Flächengewicht Wand 65 kg/m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts Lauf-/Deckenschiene eloxiert RAL Sonderfarbe Farbton Laufschiene/Deckenschiene nach Bemusterung Architekt & Bauherr Verkoffierung der Abhängung in Trockenbauweise, Füllung/Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Leistungen sind in EP einzukalkulieren			
		8,45 m	EP	GP

Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

19	LV	319 Innentüren, Innenfenster		
05	Titel	Mobile Trennwand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 05				
			Mobile Trennwand, Netto:	
06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
06.1	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		10 h	EP	GP
06.2	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		20 h	EP	GP
06.3	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		20 h	EP	GP
Summe Titel 06				
			Stundenlohnarbeiten, Netto:	