

Möblierung - Kindergartenmöbel

Bauwasser: Die Bauwasseranschlüsse werden bauseits durch den Bauherrn gestellt. Für hiervon abgehende Leitungen sind die entsprechenden Gewerke selbst verantwortlich, sofern notwendig auch im Hinblick auf eine gedämmte oder beheizte Ausführung der Leitungen ab dem gestellten Bauwasseranschluss.

Baustrom: Der Bauherr stellt an zwei Stellen einen Bauhauptstromverteiler zur Verfügung. Die Baustromversorgung wird durch die Elektrofirma vor Ort errichtet und vorgehalten.

Baustelleneinrichtung:

Das Bereitstellen und Nutzen der für die Arbeiten erforderlichen Hebeeinrichtungen ist in die Leistungspositionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Erforderliche Stellflächen für Hebefahrzeuge und -einrichtungen sind vorab mit den parallel am Bau beteiligten Gewerken und der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Für die Anlieferung von Material ist rechtzeitig vorab die Zufahrt zur Baustelle abzustimmen und mögliche Lagerflächen mit der Bauleitung festzulegen.

Das Stellen von Material- und Mannschaftscontainern kann nicht gewährleistet werden und ist grundsätzlich nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung möglich.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Technische Vorbemerkungen: Möblierung Echtholz Kindermöbel. Technische Anforderungen Das Angebot ist an die vorgegebene Materialart gebunden. Bei abweichenden Materialarten ist ein Nachweis der Gleichwertigkeit zu erbringen. Referenzprodukte / Maßhaltigkeit der Möbel Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind Produkte der Marke „WEHRFRITZ“ o. glw.. Gleichwertige Produkte dürfen angeboten werden, sofern sie den technischen Produktbeschreibungen (neutrale Datenblätter) entsprechen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Maßhaltigkeit ist zwingend einzuhalten, da es sich teilweise um Einbaumöbel handelt, die auf die Gebäudestruktur abgestimmt sind. Bei nicht nur unerheblichen Abweichungen ist die technische Machbarkeit nachzuweisen. GS-Zertifikate / Produktsicherheit Nachweis eines gültigen GS-Zertifikats, ausgestellt durch eine nach DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Prüfstelle (z. B. DAkkS-akkreditiert, etwa TÜV Rheinland oder vergleichbares), unter Einhaltung der einschlägigen Möbelnormen, insbesondere DIN EN 16121 (inkl. CA-Maße). Bemusterung Die angebotenen Möbel sind auf Verlangen des Bauherrn oder der ausschreibenden Stelle innerhalb von 7 Werktagen zu bemustern. Erfolgt keine oder eine verspätete Bemusterung, kann das Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden. Musterfähige Möbel sind aus dem Standardsortiment Stühle, Tische und Korpusmöbel zu wählen. Aussagekräftige Unterlagen Zu jeder Position sind Produktbeschreibungen mit Bild oder technische Zeichnungen einzureichen. Lieferung und Montage Alle Positionen umfassen die vollständige Lieferung, fachgerechte Montage sowie die Inbetriebnahme und sind in einem vollständig betriebsfähigen Zustand zu übergeben. Gewährleistung und Garantie Mindestens 5 Jahre als Garantie auf Holzmöbel. Produktkennzeichnung Artikel mit einer Produktkennzeichnung gemäß Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sind vorzusehen, um eine eindeutige Rückverfolgbarkeit sicherzustellen (gesetzlich vorgeschrieben). Die Produktkennzeichnung hat insbesondere Angaben wie Herstellername, vollständige Anschrift, gegebenenfalls CE-Kennzeichnung, Chargen- bzw. Seriennummer, Mengenangaben sowie			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	erforderliche Warnhinweise zu enthalten. Massivholz Das eingesetzte Massivholz muss PEFC®- oder FSC®-zertifiziert sein. Für alle angebotenen Artikel ist ein entsprechender gültiger Zertifikatsnachweis vorzulegen. Die zertifizierte Produktgruppe muss mit dem angebotenen Produkt übereinstimmen. Das bedeutet, dass z. B. Artikel wie Stühle nur dann als PEFC®- oder FSC®-konform gelten, wenn die Produktgruppe „Stühle“ ausdrücklich im jeweiligen PEFC®- bzw. FSC®-Zertifikat aufgeführt ist. Als Nachweis werde ich das Produktkettenzertifikat (CoC- Zertifikat) meines Unternehmens vorlegen. Wenn der Bieter die angebotenen Produkte bearbeitet oder verarbeitet, z.B. zuschneidet, verleimt, verbindet, oberflächenbehandelt, zusammenbaut, so muss er selbst nachweisen, dass er als Unternehmen und für die Produktgruppe zertifiziert ist. Die Holzfeuchte des eingesetzten Massivholzes muss zwischen 7 % und 8 % liegen und ist gemäß der aktuellen DIN EN 942 (Nachfolgenorm der DIN EN 68360) einzuhalten. Im Sinne der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung gemäß DIN EN ISO 14001 sind kleine, fest verwachsene Punkstäbe sowie vereinzelt natürliche Farbeinläufe zulässig, sofern diese die Funktion, Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Möbel nicht beeinträchtigen. Lacke Es dürfen ausschließlich Lacke auf Wasserbasis eingesetzt werden. Aktuelle, prüffähige Prüfberichte und Nachweise zu den eingesetzten Lacken sind vorzulegen. Die verwendeten Lacke müssen den Anforderungen der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) entsprechen. Zusätzlich müssen die Lacke die Anforderungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 (Speichel- und Schweißechtheit) erfüllen. Die PAK-Grenzwerte (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) sind gemäß AfPS GS 2019:01 PAK einzuhalten. Verbotene chemische Stoffe dürfen nicht eingesetzt werden; dies betrifft insbesondere Stoffe gemäß REACH-Verordnung, RoHS-Richtlinie sowie Biozid-Verordnung. Plattenmaterialien Plattenmaterialien müssen sämtliche aktuellen Formaldehyd-Grenzwerte der jeweils gültigen Normen erfüllen, insbesondere DIN EN 717-1, DIN EN 13986 und DIN EN 312. HPL-Platten müssen den Anforderungen der DIN EN 438 entsprechen und lebensmitteltauglich sein. Plattenmaterialien müssen PEFC®- oder FSC®-zertifiziert sein. Die zertifizierte Produktgruppe muss mit dem angebotenen Artikel übereinstimmen. Das bedeutet, dass z. B. Artikel wie Tische nur dann als PEFC®- oder FSC®-konform gelten, wenn die Produktgruppe „Tische“ ausdrücklich im jeweiligen PEFC®- bzw. FSC®-Zertifikat aufgeführt ist. Als Nachweis werde ich das Produktkettenzertifikat (CoC- Zertifikat) meines Unternehmens vorlegen. Gleiter Für alle angebotenen Möbel müssen Gleiter in unterschiedlichen Ausführungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

verfügbar sein, insbesondere Kunststoffgleiter (Standard), Filzgleiter sowie PTFE-Gleiter (Teflon).

Tisch- und Stuhlgleiter müssen auswechselbar ausgeführt sein und über ein Klicksystem verfügen, das einen werkzeuglosen Austausch ermöglicht.

Die Gleiter sind form- und kraftschlüssig zu befestigen, müssen langlebig ausgeführt sein und für den Einsatz auf unterschiedlichen Bodenbelägen (z. B. Filz- oder Kunststoffböden) geeignet sein.

Eine Befestigung der Gleiter durch Nageln oder Kleben ist unzulässig.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Technische Vorbemerkungen: Schranksysteme Alle Beschläge müssen die geforderte Garantie der Möbel ebenfalls erfüllen. Spaltmaße bei Türen dürfen maximal 7 mm betragen; in Kinderkrippen unter 4 mm. Es ist ein modulares Schranksystem im Bausteinprinzip vorzusehen. Scharniere müssen einen Öffnungswinkel von 180° aufweisen, über eine Schnellmontage (z. B. Aufklipstechnik) verfügen, die eine getrennte Montage von Topf und Grundscharnier ermöglicht, sowie eine dreidimensionale Verstellmöglichkeit mit jeweils ± 2 mm besitzen. Oberflächen müssen aus Echtholz furnier oder einer Dekorbeschichtung bestehen. Schränke mit Sockelverstellern und Höhenverstellung von mindestens 20 mm. Bei verstellbaren Einlegeböden ist eine durchgängige Rasterbohrung vorzusehen. Rollen müssen eine Tragkraft von mindestens 100 kg aufweisen und mit einer Totalfeststellfunktion ausgestattet sein. Die Korpusse sind vollständig zu verleimen. Einlegeböden müssen mit Sicherheits-Metallbodenträgern ausgestattet sein und gegen versehentliches Herausziehen sowie Hochdrücken gesichert werden. Alle Kanten und Ecken sind zu runden; der Mindestradius beträgt 2 mm. Korpusse, Fronten und Einlegeböden müssen aus massivem Stab-Sperrholzplatten (Tischlerplatten) mit einer Mindeststärke von 19 mm bestehen. Die Oberflächen sind mit einem hochwertigen UV-Acrylat-Lack, zweifach lackiert, auszuführen. Der Lack muss die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit gemäß DIN EN 13501 sowie die Vorgaben der REACH-Verordnung erfüllen. Schubkästen sind auszuführen mit einwandiger Metallzarge, Boden und Rückwand aus Dekorplatte, Stärke 19 mm, geräuschkämmender Soft-Close-Funktion, optional mit Acrylglas-Fronten Stühle Stühle müssen gemäß DIN EN 1729-1 und DIN EN 1729-2 auf einer 10° geneigten Ebene stapelbar sein. Alle Gleiter müssen vom Endnutzer leicht austauschbar ausgeführt sein. Dauerhaltbarkeits-, Standsicherheits- und Fallprüfungen gemäß den einschlägigen EN-Normen sind nachzuweisen, z. B. eine Belastungsprüfung über mindestens 100.000 Zyklen. Holzverbindungen sind ausschließlich in Schlitz- und Zapfenbauweise auszuführen. Alle Stühle müssen den ergonomischen Größenklassen gemäß DIN EN 1729-1 entsprechen. Sitz- und Rückenlehnen müssen aus hochwertigen Formteilen aus Buche bestehen. Bei abweichenden Materialarten ist ein Nachweis der Gleichwertigkeit zu erbringen. Gestelle der Stühle müssen aus Massivholz gefertigt sein. Garderoben Alle Beschläge müssen die geforderte Garantie der Möbel ebenfalls erfüllen. Spaltmaße bei Türen dürfen maximal 7 mm betragen; in Kinderkrippen unter 2 mm. Scharniere müssen einen Öffnungswinkel von 180° ermöglichen und			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	über eine Schnellmontage (z. B. Aufklipstechnik) verfügen, die eine getrennte Montage von Topf- und Grundscharnier erlaubt. Stabile Wandmontage einschließlich aller erforderlichen sicherheitsrelevanten Nachweise ist sicherzustellen. Bei Mützenablagen müssen verstellbare Dreifachhaken vorgesehen sein, die Farbe frei wählbar aus dem aktuellen Sortiment des Herstellers, die Böden aus pulverbeschichtetem Lochblech bestehen und ausreichend Platz für Namens- bzw. Erkennungsschilder vorhanden sein. Garderobenbänke müssen eine Sitzfläche mit Dekor- oder HPL-Beschichtung, ein Gestell aus Massivholz sowie pulverbeschichtete Schuhroste aufweisen. Gleiter an Garderoben müssen leicht auswechselbar und höhenverstellbar ausgeführt sein. Bei verstellbaren Einlegeboden muss eine durchgängige Rasterbohrung vorhanden sein Zweite Ebenen / Raumgerüste Alle Beschläge müssen die geforderte Garantie der Möbel ebenfalls erfüllen. Die Konstruktion muss so ausgelegt sein, dass eine System-GS-Zertifizierung möglich ist oder bereits vorliegt (z. B. TÜV-Zertifikate für Podeste und Raumgerüste). GS-Nachweise sind durch eine nach DAkkS akkreditierte Prüfstelle (z. B. TÜV Thüringen) zu erbringen und müssen die jeweils relevanten Normen erfüllen. Es dürfen keine Aufstiegshilfen zum Überklettern vorhanden sein; normgerechte Geländer und Absturzsicherungen sind zwingend vorzusehen. Statische Nachweise für die gesamte Konstruktion sind vorzulegen. Pfosten, Rahmen und Unterzüge müssen aus Massivholz bestehen, mit einem Abrundungsradius von 5 mm, sowie zweifach mit Wasserlack versiegelt sein. Brüstungen und Füllungen sind mit einer Stärke von 18 mm oder 19 mm auszuführen; die Kanten sind 5 mm abgerundet und ebenfalls zweifach mit Wasserlack versiegelt. Podeste müssen aus Furnier-Sperrholzplatten mit einer Mindeststärke von 22 mm (bzw. 22–28 mm) bestehen; die Oberfläche ist aus Linoleum oder Teppich auszuführen. Lackoberflächen und Beizen sind mit einem hochwertigen UV-Acryllack auf Wasserbasis, zweifach lackiert, auszuführen und müssen der Brandschutzklasse 1 (schwer entflammbar) entsprechen. Plexiglas ist in den Stärken 6 mm, 5 mm und 3 mm vorzusehen. Die Montage hat fachgerecht und normkonform durch eigene, qualifizierte Montageteams zu erfolgen. Podeste Die Materialausführung aus Massivholz oder Birkenperrholz. Der Podestboden kann wahlweise mit Teppichbelag, Linoleum oder Spiegel ausgeführt werden. Bei Verwendung von Spiegeln ist ausschließlich Sicherheitsglas (Sicherheitsspiegel) zulässig. Praktische Tragegriffe sind seitlich integriert vorzusehen. Teppichbelag und Farbgebung sind frei wählbar. Podeste müssen untereinander kombinierbar ausgeführt sein. 5 mm Sicherheitsrundungen an allen Kanten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-----------------------	----------	---------------	--------------

Technische Vorbemerkungen:

Küchen (Erwachsenenküchen)

Alle Beschläge müssen die geforderte Garantie der Möbel ebenfalls erfüllen.
Spaltmaße bei Türen dürfen maximal 7 mm betragen; in Kinderkrippen unter 4 mm.

Scharniere müssen

einen Öffnungswinkel von 180° ermöglichen und
über eine Schnellmontage (z. B. Aufklipstechnik) verfügen, die eine getrennte
Montage von Topf- und Grundscharnier erlaubt.

Oberflächen müssen aus Echtholz furnier oder einer Dekorbeschichtung bestehen.
Höhenversteller sowie Gleiter müssen vorgesehen sein.

Arbeitsplatten sind ausschließlich in HPL-Qualität gemäß DIN EN 438
auszuführen.

Spaltmaße der Auszugspodeste sind normgerecht einzuhalten.

Korpusse müssen aus 19 mm starker Spanplatte, gedübelt und verleimt, gefertigt
sein.

Rückwände sind aus 8 mm Material auszuführen und verschraubt zu montieren.

Fronten müssen aus 19 mm starker Spanplatte bestehen und sind in
verschiedenen Dekoren anzubieten.

Arbeitsplatten sind aus einer 38 mm starken 3-Schicht-Platte mit Dekoroberfläche
sowie Dickkante oder Postformingkante auszuführen.

Kanten der Arbeitsplatten müssen mit einer wasserbeständigen Verleimung
angebracht werden.

Podeste sind mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung auszuführen; die Trittfläche
muss aus 28 mm starkem Sperrholz bestehen.

Tische

Modular konfigurierbares Tischsystem für den Einsatz in Kindergärten und
Schulen (ausschließlich Innenbereich).

Werkzeugloser Aufbau sowie höhenverstellbare Ausführung. Einfache
Höhenverstellung über eine Rastermechanik.

Zargenloses Design zur Gewährleistung optimaler Beinfreiheit; die Tische sind
rollstuhlunterfahrbar.

Vielfältige Formen und Größen, die frei untereinander kombinierbar sind.

Tischecken wahlweise mit Radius R10 oder Sicherheitsradius R50, insbesondere
geeignet für den Krippen- und Kleinkindbereich.

Normgerechte Ausführung zur Sicherstellung einer optimalen Sitzergonomie in
Verbindung mit Stühlen gemäß DIN EN 1729-1.

Optional schallreduzierende Oberflächen, z. B. Linoleumaufbauten mit
zusätzlicher Geräuschreduktion, TÜV geprüft und akustisch wirksam.

Für mobile Tischvarianten sind großdimensionierte Total Feststellrollen
vorzusehen, die einen sicheren Stand gewährleisten und das Überfahren von
Türschwellen erleichtern.

Tischbeläge wahlweise:

HPL-Belag mit einer Stärke von 1,2 mm,

Linoleum mit einer Stärke von 2,5 mm, warm und weich, antistatisch sowie
feuchtigkeitsabweisend.

Total Feststellrollen mit Ø 100 mm, einer Tragkraft von mindestens 100 kg je
Rolle, zertifiziert nach DIN EN 12528.

Gleiter wahlweise als Kunststoffgleiter (robust) oder Filzgleiter (für empfindliche
Böden), jeweils mit Höhenausgleich von 20 mm.

Tischbeine aus Metall: Rundrohr Ø ≥ 60 mm, Wandstärke ≥ 2 mm,
pulverbeschichtet in RAL 9006 (Weißaluminium).

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Tischbeine aus Massivholz: $\varnothing \geq 60$ mm, zweifach lackiert mit lösemittelfreiem UV Acrylat Lack, schwer entflammbar gemäß DIN EN 13501. Kinderspielmöbel Einhaltung von EN 71-1 – Mechanische + physikalische Eigenschaften: Sicherheit gegen Verletzungsrisiken (Schneiden, Quetschen, Abbrechen von Teilen). Einhaltung der EN 71-2 – Entflammbarkeit Es dürfen ausschließlich Materialien eingesetzt werden, die den Anforderungen an die eingeschränkte Entflammbarkeit entsprechen. Einhaltung von EN 71-1 – Mechanische + physikalische Eigenschaften: Sicherheit gegen Verletzungsrisiken (Schneiden, Quetschen, Abbrechen von Teilen). Einhaltung der EN 71 Beschichtungen und Lacke müssen die Grenzwerte für Schwermetalle, Weichmacher und toxische Stoffe einhalten. Diese Anforderung gilt für Spielzeug sowie spielzeugnahe Möbel- und Bauteile. Lacke gemäß EN 71 Farben und Lacke müssen so beschaffen sein, dass bei Hautkontakt, Berührung oder möglichem Ablecken keine gesundheitlich relevanten Mengen toxischer Stoffe freigesetzt werden. EN 71-3 konforme Lacke erfüllen die hierfür geltenden chemischen Grenzwerte. Die eingesetzten Beschichtungen müssen den REACH Vorgaben entsprechen; insbesondere sind Lösemittel-, Formaldehyd- und Schwermetallgehalte zu prüfen und einzuhalten. Abnehmbare Teile müssen so dimensioniert sein, dass sie nicht verschluckt werden können, orientiert an den Anforderungen der EN 71-1. An Türen, Klappen und Öffnungen dürfen keine Scher- oder Quetschstellen entstehen. Öffnungen dürfen insbesondere keine 7 mm Spalten zulassen, gemäß den sicherheitsrelevanten Anforderungen der EN 71 Normen (z. B. spielzeugbezogene Anforderungen). Alle Kanten und Ecken müssen abgerundet ausgeführt sein; der Mindestradius beträgt ≥ 3 mm gemäß den Anforderungen der EN 71. Materialkästen Materialkästen müssen aus Massivholz in Buche, Birke oder grau gebeizter Birke gefertigt sein. Bei abweichenden Materialarten ist ein Nachweis der Gleichwertigkeit zu erbringen. Eckverbindungen sind in Fingerzinkenbauweise auszuführen und vollständig zu verleimen. Die Vorderstücke müssen wahlweise mit Acrylglas-Einsatz ausgeführt werden können. Namens- und Erkennungsschilder müssen jederzeit flexibel anbringbar sein. Materialkästen müssen optional mit einem Schonboden an der Kastenunterseite bestellbar sein. Grifflöcher sind beidseitig vorzusehen, um ein ergonomisches und sicheres Tragen zu ermöglichen. Ein verrutschsicheres Aufeinanderstapeln muss durch gefräste Stapelleisten dauerhaft gewährleistet sein.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	2. Bemusterungstermin: Vor Auftragsvergabe wird ein Bemusterungstermin an der Baustelle oder in bestehenden Kindergarten stattfinden, bei dem Bieter dazu eingeladen werden. Die Kosten für die Bemusterung der Möbelstücke werden nicht erstattet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es ist ein Termin beim Bauherrn im Vorfeld zur Bemusterung der wesentlichen Möbelstücke wahrzunehmen. Das Material wird vom AN mitgebracht und die engere Wahl ist ggf. dem Bauherrn zur weiteren Diskussion für ca. 2 Wochen zur Verfügung zu stellen. Bemusterungstermin inkl. An- und Abfahrt, Personalkosten, Spesen, Muster, An- und ggf. zeitversetzter Abtransport der Musterstücke usw. Zu bemustern sind u.a.:			
1.01	Baustelleneinrichtung			
1.01.01	Baustelleneinrichtung			
1.01.01.010	Baustelleneinrichtung Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten, vorhalten und räumen. Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze, des Auftragnehmers für Aufenthalt und Lagerung von Kleinmaterial und Werkzeugen, zur Nutzung durch den AN, aufstellen, entsprechend den bauaufsichtlichen Anforderungen an die Einrichtung nach Paragraph 45 und 46 Arbeitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenrichtlinie ASR 45/1-6 sowie die Forderungen der Berufsgenossenschaft, der LAGetSi sowie sonst mitwirkender Behörden und Ämter. Einschließlich Standplatz herrichten und Ver- und Entsorgungsanschlüsse. Beim Räumen der Baustelleneinrichtung sind benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herzurichten und Verunreinigungen zu beseitigen. Für die Container des Auftragnehmers ist ein Zwischenzähler für den Stromverbrauch zu installieren. Die Kosten für diesen Stromverbrauch gehen zu Lasten des AN. Räume können durch den AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Ein Sanitärcontainer zur allgemeinen Nutzung wird auf Kosten des AG durch den Baumeister aufgestellt und vorgehalten.	1,000 psch	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.01.01.020	Montage- und Werkstattplanung Montage- und Werkstattzeichnungen (M+W-Zeichnungen) Der AN hat seine Montage- und Werkstattzeichnungen spätestens 3 Wochen nach Auftragserteilung in 3-facher Ausfertigung zur Prüfung durch die AG-Seite abzugeben. Die AG-Seite wird die vorgelegten Zeichnungen binnen einer Frist von 10 Werktagen prüfen und unter Eintragung von eventuell notwendigen Korrekturen freigeben. Je einen korrigierten Plansatz erhält der AN zurück. Innerhalb von 6 Werktagen hat der AN eigenverantwortlich die Prüfkorrekturen der AG-Seite in seine M+W-Planung zu übernehmen und 1 Schwarzpause dem AG zur Verfügung zu stellen. Die Zeichnungsfreigabe durch die AG-Seite entbindet den AN nicht von seiner vollen und ausschließlichen Verantwortung und Haftung für die Richtigkeit und vertragsgerechte Ausführung seiner Leistung in allen Einzelheiten. Im Streitfall bzw. bei Mängeleintritt können aus dieser Zeichnungsfreigabe und unter Berufung auf Planvorgaben bzw. Regeldetails keine Rechte für den AN gegen die AG-Seite abgeleitet werden. Es sind mind. alle Ansichten und alle relevanten Schnitte darzustellen, für alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen Möbel Die durch verspätete Zeichnungsvorlage seitens des AN bedingt sind, rechtfertigen keine Terminverschiebung. Es ist Pflicht des AN die M+W-Planung so rechtzeitig zur Prüfung und Freigabe vorzulegen, dass daraus keine Terminverzögerungen im Bauablauf eintreten.	1,000 psch	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.01.01.030	Bestandsdokumentation Pauschalpreis für alle Leistungen im Rahmen der Bestandsdokumentation: - Inhaltsverzeichnis - Fachunternehmerbescheinigung - Fachbauleitererklärung - Nachunternehmerliste mit Telefonnr. und Ansprechpartner - Grundlagen und Beschreibung der Fassaden - Bedienung und Betrieb mit Pflege- und Wartungsanweisungen sowie Einweisungsprotokollen - Wartungsangeboten - Abnahmeprotokolle, Zulassungsbescheide, Bescheinigungen und Nachweise, wie Konformitätsbescheinigungen, Einzelzulassungen, gutachterliche Stellungnahmen, Nachweise durchbruchhemmende Systeme, statische Nachweise, schalltechn. Nachweise, horiz. u. vertikal. - Bestätigung der gesundheitl. Unbedenklichkeit aller eingeb. Materialien - Sicherheitsdatenblätter - Hersteller/ Produktunterlagen mit Auflistung der eingebauten Materialien und Anschriften der Hersteller, mit Datenblättern, Prospekten, Beschreibung der Materialbearbeitung und Angaben über die Nachlieferung des verwendeten Materials, Beschlagslisten für Türen, etc., Ersatzteillisten. - Werk- u. Montagepläne Papier und Datenträger (.dwg/pdf)	1,000 psch	 €	 €
Alle Unterlagen 2-fach in Papier und 1 mal Digital als pdf				
Summe 1.01.01	Baustelleneinrichtung			 €
Summe 1.01	Baustelleneinrichtung			 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02	Erdgeschoss			
1.02.01	Windfang			
1.02.01.010	Info-Element Echtholz Birke, hell furniert; 4 Schrägfächer mit Acrylglas; Ansatz Tisch halbrund; 2 abschließ- bare Fächer, 1 Briefschlitz; Aufsatz für Infoelement 2 Regalfächer im unteren Bereich; ca. B 60 x H 160 x T 20 cm Tischhöhe ca. 106 x T 48 cm inkl Whiteboard für Info-Element Rahmen Birke massiv; ca. B 80 x H 160 cm	1,000 St	 €	 €
	Summe 1.02.01	Windfang		 €
1.02.02	Garderobe			
1.02.02.010	Stiefelwagen Stiefelwagen für 18 Stiefelpaare; Echtholz Birke, hell furniert, mit Duropal-Oberfläche, beige; Stahlrohr, pulverbeschichtet (RAL 9006); ca. B 108 x H 74 x T 40 cm	2,000 St	 €	 €
	Summe 1.02.02	Garderobe		 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.03	Lager EG			
1.02.03.010	Grundregal 2 Rahmenteile aus Kiefernholz, natur; 5 Fachböden aus Echtholz mit weißer Dekorbeschichtung, Querstrebe aus Metall; inkl. Montageanleitung, Montagematerial und Wandbefestigung; ca. B 104 x H 200 x T 60 cm	2,000 St	 €	 €
1.02.03.020	Anbauregal 1 Rahmenteil aus Kiefernholz, natur; 5 Fachböden aus Echtholz mit weißer Dekorbeschichtung, Querstrebe aus Metall; inkl. Montageanleitung, Montagematerial und Wandbefestigung; ca. B 102 x H 200 x T 60 cm	4,000 St	 €	 €
1.02.03.030	Rollkasten für Regaltiefe 60 cm Echtholz mit weißer Dekorbeschichtung; Außenmaß (inkl. Rollen): ca. B 50 x H 50 x T 60 cm, Innenmaß: ca. B 40 x H 40 x T 55 cm	4,000 St	 €	 €
1.02.03.040	Grundregal 2 Rahmenteile aus Kiefernholz, natur; 2 Fachböden aus Echtholz mit weißer Dekorbeschichtung, Querstrebe aus Metall; Schrankkorpus mit 48 Führungsschienen; inkl. Montageanleitung, Montagematerial und Wandbefestigung; Lieferung erfolgt zerlegt; ca. B 77 x H 200 x T 44 cm	2,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.03.050	Grundregal 2 Rahmenteile aus Kiefernholz, natur; 3 Fachböden aus Echtholz mit weißer Dekorbeschichtung, Querstrebe aus Metall; Schrankkorpus mit 32 Führungsschienen; inkl. Montageanleitung, Montagematerial und Wandbefestigung; Lieferung erfolgt zerlegt; ca. B 80 x H 200 x T 44 cm	2,000 St	 €	 €
1.02.03.060	Anbauregal 1 Rahmenteil aus Kiefernholz, natur; 5 Fachböden aus Echtholz mit weißer Dekorbeschichtung, Querstrebe aus Metall; inkl. Montageanleitung, Montagematerial und Wandbefestigung; Lieferung erfolgt zerlegt; ca. B 73 x H 200 x T 44 cm	6,000 St	 €	 €
1.02.03.070	Rollkasten für Regaltiefe 44 cm Echtholz mit weißer Dekorbeschichtung; Außenmaß (inkl. Rollen): ca. B 65 x H 50 x T 45 cm, Innenmaß: ca. B 60 x H 40 x T 40 cm	4,000 St	 €	 €
1.02.03.080	Materialbox, transparent Polypropylen; Höhe ca. 15 cm; Außenmaße: ca. B 31 x T 43 cm; Innenmaße: ca. B 29 x T 40 cm	20,000 St	 €	 €
1.02.03.090	Materialbox, transparent Polypropylen; Höhe ca. 8 cm; Außenmaße: ca. B 31 x T 43 cm, Innenmaße: ca. B 29 x T 40 cm	40,000 St	 €	 €
Summe 1.02.03 Lager EG				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.04	Krippe 1			
1.02.04.010	Tisch, Rechteck; Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; ca. B 120,0 x T 80,0 cm Tischplattendekor 0001-HPL Ahorn Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO40-Höhe 40 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	2,000 St	 €	 €
1.02.04.020	Tisch, Quadrat Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; ca. B 80,0 x T 80,0 cm Tischplattendekor 0001-HPL Ahorn Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO40-Höhe 40 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	1,000 St	 €	 €
1.02.04.030	Stapelstuhl Sitzfläche und Rückenlehne Buchensperrholz, ergonomisch geformt, ohne sichtbare Ver- schraubungen; Gestell Buche massiv; Fußgleiter mit Doppel- dübelbefestigung; ca. SH 21 x ST 22 x SB 25 cm Farbe NATU-Natur lackiert Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Pr STD-Pr St	2,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.04.040	Armlehnenstuhl Sitzfläche und Rückenlehne Buchensperrholz, ergonomisch geformt, ohne sichtbare Ver- schraubungen; Gestell Buche massiv; Fußgleiter mit Doppel- dübelbefestigung; ca. SH 21 x ST 22 x SB 31 cm Farbe NATU-Natur lackiert Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Pr STD-Pr St	12,000 St	 €	 €
1.02.04.050	Sicherheitsbügel für Armlehnenstuhl ohne Sei- tenblenden; Material: Buchen- sperrholz, Metall; Mittelsteg gepolstert mit Schaumstoff und Cordura; für SH ca. 21 cm mit 2 Stützfüßen, Buche massiv	3,000 St	 €	 €
1.02.04.060	TuRu-Sit Stuhl Kunstleder Sitz und Lehne gepolstert; Kunstlederbezug; Fußkreuz mit 5 Doppellaufrollen; pulverbe- schichtetes Stahlrohrgestell, Farbe schwarz; Rückenlehne 360° schwenkbar; belastbar bis ca. 120 kg; Sitzhöhe ca. 40-50 cm; Sitz-• ca. 40 cm; Stuhlbreite (Fußkreuz-•) ca. 60 cm; Lehnenbreite ca. 60 cm; Gesamthöhe ca. 70-90 cm Drehstuhlfuß ROLW-Rollen weich Kunstleder K106-KuLe Mangoorange	3,000 St	 €	 €
1.02.04.070	Grundregal Echtholz, hell furniert; 1 Fach mit Acrylglasfüllung; Unterboden mit 2 Sockelblenden ca. B 45 x H 50 x T 35 cm Acrylglasfarbe BLAU-Blau	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.04.080	Bau- und Spielteppich 2 x 3 m curryrot; hochwertige Schlingenware; 100 % Polypropylen; Rückseite textiles Gewebe; voll umkettelt; antistatisch; stuhlrollenfest; lichtecht; cfl-s1 zertifiziert; zertifiziert mit Umweltzeichen Blauer Engel	1,000 St	 €	 €
1.02.04.090	Sockel SOTF-Totalfeststell-Rollen Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Schrank mit Spiegel-Rückwand, offen Offener Stauraum für Materialien; Spiegel-Rückwand zur Selbstwahrnehmung der Kinder; Materialausführung: Tischlerplatte (beschichtet); Technische Daten: Maße: B 100 x H 50 x T 42 cm	1,000 St	 €	 €
1.02.04.100	Liegematte Viertelkreis mit 2 Rückenpolstern; Schaumstoffkern RG 25/40; Bezug Webstoff, mit Reißverschluss, abnehmbar und bei 30°C waschbar; Unterseite mit Anti-Rutsch-Boden; Schenkellänge: ca. L 150 x H 20 cm Grundkörper / Weißpolster NQUA-Normal-Qualität Stoffbezeichnung CW12-Canvas Bione Flamingorot	1,000 St	 €	 €
1.02.04.110	Regalschrank offen; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingenuiteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 50,0 x T 42,0 cm Sockel SOTF-Totalfeststell-Rollen Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Einlegeboden E2WA-2 waagrechte EBOs	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.04.120	Regalschrank offen; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingemuteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 50,0 x H 50,0 x T 42,0 cm Sockel SOTF-Totalfeststell-Rollen Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Einlegeboden E1WA-1 waagrecht EinlegBod.	1,000 St	 €	 €
1.02.04.130	Stoffbox groß Outdoorstoff aus 100 % Polyester, Kunststoffeinslagen in Boden und Seitenwänden; flach zusammenlegbar; 2 Griff-laschen; Farbe: blau; ca. B 29,0 x H 15,0 x T 33,0 cm	3,000 St	 €	 €
1.02.04.140	Bau- und Spielteppich 2 x 2 m curryrot; hochwertige Schlingenware; 100 % Polypropylen; Rückseite textiles Gewebe; voll umkettelt; antistatisch; stuhlrollenfest; lichtecht; cfl-s1 zertifiziert; zertifiziert mit Umweltzeichen Blauer Engel	1,000 St	 €	 €
1.02.04.150	Küchenzeile, Kinderküche Niedrige Spielküchenzeile für Kinder ab 2 Jahren; Backofen mit drehbaren Knöpfen und Acrylglas-Tür; Kochplatte mit Farbwechsel-Kochfeld; Edelstahl-Spülbecken; drehbarer Wasserhahn; herausziehbare Spülmaschine; drei Materialkästen für Zubehör; fördert Rollenspiele zu Koch- und Haushaltsthemen; unterstützt soziales Lernen und Sprachentwicklung im Gruppenalltag Materialausführung: Echtholz furniert (Birkenfurnier); Technische Daten: Gewicht ca. 38 kg; Maße: ca. B 107 x H 56 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.04.160	Rechtecktisch Tischplatte mit Duropal-Belag Dekor; Tischbeine Buche massiv; Kunststoffgleiter; ca. B 65 x H 52 x T 55 cm	1,000 St	 €	 €
1.02.04.170	Schrankarbeitsplatz mit Klappe inklusive Schloss auf Sitzhöhe; aus hochwertiger furnierter Stabsper Holzplatte; Klappfach mit Ordnerhöhe und Ablagefächern; mit eingenumerteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 150,0 x T 42,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss DSS1-Drehst.Schl. Rosette 1 Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Fingerschutzprofil OHNE_ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E2WA-2 waagrechte EBOs	1,000 St	 €	 €
Summe 1.02.04 Krippe 1				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.05	Krippe 1 Schlafen			
1.02.05.010	Schrank mit Doppeltüren; Öffnungswinkel 180 Grad; aus Dekorspanplatte; mit eingetüteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 175,0 x T 42,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss DSS1-Drehst.Schl. Rosette 1 Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs	1,000 St	 €	 €
Summe 1.02.05 Krippe 1 Schlafen				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.06	Krippe 1 Sanitär/ Wickeln			
1.02.06.010	*** Leitbeschreibung			
	Wickelanlage linksanschlagend	1,000 St	 €	 €
	—			
	*** Unterbeschreibung 01			
		1,000 St		
	Aufstiegshilfen-Schrank für Wickelanlage; Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; herausziehbare Auf- stiegshilfe mit 2 Handläufen und Kindersicherung; 1 Tür, Türanschlag links; ca. B 50 x H 86 x T 74 cm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn			
	*** Unterbeschreibung 02			
		1,000 St		
	Unterschrank Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; 10 Schubkästen (Kasten-Innenmaß: ca. B 28 x H 10 x T 53 cm) auf Me- tall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung; ca. B 70 x H 86 x T 70 cm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03			
	Unterschrank Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; oben 2 Drehtüren mit Griffen, unten 4 Schub- kästen (Kasten-Innenmaß: ca. B 30 x H 10 x T 50 cm) auf Metall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung; ca. B 80 x H 90 x T 70 cm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Schloss DSS1-Drehst.Schl. Rosette 1	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 04			
	Duschwanne mit speziellem Anti-Rutsch- Boden; hochwertiger, titanver- edelter Stahl/Emaille; Ablauf-• ca. 52 mm, Überlauf-• ca. 52 mm, ca. L 80 x B 80 x T 28 cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 05			
	Abschlussseite Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; als Absturzsiche- rung bei freistehenden Wickel- anlagen; ca. H 115 x T 91 cm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 06			
	Sockelblende Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, melamin- harzbeschichtet, grau; durch- gehend; inkl. Gummidichtlippe; Höhe ca. 7 cm; Preis je angefangene 10 cm Längenabmessung 150-Länge in cm	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 07	1,000 St		
	Arbeitsplatte Wickelanlage Trägerplatte 40 mm; Oberfläche widerstandsfähiger HPL-Belag, 0,7 mm; wasserfest; resistent gegen Säuren und Laugen; Tiefe ca. 90 cm; Dekor 0001-HPL Ahorn Ausführung OHNE Längenabmessung 200-Länge in cm			
1.02.06.020	*** Leitbeschreibung	1,000 St	 €	 €
	Hochschrank Wickelanlage inkl. Sockelblende; Holzwerkstoffplatte, Dekor Birke, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umleimer, 2 mm; 1 Mittelwand; 16 Einlegeböden, Stärke 19 mm; inkl. Befestigungsmaterial; ca. B 70 x H 182 x T 40 cm			
	*** Unterbeschreibung 01	1,000 St		
	Hochschrank Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umleimer, 2 mm; 1 Mittelwand; 16 Einlegeböden, Stärke 19 mm; inkl. Befestigungsmaterial; ca. B 70 x H 180 x T 40 cm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn			
	*** Unterbeschreibung 02	2,000 St		
	Sockelblende Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, melaminharzbeschichtet, grau; durchgehend; inkl. Gummidichtlippe; Höhe ca. 7 cm; Preis je angefangene 10 cm Längenabmessung 40-Länge in cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03 Sockelblende Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, melamin- harzbeschichtet, grau; durch- gehend; inkl. Gummidichtlippe; Höhe ca. 7 cm; Preis je angefangene 10 cm Längenabmessung 70-Länge in cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 04 Sockelverbindung Ecke 90° Kunststoff; ca. B 27 x T 3 cm	2,000 St		
1.02.06.030	Materialbox, transparent Kunststoff; Höhe ca. 15 cm, Außenmaße: ca. B 31 x T 37 cm, Innenmaße: ca. B 28 x T 34 cm	18,000 St	 €	 €
1.02.06.040	Windeleimer mit Einhandbedienungssystem und Kindersicherung; Fas- sungsvermögen 50 Windeln; 60 Liter; Kunststoff; ca. B 28 x H 72 x T 40 cm	1,000 St	 €	 €
1.02.06.050	Wickelauflage, 1 Keil Bezug Kunstleder, strapazier- fähig, abwaschbar; Aufkeilung am Kopfende; Schaumstoffkern (Boden RG 28/65, Aufkantung RG 20/25); ca. B 104 x H 15 x T 87 cm Kunstleder K053-KuLe Apfelgrün	1,000 St	 €	 €
Summe 1.02.06 Krippe 1 Sanitär/ Wickeln				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.07	Krippe 2 Schlafen			
1.02.07.010	Weichschaumbett eckig mit Einstecktasche; fester Schaumstoffkern (RG 28/70), Bezug Kunstleder, mit Reißver- schluss, abziehbar, abwasch- bar, Öko-Tex zertifiziert; Unterseite Antirutschprofil; Stärke ca. 8 cm, Gewicht ca. 10 kg; ca. L 128 x H 25 x T 72 cm Grundkörper / Weißpolster NQUA-Normal-Qualität Kunstleder K054-KuLe Minzgrün	6,000 St	 €	 €
1.02.07.020	Weichschaumbett klein mit Einstecktasche, klettbar; fester Polyschaumstoffkern (längs RG 28/70, quer RG 24/ 40); Bezug Kunstleder, mit Reißverschluss, abnehmbar, abwaschbar, schwer entflamm- bar, Öko-Tex zertifiziert; Unterseite Antirutschprofil; ca. L 110 x H 20 x T 60 cm, Stärke ca. 10 cm Kunstleder K054-KuLe Minzgrün	6,000 St	 €	 €
1.02.07.030	Matratze mit festem Schaumstoffkern RG 24/40; Bezug Polyester/Mi- crofaser, abnehmbar, Reißver- schluss, versteppt, waschbar bei 60°C; ca. L 99 x H 6 x T 49 cm	6,000 St	 €	 €
1.02.07.040	Matratze mit festem Schaumstoffkern RG 24/40; Bezug Polyester/Mi- crofaser, abnehmbar, Reißver- schluss, versteppt, waschbar bei 30°C; ca. L 112 x H 8 x T 56 cm	6,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.07.050	Spannbettuch beschichtet weiche Oberseite aus 100 % Baumwolle; Nässesperre aus atmungsaktivem PU-Membran; waschbar bei 95°C und trocknergeeignet; weiß; ca. L 120 x B 60 cm	12,000 St	 €	 €
1.02.07.060	Schrank mit Doppeltüren; Öffnungswinkel 180 Grad; aus Dekorspanplatte; mit eingenumteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 175,0 x T 42,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss DSS1-Drehst.Schl. Rosette 1 Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Fingerschutzprofil OHNE_ Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs	1,000 St	 €	 €
Summe 1.02.07 Krippe 2 Schlafen				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.08	Krippe 2 Sanitär/ Wickeln			
1.02.08.010	*** Leitbeschreibung			
	Wickelanlage linksanschlagend	1,000 St	 €	 €
	—			
	*** Unterbeschreibung 01			
		1,000 St		
	Aufstiegshilfen-Schrank für Wickelanlage; Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; herausziehbare Auf- stiegshilfe mit 2 Handläufen und Kindersicherung; 1 Tür, Türanschlag links; ca. B 50 x H 86 x T 74 cm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn			
	*** Unterbeschreibung 02			
		1,000 St		
	Unterschrank Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; 10 Schubkästen (Kasten-Innenmaß: ca. B 28 x H 10 x T 53 cm) auf Me- tall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung; ca. B 70 x H 86 x T 70 cm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03			
	Unterschrank Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; oben 2 Drehtüren mit Griffen, unten 4 Schub- kästen (Kasten-Innenmaß: ca. B 30 x H 10 x T 50 cm) auf Metall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung; ca. B 80 x H 90 x T 70 cm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Schloss DSS1-Drehst.Schl. Rosette 1	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 04			
	Duschwanne mit speziellem Anti-Rutsch- Boden; hochwertiger, titanver- edelter Stahl/Emaille; Ablauf-• ca. 52 mm, Überlauf-• ca. 52 mm, ca. L 80 x B 80 x T 28 cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 05			
	Abschlussseite Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; als Absturzsiche- rung bei freistehenden Wickel- anlagen; ca. H 115 x T 91 cm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 06			
	Sockelblende Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, melamin- harzbeschichtet, grau; durch- gehend; inkl. Gummidichtlippe; Höhe ca. 7 cm; Preis je angefangene 10 cm Längenabmessung 150-Länge in cm	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 07	1,000 St		
	Arbeitsplatte Wickelanlage Trägerplatte 40 mm; Oberfläche widerstandsfähiger HPL-Belag, 0,7 mm; wasserfest; resistent gegen Säuren und Laugen; Tiefe ca. 90 cm; Dekor 0001-HPL Ahorn Ausführung OHNE Längenabmessung 200-Länge in cm			
1.02.08.020	*** Leitbeschreibung	1,000 St	 €	 €
	Hochschrank Wickelanlage inkl. Sockelblende; Holzwerkstoffplatte, Dekor Birke, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umleimer, 2 mm; 1 Mittelwand; 16 Einlegeböden, Stärke 19 mm; inkl. Befestigungsmaterial; ca. B 70 x H 182 x T 40 cm			
	*** Unterbeschreibung 01	1,000 St		
	Hochschrank Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umleimer, 2 mm; 1 Mittelwand; 16 Einlegeböden, Stärke 19 mm; inkl. Befestigungsmaterial; ca. B 70 x H 180 x T 40 cm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn			
	*** Unterbeschreibung 02	2,000 St		
	Sockelblende Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, melaminharzbeschichtet, grau; durchgehend; inkl. Gummidichtlippe; Höhe ca. 7 cm; Preis je angefangene 10 cm Längenabmessung 40-Länge in cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03 Sockelblende Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, melaminharzbeschichtet, grau; durchgehend; inkl. Gummidichtlippe; Höhe ca. 7 cm; Preis je angefangene 10 cm Längenabmessung 70-Länge in cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 04 Sockelverbindung Ecke 90° Kunststoff; ca. B 27 x T 3 cm	2,000 St		
1.02.08.030	Materialbox, transparent Kunststoff; Höhe ca. 15 cm, Außenmaße: ca. B 31 x T 37 cm, Innenmaße: ca. B 28 x T 34 cm	18,000 St	 €	 €
1.02.08.040	Windeleimer mit Einhandbedienungssystem und Kindersicherung; Fassungsvermögen 50 Windeln; 60 Liter; Kunststoff; ca. B 28 x H 72 x T 40 cm	1,000 St	 €	 €
1.02.08.050	Wickelauflage, 1 Keil Bezug Kunstleder, strapazierfähig, abwaschbar; Aufkeilung am Kopfbende; Schaumstoffkern (Boden RG 28/65, Aufkantung RG 20/25); ca. B 104 x H 15 x T 87 cm Kunstleder K053-KuLe Apfelgrün	1,000 St	 €	 €
Summe 1.02.08 Krippe 2 Sanitär/ Wickeln				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.09	Krippe 2			
1.02.09.010	Tisch, Fünfeck, asymmetrisch; Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; Platzbedarf ca. B 172,0 x T 121,5 cm Tischplattendekor 0001-HPL Ahorn Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO46-Höhe 46 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	1,000 St	 €	 €
1.02.09.020	Stapelstuhl Sitzfläche und Rückenlehne Buchensperrholz, ergonomisch geformt, ohne sichtbare Ver- schraubungen; Gestell Buche massiv; Fußgleiter mit Doppel- dübelbefestigung; ca. SH 26 x ST 25 x SB 25 cm Farbe NATU-Natur lackiert Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Pr STD-Pr St	7,000 St	 €	 €
1.02.09.030	Tisch, Fünfeck, asymmetrisch; Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; Platzbedarf ca. B 120,5 x T 110,0 cm Tischplattendekor 0001-HPL Ahorn Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO40-Höhe 40 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.09.040	Armlehnenstuhl Sitzfläche und Rückenlehne Buchensperrholz, ergonomisch geformt, ohne sichtbare Ver- schraubungen; Gestell Buche massiv; Fußgleiter mit Doppel- dübelbefestigung; ca. SH 21 x ST 22 x SB 31 cm Farbe NATU-Natur lackiert Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Pr STD-Pr St	5,000 St	 €	 €
1.02.09.050	Sicherheitsbügel für Armlehnenstuhl ohne Sei- tenblenden; Material: Buchen- sperrholz, Metall; Mittelsteg gepolstert mit Schaumstoff und Cordura; für SH ca. 21 cm mit 2 Stützfüßen, Buche massiv	5,000 St	 €	 €
1.02.09.060	TuRu-Sit Stuhl Kunstleder Sitz und Lehne gepolstert; Kunstlederbezug; Fußkreuz mit 5 Doppellaufrollen; pulverbe- schichtetes Stahlrohrgestell, Farbe schwarz; Rückenlehne 360° schwenkbar; belastbar bis ca. 120 kg; Sitzhöhe ca. 40-50 cm; Sitz-• ca. 40 cm; Stuhlbreite (Fußkreuz-•) ca. 60 cm; Lehnenbreite ca. 60 cm; Gesamthöhe ca. 70-90 cm Drehstuhlfuß ROLW-Rollen weich Kunstleder K053-KuLe Apfelgrün	3,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt **1598 Neubau Kita Ihrlerstein**
LV **lose Möblierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.09.070	Schrankarbeitsplatz mit Klappe inklusive Schloss auf Sitzhöhe; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; Klappfach mit Ordnerhöhe und Ablagefächern; mit eingenumerteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 150,0 x T 42,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss DSS1-Drehst.Schl. Rosette 1 Rückwand W400-Weiß Materialausführung HA01_Holzart Birke Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E2WA-2 waagrechte EBOs	1,000 St	 €	 €
1.02.09.080	*** Leitbeschreibung Podest-Kombination 3-teilig; Buche massiv, stab-verleimt; Griffausfräsungen; Teppichbelag; schmale Rampe, Quadrat, Stufen-Spiegelpodest aus Sicherheitsglas; Platzbedarf: ca. 158 x 118 cm, H 22 cm *** Unterbeschreibung 01 Quadrat-Podest niedrig; Buche massiv, stab-verleimt; Griffausfräsungen; Oberfläche Teppichbelag; Kunststoffgleiter; ca. B 79 x H 22 x T 79 cm Teppichfarbe T622-Tretford Wasabigrün *** Unterbeschreibung 02 Rechteck-Podest-Rampe niedrig; Buche massiv, stab-verleimt; Griffausfräsungen; Oberfläche Teppichbelag; Kunststoffgleiter; ca. B 39 x H 22 x T 79 cm Teppichfarbe T622-Tretford Wasabigrün	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03			
	Spiegel-Treppe-Podest Rahmen und Seitenteile Buche massiv; Treppenstufen Sicherheitsspiegel; ca. B 79 x H 22 x T 39 cm Stufenhöhen ca. 11 cm	1,000 St		
1.02.09.090	Teppich Flussdelta, Ecke Acrylgarn (gefärbtes Garn) mit Textilrücken; verdeckte Umkettelung; geschnittene Konturen; 5-eckig, asymmetrisch; Platzbedarf ca. 232 x 212 cm, Höhe 11 mm	1,000 St	 €	 €
1.02.09.100	Sitzkreisteppich Acrylgarn (gefärbtes Garn), H ca. 10 mm, mit Textilrücken; verdeckte Umkettelung; 5-eckig, asymmetrisch; Platzbedarf: ca. 250 x 260 cm	1,000 St	 €	 €
1.02.09.110	Basisschrank für Spielaufsätze offen; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 33,9 x T 42,0 cm Sockel SOTF-Totalfeststell-Rollen Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Einlegeboden E1WA-1 waagrecht EinlegBod.	1,000 St	 €	 €
1.02.09.120	Spielaufsatz mit beidseitig bespielbarer Kugelbahn; aus Dekorspanplatte mit Echtholz-Elementen; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 95,7 x H 32,4 x T 42,0 cm	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.09.130	Spielküche mit Haltestangen und -griff für die Krippe; Echtholz, hell furniert; Oberboden mit abgerundeten Ecken; Spülbecken, Holzarmaturen, Griffausfräsungen, Plattenimitationen, Herdöffnung, Holzdrehknöpfe; ca. L 60 x B 40 x H 47 cm	1,000 St	 €	 €
1.02.09.140	Wandplatte Spiegel rundum mit Leisten; Birkensperrholz; Sicherheits- spiegel; inkl. Befestigungs- material; ca. B 96 x H 144 cm	1,000 St	 €	 €
1.02.09.150	Haltestange Esche und Birke massiv; ca. 160 cm	1,000 St	 €	 €
Summe 1.02.09 Krippe 2				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.10	Krippe 3 Schlafen			
1.02.10.010	Schrank mit Doppeltüren; Öffnungswinkel 180 Grad; aus Dekorspanplatte; mit eingesenkter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 175,0 x T 42,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss DSS1-Drehst.Schl. Rosette 1 Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs	1,000 St	 €	 €
Summe 1.02.10 Krippe 3 Schlafen				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.02.11	Krippe 3 Sanitär/ Wickeln			
1.02.11.010	*** Leitbeschreibung			
	Wickelanlage linksanschlagend	1,000 St	 €	 €
	—			
	*** Unterbeschreibung 01			
	Aufstiegshilfen-Schrank	1,000 St		
	für Wickelanlage; Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; herausziehbare Auf- stiegshilfe mit 2 Handläufen und Kindersicherung; 1 Tür, Türanschlag links; ca. B 50 x H 86 x T 74 cm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn			
	*** Unterbeschreibung 02			
	Unterschrank Wickelanlage	1,000 St		
	Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; 10 Schubkästen (Kasten-Innenmaß: ca. B 28 x H 10 x T 53 cm) auf Me- tall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung; ca. B 70 x H 86 x T 70 cm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03			
		1,000 St		
	Unterschrank Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; oben 2 Drehtüren mit Griffen, unten 4 Schub- kästen (Kasten-Innenmaß: ca. B 30 x H 10 x T 50 cm) auf Metall-Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung; ca. B 80 x H 90 x T 70 cm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Schloss DSS1-Drehst.Schl. Rosette 1			
	*** Unterbeschreibung 04			
		1,000 St		
	Duschwanne mit speziellem Anti-Rutsch- Boden; hochwertiger, titanver- edelter Stahl/Emaille; Ablauf-• ca. 52 mm, Überlauf-• ca. 52 mm, ca. L 80 x B 80 x T 28 cm			
	*** Unterbeschreibung 05			
		1,000 St		
	Abschlussseite Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umlei- mer, 2 mm; als Absturzsiche- rung bei freistehenden Wickel- anlagen; ca. H 115 x T 91 cm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn			
	*** Unterbeschreibung 06			
		1,000 St		
	Sockelblende Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, melamin- harzbeschichtet, grau; durch- gehend; inkl. Gummidichtlippe; Höhe ca. 7 cm; Preis je angefangene 10 cm Längenabmessung 150-Länge in cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 07	1,000 St		
	Arbeitsplatte Wickelanlage Trägerplatte 40 mm; Oberfläche widerstandsfähiger HPL-Belag, 0,7 mm; wasserfest; resistent gegen Säuren und Laugen; Tiefe ca. 90 cm; Dekor 0001-HPL Ahorn Ausführung OHNE Längenabmessung 200-Länge in cm			
1.02.11.020	*** Leitbeschreibung	1,000 St	 €	 €
	Hochschrank Wickelanlage inkl. Sockelblende; Holzwerkstoffplatte, Dekor Birke, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umleimer, 2 mm; 1 Mittelwand; 16 Einlegeböden, Stärke 19 mm; inkl. Befestigungsmaterial; ca. B 70 x H 182 x T 40 cm			
	*** Unterbeschreibung 01	1,000 St		
	Hochschrank Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, Stärke 19 mm; Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322; ABS-Umleimer, 2 mm; 1 Mittelwand; 16 Einlegeböden, Stärke 19 mm; inkl. Befestigungsmaterial; ca. B 70 x H 180 x T 40 cm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn			
	*** Unterbeschreibung 02	2,000 St		
	Sockelblende Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, melaminharzbeschichtet, grau; durchgehend; inkl. Gummidichtlippe; Höhe ca. 7 cm; Preis je angefangene 10 cm Längenabmessung 40-Länge in cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03 Sockelblende Wickelanlage Holzwerkstoffplatte, melaminharzbeschichtet, grau; durchgehend; inkl. Gummidichtlippe; Höhe ca. 7 cm; Preis je angefangene 10 cm Längenabmessung 70-Länge in cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 04 Sockelverbindung Ecke 90° Kunststoff; ca. B 27 x T 3 cm	2,000 St		
1.02.11.030	Materialbox, transparent Kunststoff; Höhe ca. 15 cm, Außenmaße: ca. B 31 x T 37 cm, Innenmaße: ca. B 28 x T 34 cm	18,000 St	 €	 €
1.02.11.040	Windeleimer mit Einhandbedienungssystem und Kindersicherung; Fassungsvermögen 50 Windeln; 60 Liter; Kunststoff; ca. B 28 x H 72 x T 40 cm	1,000 St	 €	 €
1.02.11.050	Wickelauflage, 1 Keil Bezug Kunstleder, strapazierfähig, abwaschbar; Aufkeilung am Kopfbende; Schaumstoffkern (Boden RG 28/65, Aufkantung RG 20/25); ca. B 104 x H 15 x T 87 cm Kunstleder K053-KuLe Apfelgrün	1,000 St	 €	 €
Summe 1.02.11 Krippe 3 Sanitär/ Wickeln				 €
Summe 1.02 Erdgeschoss				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03	1. Obergeschoss			
1.03.01	Lager OG			
1.03.01.010	Stahlregal Universal Grundregal; 4 Eckpfosten; 4 Fachböden; Diagonalverstre- bung; inkl. Montagematerial u. Montageanleitung; Material: Stahl verzinkt; GS-geprüft; Tragkraft pro Boden: 150 kg;- Lochraster variabel; ca. B 106 x H 200 x T 60 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.01.020	Stahlregal Universal Anbauregal; 2 Eckpfosten in L- Form; 4 Fachböden; Diagonal- verstrebung; inkl. Montage- material u. Montageanleitung; Material: Stahl verzinkt; GS-geprüft; Tragkraft pro Boden: 150 kg; Lochraster variabel; ca. B 101 x H 200 x T 60	4,000 St	 €	 €
1.03.01.030	Befestigungsmaterial für Regal-an-Anbauregal- Montage	4,000 St	 €	 €
1.03.01.040	Wandhalterung für je 5 Balancierbretter; beschichtetes Stahlrohr mit Gummikugeln; Antirutsch-Über- zug an den Auflagestellen; Satz mit 2 Stück Wandhalter- ungen; ca. L 90 x B 34 x T 4 cm	1,000 St	 €	 €
Summe 1.03.01 Lager OG				 €
1.03.02	Mehrzweckraum			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.02.010	Strickleiter-Element Rahmen Fichte massiv; Tauwerk aus Polypropylen; ca. B 100 x H 215 x T 9 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.02.020	Sprossenwand Rahmen: Fichte massiv; 12 Sprossen Eschenholz massiv; ca. B 100 x H 215 x T 9 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.02.030	Erlebnissprossenwand Rahmen Fichte massiv; Sprossen Eschenholz massiv, Edelstahl, verschiedene Stärken; 5 Sprossen, 1 Seil; ca. B 100 x H 215 x T 9 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.02.040	Kletterkamin Rahmen Fichte massiv; Klettergriffe aus Expositharz und Quarzsand an beiden Seiten; ca. B 100 x H 215 x T 9 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.02.050	Montageset für 4-teilige Gymnastikwände mit Umklappfunktion	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.02.060	Basissatz Fallschutzmatten leicht; für Erlebnis- kletterwände mit 4 Feldern; 7 Matten, Mattenkern aus offenporigem Polyäthylen in Sandwichbauweise; Unterseite bremsstabile Bodenplatte; Bezug fest mit Mattenkern ver- schweißt; urin- und speichel- fest, abwischbar; zertifiziert nach DIN EN 1177 und HIC; H 6 cm; Gewicht ca. 25 kg; 3 Matten ca. 130 x 100 cm, 2 Matten ca. 120 x 100 cm, 2 Matten ca. 110 x 90 cm Kunstleder R206-Stein	1,000 St	 €	 €
1.03.02.070	Ergänzung Fallschutzmatten leicht; für Erlebniskletter- wände mit 4 Feldern; 7 Matten, Mattenkern aus offenporigem Polyäthylen in Sandwichbau- weise; Unterseite brems- stabile Bodenplatte; Bezug fest mit Mattenkern ver- schweißt; urin- und speichel- fest, abwischbar; zertifiziert nach DIN EN 1177 und HIC; H ca. 6 cm; Gewicht ca. 45 kg; 3 Matten ca. 135 x 100 cm, 2 Matten ca. 200 x 100 cm, 2 Matten ca. 115 x 100 cm Kunstleder R051-Wiese	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.02.080	*** Leitbeschreibung Balancier-Set bestehend aus Balancierbrett, Brett mit Granulatschlange, Brett mit Wippe, Brett mit Rundbürsten und Dübeln; Echtholz, hell furniert, 21 mm stark; Metallunterzug; 4 rutschfeste Gummikugeln unten; je bis 110 kg belastbar; Balancierbock zum Einhängen der Balancierbretter, inkl. Podest; Echtholz, hell fur- niert, 18 mm stark; bis 110 kg belastbar; Balancierbretter: je ca. L 216 x B 20 x H 8 cm, Balancierbock: ca. B 13 x H 100 cm *** Unterbeschreibung 01 Balancierbock, klein Echtholz, hell furniert, 18 mm ; 2 über Kreuz ineinander gesteckte Kletterwände, hellgrün bzw. natur gebeizt: ca. B 100 x H 50 cm, Deckel: ca. L 60 x B 60 cm *** Unterbeschreibung 02 Balancierbock Echtholz, hell furniert, 21 mm; 2 über Kreuz ineinander gesteckte Kletterwände, eine gelb gebeizt, eine natur; je 10 ovale Ausfräsungen zum Ein- hängen der Balancierbretter; 2 Sprossen sind durch Seile ersetzt; Abschlusspodest im oberen Bereich (25 x 25 cm); ca. B 130 x H 100 cm	1,000 St 1,000 St 1,000 St	 € € €	 € € €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03			
	Balancierbrett mit Wippen Echtholz, hell furniert, 21 mm Metallunterzug; 4 rutschfeste Gummikugeln auf der Untersei- te; 1 diagonal und 1 seitlich kippendes Trittbrett auf Gummi- elementen gelagert; bis 110 kg belastbar; ca. L 216 x B 20 x H 12 cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 04			
	Balancierbrett mit Granulatschlange; Echtholz, hell furniert, 21 mm Metallunterzug; 4 rutschfeste Gummikugeln auf der Untersei- te; mit farbigem Schlauch aus Nylongewebe, gefüllt mit Gra- nulat; bis 110 kg belastbar; ca. L 216 x B 20 x H 12 cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 05			
	Balancierbrett Echtholz, hell furniert, 21 mm Metallunterzug; 4 rutschfeste Gummikugeln auf der Untersei- te; mit Rundbürsten aus Kunst- stoff und naturbelassenen Holz dübeln; bis 110 kg belastbar; ca. L 216 x B 20 x H 12 cm KMAT Brett Fakir ID Workbench HABA Möbel Bad Rodach Artikelnummer UPOS 111805 Kapazitätsgruppe Gemino Serie Balanciersteige	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 06			
	Balancierbrett Echtholz, hell furniert, 21 mm Metallunterzug; 4 rutschfeste Gummikugeln auf der Untersei- te; mit glatter Fläche; bis 110 kg belastbar; ca. L 216 x B 20 x H 9 cm	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.02.090	Turnbank mit Rollen Platte Nadelholz, Sprosse und Füße Echtholz, hell furniert; Ecken und Kanten gerundet; Einhängeleiste verdübelt und verschraubt; 2 Fahrrollen, bodenschonende Gummibremsen; ca. L 280 x H 30 x T 24 cm	1,000 St	 €	 €
Summe 1.03.02		Mehrzweckraum		 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.03	Kiga Gruppe 1			
1.03.03.010	Tisch, Quadrat Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; ca. B 80,0 x T 80,0 cm Tischplattendekor A045-Lino-Akustik+ Sand Beige Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO53-Höhe 53 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	2,000 St	 €	 €
1.03.03.020	Stapelstuhl Sitzfläche und Rückenlehne Buchensperholz, ergonomisch geformt, ohne sichtbare Ver- schraubungen; Gestell Buche massiv; Fußgleiter mit Doppel- dübelbefestigung; ca. SH 31 x ST 27 x SB 30 cm Farbe NATU-Natur lackiert Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Pr STD-Pr St	8,000 St	 €	 €
1.03.03.030	TuRu-Sit Stuhl Kunstleder Sitz und Lehne gepolstert; Kunstlederbezug; Fußkreuz mit 5 Doppelaufrollen; pulverbe- schichtetes Stahlrohrgestell, Farbe schwarz; Rückenlehne 360° schwenkbar; belastbar bis ca. 120 kg; Sitzhöhe ca. 40-50 cm; Sitz-• ca. 40 cm; Stuhlbreite (Fußkreuz-•) ca. 60 cm; Lehnenbreite ca. 60 cm; Gesamthöhe ca. 70-90 cm Drehstuhlfuß ROLW-Rollen weich Kunstleder K053-KuLe Apfelgrün	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.03.040	TuRu-Sit Stuhl Kunstleder Sitz und Lehne gepolstert; Kunstlederbezug; Fußkreuz mit 5 Doppellaufrollen; pulverbe- schichtetes Stahlrohrgestell, Farbe schwarz; Rückenlehne 360° schwenkbar; belastbar bis ca. 120 kg; Sitzhöhe ca. 40-50 cm; Sitz-• ca. 40 cm; Stuhlbreite (Fußkreuz-•) ca. 60 cm; Lehnenbreite ca. 60 cm; Gesamthöhe ca. 70-90 cm Drehstuhlfuß ROLW-Rollen weich Kunstleder K002-KuLe Karibikblau	1,000 St	 €	 €
1.03.03.050	Bau- und Spielteppich aus 80 % Ziegenhaar und 20 % Schurwolle; mit Juterücken; rund • ca. 3 m; umkettelt Teppichfarbe T628-Tretford Karibik	1,000 St	 €	 €
1.03.03.060	*** Leitbeschreibung Schränkkombination bestehend aus: — *** Unterbeschreibung 01	1,000 St	 €	 €
	Schränkarbeitsplatz mit Klappe inklusive Schloss auf Sitzhöhe; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; Klappfach mit Ordnerhöhe und Ablage- fächern; mit eingenumuteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 150,0 x T 42,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss DSS1-Drehst.Schl. Rosette 1 Rückwand W400-Weiß Materialausführung HA01_Holzart Birke Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E2WA-2 waagrechte EBOs	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 02	1,000 St		
	Regalschrank offen; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 100,0 x T 42,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Rückwand W400-Weiß Materialausführung HA01_Holzart Birke Einlegeboden E2WA-2 waagrechte EBOs			
	*** Unterbeschreibung 03	3,000 St		
	Schrank mit Doppeltüren; Öffnungswinkel 180 Grad; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 50,0 x T 42,0 cm Sockel SOGU-ohne Sockel, Griff unten Schloss OHNE Rückwand W400-Weiß Materialausführung HA01_Holzart Birke Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E1WA-1 waagrechter EinlegBod.			
1.03.03.070	Regalschrank offen; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 42,0 cm Sockel SOTF-Totalfeststell-Rollen Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Einlegeboden E1WA-1 waagrechter EinlegBod.	2,000 St	 €	 €
1.03.03.080	Infoleiste POM; inkl. Befestigungs- material und Endkappen; ca. L 100 cm	4,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.03.090	*** Leitbeschreibung Sitzkissenrondell, Komplettsset 28 Sitzkissen mit stabiler Metallöse; Vorder- und Rückseite unterschiedliche Farben; aus Baumwolle/Polyester mit ca. 2 cm Schaumstoffeinlage; ca. • 35 cm; Rondell mit 3 Schwenkrollen; aus Birke-Echtholz, Metallrohr; ca. • 42 cm, ca. H 70 cm *** Unterbeschreibung 01 Sitzkissen-Rondell Platz für 28 Kissen; mit 3 Schwenkrollen; aus Birke-Echtholz, Metallrohr; ca. • 42 cm, ca. H 70 cm *** Unterbeschreibung 02 Sitzkissen Baumwolle/Polyester mit 2 cm Schaumstoffeinlage; bei 30°C waschbar; 4 Stück; ca. • 35 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.03.100	Spielkulis Zaun mit Büschen; Echtholz, hell furniert, 15/18 mm stark, Birke massiv; 1 Zaun; 2 Büsche, hellgrün gebeizt; ca. B 92 x H 58 x T 40 cm	2,000 St	 €	 €
1.03.03.110	Spielkulis Haus mit Tür und Baum; Echtholz, hell furniert, 15/18 mm stark, Birke massiv; 1 Haus; 1 Tür; 1 Fenster mit Fensterbrett; Vorhang; 1 Busch und 1 Baum, hellgrün gebeizt; ca. B 120 x H 120 x T 50 cm	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.03.120	Wand-Spiel-Regal groß Echtholz, hell furniert, 18 mm ; organisch gefräst; 3 Böden; runde Ausfräsungen; 3-farbig gebeizte Blätter; Fachmaße: ca. B 79 x H 36 x T 24/30/34cm ca. B 181 x H 181 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.03.130	Bau- und Spielteppich aus 80 % Ziegenhaar und 20 % Schurwolle; mit Juterücken; ca.L 200 x B 300 cm; umkettelt Teppichfarbe T641-Tretford Arktisblau	1,000 St	 €	 €
1.03.03.140	Bau- und Spielteppich aus 80 % Ziegenhaar und 20 % Schurwolle; mit Juterücken; umkettelt; ca. L 2 x B 2 m Teppichfarbe T622-Tretford Wasabigrün	1,000 St	 €	 €
1.03.03.150	Bücherkiste Echtholz, hell furniert, 18 mm; gebeizt; 4 Laufrollen; innen ca. B 55 x H 30 cm ca. B 60 x H 40 x T 50 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.03.160	Geburtstagskalender 6 Schiebeelemente; 5 mit Sichtfenster und Knauf; Erweiterung möglich; Birke- Echtholz, Kunststoff; ca. L 80 x H 6 x T 2 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.03.170	Erweiterung für den Geburtstagskalender Birke-Echtholz, Kunststoff; ca. L 45 x H 6 x T 2 cm	7,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.03.180	*** Leitbeschreibung Eckküche, Kinderküche platzsparende Eckküche für Rollenspiel in Krippe und Kita; Backwagen mit LED-Kochfeld und herausziehbarem Backofen; Arbeitsfläche mit hohen und niedrigen Regalen; Spültisch mit Waschbecken, Wasserhahn und integrierter Waschmaschine; mobile Elemente unter der Arbeitsplatte verstaubar für flexiblen Raumeinsatz; vielseitig kombinierbar mit anderen Rollenspielbereichen (z.B. Kiosk, Post); fördert Kommunikations-, Sozial- und Alltagskompetenzen; geeignet für Kinder ab 2 Jahren Materialausführung: Echtholz furniert; Technische Daten: Gewicht ca. 30 kg; Ausstattung: Herd, Spüle, Waschmaschine; Maße: ca. B 102 x H 56 x T 61 cm	1,000 St	 €	 €
	*** Unterbeschreibung 01 Aufsatz für Kinder-Eckküche Materialausführung: Echtholz furniert; Technische Daten: Alter 2 bis 10 Jahre; Maße: ca. Breite 99 cm; ca. Höhe 50 cm; ca. Tiefe 32 cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 02 Unterteil, Kinder-Eckküche Lara Fördert Rollenspiel und alltagsnahe Lernsituationen; niedrige Arbeitshöhe für Kinder ab 2 Jahren; stabiles Unterteil als Erweiterung der Eckküche; pflegeleichte Oberflächen Produktreihe Lara; Materialausführung: Sperrholz (Birkenfurnier); Technische Daten: Alter ab 2 Jahren; Pflege: Reinigung mit Wasser oder leichter Seifenlauge; Maße: B 101,5 cm x H 56 cm x T 60,5 cm Warnhinweise: Achtung. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03 Spüle, Kinder-Eckküche Lara Robuste Spielspüle für Rollenspiele in der Kita; geeignet ab 2 Jahren; optimale Höhe für Kinder ab Krippenalter; pflegeleicht zu reinigen mit klarem Wasser oder milder Seifenlauge; ideal für pädagogische Rollenspiel- und Alltagssituationen in Gruppen. Produktreihe Lara; Materialausführung: Sperrholz (Birkenfurnier); Maße: Breite 57 cm, Höhe 52 cm, Tiefe 34 cm Warnhinweise: Achtung. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 04 Herd, Kinder-Eckküche Lara Funktionen/Inhalte: Eckherd für Rollenspiele; fördert alltagsnahes Lernen; stabiler Einsatz im Kita-Alltag Produktreihe Lara; Materialausführung: Sperrholz (Birkenfurnier); Technische Daten: Alter ab 2+ Jahren; Maße: Breite 62 cm; Höhe 52 cm; Tiefe 34 cm; Pflegehinweise: Reinigung mit klarem Wasser oder leichter Seifenlauge Warnhinweise: Achtung. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.	1,000 St		
1.03.03.190	Kühlschrank Birke furniert; laminierte Arbeitsfläche; Drehtür mit Flaschenfach; Gefrierfach und Fächerboden; Aluminium-Griffleiste; ca. B 46 x H 56 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.03.200	Waschmaschine Birke furniert; laminierte Arbeitsfläche; runde Klapptür mit Acrylglasscheiben; äußere Scheibe mit Griff zum Drehen; Wäschestücke aus Holz zwischen beiden Scheiben; Aluminiumblende mit Waschmittelauszug und 2 drehbaren Holzknöpfen; ca. B 46 x H 56 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.03.210	*** Leitbeschreibung Spielhaus Übersicht über den Gruppenraum vom oberen Podest; Vielfältige Rollenspiel-Möglichkeiten im Obergeschoss; Großzügige Fläche im Erdgeschoss für Kaufladen oder Kinderküche; Gute Einsehbarkeit durch Sprossen und Acrylglas-Scheibe; Tür und offene Fenster als Spielflächen für Interaktion; Geeignet für Rollenspiele in Kleingruppen; Fördert soziale Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit Materialausführung: Birke Massivholz und Sperrholz; Technische Daten: Positionierung in der Ecke; Wandverbau erforderlich; Altersgruppe ab 3 Jahren im beaufsichtigten Bereich; Podesthöhe ca. 136 cm; Brüstungshöhe ca. 110 cm; Gesamthöhe ca. 247 cm; Platzbedarf ca. 232 x 216 x 247 cm; GS-zertifiziert; Benötigte Raumhöhe ca. 272 cm; Maße: ca. L 232 x B 216 x H 247 cm *** Unterbeschreibung 01 Sonderzusammenstellung Gemino-Plus	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 02 Pfosten diagonal H4 Stützpfeiler für Spiel- und Kletteranlagen; zur diagonalen Aussteifung von Konstruktionen; für den Einsatz auf Kita-Außengeländen; massive Holzausführung für hohe Stabilität Produktreihe GEMINO; Materialausführung: Birke, Massivholz; Technische Daten: Gewicht 7 kg; empfohlenes Alter ab 6 Monaten; Maße: Länge 9 cm; Breite 5,4 cm; Höhe 247 cm	2,000 St		
	*** Unterbeschreibung 03 Podest Teppich 1x1 Robustes Podest zur Raum- und Spielebene; teppichbezogene Oberfläche für sicheres Sitzen und Krabbeln; für Bewegungs- und Baulandschaften; fördert frühe Bewegungserfahrungen ab 6 Monaten; flexibel kombinierbar mit weiteren Podesten; tritt- und rutschhemmende Nutzung; schall- und geräuschkämpfende Fläche Produktreihe GEMINO Materialausführung: Sperrholz (beschichtet), Oberfläche Teppich; Technische Daten: Gewicht 6 kg, Altersempfehlung ab 6 Monaten; Maße: Länge 63,8 cm; Breite 63,8 cm; Höhe 3 cm Teppichfarbe T641-Tretford Arktisblau	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 04 Podest Teppich 1x2 Podest für Krabbel- und Spielbereiche; fördert erste Steh- und Gehversuche; schafft Raumdefinition und Zonierung im Gruppenraum; trittschalldämpfende Teppichoberfläche; kombinierbar mit weiteren Podesten; geeignet für Kinder ab 6 Monaten Produktreihe GEMINO ; Materialausführung: Sperrholz (beschichtet), Oberfläche Teppich; Technische Daten: Gewicht 11,5 kg; Maße: 133 cm x 63,8 cm x 3 cm Teppichfarbe T641-Tretford Arktisblau	2,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 05			
		1,000 St		
	Podest Teppich 1x2 diagonal L Bewegungspodest mit robuster Teppichoberfläche; geeignet für Krabbel- und Laufanfänger ab 6 Monaten; flexibel kombinierbar in Podestlandschaften; schallschluckende und rutschhemmende Fläche Produktreihe GEMINO Materialausführung: Sperrholz, beschichtet, Teppichoberfläche; Technische Daten: Gewicht 9 kg, Oberfläche Teppich, Alter ab 6 Monate; Maße: Länge 133 cm, Breite 63,8 cm, Höhe 3 cm Teppichfarbe T641-Tretford Arktisblau			
	*** Unterbeschreibung 06			
		1,000 St		
	Aufstieg 04 Treppe DIN rechts 2 D M1H4 Zugang zu Podesten und Spielebenen; fördert sichere Auf- und Abstiege im Alltag; geeignet für kombinierbare Raumkonzepte; stabile Ausführung für den Krippenbereich Produktreihe GEMINO; Materialausführung: Birke (Massivholz), Spanplatte (Dekor); Technische Daten: Alter ab 6 Monate; Maße: Breite 69,2 cm; Höhe 233,1 cm; Tiefe 143,8 cm Oberflächen Ausführung U151-Strandbeige			
	*** Unterbeschreibung 07			
		1,000 St		
	Unterbaurahmen M1 H4 Stabiler Unterbaurahmen für Modul- und Regalsysteme; zur sicheren Unterkonstruktion von Möbeln in Krippe und Kita; unterstützt flexible Raumkonzepte Produktreihe GEMINO; Materialausführung: Birke Massivholz; Technische Daten: Gewicht 5,5 kg; Alter ab 6 Monate; Maße Länge 63,8 cm, Breite 10,4 cm, Höhe 136 cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 08			
		2,000 St		
	Unterbaurahmen M2 H4 Stabiler Unterbaurahmen für Bewegungs- und Kletterlandschaften; modular mit der Produktreihe GEMINO kombinierbar; unterstützt frühe Motorikförderung und sichere Bewegungserfahrungen; geeignet für Kinder ab 6 Monaten; langlebige Massivholzqualität; einfache Montage und Anpassung an bestehende Raumkonzepte Produktreihe GEMINO ; Materialausführung: Birke Massivholz; Technische Daten: Gewicht 8,5 kg; Alter ab 6 Monaten; Maße: Länge 133 cm, Breite 10,4 cm, Höhe 136 cm			
	*** Unterbeschreibung 09			
		1,000 St		
	Blende D M1H4 Vollflächige Füllplatte für Blenden im oberen Bereich; Ergänzungselement für flexible Rauntrennung in Gruppen- und Flurbereichen; Sorgt für optische Ruhe und geschlossene Flächen in Regal- und Trennwandsystemen Produktreihe GEMINO ; Materialausführung: Birke (Massivholz), Spanplatte (Dekor), Oberfläche Dekorbeschichtung; Technische Daten: Gewicht 5,5 kg; Alter ab 6 Monate; Maße: Länge 63,8 cm x Breite 7,8 cm x Höhe 136 cm Oberflächen Ausführung U151-Strandbeige			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 10			
		3,000 St		
	Füllung halb H M1H4 Modulare Füllung für Raumteileranlagen; strukturiert Gruppenräume und Spielflächen; unterstützt flexible Raumkonzepte im Kita-Alltag; stabile Ausführung aus Birke für langlebigen Einsatz in Bildungsbereichen Produktreihe GEMINO Materialausführung: Birke Massivholz und Sperrholz mit Birkenfurnier; Technische Daten: Gewicht 10 kg; Alter ab 6 Monaten; Maße: Länge 63,8 cm x Breite 7,9 cm x Höhe 136 cm			
	*** Unterbeschreibung 11			
		2,000 St		
	Pro Füllung voll D M1H3 Füllungselement für Möbelsysteme; altersgerechte Ausstattung ab 6 Monaten Produktreihe GEMINO Materialausführung: Birke Massivholz, Spanplatte Dekor; Technische Daten: Gewicht Produkt 8 kg, Alter ab 6 Monaten; Maße: Länge 63,8 cm, Breite 7,8 cm, Höhe 59,2 cm Oberflächen Ausführung U151-Strandbeige			
	*** Unterbeschreibung 12			
		1,000 St		
	Füllung voll H M1H4 Füllungselement für Einrichtungsmodule; geeignet für den Einsatz in Krippe und Kindergarten; unterstützt strukturierte Raumaufteilung und Ordnung Produktreihe GEMINO; Materialausführung: Birke (Massivholz), Sperrholz (Birkenfurnier); Technische Daten: Gewicht 13,5 kg, Alter ab 6 Monaten; Maße: Länge 63,8 cm, Breite 7,9 cm, Höhe 136 cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 13			
	Füllung voll H M1H4 Durchgang Raumtrennelement für Durchgänge; unterstützt eine klare Zonierung im Gruppenraum; eignet sich als Bestandteil modularer Einrichtungskonzepte; fördert Orientierung und Struktur im Alltag von Krippen- und Kitagruppen Produktreihe GEMINO; Materialausführung: Spanplatte (Dekor); Technische Daten: Alter ab 6 Monaten; Maße: Breite 63,8 cm, Höhe 136 cm, Tiefe 7,7 cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 14			
	Füllung Blende H M1,5H4 schließt offene Ebenenflächen; ergänzt die 2. Ebene 2025; für Kinder ab 6 Monaten Produktreihe 2. Ebene; Materialausführung: Birke (Massivholz), Sperrholz (Birkenfurnier); Technische Daten: Gewicht 6,5 kg; Alter ab 6 Monaten; Maße: Länge 90,2 cm, Breite 7,9 cm, Höhe 136 cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 15			
	Füllung Leerrahmen mS 54 M2H4 Leerrahmen mit Schwelle; flexibel kombinierbar Produktreihe GEMINO Materialausführung: Birke (Massivholz) Technische Daten: Gewicht 8,5 kg; Alter ab 6 Monaten; Maße: Länge 133 cm; Breite 7,9 cm; Höhe 136 cm	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 16			
		4,000 St		
	Brüstung voll D M1 B2 Absturzsichernde Brüstung für Podeste; geeignet für Krippen- und Kita-Bereiche; Einsatz ab 6 Monaten; kombinierbar mit Elementen der Produktreihe; unterstützt sichere Raumzonen Produktreihe GEMINO ; Materialausführung: Birke Massivholz, Spanplatte Dekor, Oberfläche Dekorbeschichtung; Technische Daten: Gewicht 13 kg; Maße: Länge 63,8 cm x Breite 5,3 cm x Höhe 110 cm Oberflächen Ausführung U151-Strandbeige			
	*** Unterbeschreibung 17			
		1,000 St		
	Brüstung voll D M2 B2 stabile Brüstungselement für Podeste und Ebenen; dient der Absturzsicherung im Krippen- und Kitaalltag; geschlossene Fläche bietet Sichtschutz und klare Raumzonierung; kombinierbar mit weiteren Elementen der Reihe; geeignet ab 6 Monaten Produktreihe GEMINO ; Materialausführung: Birke Massivholz und Spanplatte mit Dekorbeschichtung; Technische Daten: Gewicht Produkt 24,5 kg; Oberfläche Dekorbeschichtung; Maße: Länge 133 cm; Breite 5,3 cm; Höhe 110 cm Oberflächen Ausführung U151-Strandbeige			
	*** Unterbeschreibung 18			
		3,000 St		
	Brüstung Sprossenzaun M1 B2 Brüstungselement zur Absturzsicherung; geeignet für U3-Bereiche ab 6 Monaten; modular mit weiteren Brüstungselementen kombinierbar. Produktreihe GEMINO Materialausführung: Birke (Massivholz); Technische Daten: Gewicht 6 kg; Maße: Länge 63,8 cm, Breite 5,4 cm, Höhe 110 cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 19			
		1,000 St		
	Brüstung Scheibe M 1,5 B2 Sichtschutzelement mit Durchblick; Absturzsicherung für Podeste und Galerien; zur sicheren Raumgliederung in Krippe und Kindergarten; kombinierbar mit weiteren Elementen der Reihe; unterstützt eine helle, offene Raumwirkung Produktreihe GEMINO ; Materialausführung: Birke Massivholz und Acrylglas; Technische Daten: Gewicht 12 kg; Maße: Länge 90,2 cm; Breite 5,4 cm; Höhe 110 cm; Alter ab 6 Monate			
	*** Unterbeschreibung 20			
		1,000 St		
	Pro Tresen H M1 Funktionen/Inhalte: Empfangs- und Spieltresen für Gruppenräume; flexible Nutzung in Eingangs- und Funktionsbereichen; robuste Ausführung für den täglichen Kita-Einsatz; fördert kommunikative Spielsituationen. Produktreihe GEMINO ; Materialausführung: Sperrholz (Birkenfurnier); Technische Daten: Gewicht 2,5 kg; Alter ab 6 Monate; Maße: Länge 63,8 cm; Breite 22 cm; Höhe 5,9 cm			
	*** Unterbeschreibung 21			
		2,000 St		
	Pfosten H4 Wandanschluss —			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 22 Pfosten H4 Stützpfeiler für Spielanlagen im Innenbereich; Grundelement für modulare Raumsysteme; stabile Befestigung von Anbauelementen; geeignet für Nutzung mit Kleinkindern ab 6 Monaten Produktreihe GEMINO; Materialausführung: Birke, Massivholz; Technische Daten: Gewicht 5 kg; Maße: Länge 5,4 cm; Breite 5,4 cm; Höhe 247 cm	6,000 St		
1.03.03.220	Schrank offen; mit 12 Materialkästen mit Acryleinsatz; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingetragener 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 42,0 cm Sockel SOTF-Totalfeststell-Rollen Rückwand W400-Weiß Materialausführung HA01_Holzart Birke Farbe BIRK-Birke Teppich-Schonboden OHNE	1,000 St	 €	 €
Summe 1.03.03		Kiga Gruppe 1		 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.04	Kiga Gruppe 1 Nebenraum			
1.03.04.010	Tisch, Rechteck; Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; ca. B 160,0 x T 80,0 cm Tischplattendekor 0019-HPL Mint Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO53-Höhe 53 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	1,000 St	 €	 €
1.03.04.020	Wandklapptisch eckig mit 2 Wandklappbänken; Echtholz, HPL beschichtet, 17 mm stark; Klappmechanismus; Tischbein arretiert mit Schnappverschluss; Kunststoff- gleiter; inkl. Befestigungs- material und Wandleiste; Tisch ca. L 120 x B 70 cm, Bänke ca. L 105 x B 30 cm Höhe HO53-Höhe 53 cm Tischplattendekor 0019-HPL Mint	1,000 St	 €	 €
1.03.04.030	Stapelstuhl Sitzfläche und Rückenlehne Buchensperrholz, ergonomisch geformt, ohne sichtbare Ver- schraubungen; Gestell Buche massiv; Fußgleiter mit Doppel- dübelbefestigung; ca. SH 31 x ST 27 x SB 30 cm Farbe NATU-Natur lackiert Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Pr STD-Pr St	4,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.04.040	Kleeblatthocker Sitzfläche Formholz Kleeblatt- form, Buche Echtholz; Gestell 3 Rundbeine, • 5 cm, Buche massiv; ca. • 34 x SH 31 cm	4,000 St	 €	 €
1.03.04.050	Klappschrank 3-Schicht-Qualitätsspanplatte, Dekor; rechter Seitenflügel mit 8 x 2 Schienen für Mate- rialboxen, 4 festen Böden, 2 davon mit Plexiglasaufkan- tung; rechter Seitenflügel mit 3 Fächern und 2 Querstangen; Aufsätze jeweils mit variier- baren Trennwänden; 12 Rollen, davon 4 feststellbar; ge- schlossen ca. B 70 x H 100 x T 90 cm; geöffnet ca. B 150 x H 100 x T 50 cm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn	1,000 St	 €	 €
1.03.04.060	Materialbox, hellblau mit integriertem Acrylfenster; Kunststoff; H ca. 8 cm, Außenmaße: ca. B 31 x T 39 cm, Innenmaße: ca. B 27 x T 33 cm	5,000 St	 €	 €
1.03.04.070	Materialbox, hellgrün mit integriertem Acrylfenster; Kunststoff; H ca. 8 cm, Außenmaße: ca. B 31 x T 39 cm, Innenmaße: ca. B 27 x T 33 cm	4,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt **1598 Neubau Kita Ihrlerstein**
LV **lose Möblierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.04.080	Materialkasten Buche massiv; fingergezinkte Verbindungen; Boden eingenu- tet; 2 stirnseitige Griffaus- fräsungen; verrutschsicher stapelbar; ca. B 22 x H 16 x T 35 cm Farbe MB05-Pastellblau Teppich-Schonboden OHNE	3,000 St	 €	 €
1.03.04.090	*** Leitbeschreibung Schrankskombination bestehend aus: —	1,000 St	 €	 €
	*** Unterbeschreibung 01 Regalschrank offen; aus Dekorspanplatte; mit eingenuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 50,0 x H 150,0 x T 60, 0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 02 Schrank mit Doppeltüren; Öffnungswinkel 180 Grad; aus Dekorspanplatte; mit eingenuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 60,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss OHNE Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E1WA-1 waagrechter EinlegBod.	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03			
		1,000 St		
	Regalschrank offen, aus Dekorspanplatte; mit eingeuteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 60, 0 cm Sockel SOKO-OHNE Sockel Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Einlegeboden E5WA-5 waagrechte EBOs			
	*** Unterbeschreibung 04			
		1,000 St		
	Schrank Drehtür rechts angeschlagen; Griff links; Öffnungswinkel 180 Grad; aus Dekorspanplatte; mit eingeuteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 50,0 x H 150,0 x T 60,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss OHNE Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs			
	*** Unterbeschreibung 05			
		2,000 St		
	Schrank mit Doppeltüren; Öffnungswinkel 180 Grad; aus Dekorspanplatte; mit eingeuteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 60,0 cm Sockel SOGU-ohne Sockel, Griff unten Schloss OHNE Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E1WA-1 waagrecht EinlegBod.			
Summe 1.03.04 Kiga Gruppe 1 Nebenraum				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.05	Kiga Gruppe 2			
1.03.05.010	Tisch, Quadrat Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; ca. B 80,0 x T 80,0 cm Tischplattendekor A045-Lino-Akustik+ Sand Beige Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO53-Höhe 53 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	1,000 St	 €	 €
1.03.05.020	Tisch, Rechteck; Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; ca. B 120,0 x T 80,0 cm Tischplattendekor A045-Lino-Akustik+ Sand Beige Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO53-Höhe 53 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	1,000 St	 €	 €
1.03.05.030	Stapelstuhl Sitzfläche und Rückenlehne Buchensperrholz, ergonomisch geformt, ohne sichtbare Ver- schraubungen; Gestell Buche massiv; Fußgleiter mit Doppel- dübelbefestigung; ca. SH 31 x ST 27 x SB 30 cm Farbe NATU-Natur lackiert Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Pr STD-Pr St	6,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.05.040	Kleeblattthocker Sitzfläche Formholz Kleeblatt- form, Buche Echtholz; Gestell 3 Rundbeine, • 5 cm, Buche massiv; ca. • 34 x SH 31 cm	4,000 St	 €	 €
1.03.05.050	TuRu-Sit Stuhl Kunstleder Sitz und Lehne gepolstert; Kunstlederbezug; Fußkreuz mit 5 Doppellaufrollen; pulverbe- schichtetes Stahlrohrgestell, Farbe schwarz; Rückenlehne 360° schwenkbar; belastbar bis ca. 120 kg; Sitzhöhe ca. 40-50 cm; Sitz-• ca. 40 cm; Stuhlbreite (Fußkreuz-•) ca. 60 cm; Lehnenbreite ca. 60 cm; Gesamthöhe ca. 70-90 cm Drehstuhlfuß ROLW-Rollen weich Kunstleder K053-KuLe Apfelgrün	2,000 St	 €	 €
1.03.05.060	Eigentumsschrank mit 3 Türen bietet Stauraum für Ordner, Taschen und Rucksäcke; unterstützt die Strukturierung von Eigentum der Mitarbeiter im Gruppen- oder Aufenthaltsraum, fördert Ordnung und Selbstständigkeit der Kinder Produktreihe Pureo; Materialausführung: Tischlerplatte, beschichtet; Technische Daten: 3 Türen, 3 Fächer, Schloss rechts, Scharnier links; Maße: Breite 50 cm x Höhe 150 cm x Tiefe 42 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.05.070	Schränkarbeitsplatz mit Klappe inklusive Schloss auf Sitzhöhe; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; Klappfach mit Ordnerhöhe und Ablagefächern; mit eingenumerteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 150,0 x T 42,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss DSS1-Drehst.Schl. Rosette 1 Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E2WA-2 waagrechte EBOs	1,000 St	 €	 €
1.03.05.080	*** Leitbeschreibung	1,000 St	 €	 €
	Sitzkissenrondell, Komplettsset 28 Sitzkissen mit stabiler Metallöse; Vorder- und Rückseite unterschiedliche Farben; aus Baumwolle/Polyester mit ca. 2 cm Schaumstoffeinlage; ca. • 35 cm; Rondell mit 3 Schwenkrollen; aus Birke-Echtholz, Metallrohr; ca. • 42 cm, ca. H 70 cm			
	*** Unterbeschreibung 01	1,000 St		
	Sitzkissen-Rondell Platz für 28 Kissen; mit 3 Schwenkrollen; aus Birke-Echtholz, Metallrohr; ca. • 42 cm, ca. H 70 cm			
	*** Unterbeschreibung 02	7,000 St		
	Sitzkissen Baumwolle/Polyester mit 2 cm Schaumstoffeinlage; bei 30°C waschbar; 4 Stück; ca. • 35 cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.05.090	Regalschrank offen; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 42,0 cm Sockel SOTF-Totalfeststell-Rollen Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs	2,000 St	 €	 €
1.03.05.100	Bau- und Spielteppich 2 x 2 m sandbeige; hochwertige Schlingenware; 100 % Polypro- pylen; Rückseite textiles Gewebe; voll umkettelt; antistatisch; stuhlrollenfest; lichtecht; cfl-s1 zertifi- ziert; zertifiziert mit Umweltzeichen Blauer Engel	1,000 St	 €	 €
1.03.05.110	Eckpodest groß; Buche massiv, stabver- leimt; Oberfläche Teppichbelag Kunststoffgleiter; ca. B 188 x H 22 x T 188 cm Teppichfarbe T611-Tretford Birne	1,000 St	 €	 €
1.03.05.120	Quadrat-Podest-Rampe niedrig; Buche massiv, stab- verleimt; Griffausfräsungen; Oberfläche Teppichbelag; Kunststoffgleiter; ca. B 79 x H 22 x T 79 cm Teppichfarbe T622-Tretford Wasabigrün	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.05.130	Podest Treppe Rahmen und Seitenteile Buche massiv; Treppenstufen Teppichbelag; ca. B 79 x H 22 x T 39 cm Stufenhöhen ca. 11 cm Teppichfarbe T622-Tretford Wasabigrün	1,000 St	 €	 €
1.03.05.140	Eckpodest klein; Buche massiv, stabverleimt; Oberfläche Teppichbelag Kunststoffgleiter; ca. B 86 x H 22 x T 86 cm Teppichfarbe T622-Tretford Wasabigrün	1,000 St	 €	 €
1.03.05.150	Podestklammern zum Fixieren der Podeste miteinander; Aluminium; 1 Satz = 2 Stück	2,000 St	 €	 €
1.03.05.160	Rollwagen für Eckpodest stabiles Buche-Echtholz-Furnier; ca. B 73 x H 18 x T 76 cm	2,000 St	 €	 €
1.03.05.170	Materialkasten Buche massiv; fingergezinkte Verbindungen; Boden eingun- tet; 2 stirnseitige Griffausfräsungen; verrutschsicher stapelbar; ca. B 30 x H 16 x T 35 cm Farbe MB55-Mittelgrün Teppich-Schonboden OHNE	2,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.05.180	Bau- und Spielteppich 2 x 3 m kiwigrün; hochwertige Schlingenware; 100 % Polypropylen; Rückseite textiles Gewebe; voll umkettelt; antistatisch; stuhlrollenfest; lichtecht; cfl-s1 zertifiziert; zertifiziert mit Umweltzeichen Blauer Engel	1,000 St	 €	 €
1.03.05.190	Geburtstagskalender 6 Schiebeelemente; 5 mit Sichtfenster und Knauf; Erweiterung möglich; Birke-Echtholz, Kunststoff; ca. L 80 x H 6 x T 2 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.05.200	Erweiterung für den Geburtstagskalender Birke-Echtholz, Kunststoff; ca. L 45 x H 6 x T 2 cm	7,000 St	 €	 €
1.03.05.210	Regalschrank offen; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 150,0 x T 42,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs	1,000 St	 €	 €
1.03.05.220	Klappsofa fester Schaumstoffkern RG 25/40, Stärke 17 cm; mit Kopfteil; abnehmbare Bezüge durch verdeckt eingenähten Reißverschluss; als Sofa: ca. L 150 x B 60 x H 34 cm; ausgeklappt: ca. L 150 x B 120 x H 17 cm Stoffbezeichnung CW50-Canvas Bione Jadegrün	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.05.230	Sitzsack Anemone Sitzfläche aus Chenille (100 % Baumwolle), Bezug und Boden aus strapazierfähigem Outdoor-Stoff (100 % Polyester), separates Inlett mit Styropor-Outdoor-Stoff (100% Polyester) Bezug mit Reißverschluss abnehmbar und bei 30° waschbar; Füllmenge ca. 30 l; Boden-• ca. 40 cm, Sitzfläche-• ca. 30 cm; ca. H 35 cm	2,000 St	 €	 €
1.03.05.240	Raumteiler Wandanschluss Echtholz, hell furniert, 18 mm; 1 Stück; ca. B 10 x H 70 x T 10 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.05.250	Raumteiler Bilderbuch Echtholz, hell furniert, 18 mm stark, Birke massiv; teils gebeizt; Vorderseite mit Gummibändern und Halteleisten; Rückseite mit Ausfräsungen und Facettenlinsen, eingefräste Nuten; beidseitig beispielbar; entspricht DIN EN 1176; TÜV geprüft; 10 Jahre Garantie; ca. B 90 x H 70 x T 6 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.05.260	Raumteiler Steine & Specht Echtholz, hell furniert, 18 mm stark, Birke massiv, teils gebeizt und lackiert; echte, drehbar gelagerte Steine, Facettenlinsen, eingefräste Nuten, Schiebestange mit Holz-Schiebefigur, Baumstamm-Applikation; beidseitig beispielbar; entspricht DIN EN 1146; TÜV geprüft; 10 Jahre Garantie ca. B 90 x H 90 x T 10 cm	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.05.270	Raumteiler Tür Echtholz, hell furniert, 18 mm stark, Birke massiv; teils lackiert; kindersichere Tür mit Acrylfenster und Facettenlinsen, Ausfräsung als Griff; beidseitig bespielbar; entspricht DIN EN 1176; TÜV geprüft; 10 Jahre Garantie; ca. B 90 x H 100 x T 10 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.05.280	Raumteiler Acryl Echtholz, hell furniert, 18 mm stark, Birke massiv, teils gebeizt und lackiert; beiseitig bespielbar; farbige Prismen, Acrylscheibe, Baumstamm-Applikation mit Gucklöchern, Blatt und eingefräster Nut; entspricht DIN EN 1176; TÜV geprüft; 10 Jahre Garantie; ca. B 90 x H 80 x T 3 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.05.290	Raumteiler Regalschrank Echtholz, hell furniert, 18 mm; Sichrückwand, 3 feste Böden, Rollkasten; Kanten verrundet Radius 5 mm; entspricht DIN EN 1176; TÜV geprüft; 10 Jahre Garantie; ca. B 90 x H 80 x T 40 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.05.300	Raumteiler Verbinder, 2er-Set für Winkel 90°, 135°, 180°, 225°, 270°; Kunststoff; 2 Stück Die Beschläge, die für dieses Produkt benötigt werden, sind aus Sicherheitsgründen Bestandteil der Trennwände.	5,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.05.310	Kühlschrank Birke furniert; laminierte Arbeitsfläche; Drehtür mit Flaschenfach; Gefrierfach und Fächerboden; Aluminium-Griffleiste; ca. B 46 x H 56 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.05.320	Herd mit Backofen, Kinderküche LED-Kochfeld mit drehbaren Knöpfen; sichtbares Backofenfenster aus Acrylglas; herausziehbares Backblech aus Holz; stabiler Korpus mit Kunststoffgleitern; fördert Rollenspiel und Sprachentwicklung; geeignet ab 2 Jahren Materialausführung: Echtholz furniert, Birkenfurnier; Technische Daten: Gewicht ca. 16 kg; Maße: ca. B 47 x H 56 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.05.330	Waschmaschine, Kinderwohnung Fördert realitätsnahes Rollenspiel im Kitaalltag; rund drehbare Klapptür mit Acrylscheiben und Holzkugeln für Waschmaschinen-Effekt; drehbare Holzknöpfe als Bedienelemente; regt sprachliche Interaktion und soziale Kompetenzen im Gruppenspiel an; geeignet für Kinder ab 2 Jahren Materialausführung: Echtholz furniert (Birkenfurnier); Technische Daten: Gewicht ca. 16 kg, Alter ab 2 Jahren, Sortimentsaspekt pädagogisch; Maße ca. B 47 x H 56 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.05.340	Spüle mit Spülmaschine, Kinderküche Spüle mit Edelstahlbecken; drehbarer Wasserhahn; integrierter Geschirrspüler mit drehbaren Holzknöpfen; herausziehbare Geschirr-Ablage; geeignet für kreatives Rollenspiel zu Küchen- und Haushaltsthemen; fördert Fantasie und sprachliches Handeln; pädagogisch wertvoll; für Kinder ab 2 Jahren Materialausführung: Echtholz furniert (Birkenfurnier), Aluminium; Technische Daten: ca. Gewicht 15 kg; Maße: ca. B 47 x H 56 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.05.350	Kleiderschrank Echtholzfurnier, hell; große Drehtür; ein großer Einlegeboden; 4 Metallhaken; 6 kleine Regalfächer, auch zum Einstellen von Schubkästchen; Griffleiste aus Aluminium; ca. B 60 x H 100 x T 30 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.05.360	Bau- und Spielteppich 2 x 2 m kiwigrün; hochwertige Schlingenware; 100 % Polypro- pylen; Rückseite textiles Gewebe; voll umkettelt; antistatisch; stuhlrollenfest; lichtecht; cfl-s1 zertifi- ziert; zertifiziert mit Umweltzeichen Blauer Engel	1,000 St	 €	 €
1.03.05.370	Wandplatte Spiegel, groß Echtholz, hell furniert, 12 mm ; 6-eckige, asymmetrische Grundplatte mit Sicherheitsspiegel; ca. B 112 x H 62 cm	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.05.380	Polstersofa mit robustem Schaumstoffkern; Bezug Webstoff aus Polyester/ Polyacryl; Rundbeine Buche massiv; Sitzhöhe: ca. 25 cm ca. B 80 x H 46 x T 50 cm Stoffbezeichnung CW51-Canvas Bione Avocadogrün	1,000 St	 €	 €
1.03.05.390	Schaukelstuhl mit robustem Schaumstoffkern; Bezug Webstoff aus Polyester/ Polyacryl; Sitzhöhe 30 cm; ca. B 58 x H 62 x T 72 cm Stoffbezeichnung CW50-Canvas Bione Jadegrün	1,000 St	 €	 €
1.03.05.400	Polstersessel mit robustem Schaumstoffkern; Bezug Webstoff aus Polyester/ Polyacryl; Rundbeine Buche massiv; Sitzhöhe: ca. 25 cm ca. B 45 x H 46 x T 50 cm Stoffbezeichnung CW50-Canvas Bione Jadegrün	1,000 St	 €	 €
1.03.05.410	Couchtisch Tischplatte mit Duropal-Belag Dekor; Tischbeine Buche massiv; Kunststoffgleiter; ca. • 66 x H 25 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.05.420	Straßenteppich, eckig 100 % Polyamid mit rutschfester Unterseite; ca. 133,0 x 180,0 cm	1,000 St	 €	 €
Summe 1.03.05 Kiga Gruppe 2				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.06	Kiga Gruppe 2 Nebenraum			
1.03.06.010	Tisch, Rechteck; Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; ca. B 160,0 x T 80,0 cm Tischplattendekor L130-Linoleum Antikgrün Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO53-Höhe 53 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	1,000 St	 €	 €
1.03.06.020	Wandklapptisch eckig mit 2 Wandklappbänken; Echtholz, HPL beschichtet, 17 mm stark; Klappmechanismus; Tischbein arretiert mit Schnappverschluss; Kunststoff- gleiter; inkl. Befestigungs- material und Wandleiste; Tisch ca. L 120 x B 70 cm, Bänke ca. L 105 x B 30 cm Höhe HO53-Höhe 53 cm Tischplattendekor U195-HPL Lindgrün	1,000 St	 €	 €
1.03.06.030	Stapelstuhl Sitzfläche und Rückenlehne Buchensperrholz, ergonomisch geformt, ohne sichtbare Ver- schraubungen; Gestell Buche massiv; Fußgleiter mit Doppel- dübelbefestigung; ca. SH 31 x ST 27 x SB 30 cm Farbe NATU-Natur lackiert Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Pr STD-Pr St	4,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.06.040	Kleeblatthocker Sitzfläche Formholz Kleeblatt- form, Buche Echtholz; Gestell 3 Rundbeine, • 5 cm, Buche massiv; ca. • 34 x SH 31 cm	4,000 St	 €	 €
1.03.06.050	Klappschrank 3-Schicht-Qualitätsspanplatte, Dekor; rechter Seitenflügel mit 8 x 2 Schienen für Mate- rialboxen, 4 festen Böden, 2 davon mit Plexiglasaufkan- tung; rechter Seitenflügel mit 3 Fächern und 2 Querstangen; Aufsätze jeweils mit variier- baren Trennwänden; 12 Rollen, davon 4 feststellbar; ge- schlossen ca. B 70 x H 100 x T 90 cm; geöffnet ca. B 150 x H 100 x T 50 cm Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn	1,000 St	 €	 €
1.03.06.060	Materialbox, hellblau mit integriertem Acrylfenster; Kunststoff; H ca. 8 cm, Außenmaße: ca. B 31 x T 39 cm, Innenmaße: ca. B 27 x T 33 cm	5,000 St	 €	 €
1.03.06.070	Materialbox, hellgrün mit integriertem Acrylfenster; Kunststoff; H ca. 8 cm, Außenmaße: ca. B 31 x T 39 cm, Innenmaße: ca. B 27 x T 33 cm	4,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt **1598 Neubau Kita Ihrlerstein**
LV **lose Möblierung**

[illegible]

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03			
		1,000 St		
	Regalschrank offen, aus Dekorspanplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 60, 0 cm Sockel SOKO-OHNE Sockel Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Einlegeboden E5WA-5 waagrechte EBOs			
	*** Unterbeschreibung 04			
		1,000 St		
	Schrank Drehtür rechts angeschlagen; Griff links; Öffnungswinkel 180 Grad; aus Dekorspanplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 50,0 x H 150,0 x T 60,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss OHNE Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs			
	*** Unterbeschreibung 05			
		2,000 St		
	Schrank mit Doppeltüren; Öffnungswinkel 180 Grad; aus Dekorspanplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 60,0 cm Sockel SOGU-ohne Sockel, Griff unten Schloss OHNE Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E1WA-1 waagrecht EinlegBod.			
	Summe 1.03.06	Kiga Gruppe 2 Nebenraum		 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.07	Kiga Gruppe 3			
1.03.07.010	Tisch, Quadrat Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; ca. B 80,0 x T 80,0 cm Tischplattendekor A045-Lino-Akustik+ Sand Beige Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO53-Höhe 53 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	2,000 St	 €	 €
1.03.07.020	Stapelstuhl Sitzfläche und Rückenlehne Buchensperrholz, ergonomisch geformt, ohne sichtbare Ver- schraubungen; Gestell Buche massiv; Fußgleiter mit Doppel- dübelbefestigung; ca. SH 31 x ST 27 x SB 30 cm Farbe NATU-Natur lackiert Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Pr STD-Pr St	8,000 St	 €	 €
1.03.07.030	Kleeblatthocker Sitzfläche Formholz Kleeblatt- form, Buche Echtholz; Gestell 3 Rundbeine, • 5 cm, Buche massiv; ca. • 34 x SH 31 cm	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.07.040	TuRu-Sit Stuhl Kunstleder Sitz und Lehne gepolstert; Kunstlederbezug; Fußkreuz mit 5 Doppelaufrollen; pulverbe- schichtetes Stahlrohrgestell, Farbe schwarz; Rückenlehne 360° schwenkbar; belastbar bis ca. 120 kg; Sitzhöhe ca. 40-50 cm; Sitz-• ca. 40 cm; Stuhlbreite (Fußkreuz-•) ca. 60 cm; Lehnenbreite ca. 60 cm; Gesamthöhe ca. 70-90 cm Drehstuhlfuß ROLW-Rollen weich Kunstleder K053-KuLe Apfelgrün	1,000 St	 €	 €
1.03.07.050	TuRu-Sit Stuhl Kunstleder Sitz und Lehne gepolstert; Kunstlederbezug; Fußkreuz mit 5 Doppelaufrollen; pulverbe- schichtetes Stahlrohrgestell, Farbe schwarz; Rückenlehne 360° schwenkbar; belastbar bis ca. 120 kg; Sitzhöhe ca. 40-50 cm; Sitz-• ca. 40 cm; Stuhlbreite (Fußkreuz-•) ca. 60 cm; Lehnenbreite ca. 60 cm; Gesamthöhe ca. 70-90 cm Drehstuhlfuß ROLW-Rollen weich Kunstleder K002-KuLe Karibikblau	1,000 St	 €	 €
1.03.07.060	Sitzkreisteppich Acrylgarn (gefärbtes Garn), H ca. 10 mm, mit Textilrücken; verdeckte Umkettelung; 5-eckig, asymmetrisch; Platzbedarf: ca. 250 x 260 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.07.070	Eckpodest groß; Buche massiv, stabver- leimt; Oberfläche Teppichbelag Kunststoffgleiter; ca. B 188 x H 22 x T 188 cm Teppichfarbe T622-Tretford Wasabigrün	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.07.080	Quadrat-Podest-Rampe niedrig; Buche massiv, stab- verleimt; Griffausfräsungen; Oberfläche Teppichbelag; Kunststoffgleiter; ca. B 79 x H 22 x T 79 cm Teppichfarbe T641-Tretford Arktisblau	1,000 St	 €	 €
1.03.07.090	Podest Treppe Rahmen und Seitenteile Buche massiv; Treppenstufen Teppich- belag; ca. B 79 x H 22 x T 39 cm Stufenhöhen ca. 11 cm Teppichfarbe T641-Tretford Arktisblau	1,000 St	 €	 €
1.03.07.100	Podestklammern zum Fixieren der Podeste miteinander; Aluminium; 1 Satz = 2 Stück	2,000 St	 €	 €
1.03.07.110	Eckpodest klein; Buche massiv, stabver- leimt; Oberfläche Teppichbelag Kunststoffgleiter; ca. B 86 x H 22 x T 86 cm Teppichfarbe T641-Tretford Arktisblau	1,000 St	 €	 €
1.03.07.120	Spiegel Quadrat Spiegelfläche Sicherheits- glas; Rahmen Buche massiv; ca. L 80 x B 80 cm Farbe NATU-Natur lackiert	2,000 St	 €	 €
1.03.07.130	Rollwagen für Eckpodest stabiles Buche-Echtholz-Furnier; ca. B 73 x H 18 x T 76 cm	2,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.07.140	Materialkasten Buche massiv; fingergezinkte Verbindungen; Boden eingun- tet; 2 stirnseitige Griffaus- fräsungen; verrutschsicher stapelbar; ca. B 30 x H 16 x T 35 cm Farbe MB01-Aquarellblau Teppich-Schonboden OHNE	2,000 St	 €	 €
1.03.07.150	Sofa Entdecker Schaumstoffkern RG 30/50; Bezug Webstoff, feuchtigkeits- abweisender Lotuseffekt, ab- nehmbar, waschbar; Unterseite vollflächig mit Antirutsch- Profil; Lehne rechts; ca. B 200 x H 60 x T 80 cm, ca. Sitzbreite 115 cm, -höhe 23 cm, -tiefe 42/55 cm Grundkörper / Weißpolster NQUA-Normal-Qualität Stoffbezeichnung CW52-Nougatbr/Jadegrün	1,000 St	 €	 €
1.03.07.160	Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss OHNE Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs Kombischrank mit Doppeltür, unten offen Stauraum für Spiel-, Lern- und Bastelmaterial; offenes Fach unten für schnell greifbare Materialien; flexible Nutzung durch 3 Einlegeböden und Konstruktionsboden; zur zentralen Aufbewahrung in Gruppen- und Mehrzweckräumen geeignet Materialausführung: Tischlerplatte (beschichtet); Technische Daten: 3 Einlegeböden, 1 Konstruktionsboden; Maße: B 100 x H 175 x T 42 cm	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.07.170	Schrank offen; mit 12 Materialkästen mit Acryleinsatz; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingennutteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 42,0 cm Sockel SOTF-Totalfeststell-Rollen Rückwand W400-Weiß Materialausführung HA01_Holzart Birke Farbe BIRK-Birke Teppich-Schonboden OHNE	1,000 St	 €	 €
1.03.07.180	Bau- und Spielteppich 2 x 3 m sandbeige; hochwertige Schlingenware; 100 % Polypro- pylen; Rückseite textiles Gewebe; voll umkettelt; antistatisch; stuhlrollenfest; lichtecht; cfl-s1 zertifi- ziert; zertifiziert mit Umweltzeichen Blauer Engel	1,000 St	 €	 €
1.03.07.190	Polstersofa mit robustem Schaumstoffkern; Bezug Webstoff aus Polyester/ Polyacryl; Rundbeine Buche massiv; Sitzhöhe: ca. 25 cm ca. B 80 x H 46 x T 50 cm Stoffbezeichnung CW01-Canvas Bione Nordischblau	1,000 St	 €	 €
1.03.07.200	Polstersessel mit robustem Schaumstoffkern; Bezug Webstoff aus Polyester/ Polyacryl; Rundbeine Buche massiv; Sitzhöhe: ca. 25 cm ca. B 45 x H 46 x T 50 cm Stoffbezeichnung CW50-Canvas Bione Jadegrün	2,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.07.210	Couchtisch Tischplatte mit Duropal-Belag Dekor; Tischbeine Buche massiv; Kunststoffgleiter; ca. • 66 x H 25 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.07.220	Kühlschrank Birke furniert; laminierte Arbeitsfläche; Drehtür mit Flaschenfach; Gefrierfach und Fächerboden; Aluminium-Griffleiste; ca. B 46 x H 56 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.07.230	Herd mit Backofen, Kinderküche LED-Kochfeld mit drehbaren Knöpfen; sichtbares Backofenfenster aus Acrylglas; herausziehbares Backblech aus Holz; stabiler Korpus mit Kunststoffgleitern; fördert Rollenspiel und Sprachentwicklung; geeignet ab 2 Jahren Materialausführung: Echtholz furniert, Birkenfurnier; Technische Daten: Gewicht ca. 16 kg; Maße: ca. B 47 x H 56 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.07.240	Spüle mit Spülmaschine, Kinderküche Spüle mit Edelstahlbecken; drehbarer Wasserhahn; integrierter Geschirrspüler mit drehbaren Holzknöpfen; herausziehbare Geschirr-Ablage; geeignet für kreatives Rollenspiel zu Küchen- und Haushaltsthemen; fördert Fantasie und sprachliches Handeln; pädagogisch wertvoll; für Kinder ab 2 Jahren Materialausführung: Echtholz furniert (Birkenfurnier), Aluminium; Technische Daten: Gewicht ca. 15 kg; Maße: ca. B 47 x H 56 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.07.250	Waschmaschine, Kinderwohnung Fördert realitätsnahes Rollenspiel im Kitaalltag; rund drehbare Klapptür mit Acrylscheiben und Holzkugeln für Waschmaschinen-Effekt; drehbare Holzknöpfe als Bedienelemente; regt sprachliche Interaktion und soziale Kompetenzen im Gruppenspiel an; geeignet für Kinder ab 2 Jahren Materialausführung: Echtholz furniert (Birkenfurnier); Technische Daten: Gewicht ca. 16 kg, Alter ab 2 Jahren, Sortimentsaspekt pädagogisch; Maße B 47 x H 56 x T 37 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.07.260	*** Leitbeschreibung Schminktisch Echtholzfurnier, hell; drei Acrylspiegel, davon zwei seitliche Klappspiegel; Kugelhaken; vier kleine Regalfächer, auch zum Einstellen von Schubkästchen; ca. B 68 x H 93 x T 37 cm KMAT LARA Schminktisch ID Workbench HABA Möbel Bad Rodach Artikelnummer UPOS 128524 Kapazitätsgruppe Montageband OFML (aktiv) Konfigurator ist im OFML Serie Spielwohnung Lara	1,000 St	 €	 €
	*** Unterbeschreibung 01 Schminktisch Unterteil Birke furniert; 4 kleine Regalfächer, auch zum Einstellen von Schubkästchen; 1 großes Fach; ca. B 70 x H 50 x T 40 cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 02 Schminktisch Oberteil Birke furniert; drei Acrylspiegel, davon zwei seitliche Klappspiegel; Kugelhaken	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.07.270	Regalschrank offen; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 42,0 cm Sockel SOTF-Totalfeststell-Rollen Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Einlegeboden E1WA-1 waagrechter EinlegBod.	1,000 St	 €	 €
1.03.07.280	Wendebibliothek Furnier Mobile Wendebibliothek auf Rollen für flexibles, selbstständiges Stöbern; drei Aufstellböden, drei offene Regalflächen und ein Fach mit Relling für übersichtliche Medienpräsentation; leicht beweglich dank feststellbarer Rollen für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Räumen; ermöglicht kindgerechten, eigenständigen Zugriff auf Bücher und Spiele; geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Materialausführung: Echtholz, furniert; Technische Daten: Breite 100 cm, Höhe 92,4 cm, Tiefe 60 cm Materialausführung HA01_Holzart Birke	1,000 St	 €	 €
1.03.07.290	*** Leitbeschreibung Sitzkissenrondell, Komplettsset 28 Sitzkissen mit stabiler Metallöse; Vorder- und Rück- seite unterschiedliche Farben; aus Baumwolle/Polyester mit ca. 2 cm Schaumstoffeinlage; ca. • 35 cm; Rondell mit 3 Schwenkrollen; aus Birke-Echt- holz, Metallrohr; ca. • 42 cm, ca. H 70 cm	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01			
	Sitzkissen-Rondell Platz für 28 Kissen; mit 3 Schwenkrollen; aus Birke- Echtholz, Metallrohr; ca. • 42 cm, ca. H 70 cm	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 02			
	Sitzkissen Baumwolle/Polyester mit 2 cm Schaumstoffeinlage; bei 30°C waschbar; 4 Stück; ca. • 35 cm	7,000 St		
1.03.07.300	Teppich Flussdelta, Ecke Acrylgarn (gefärbtes Garn) mit Textilrücken; verdeckte Um- kettelung; geschnittene Kon- turen; 5-eckig, asymmetrisch; Platzbedarf ca. 232 x 212 cm, Höhe 11 mm	1,000 St	 €	 €
1.03.07.310	Eigentumsschrank mit 3 Türen bietet Stauraum für Ordner, Taschen und Rucksäcke; unterstützt die Strukturierung von Eigentum der Mitarbeiter im Gruppen- oder Aufenthaltsraum, fördert Ordnung und Selbstständigkeit der Kinder Produktreihe Pureo; Materialausführung: Tischlerplatte, beschichtet; Technische Daten: 3 Türen, 3 Fächer, Schloss rechts, Scharnier links; Maße: Breite 50 cm x Höhe 150 cm x Tiefe 42 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.07.320	Schrankarbeitsplatz mit Klappe inklusive Schloss auf Sitzhöhe; aus hochwertiger furnierter Stabsperrhotholzplatte; Klappfach mit Ordnerhöhe und Ablagefächern; mit eingenumerteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 150,0 x T 42,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss DSS1-Drehst.Schl. Rosette 1 Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Fingerschutzprofil OHNE_ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E2WA-2 waagrechte EBOs	1,000 St	 €	 €
Summe 1.03.07		Kiga Gruppe 3		 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.08	Kiga Gruppe 3 Nebenraum			
1.03.08.010	Tisch, Quadrat Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; ca. B 80,0 x T 80,0 cm Tischplattendekor 0001-HPL Ahorn Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO53-Höhe 53 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	1,000 St	 €	 €
1.03.08.020	Stapelstuhl Sitzfläche und Rückenlehne Buchensperrholz, ergonomisch geformt, ohne sichtbare Ver- schraubungen; Gestell Buche massiv; Fußgleiter mit Doppel- dübelbefestigung; ca. SH 31 x ST 27 x SB 30 cm Farbe NATU-Natur lackiert Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Pr STD-Pr St	3,000 St	 €	 €
1.03.08.030	Wandklapptisch rund Echtholz, HPL beschichtet; mit Klappmechanismus ausklapp- bar, Tischbein in Ahorn-Dekor, Kunststoffgleiter, arretierbar per Schnappverschluss; inkl. Befestigungsmaterial und Wandleiste; ca. L 140 x B 70 cm Höhe HO59-Höhe 59 cm Tischplattendekor 0001-HPL Ahorn	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.08.040	Kleeblatthocker Sitzfläche Formholz Kleeblatt- form, Buche Echtholz; Gestell 3 Rundbeine, • 5 cm, Buche massiv; ca. • 34,0 x SH 35,0 cm	6,000 St	 €	 €
1.03.08.050	*** Leitbeschreibung Schrankskombination bestehend aus: — *** Unterbeschreibung 01 Regalschrank offen; aus Dekorspanplatte; mit eingetüteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 50,0 x H 150,0 x T 60, 0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs *** Unterbeschreibung 02 Schrank mit Doppeltüren; Öffnungswinkel 180 Grad; aus Dekorspanplatte; mit eingetüteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 60,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss OHNE Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E1WA-1 waagrechter EinlegBod.	1,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03			
		1,000 St		
	Regalschrank offen, aus Dekorspanplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 60, 0 cm Sockel SOKO-OHNE Sockel Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Einlegeboden E5WA-5 waagrechte EBOs			
	*** Unterbeschreibung 04			
		1,000 St		
	Schrank Drehtür rechts angeschlagen; Griff links; Öffnungswinkel 180 Grad; aus Dekorspanplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 50,0 x H 150,0 x T 60,0 cm Sockel SOST-Sockel mit Höhenverstell. Schloss OHNE Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E3WA-3 waagrechte EBOs			
	*** Unterbeschreibung 05			
		2,000 St		
	Schrank mit Doppeltüren; Öffnungswinkel 180 Grad; aus Dekorspanplatte; mit eingnuteter 10 mm starker Sichrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 100,0 x H 75,0 x T 60,0 cm Sockel SOGU-ohne Sockel, Griff unten Schloss OHNE Rückwand 0001-Ahorn Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Griffart B306-G-Mbügel mattvn. 96mm Front Farbe Dekor 0001-HPL Ahorn Fingerschutzprofil OHNE_Ohne Fingerschutzprofil Einlegeboden E1WA-1 waagrecht EinlegBod.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.08.060	Korpus Farbe Dekor 0001-Ahorn Kreativwagen klein Aufbewahrung von Bastelmaterial; Platz für Instrumente und Medien; oberes Fach mit 3 Unterteilungen; unteres Fach für 3 Materialkästen; für Kästen bis 29,5 cm Breite; höhenverstellbare Einlegeböden mit Schutzkanten gegen Herunterfallen; mobiler Wagen mit 4 Total- Feststellrollen, wendig und leicht zu schieben; Lieferung ohne Holz-Materialkästen. Materialausführung: Spanplatte (Dekor); Technische Daten: Gewicht ca. 45 kg; Maße: ca. B 100 x H 88 x T 42 cm	1,000 St	 €	 €
1.03.08.070	Materialkasten aus Massivholz; ca. B 29,5 x H 14,6 x T 36,0 cm Teppich-Schonboden OHNE Farbe BIRK-Birke	3,000 St	 €	 €
1.03.08.080	Riesen-Malwand Sperrholz; kunststoffbeschich- tete, abwaschbare Malfläche; mit 3 herausnehmbaren, ab- waschbaren Ablagen aus Kunst- stoff und 1 Ablagefach; ca. B 200 x H 120 x T 30 cm	1,000 St	 €	 €
Summe 1.03.08		Kiga Gruppe 3 Nebenraum		 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.09	Flur OG			
1.03.09.010	Regalschrank offen mit 28 Eigentumskästen; aus hochwertiger furnierter Stabsperrholzplatte; mit eingenuiteter 10 mm starker Sichtrückwand; GS-zertifiziert nach DIN EN 16121:2024_04; ca. B 137,0 x H 75,0 x T 42,0 cm Sockel SOTF-Totalfeststell-Rollen Teppich-Schonboden OHNE Rückwand HA01-Birke Materialausführung HA01_Holzart Birke Farbe BIRK-Birke	3,000 St	 €	 €
Summe 1.03.09 Flur OG				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.10	Speisesaal			
1.03.10.010	Tisch, Quadrat Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; ca. B 80,0 x T 80,0 cm Tischplattendekor A045-Lino-Akustik+ Sand Beige Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO53-Höhe 53 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	1,000 St	 €	 €
1.03.10.020	Tisch, Rechteck; Echtholz, 24 mm stark; zargenlos; Fußgleiter eingeschraubt; Höhenausgleich bis 20 mm; GS-zertifiziert DIN EN 1729-1/02.16, DIN EN 1729-2/07.23; ca. B 160,0 x T 80,0 cm Tischplattendekor A045-Lino-Akustik+ Sand Beige Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Tischunterbau TB22-Holz Rollenmix Höhe HO53-Höhe 53 cm Ausführung ER01-Eckradius Standard	6,000 St	 €	 €
1.03.10.030	Stapelstuhl Sitzfläche und Rückenlehne Buchensperrholz, ergonomisch geformt, ohne sichtbare Ver- schraubungen; Gestell Buche massiv; Fußgleiter mit Doppel- dübelbefestigung; ca. SH 31 x ST 27 x SB 30 cm Farbe NATU-Natur lackiert Fußgleiter GLFI-Filzgleiter Pr STD-Pr St	42,000 St	 €	 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt **1598 Neubau Kita Ihrlerstein**
LV **lose Möblierung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.10.040	Kleeblatthocker Sitzfläche Formholz Kleeblatt- form, Buche Echtholz; Gestell 3 Rundbeine, • 5 cm, Buche massiv; ca. • 34 x SH 31 cm	10,000 St	 €	 €
Summe 1.03.10 Speisesaal				 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.03.11	Garderobe OG			
1.03.11.010	Stiefelwagen für 26 Stiefelpaare; Echtholz, hell furniert, mit Duropal- Oberfläche, beige; Stahlrohr, pulverbeschichtet (RAL 9006); ca. B 144 x H 80 x T 40 cm	3,000 St	 €	 €
Summe 1.03.11	Garderobe OG			 €
Summe 1.03	1. Obergeschoss			 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.04	Arbeiten gegen Nachweis			
1.04.01	Arbeiten gegen Nachweis			
	Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Arbeiten gegen Nachweis			
	Angaben zum Leistungsumfang			
	Der Bieter bestätigt, dass die aufgeführten Lohnstundensätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden sind und die üblichen Berechnungsmerkmale vollständig beinhalten.			
	In ihnen sind enthalten:			
	- Lohn- und Gehaltskosten			
	- Lohn- und Gehaltsnebenkosten			
	- Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge			
	- Gemeinkostenanteile			
	- Gewinn			
	- Fahrgelder und -zeit			
	- Tagesauslöse			
	- Transportkosten			
	- Schmutzzulage etc.			
	Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden.			
	Für das Vorhalten der üblichen Werkzeuge, Gerüste (bis zu 3,0 m Höhe) erfolgt keine gesonderte Vergütung			
	Stundenverrechnungssätze für Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge enthalten sämtliche Aufwendungen, wie			
	- Kosten für Bedienungspersonal			
	- Kosten für Verbrauch von Betriebsstoffen und Energie			
	- Vorhaltung und Reparaturkosten			
	Materialpreise - sofern gesondert gefordert gelten frei Baustelle, incl. Verpackungs- und Entladekosten			
1.04.01.010	Stundensatz Monteur	10,000 h	 €	 €
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:			
	Monteur			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.04.01.020	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer	10,000 h	 €	 €
1.04.01.030	dauerelastische Fugen dauerelastischer Fugenverschluss auf Thiokolbasis, in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen einschließlich Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen liefern und herstellen Fugenbreite ca. 6 - 8 mm Fugenfarbe grau bzw. weiß	50,000 m	 €	 €
Summe 1.04.01	Arbeiten gegen Nachweis			 €
Summe 1.04	Arbeiten gegen Nachweis			 €
Summe 1	Möblierung - Kindergartenmöbel			 €
Summe LV	lose Möblierung			 €
	abzüglich % Nachlass			 €
	Nettosumme			 €
	zuzüglich 19 % Umsatzsteuer			 €
	Bruttosumme			 €
	abzüglich % Skonto			 €
	Gesamt			 €

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt 1598 Neubau Kita Ihrlerstein
LV lose Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Inhaltsverzeichnis				Seite
1	Möblierung - Kindergartenmöbel			1
1.01	Baustelleneinrichtung			9
1.01.01	Baustelleneinrichtung			9
1.02	Erdgeschoss			12
1.02.01	Windfang			12
1.02.02	Garderobe			12
1.02.03	Lager EG			13
1.02.04	Krippe 1			15
1.02.05	Krippe 1 Schlafen			20
1.02.06	Krippe 1 Sanitär/ Wickeln			21
1.02.07	Krippe 2 Schlafen			25
1.02.08	Krippe 2 Sanitär/ Wickeln			27
1.02.09	Krippe 2			31
1.02.10	Krippe 3 Schlafen			36
1.02.11	Krippe 3 Sanitär/ Wickeln			37
1.03	1. Obergeschoss			41
1.03.01	Lager OG			41
1.03.02	Mehrzweckraum			41
1.03.03	Kiga Gruppe 1			47
1.03.04	Kiga Gruppe 1 Nebenraum			63
1.03.05	Kiga Gruppe 2			67
1.03.06	Kiga Gruppe 2 Nebenraum			78
1.03.07	Kiga Gruppe 3			82
1.03.08	Kiga Gruppe 3 Nebenraum			92
1.03.09	Flur OG			96
1.03.10	Speisesaal			97
1.03.11	Garderobe OG			99
1.04	Arbeiten gegen Nachweis			100
1.04.01	Arbeiten gegen Nachweis			100