

Leistungsverzeichnis

BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster - 2023-24

Sanierung und Neuausrichtung

Stiftsbibliothek Waldsassen

Basilikaplatz 2

95652 Waldsassen

Leistungsbeschreibung

LV 3010 Gerüstarbeiten

Datum / Seiten

24.04.2026 / 35

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

Projekt-Nr.: 2023-24

LV 3010 Gerüstarbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
3010	LV	Gerüstarbeiten	(Letzte Seite: 35) 1
		Beschreibung der Maßnahme	3
		Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen	6
		HINWEIS: Gliederung in Förderbereiche	11
01	Bereich	Sanierung Bibliotheksflügel	12
01.01	Untertitel	Schutzmaßnahmen	12
01.03	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	13
01.04	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	18
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	20
02.01	Untertitel	Allgemeines	20
02.02	Untertitel	Schutzmaßnahmen	21
02.05	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	23
02.06	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	33

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Die Zisterzienserinnen Abtei Waldsassen plant in Teilbereichen des Klosters Sanierungen an Dach, Fassade und Fenstern. Gebäudeteile: Bibliotheksflügel und der im 90° Winkel dazu stehende, sogenannte Apothekerflügel.

Im Grundsatz handelt es sich um eine Modernisierung und behutsame Sanierung des Bestehenden. Alle geplanten Maßnahmen wurden mit dem Landesamt für Denkmalpflege Bayern besprochen und abgestimmt. Im Zuge der Ausführung wird eine regelmäßige Einbindung und intensive Beteiligung des BLfD stattfinden.

Bereits bei den umfangreichen Voruntersuchungen waren RestauratorInnen für die verschiedenen Fachbereiche eingebunden. Auch baubegleitend werden FachrestauratorInnen tätig sein.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Dächer

Sanierung der Dachkonstruktion und Dachhaut. Die Neudeckung der Dachfläche erfolgt mit Biberschwanzziegeln in Doppeldeckung.

Fassade

Im Zuge der Dach- und Fenstersanierung wird die Fassade nach Abschluss der Arbeit einen neuen Anstrich nach Vorgaben des Denkmalschutzes erhalten, evtl. Schadstellen wie Risse oder lockere Putzstellen, werden ertüchtigt.

Fenster, Türen, Tore

Die in den Jahren 2015-2023 durchgeführten Voruntersuchungen der Klostergebäude haben dringenden und umfangreichen Handlungsbedarf für die Restaurierung und Instandsetzung der Fenster ergeben.

Ein großer Teil der vorhandenen Türen und Tore ist altersbedingt verbraucht und dringend sanierungsbedürftig, da der vorhandene Anstrich so defekt ist, dass er keinen ausreichenden Schutz vor der Witterung mehr bietet.

Lage

Adresse: Basilikaplatz 2, 95652 Waldsassen | Landkreis Tirschenreuth | Bezirk Oberpfalz

Die zu sanierenden Gebäudeteile - Bibliothek und der im 90° Winkel dazu stehende, sogenannte Apothekerflügel - sind Teil der Klosteranlage der Zisterzienserinnen Abtei Waldsassen, direkt angebaut an die Basilika, im

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

Zentrum von Waldsassen, zwischen Basilikaplatz im Norden und Brauhausstraße im Süden.

Der Innenhof kann teilweise für die Baustelleneinrichtung genutzt werden. Die Zufahrtsmöglichkeiten sind eng und nur über Basilikaplatz und Kirchenstraße möglich.

Eine Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten wird empfohlen.

Gebäude

Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Alle Arbeiten sind daher mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt zu verrichten.

Im Zuge der Bauausführung wird es aus sicherheitstechnischen Gründen notwendig, öffentliche Wege, Zugänge temporär zu sperren.

Das Gebäude bleibt während der Baumaßnahmen geöffnet.

Alle Arbeiten finden bei laufendem Kloster- und Schulbetrieb in den angrenzenden Gebäudeteilen statt.

geplante Maßnahmen nach Kostengruppen:

KGR 301 Gerüstarbeiten

Fassadengerüst als Arbeits- und Schutzgerüst für die Fassaden- und Dachdeckerarbeiten, umlaufend an den zu bearbeitenden Bauteilen.

KGR 320 Dachdecker- und Klempnerarbeiten

Bei der Sanierung soll die komplette Dachhaut erneuert werden. Dazu wird die Dachhaut abschnittsweise abgedeckt und sofort wieder ertüchtigt mit einer neuen Brettschalung, einer Dachbahn sowie Lattung, Konterlattung und neuen Dachziegeln nach historischem Vorbild und standardmäßigen zwei Einhängenasen.

- Rinnen, Schneefang: Demontage und Wiedereinbau
- Fallrohre: Bestand
- Blitzschutz: Demontage und komplett neu
- Kaltdachfenster: neu
- Anarbeiten der Dachdeckung an die Kamine, keine Kamin-Verkleidung
- Der Dachstuhl wurde bei der letzten Sanierung in den Jahren 1995-1997 vorwiegend im Bereich der Traufe denkmalfachgerecht saniert und ist frei von Bauschäden. Evtl. statisch notwendige Maßnahmen (z. B. tragende Holzteile auswechseln) sind im Zuge der Dachneudeckung vorgesehen. Ebenso werden die Anforderungen im Bereich Brandschutz sowie energetischen Maßnahmen berücksichtigt.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

KGR 323 Außenputz- und Malerarbeiten

Im Zuge der Fenstersanierung wird die Fassade nach Abschluss der Arbeit einen neuen Anstrich nach Vorgaben des Denkmalschutzes erhalten, ggf. lockere Putzstellen, Hohl- oder Fehlstellen, Risse, Sockelbereiche werden ertüchtigt. Die Putze sind überwiegend stabil und in einem festen und für eine geplante Überarbeitung tragfähigem Zustand.

KGR 323 Innenputz- und Malerarbeiten

Nach der Sanierung der Fenster werden in Teilbereichen Putzarbeiten notwendig. Die zu bearbeitenden Flächen erhalten einen neuen Anstrich nach denkmalpflegerischen Vorgaben.

KGR 326 Schreinerarbeiten Fenster, Fenstersanierung/ -instandsetzung, Türen und Tore:

Vorsichtiges Ausbauen, Aushängen der einzelnen Fensterflügel
Einbau einer Notverglasung

Die inneren Flügel der Verbundfenster sind in einem besseren Zustand als die Außenflügel, daher sind im inneren Bereich die Arbeiten wie folgt:

- Überprüfen und ausbessern von Kittfugen
- Überarbeiten der Wetterschenkel
- Dichtungen in Flügelrahmen fräsen
- schleifen der kompletten Fensterrahmen und Flügel
- grundieren und streichen
- defekte Gläser ersetzen

Die Fensterbänke im äußeren Bereich (Spengler) müssen überprüft und zum Teil ausgebessert werden, zum Teil müssen Fensterbänke neu erstellt und eingebaut werden.
Überarbeiten der Fensterbänke im Inneren (Schreiner).

KGR 333 Gebäudereinigungsarbeiten

Nach Abschluss der Arbeiten wird eine Grundreinigung durchgeführt.

Zeitplan:

Baubeginn KW 28/2026

Fertigstellung KW 21/2027

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

Aufgabenstellung, Denkmalschutz

Die Aufgabenstellung ergibt sich aus der allgemeinen Baubeschreibung und dem Leistungsverzeichnis.

- **Schutz der Substanz**

Die Sanierungsarbeiten müssen so ausgeführt werden, dass Störungen bzw. Schäden vermieden werden.

Sämtliche Arbeiten am Bauwerk, insbesondere Abbruch und Rückbauarbeiten, sind mit besonderer Sorgfalt und mit Rücksicht auf die zu erhaltenden Bauteile auszuführen.

- **Das Gebäude ist denkmalgeschützt.**

Alle beschriebenen Arbeiten finden im denkmalgeschützten Bereich statt und sind daher mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt zu verrichten.

Alle Maßnahmen sind minimalinvasiv und im größtmöglichen Maße substanzschonend auszuführen!

Bei Unklarheiten hat stets die Abstimmung mit Bauleitung, Tragwerksplanung, Fachrestaurator zu erfolgen!

- **Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten**

Dem AN wird dringend empfohlen, vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen.

Diese ist nach vorheriger Absprache mit der Vergabestelle möglich.

- **Baulärm**

Alle Arbeiten finden bei laufendem Kloster- und Schulbetrieb in den angrenzenden Gebäudeteilen statt. Lärmentwicklung und Erschütterungen müssen auf das nicht vermeidbare Minimum reduziert werden.

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.

- **Betriebszeiten**

Auf der Baustelle darf ohne Sondergenehmigung zu folgenden Zeiten gearbeitet werden:

Werktags 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Für die Durchführung lärmintensiver Arbeiten sind folgende Ruhezeiten zu beachten: **täglich**

07:00 - 08:00 Uhr

12:00 - 13:00 Uhr

17:00 - 18:00 Uhr

In der Zeit von 10. bis 28. August 2026 gelten diese Einschränkungen nicht (Ferienzeit)

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

• Anfragen zu den Verdingungsunterlagen

Anfragen zu den Verdingungsunterlagen sind rechtzeitig unter Berücksichtigung der auf der Vergabeplattform / Vergabestelle hinterlegten Frist zu stellen.

Anfragen und Auskünfte werden ausschließlich über die Vergabeplattform / Vergabestelle kommuniziert.

• Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme

Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben. Dies gilt auch nach Abschluss der Bauarbeiten für die Erteilung von Referenzen oder der geplanten Veröffentlichung in Firmenbroschüren, Internetauftritten etc.

• Unterlagen

- Zur genaueren Kalkulation liegen dem LV Zeichnungen und Bilder bei, aus denen die jeweiligen Konstruktionen ersichtlich sind.
- Die in den Ausführungsunterlagen angegebenen Höhenkoten, Maße, Stückzahlen etc. sind vom Auftragnehmer RECHTZEITIG VOR BEGINN DER ARBEITEN mit den gegebenen Verhältnissen an der Baustelle zu überprüfen. Erbrachte Vorleistungen anderer Gewerke sind hinsichtlich der eigenen Leistung ebenfalls zu prüfen, und Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden.
- Bedenken gegen die ausgeschriebenen Konstruktionen oder Sondervorschläge sind in einem Begleitschreiben zur Angebotsabgabe bekannt zu geben.
- Die Ausschreibung und die beigefügten Zeichnungen erläutern das Konstruktionsprinzip.
- Die verbindlichen Maße sind am Bau zu nehmen und mit den anderen AN zu koordinieren. Montagetoleranzen sind bereits bei der Werkstattplanung zu berücksichtigen.

• Lager- und Arbeitsplätze, Zufahrtswege

- Durch die vorhandenen Platzverhältnisse können vom Auftraggeber nur begrenzte Flächen als Lager-, Arbeits-, und Einrichtungsflächen zur Verfügung gestellt werden. Materialtransporte sind entsprechend zeitgenau und unterteilt vorzusehen
- Materiallagerplätze und Aufstellungsort für Baustelleneinrichtungen sind vor Baubeginn mit der Bauleitung festzulegen. Sollte es baubetrieblich notwendig sein, ist der Lagerplatz ohne zusätzliche Vergütung umzulegen.
- Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

- Die von Firmen genutzten Flächen sind immer in einem sauberen Zustand zu halten

- **Bauwasser/Baustrom**

- Innerhalb des Baugeländes wird ein Wasser- und Baustromanschluss zur Verfügung gestellt.
- Anschlüsse und deren Verbrauch stehen kostenlos zur Verfügung, Zwischenzähler sind nach Angaben des AG zu setzen.
- Anschlüsse für Geräte, Maschinen und sonst. Hilfsmittel, die Energie oder Wasser benötigen, wie z.B. Kabel, Leitungen, Schläuche, Kabeltrommeln, Scheinwerfer etc., sind vom AN bereitzustellen und werden nicht gesondert vergütet

- **Brandschutz**

- Bei feuergefährlichen Arbeiten, besonders Schweiß-, Flex- und Brennarbeiten sowie der Verwendung von entzündlichen Stoffen sind besondere Sicherheitsmaßnahmen, wie das Bereitstellen von Feuerlöschern einzuhalten.
- Der Auftragnehmer hat eine verantwortliche Brandwache durchzuführen.
- Die Lagerung leicht entzündlicher oder explosiver Materialien ist im Bereich der Baustelle verboten.

- **Vermeidung, Verwertung, Beseitigung von Abfällen**

Für die Vermeidung und Abfallbewirtschaftung von Abfällen gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in seiner aktuellen, gültigen Fassung. Abfälle im Sinne des KrWG, die aus dem Leistungsbereich des AN hervorgehen, sind vom AN bei zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben zu entledigen und durch diese entsprechend fach-, sach- und umweltgerecht zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Nachweis der Entsorgungsstelle und der Bezahlung von Deponiegebühren sind der Schlussrechnung beizufügen.

- **Reinigung**

Die Baustelle ist täglich zu reinigen, inkl. Reinigung bei Fertigstellung einzelner Arbeitsabschnitte.

- **Alkohol- und Rauchverbot**

Auf der Baustelle herrscht Rauchverbot.
Das Konsumieren von Alkohol und/oder Drogen ist ebenfalls untersagt.
Der Auftraggeber behält sich vor gegen alkoholisierte oder berauschte Personen ein Baustellenverbot auszusprechen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

• Stoffe und Bauteile

Vom Auftragnehmer dürfen keine gesundheitsgefährdenden Stoffe und Bauteile eingebaut werden.

Die Werte der derzeit gültigen Gefahrenstoffliste sind einzuhalten.

• Kulturhistorische Funde

Werden vom Auftragnehmer Funde gemacht, die von kulturhistorischer Bedeutung sein könnten, ist sofort der Auftraggeber oder dessen örtlicher Bauleiter zu informieren.

• Firmenbauleiter, Koordination

- Der Auftragnehmer hat den verantwortlichen Bauleiter schriftlich zu benennen. Die Qualifikation ist nachzuweisen.
- Der Bauleiter muss deutschsprachig und während der Ausführung aller Arbeiten auf der Baustelle anwesend sein, sowie an den Koordinationsgesprächen des Auftraggebers teilnehmen.
- Koordinationsgespräche finden regelmäßig einmal wöchentlich statt, Baubegehungen nach Erfordernis. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an diesen vom Auftraggeber festgesetzten Besprechungen durch einen geeigneten, bevollmächtigten Vertreter teilzunehmen, der zu rechtsverbindlichen Vereinbarung bevollmächtigt ist. Kosten, die sich hieraus ergeben, werden nicht gesondert vergütet.

• Ausführungsfristen (Bauablaufplan)

- Der Auftragnehmer hat einen Bauablaufplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen FB 214.H.
- Der Baufristenplan ist regelmäßig fortzuschreiben. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten.
- Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen. Kosten, die sich hieraus ergeben, werden nicht gesondert vergütet

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

- **Bautagesberichte**

Vom AN sind auf Formblättern Beiträge für das Bautagebuch täglich zu erstellen und spätestens wöchentlich einzureichen. Sie müssen alle Angaben wie Stand und Fortschritt der Arbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des Bauablaufes lückenlos enthalten. Es dient als Grundlage für alle Meldungen und Berichte, die über die Bauausführung zu erstatten sind und bildet nach Abschluss der Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der Bauakten. Bei der Erstellung und Übergabe der Bautagesberichte handelt es sich somit um eine wesentliche Leistungspflicht des AN, die bei Nichterbringung zur Abnahmeverweigerung führen kann.

- **Rechnungen**

Alle Rechnungen sind je 1-fach beim Auftraggeber und beim Architekturbüro einzureichen, kumuliert und in Papierform.

- Auf allen Rechnungen ist sowohl die Maßnahmen- als auch die Vertragsnummer anzugeben.
- Korrekturen des Auftraggebers aus vorangegangenen Abschlagsrechnungen sind in Folgerechnungen einzupflegen.

- **Sicherheitseinbehalt**

Bei Teilzahlung erfolgt ein Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5%. Dieser kann durch eine Vertragserfüllungsbürgschaft abgelöst werden.

- **Bauwesensversicherung**

Der Bauherr schließt eine Bauwesensversicherung ab. An die Auftragnehmer werden hierfür keine Gebühren verrechnet.

- **Datenträger**

Es wird darum gebeten, die Angebote zusätzlich im GAEB-Format d84 zur Verfügung zu stellen.

- **Sonstiges**

- Sondervorschläge sind grundsätzlich in jedem Bereich akzeptiert. Es ist jedoch der Nachweis der Gleichwertigkeit bzw. der statischen Machbarkeit einschl. Änderungskosten vorzulegen.
- Der Bauherr behält sich vor, Teile der ausgeschriebenen Leistungen aus dem Vertrags-LV herauszunehmen.

Ende der Vorbemerkungen und zusätzlichen Vertragsbedingungen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten

Projekt-Nr.: 2023-24

HINWEIS: Gliederung in Förderbereiche

HINWEIS:

Auf Grund der unterschiedlichen Förderbereiche ist das LV in zwei Bereiche gegliedert:

Bereich 1: "Sanierung Bibliotheksflügel"

Bereich 2: "Bibliotheks- und Apothekerflügel"

Die Positionen in Bereich 2 entsprechen teilweise denen des Bereichs 1, müssen aber aus abrechnungstechnischen Gründen hinsichtlich der Fördermittel getrennt aufgelistet werden.

Die beiden Bereiche sind mit separaten Rechnungen abzurechnen.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
01	Bereich	Sanierung Bibliotheksflügel	
01.01	Untertitel	Schutzmaßnahmen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.01.01
Position

Schutz der Böden - Bautenschutzmatte

Lieferung und Abbau von Schutzabdeckungen für
Pflaster-/Dachflächen im Bereich des Standgerüsts gem. den
Vorgaben der BG Bau und den anerkannten Regeln der
Technik

Material: Bautenschutzmatte
Dicke: bis 6 mm
Ort: Außenbereich - Pflasterflächen

40 **m²** EP GP

01.01.02
Position

Vorhaltung Bautenschutzmatte

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 29 Wochen
Abrechnung: m² Bautenschutzmatte x Woche Vorhaltung

1.160 **m²/Wo** EP GP

Untertitel 01.01 Schutzmaßnahmen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 35.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
01	Bereich	Sanierung Bibliotheksflügel	
01.03	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Hinweis

Text

Einzurüsten sind der Bibliotheks- und Apothekerflügel.

Das Gerüst ist für folgende Gewerke zu stellen:

- Baumeisterarbeiten
- Dachdecker-/Flaschnerarbeiten
- Tischlerarbeiten Fenster und Türen
- Putzarbeiten
- Malerarbeiten.

Die Gebrauchsüberlassung beginnt mit Freigabe des Gerüstes.

01.03.01

Position

Aufbau Fassadengerüst - LK 4

Arbeitsgerüst als längenorientiertes Standgerüst für Dach-/Fassadenarbeiten aufbauen, Fassadenvor-/Rücksprünge sind mit einzurüsten, einschl. Vorhaltung während des Aufbaus, Leitern, Bordbretter, Seitenschutz etc., Höhenausgleich bei unterschiedl. Terrainhöhen, Sicherstellen der Tragfähigkeit des Untergrundes unter den Gerüstfüßen durch geeignete Lastverteilungsplatten

Breitenklasse: W 09

Lastklasse: 4

Belastbarkeit: 3.0 kN/m²

Untergrund: Pflasterflächen mit vorgeg. Schutzplatten

Standfläche: eben bis leicht geneigt

Befestigung: Mauerwerk mit Putz

Traufhöhe: ca. 14.10 ü. OKG

Firsthöhe: ca. 22.70 m ü. OKG

Ort: Bibliotheksflügel

Mehraufwendungen aufgrund der baulichen und örtlichen Gegebenheiten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

596

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
01	Bereich	Sanierung Bibliotheksflügel	
01.03	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03.02
Position

Vorhaltung Fassadengerüst - LK 4

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 29 Wochen

Abrechnung: m² Gerüstfläche x Woche Vorhaltung

17.284 **m²/Wo**

EP

GP

01.03.03
Position

Anbau Gerüstbekleidung

an vorgeh. Gerüst, mit Staubschutznetzen, einschl. Vorhaltung während des Anbringens, fachgerechte Befestigung am Gerüst, wind-/sturmsicher

Maschenweite: 2 x 3 mm

596 **m²**

EP

GP

01.03.04
Position

Vorhaltung Gerüstbekleidung

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 29 Wochen

Abrechnung: m² Gerüstbekleidungsfläche x Woche Vorhaltung

17.284 **m²/Wo**

EP

GP

01.03.05
Position

Einbau Innengeländer

bei Überschreitung des zul. Wandabstandes von 30 cm nach DIN EN 12811-1, an allen Gerüstlagen, liefern und einbauen, einschl. Vorhaltung während des Einbaus, Schutzpfosten bei Herstellung des Seitenschutzes

98 **m**

EP

GP

01.03.06
Position

Vorhaltung Innengeländer

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 29 Wochen

Abrechnung: m Innengeländer x Woche Vorhaltung

2.842 **m**

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
01	Bereich	Sanierung Bibliotheksflügel	
01.03	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Hinweis

Text

Die zu stellende Gerüsttreppe dient als einziger Zugang - während der Bauarbeiten - in den Bibliotheksflügel.

01.03.07

Position

Aufbau Gerüsttreppentürme

nach BGR 113, passend zu vorgeg. Gerüst, als separate Aufstiegsmöglichkeit vom Boden bis zur obersten Arbeitsebene aufbauen, einschl. Verankerung am Gerüst, Handlauf, Stirngeländer etc., Vorhaltezeit während des Aufbaus

Traufhöhe: ca. 14.05 m ü. OKG

Abrechnung: je Treppenaufgang über gesamte Höhe = 1 Stck.

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

01.03.08

Position

Vorhaltung Gerüsttürme

für jede angefangene Woche ab Freigabe, einschl. notwendiger Wartungen

Vorhaltungsdauer: bis 29 Wochen

Abrechnung: Stck. Gerüstturm x Woche Vorhaltung

29	St/Wo	EP	GP
-----------	--------------	----------	----------

01.03.09

Position

Einbau Konsolen - 30 cm

an vorgeg. Schutzgerüst, einschl. Vorhaltung während des Einbaus

Breite: ca. 30 cm

96	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

01.03.10

Position

Vorhaltung Konsole - 30 cm

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 29 Wochen

Abrechnung: lfm Konsole x Woche Vorhaltung

2.784	m/Wo	EP	GP
--------------	-------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
01	Bereich	Sanierung Bibliotheksflügel	
01.03	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03.11
Position

Aufbau Fußgängertunnel

in vorgeg. Gerüst beim Aufbau integrieren, einschl. Schutzdach, Rieselschutz, Vorhaltung während des Aufbaus

Breite: bis 3 m

1 **St** EP GP

01.03.12
Position

Vorhaltung Fußgängertunnel

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 29 Wochen

Abrechnung: Stck. Schutzdach x Woche Vorhaltung

29 **St/Wo** EP GP

Hinweis
Text

Ein Materialaufzug ist für eigene Arbeiten und für die Nutzung durch Fremdgewerke vorzusehen. Die Lage ist zwingend mit der Bauleitung abzustimmen.

01.03.13
Position

Aufbau Korb-/Lastenaufzug - 300 Z

liefern und aufbauen, zur Nutzung für eigene Arbeiten und Fremdgewerke, einschl. Vorhaltung während des Aufbaus, Wartung/Instandhaltung während der Arbeiten

Traglast: bis 300 kg

Personenbeförderung: nein

1 **St** EP GP

01.03.14
Position

Vorhaltung Korb-/Lastenaufzug - 300 Z

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 29 Wochen

29 **St/Wo** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
01	Bereich	Sanierung Bibliotheksflügel	
01.03	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03.15	Zulage Korb-/Lastenaufzug - 500 ZZP		
Position	Wie Position 01.03.13 (Seite 16) jedoch: für Personenbeförderung 500 kg und reiner Lastenaufzug, umschaltbar, 850 kg		
1	St	EP	GP

01.03.16	Zulage Vorhaltung Korb-/Lastenaufzug - 500 ZZP		
Position	Wie Position 01.03.14 (Seite 16) jedoch: jedoch für Korb-/Lastenaufzug mit Personenbeförderung		
29	St/Wo	EP	GP

Untertitel 01.03 Arbeits- und Schutzgerüst

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 35.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
01	Bereich	Sanierung Bibliotheksflügel	
01.04	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Hinweis

Text

Stundenlohnarbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen und nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers auszuführen sind.

- Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten:
 - Lohn- und Gehaltskosten,
 - Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
 - Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge,
 - Gemeinkostenanteile,
 - Gewinn.
- Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.
- Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.
- Polier- oder Vorarbeiterstunden werden nur dann vergütet, wenn die angeordneten Arbeiten eine entsprechende Qualifikation erfordern. Ansonsten können nur Facharbeiter bzw. Helferstunden verrechnet werden.
- Die Stundensätze gelten unabhängig von der Anzahl der tatsächlich benötigten Stunden. Über die Leistungen sind täglich Berichte der Bauleitung vorzulegen und unterzeichnen zu lassen. Nicht unterzeichnete Regiezettel gelten als nicht anerkannt.
- Bei Fahrzeugen und Baggern o.ä. ist das Personal in den Einheitspreis einzukalkulieren, bei Geräten und Werkzeugen wird das Bedienungspersonal gesondert vergütet. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindlichen Baugerätes. Vergütet werden die tatsächlichen Arbeitsstunden.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
01	Bereich	Sanierung Bibliotheksflügel	
01.04	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.04.01	Stundenlohnarbeiten - VorarbeiterIn		
Position	für eventuell erforderl. Arbeiten, die nicht in den ausgeschriebenen Positionen erfasst sind, nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen		
	5 h	EP	GP

01.04.02	Stundenlohnarbeiten - FacharbeiterIn		
Position	Wie Position 01.04.01 jedoch: FacharbeiterIn		
	10 h	EP	GP

01.04.03	Stundenlohnarbeiten - HelferIn		
Position	Wie Position 01.04.01 jedoch: HelferIn		
	10 h	EP	GP

Untertitel 01.04 Stundenlohnarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 35.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 01 Sanierung Bibliotheksflügel

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 35.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.01	Untertitel	Allgemeines	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.01.01
Position

verkehrsrechtliche Genehmigung

für das Aufstellen des Gerüstes im öffentlichen Verkehrsraum -
Brauhausstraße - einholen

Eine Kopie der Genehmigung ist der Bauleitung unaufgefordert
vorzulegen.

1	psch	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

Untertitel 02.01 Allgemeines

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 35.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.02	Untertitel	Schutzmaßnahmen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.02.01 Position

Schutz der Böden - Bautenschutzmatte

Lieferung und Abbau von Schutzabdeckungen für
Pflaster-/Dachflächen im Bereich des Standgerüsts gem. den
Vorgaben der BG Bau und den anerkannten Regeln der
Technik

Material: Bautenschutzmatte

Dicke: bis 6 mm

Ort: Außenbereich - Pflaster-/Dachflächen, Innenbereich -
Pflaster-/Fliesenflächen

242 **m²** EP GP

02.02.02 Position

Zulage Bautenschutzmatte

für die Verlegung auf dem Dach der Kirche im Klosterhof

Dachneigung: ca. 35 Grad

28 **m²** EP GP

02.02.03 Position

Vorhaltung Bautenschutzmatte

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 43 Wochen

Abrechnung: m² Bautenschutzmatte x Woche Vorhaltung

10.966 **m²/Wo** EP GP

02.02.04 Position

Schutz der Böden - Hartfaserplatte

Wie Position 02.02.01 jedoch:
Ausführung mit Hartfaserplatte im Innenbereich

Untergrund: Granitplatten, Fliesen

Breite: ca. 2.20 m

36 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.02	Untertitel	Schutzmaßnahmen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.02.05
Position

Vorhaltung Hartfaserplatte

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 4 Wochen

Abrechnung: m² Hartfaserplatte x Woche Vorhaltung

144

m²/Wo

EP

GP

Untertitel 02.02 Schutzmaßnahmen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 35.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.05	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Hinweis

Text

Einzurüsten sind der Apotheker- und der Bibliotheksflügel sowie Teile des Südflügels.

Das Gerüst ist für folgende Gewerke zu stellen:

- Baumeisterarbeiten
- Dachdecker-/Flaschnerarbeiten
- Tischlerarbeiten Fenster und Türen
- Putzarbeiten
- Malerarbeiten.

Für Fußgänger ist an den Ein- und Durchgängen jeweils ein Fußgängertunnel zu errichten.

Um in den Klosterhof zu gelangen, ist das Gerüst durch den Innenbereich - 3 Tore/Türen - zu transportieren. Beschädigungen sind zwingend zu vermeiden. Kosten, die sich hieraus ergeben, sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Im Klosterhof ist das Gerüst auf das Dach der Kirche zu stellen. Die Dachhaut - Bibereindeckung - ist zu schützen. Die Arbeiten sind mit größter Sorgfalt auszuführen.

Die Gebrauchsüberlassung beginnt mit Freigabe des Gerüstes.

Der Auf- und Abbau kann, je nach Baufortschritt, getrennt erfolgen.

Kosten, die sich hieraus ergeben, sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

02.05.01

Position

Aufbau Fassadengerüst - LK 4

Arbeitsgerüst als längenorientiertes Standgerüst für Dach-/Fassadenarbeiten aufbauen, Fassadenvor-/Rücksprünge sind mit einzurüsten, einschl. Vorhaltung während des Aufbaus, Leitern, Bordbretter, Seitenschutz etc., Höhenausgleich bei unterschiedl. Terrainhöhen, Sicherstellen der Tragfähigkeit des Untergrundes unter den Gerüstfüßen durch geeignete Lastverteilungsplatten

Breitenklasse: W 09

Lastklasse: 4

Belastbarkeit: 3.0 kN/m²

Untergrund: Pflaster-/Dachflächen mit Bautenschutzmatte, Grünfläche Rasen

Standfläche: eben und geneigt

Befestigung: Mauerwerk mit Putz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.05	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.05.01 -

Traufhöhe: ca. 14.30 ü. OKG
Firsthöhe: ca. 22.70 m ü. OKG
Ort: Apotheker-/Bibliotheksflügel

Mehraufwendungen aufgrund der baulichen und örtlichen Gegebenheiten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

2.208 **m²** EP GP

02.05.02 **Vorhaltung Fassadengerüst - LK 4**
Position für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 47 Wochen
Abrechnung: m² Gerüstfläche x Woche Vorhaltung

114.504 **m²/Wo** EP GP

02.05.03 **Abbau Fassadengerüst - LK 4**
Position einschl. Vorhaltung während des Abbaus

2.804 **m²** EP GP

02.05.04 **Ausbau zum Dachfanggerüst**
Position vorgeh. Arbeitsgerüst in der obersten Gerüstlage zum Dachfanggerüst ausbauen, mit Schutznetzen, einschl. Vorhaltung während des Ausbaus

174 **m** EP GP

02.05.05 **Vorhaltung Dachfanggerüst**
Position für jede angefangene Woche ab Freigabe, einschl. notwendiger Wartungen

Vorhaltungsdauer: bis 47 Wochen
Abrechnung: lfm Dachfang x Woche Vorhaltung

8.178 **m/Wo** EP GP

02.05.06 **Abbau Dachfanggerüst**
Position einschl. Vorhaltung während des Rückbaus

174 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.05	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.05.07	Zulage Fassadengerüst - Transport		
Position	für den Transport durch das Gebäude und den Klosterhof per Hand		
	Transportweg: bis 200 m		
	835 m²	EP	GP

02.05.08	Zulage Fassadengerüst - Dachneigung		
Position	für den Aufbau des Gerüsts der Dachneigung des Kirchendaches im Klosterhof folgend		
	Dachneigung: ca. 35 Grad		
	226 m²	EP	GP

02.05.09	Anbau Gerüstbekleidung		
Position	an vorgeh. Gerüst, mit Staubschutznetzen, einschl. Vorhaltung während des Anbringens, fachgerechte Befestigung am Gerüst, wind-/sturmsicher		
	Maschenweite: 2 x 3 mm		
	2.208 m²	EP	GP

02.05.10	Vorhaltung Gerüstbekleidung		
Position	für jede angefangene Woche ab Freigabe		
	Vorhaltungsdauer: 47 Wochen		
	Abrechnung: m² Gerüstbekleidungsfläche x Woche Vorhaltung		
	114.504 m²/Wo	EP	GP

02.05.11	Abbau Gerüstbekleidung		
Position	einschl. Vorhaltung während des Abbaus		
	2.804 m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.05	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.05.12

Position

Einbau Innengeländer

bei Überschreitung des zul. Wandabstandes von 30 cm nach DIN EN 12811-1, an allen Gerüstlagen, liefern und einbauen, einschl. Vorhaltung während des Einbaus, Schutzpfosten bei Herstellung des Seitenschutzes

366 **m** EP GP

02.05.13

Position

Vorhaltung Innengeländer

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 47 Wochen

Abrechnung: m Innengeländer x Woche Vorhaltung

18.966 **m** EP GP

02.05.14

Position

Abbau Innengeländer

einschl. Vorhaltung während des Abbaus

464 **m** EP GP

Hinweis

Text

Das nachfolgend beschriebene Gerüst dient als reines Schutzgerüst für die Dachdecker- und Klempnerarbeiten am Dach des Bibliotheksflügels.
Es ist auf der Brauhausstraße zu errichten. Hierfür ist eine verkehrsrechtliche Genehmigung einzuholen und vorzulegen.
Beim Aufbau ist die Toreinfahrt (Mauer) zu berücksichtigen.
Beschädigungen sind zwingend zu vermeiden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.05	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.05 -



02.05.15

Position

Aufbau Schutzgerüst - LK 3

Wie Position 02.05.01 (Seite 23) jedoch:
als Schutzgerüst für Zimmer-/Dachdeckerarbeiten, einschl.
Überbauung der vorh. Mauer/Toreinfahrt

Lastklasse: 3
Belastbarkeit: 2.0 kN/m²
Untergrund: Pflaster
Ort: Südflügel

631 **m²** EP GP

02.05.16

Position

Vorhaltung Schutzgerüst - LK 3

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 30 Wochen
Abrechnung: m² Gerüstfläche x Woche Vorhaltung

18.930 **m²/Wo** EP GP

02.05.17

Position

Abbau Schutzgerüst - LK 3

einschl. Vorhaltung während des Abbaus

631 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.05	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.05.18	Ausbau zum Dachfanggerüst		
Position	vorgen. Arbeitsgerüst in der obersten Gerüstlage zum Dachfanggerüst ausbauen, mit Schutznetzen, einschl. Vorhaltung während des Ausbaus		
	30 m	EP	GP

02.05.19	Vorhaltung Dachfanggerüst		
Position	für jede angefangene Woche ab Freigabe, einschl. notwendiger Wartungen		
	Vorhaltungsdauer: bis 30 Wochen Abrechnung: lfm Dachfang x Woche Vorhaltung		
	900 m/Wo	EP	GP

02.05.20	Abbau Dachfanggerüst		
Position	einschl. Vorhaltung während des Abbaus		
	30 m	EP	GP

Hinweis			
Text	Im Bereich des Vorplatzes werden zwei Gerüsttreppen gestellt. Eine Treppe dient als einziger Zugang - während der Bauarbeiten - in den Bibliotheksflügel. Im Klosterhof sind zwei Gerüsttreppen zu stellen.		

02.05.21	Aufbau Gerüsttreppentürme		
Position	nach BGR 113, passend zu vorgen. Gerüst, als separate Aufstiegsmöglichkeit vom Boden bis zur obersten Arbeitsebene aufbauen, einschl. Verankerung am Gerüst, Handlauf, Stirngeländer etc., Vorhaltezeit während des Aufbaus		
	Traufhöhe: ca. 14.30 ü. OKG Ort: Apotheker-/Bibliotheksflügel Abrechnung: je Treppenaufgang über gesamte Höhe = 1 Stck.		
	3 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten		Projekt-Nr.: 2023-24	
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.05	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	
		Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
02.05.22 Position	Vorhaltung Gerüsttürme für jede angefangene Woche ab Freigabe, einschl. notwendiger Wartungen Vorhaltdauer: bis 47 Wochen Abrechnung: Stck. Gerüstturm x Woche Vorhaltung		
159	St/Wo	EP	GP
02.05.23 Position	Abbau Gerüsttürme einschl. Vorhaltung während des Rückbaus		
4	St	EP	GP
02.05.24 Position	Einbau Konsolen - 70 cm an vorgeg. Schutzgerüst in der obersten Gerüstlage, einschl. Vorhaltung während des Einbaus Breite: ca. 70 cm Ort: Apotheker-/Bibliotheksflügel		
174	m	EP	GP
02.05.25 Position	Vorhaltung Konsole - 70 cm für jede angefangene Woche ab Freigabe Vorhaltdauer: 47 Wochen Abrechnung: lfm Konsole x Woche Vorhaltung		
8.178	m/Wo	EP	GP
02.05.26 Position	Abbau Konsole - 70 cm einschl. Vorhaltung während des Rückbaus		
174	m	EP	GP
02.05.27 Position	Einbau Konsolen - 30 cm Wie Position 02.05.24 jedoch: Breite: bis 30 cm		
174	m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten		Projekt-Nr.: 2023-24	
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.05	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	
Übertrag:			
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
02.05.28 Position	Vorhaltung Konsole - 30 cm für jede angefangene Woche ab Freigabe Vorhaltdauer: 47 Wochen Abrechnung: lfm Konsole x Woche Vorhaltung		
	9.906 m/Wo	EP	GP
02.05.29 Position	Abbau Konsole - 30 cm einschl. Vorhaltung während des Rückbaus		
	270 m	EP	GP
02.05.30 Position	Aufbau Gitterträger in das vorgeg. Gerüst beim Aufbau integrieren, passend zur Länge des zu überbrückenden Zwischenraumes, in Einzellängen, einschl. Vorhaltung während des Einbaus Länge des überbrückenden Zwischenraumes: bis 5 m		
	5 m	EP	GP
02.05.31 Position	Vorhaltung Gitterträger für jede angefangene Woche ab Freigabe Vorhaltdauer: 47 Wochen Abrechnung: Stck. Gitterträger x Woche Vorhaltung		
	235 St/Wo	EP	GP
02.05.32 Position	Abbau Gitterträger einschl. Vorhaltung während des Rückbaus		
	5 m	EP	GP
02.05.33 Position	Aufbau Fußgängertunnel in vorgeg. Gerüst beim Aufbau integrieren, einschl. Schutzdach, Rieselschutz, Vorhaltung während des Aufbaus Breite: bis 3 m		
	4 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.05	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.05.34	Vorhaltung Fußgängertunnel		
Position	für jede angefangene Woche ab Freigabe		
	Vorhaltungsdauer: 47 Wochen		
	Abrechnung: Stck. Schutzdach x Woche Vorhaltung		

206	St/Wo	EP	GP
------------	--------------	----------	----------

02.05.35	Abbau Fußgängertunnel		
Position	einschl. Vorhaltung während des Rückbaus		

5	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.05.36	Vorhaltung Korb-/Lastenaufzug - 300 Z		
Position	für jede angefangene Woche ab Freigabe		
	Vorhaltungsdauer: bis 18 Wochen		

18	St/Wo	EP	GP
-----------	--------------	----------	----------

02.05.37	Abbau Korb-/Lastenaufzug - 300 Z		
Position	einschl. aufladen, Abtransport, Vorhaltung während des Rückbaus		

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.05.38	Zulage Vorhaltung Korb-/Lastenaufzug - 500 ZZP		
Position	Wie Position 02.05.36 jedoch: jedoch für Korb-/Lastenaufzug mit Personenbeförderung		

18	St/Wo	EP	GP
-----------	--------------	----------	----------

02.05.39	Zulage Abbau Korb-/Lastenaufzug - 500 ZZP		
Position	Wie Position 02.05.37 jedoch: jedoch für Korb-/Lastenaufzug mit Personenbeförderung		

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.05.40	Gerüstlöcher schließen		
Position	nachträglich, im Zuge des Gerüstabbaus, mit Material wie Außenputz, ansatzlos, in gleicher Oberflächenstruktur und Farbton		

Gerüststopfen aus Kunststoff sind nicht zulässig.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010 LV Gerüstarbeiten Projekt-Nr.: 2023-24

02 Bereich 6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel

02.05 Untertitel Arbeits- und Schutzgerüst

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.05.40 -

Einzukalkulieren ist der Mehraufwand für die Koordination mit dem Putzer.

2.804 m²

EP

GP

Untertitel 02.05 Arbeits- und Schutzgerüst

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 35.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.06	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		
			Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Hinweis

Text

Stundenlohnarbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen und nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers auszuführen sind.

- Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten:
 - Lohn- und Gehaltskosten,
 - Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
 - Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge,
 - Gemeinkostenanteile,
 - Gewinn.
- Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.
- Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.
- Polier- oder Vorarbeiterstunden werden nur dann vergütet, wenn die angeordneten Arbeiten eine entsprechende Qualifikation erfordern. Ansonsten können nur Facharbeiter bzw. Helferstunden verrechnet werden.
- Die Stundensätze gelten unabhängig von der Anzahl der tatsächlich benötigten Stunden. Über die Leistungen sind täglich Berichte der Bauleitung vorzulegen und unterzeichnen zu lassen. Nicht unterzeichnete Regiezettel gelten als nicht anerkannt.
- Bei Fahrzeugen und Baggern o.ä. ist das Personal in den Einheitspreis einzukalkulieren, bei Geräten und Werkzeugen wird das Bedienungspersonal gesondert vergütet. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindlichen Baugerätes. Vergütet werden die tatsächlichen Arbeitsstunden.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

3010	LV	Gerüstarbeiten	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel	
02.06	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.06.01	Stundenlohnarbeiten - VorarbeiterIn		
Position	für eventuell erforderl. Arbeiten, die nicht in den ausgeschriebenen Positionen erfasst sind, nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen		
	5 h	EP	GP

02.06.02	Stundenlohnarbeiten - FacharbeiterIn		
Position	Wie Position 02.06.01 jedoch: FacharbeiterIn		
	10 h	EP	GP

02.06.03	Stundenlohnarbeiten - HelferIn		
Position	Wie Position 02.06.01 jedoch: HelferIn		
	10 h	EP	GP

Untertitel 02.06 Stundenlohnarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 35.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 02 6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 35.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: BA 06.1_Kloster_WASS_Dach_Fenster

Projekt-Nr.: 2023-24

LV 3010 Gerüstarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Bereich	Sanierung Bibliotheksflügel
01.01	Untertitel	Schutzmaßnahmen
01.03	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst
01.04	Untertitel	Stundenlohnarbeiten
02	Bereich	6.1 Bibliotheks- und Apothekerflügel
02.01	Untertitel	Allgemeines
02.02	Untertitel	Schutzmaßnahmen
02.05	Untertitel	Arbeits- und Schutzgerüst
02.06	Untertitel	Stundenlohnarbeiten

Gesamtsumme	LV 3010 Gerüstarbeiten
	MWSt. 19,0 %
	Gesamtsumme inkl. MWSt.