

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Gewerk / Leistungsumfang : Tischlerarbeiten Allg. Einbauten

Projekt-Nr. : KFH2022

Vergabe - Nr. :

Bauvorhaben : Brandschutz- und statischrelevante Grundrissveränderungen im Klinikum Höchst - K-Bau

Bauherr : Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH - ZEG
Klinikum Frankfurt-Höchst
Gotenstraße 6 bis 8 - Gebäude M
65929 Frankfurt am Main

Ausführungsfrist :

Abgabeort :

Rückgabedatum :

Vom Bieter auszufüllen:

Bearbeitungsvermerke der Angebotsprüfung:

ungeprüfte Nettosumme : EUR

geprüfte Nettosumme : EUR

Nachlaß: % EUR

Nachlaß: % EUR

+ 19% MWSt.: EUR

+ 19% MWSt.: EUR

ungeprüfte Bruttosumme EUR

geprüfte Bruttosumme : EUR

Anbietende Firma:

Bemerkungen:

(Ort)

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

Angebots- und Auftragsbedingungen:

1. Alle Festlegungen in diesem Leistungsverzeichnis gehen den Bedingungen der VOB (unter 1.3 und 1.4) vor und werden zum Bestandteil des abzuschließenden Bauvertrags. Weitere Vertragsbestandteile in gültiger Ausgabe sind:
 - 1.1 Die umseitigen BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN des LVZ.
 - 1.2 Die umseitigen ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGE (ZTV) des LVZ.
 - 1.3 Die ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN für die Ausführung von Bauleistungen gemäß VOB/Teil B, DIN 1961, in der bei der Angebotsabgabe gültigen Fassung.
 - 1.4 Die ALLGEMEINEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN für Bauleistungen gemäß VOB/C in der bei der Angebotsabgabe gültigen Fassung.
 - 1.5 Die beim Bauherrn, bzw. Architekten vorliegenden Pläne sowie vorgelegte Material- und Ausführungsmuster.
 - 1.6 Die einschlägigen DIN-Vorschriften in neuester Fassung für die zu liefernden und zu verarbeitenden Stoffe und deren Zulässigkeit nach den jeweiligen Erfordernissen.
 - 1.7 Die einschlägigen VDE-Vorschriften und Ausführungsregeln.
 - 1.8 Die Herstellerrichtlinien.

Zu beachten und einzuhalten sind:

2. Alle Gesetze, Verordnungen, Regeln und Vorschriften in der bei der Angebotsabgabe gültigen Fassung:
 - 2.1 **Baurechtliche Festlegung**, z.B.
die Verwaltungs-Vorschrift "Grüne Fibel",
die Landesbauordnungen,
Gebietskörperschaftliche Satzungen (Gemeindesatzungen),
Nachbarrecht,
Verordnungen, Auflagen und Bestimmungen von:
Feuerwehr (vorbeugender Brandschutz),
Gewerbeaufsichtsamt,
Ordnungsamt,
Gesundheits- und Umweltamt
Verkehrsaufsicht,
sowie der evtl. sonst mitwirkenden Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.
 - 2.2 **Arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen**, z.B.
Gewerbeordnung,
Reichsversicherungsordnung,
Arbeitsstättenverordnung,
Berufskrankheitsverordnung,
Arbeitsstättenrichtlinien.
 - 2.3 **Bauarbeiterschutzbestimmungen**,
z.B. Unfallverhütungsvorschriften (UVV), bzw.
das komplette Regelwerke der Berufsgenossenschaften, z.B.
Gerüstordnung,
Mineralische Stäube,
Arbeitsgeräte, etc.
 - 2.4 **Gefahrstoffrechtliche Festlegungen**, z.B.
Chemikaliengesetz,
Gefahrstoffverordnung,

Technische Regeln, vor allem die TRGS 519. Diese regelt den Umgang mit dem Gefahrstoff Asbest.

- 2.5 **Umweltrechtliche Bestimmungen zur Luftreinhaltung**, z.B.
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG),
Störfallverordnung,
Technische Anleitung Luft (TA Luft),
VDI-Richtlinien (REM-Messungen),
- 2.6 **Umweltrechtliche Bestimmungen zur Abfallvermeidung, bzw. Abfallbeseitigung**, z.B.
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG),
Gefahrgutgesetz, Abfallablagerungsverordnung (AbfAbIV) und
Deponieverordnung (DepV),
LAGA-Merkblatt "Entsorgung asbesthaltiger Abfälle",
- 2.7 **Technische Bedingungen**, z.B.
der Strom-,
Gas- und
Wasserwerke , sowie von
Telekommunikationsbetrieben (z.B. der Deutschen Telekom).
- 2.8 **Baustellenverordnung (BaustellV)** vom 10.06.98, z.B.
Koordinator für
Vorankündigung (Notwendigkeit/Übermittlung)
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Bauakte/Unterlage
- 2.9 **Gebäudeenergiegesetz (GEG)** vom 01.01.2024, z.B.
integrale Betrachtung von Gebäudehülle und Haustechnik
(Gebäudeeinstufung, Hauptkenngröße, Berechnungsgrundlage)
Wärmebilanzverfahren
Verbrauchssenkung bei Neubauten
Notwendige Maßnahmen im Bestand (Nachrüstpflichten)
Übergang vom Heizwärme- zum Primärenergiebedarf
Berücksichtigung von Wärmebrücken
Anforderungen an die Luftdichtheit
Ausweise über Energie- und Wärmebedarf (Energiebedarfsausweis)
Ausnahmen
- 2.10 **Gesetz zur Eindämmung der illegalen Beschäftigung im Baugewerbe**
Bauabzugssteuer
Freistellungsbescheinigung (ist bei Auftragsvergabe, jedoch spätestens mit
der Rechnungstellung als Kopie vorzulegen!)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ordnungszahl	Ebene	Seite
41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten	
41.1	Besonderer Teil	5
41.2	Baustelleneinrichtung	19
41.3	Allgemeine Beschreibung bzw. Leitbeschreibung	
	Hinweis	
	Hinweis	
	Hinweis	
	Hinweis	
41.4	Empfang EG 4.01.001	22
41.5	Aufenthalt Pers. EG 1.03.08.003	29
41.6	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.005	36
41.7	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.007	44
41.8	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.009	46
41.9	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.011	48
41.10	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.013	50
41.11	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.016	52
41.12	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.018	54
41.13	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.020	56
41.14	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024	58
41.15	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.026	67
41.16	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.028	69
41.17	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.030	71
41.18	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.036	73
41.19	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.038	75
41.20	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.040	77
41.21	Stützpunkt OG2 2.01.01.035	79
41.22	Aufenthalt Pers. OG2 2.01.01.032	84
41.23	Lounge OG2 2.01.01.046	90
41.24	Essenswagen OG2 2.01.01.001	94
41.25	Sonstiges	100
41.26	Stundensätze	101

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1	Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.1 Besonderer Teil

Allgemeine Vorbemerkungen

0.0 Angaben zum Projekt

Der Bauherr, die ZEG - Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH für das Klinikum Frankfurt Höchst - baut derzeit den K-Bau am Klinik - Campus Höchst um.

Der K-Bau beherbergte bisher im UG Lager, Logistik-, Technikflächen und die zentrale Personalumkleide. Ein ebenerdiger Zugang zum Wirtschaftshof ist in dieser Ebene gegeben. Im EG ist die Zentrale Notaufnahme mit Liegend-Anfahrt, im 1.OG eine OP-Abteilung mit 6 OP-Sälen sowie im 2. OG eine Intensivstation angeordnet. Das Gebäude stammt aus dem Jahre 2005.

Zukünftig sieht das medizinische Konzept folgendes Leistungsspektrum als Magnet für das Klinikum Höchst vor: Erdgeschoss

Die bestehenden Eingänge bleiben erhalten. Die Wände und Tore der derzeit geschlossenen Liegend-Anfahrt werden abgebrochen. Das Dach wird bis auf einen ca. 1m breiten Streifen im Anschluss an das Gebäude ebenfalls rückgebaut. Die tragende Stahlstruktur (Stützen und Träger) bleiben als offene Pergola erhalten und wird über dem Eingang mit einem transparenten Vordach versehen. Somit erfährt dieser Haupteingang eine erhebliche gestalterische Aufwertung. Der seitliche Eingang (Zugang vom Parkplatz) bleibt in seiner derzeitigen Ausbildung unverändert bestehen.

Der Umbau im EG sieht als neue Nutzungen einen kleinen Kiosk, ein kleines Sanitätshaus sowie die ambulanten Untersuchungs- und Behandlungsräume der HNO - Abteilung vor. Ergänzt wird das Spektrum durch die Praxen der Gynäkologie - Abteilung des MVZ sowie eines niedergelassenen Chirurgen. Nach dem neuen Windfang an der Gotenstraße ist ein gemeinsamer Empfang geplant. Gemeinsam genutzt werden Toilettenanlagen (getrennt für Besucher und Mitarbeiter), Personal- Aufenthaltsraum und Wartebereiche.

Auf der südlichen Erdgeschoßfläche war bisher eine Apotheke geplant. Hierfür sind neue Zugangstüren an der Gotenstraße sowie auch in der rückwärtigen Fassade erstellt worden. Die Planung der Apotheke ruht derzeit. .

1. Obergeschoß

Die räumliche Struktur des OP-Bereichs mit Einschleusung und Aufwachraum bleibt im Wesentlichen erhalten. Die 6 Operationssäle werden zukünftig für ambulante Operationen und Operationen der Kurzzeitchirurgie genutzt. Die derzeitige Bettenwarte wird als Empfang und Wartebereich umgenutzt. Im danebenliegenden Raum (bisher Patienten Warten) wird ein Nachruhebereich für operierte Patienten eingerichtet. Im Aufwachraum wird ein kleiner Teilbereich zur Patientenumkleide mit Toilette und integrierter Fäkalienspüle abgeteilt.

2. Obergeschoß

In diesem Geschoß (derzeit Intensivstation) wird eine neue kurzzeitchirurgische Pflegestation mit 30 Betten in 15 2-Bett-Zimmern mit jeweils einer Nasszelle geplant.

Die Station dient der medizinisch - pflegerischen Nachsorge für im Hause operierte Patienten für ein bis maximal drei Nächte. Es sind ausschließlich nicht - Intensivmedizinisch zu versorgende Patienten untergebracht, die Mehrzahl dieser Patienten wird gehfähig sein.

Die Pflegestation weist alle notwendigen Nebenräume wie Arbeitsräume rein / unrein, Pflegestützpunkt, Lager, Aufenthaltsräume Personal und Patienten, Toiletten für Personal und Patienten getrennt, ein Putzraum sowie ein kombiniertes Büro für Pflege und Ärzte mit Untersuchungsmöglichkeit auf. Die Bettenaufbereitung erfolgt auf dem Zimmer. Im Untergeschoß sind zusätzlich Räume für Bettenreparatur, Aufbereitung sowie Lagerung vorhanden. Im östlichen Teilbereich der Etage sind ergänzende Räume des Arztdienstes der HNO-Abteilung sowie einer weiteren Disziplin angesiedelt.

3. Obergeschoß

In diesem Geschoß befindet sich eine Technikzentrale. Hier sind keine Umbauten vorgesehen. Notwendig sind lediglich Anpassungen der Installationen sowie Verlagerung von Rückkühlern auf der zum Abbruch A-Bau gehörenden Dachfläche.

Untergeschoß

Im Untergeschoß befinden sich die Umkleide- und Waschräume für das gesamte Personal des K- Baus incl. der Reinigungskräfte. Die Nutzungen werden im Wesentlichen beibehalten. Außerdem wird dort eine neue Druckluftzentrale etabliert.

Die neue Raumaufteilung erfolgt mittels nichttragender Leichtbau-Trennwände.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Die Baustelle befindet sich auf dem Krankenhauscampus Frankfurt Höchst, Gotenstraße 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Das so bezeichnete Gebäude K liegt direkt an der Gotenstraße . Der Campus befindet sich inmitten eines

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1	Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Wohngebiets, in welchem Parken erschwert möglich ist. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Gotenstraße (Einbahnstraße).

Im Baustellenbereich stehen keine eigens für die Baustelle vorgesehenen Parkplätze zur Verfügung. Abstellen von Fahrzeugen auf dem Gelände aller Art in Halteverbotszonen, Feuerwehrezufahrten, der LIEGENDKRANKENVORFAHRT UND VOR ALLEM DEM HUBSCHRAUBERLANDEPLATZ sowie sonstigen Einfahrten bzw. auf Grünflächen ist strengstens verboten! Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden umgehend auf Kosten des Fahrzeughalters abgeschleppt. Widerrechtlich genutzte Abstellflächen werden umgehend auf Kosten des Benutzers geräumt.

Die Flucht- und Rettungswege bzw. Angriffswege der Feuerwehr und Rettungskräfte auf dem Baugrundstück und angrenzenden Grundstücken sind freizuhalten. Hierzu zählt auch der Boden- und Luftraum, um den Anflug für Rettungshubschrauber zu ermöglichen.

Zum Be- und Entladen von schwerem, sperrigen Material o. ä. kann kurzzeitig der alte Wirtschaftshof direkt am Gebäude K genutzt werden. Es ist sich zu arrangieren und den Anweisungen der Bauleitung Folge zu leisten. Der AN muss sich im Vorfeld ein Bild von der Anliefersituation machen und entsprechend die Größe und v.a. die Länge der anliefernden LKW's an die Lieferfirmen vorgeben.

0.1.2 Ortsbesichtigung

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass er sich vor Angebotserstellung über die örtliche Situation und hier v.a. die Lagermöglichkeiten und die Anlieferproblematik selbst ein Bild macht. Hierzu sind einer oder mehrere Vor-Ort-Termine notwendige, welche nicht vergütet werden.

Bei dem Baufeld handelt es sich um den Randbereich der Liegendaufahrt und Zufahrt zum Wirtschaftshof und den Wirtschaftshof selbst. Weiterhin sind die Transporte auf die Straßenbreiten und Kurvenradien abzustimmen.

Zusätzliche Kosten infolge der beengten Platzverhältnisse, der beengten Zuwegungen, und der gesamten An- und Abtransporte o.ä. werden nicht gesondert vergütet. Der Bieter kann sich auch nicht auf Unwissenheit berufen, da ein oder mehrere Vor-Ort-Termine zur Angebotserstellung zwingend vorgegeben wurden.

Etwaige Zweifel über Ausführungsart, Leistung und Material sind vor Angebotsabgabe zu klären. Spätere Einwendungen wegen Unkenntnis können nicht geltend gemacht werden.

0.1.3 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen

Zum Zeitpunkt der Bauausführung liegen keine besonderen Belastungen vor.

0.1.4 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse

Das Gebäude besteht aus einem Untergeschoß (zum Wirtschaftshof freistehend) und 4 Obergeschossen. Geschosshöhen UG-3,50m, EG 3,60m, 1.OG 4,00m, 2.OG 4,15m und 3.OG 4,35m.

0.1.5 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen

Informationen zu den Verkehrsverhältnissen sind Pkt. 0.1.1 zu entnehmen.

0.1.6 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Die Beschreibungen zu den freihaltenden Flächen sind bitte Pkt. 0.1.1 zu entnehmen.

0.1.7 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportöffnungen, z.B. Montageöffnungen

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass seitens des Bauherren kein Aufzug (weder Außen- noch Innenaufzug) zur Verfügung gestellt wird.

Absetzbühnen vor Fensteröffnungen sind ebenfalls nicht vorgesehen.

Der Materialtransport in die einzelnen Geschosse erfolgt über das einzige, vorhandene Treppenhaus.

Ein Transport über Fenster ist aufgrund der im Bestand vor den Fenstern montierten Fensterscheiben nicht möglich.

Die Kosten hierfür sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Mehrkosten infolge eines erschwerten Materialtransport werden nicht gesondert vergütet.

In Ausnahmefällen kann auf Antrag und in Absprache mit dem Bauherrn ein zugewiesener Aufzug temporär genutzt werden. Dem Klinikbetrieb ist immer und in jedem Fall den Vorrang einzuräumen. Die Umbaumaßnahme findet im laufenden Klinikbetrieb (1. OG Operationssäle) statt. Alle Transportwege sind ständig von Verschmutzungen jeglicher Art sauber zu halten.

0.1.8 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1	Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Der AG lässt zentrale Entnahmestellen für Wasser und Strom einrichten. Die Installation der individuell erforderlichen Verlängerungsleitungen und Kabel zu den einzelnen Arbeitsstellen obliegt dem einzelnen AN. Die Kosten für die Verbräuche von Bauwasser und Baustrom werden durch den AG getragen, soweit ein den Erfordernissen angemessener Verbrauch zu verzeichnen ist.

0.1.9 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume

Erforderliche Lagerplätze werden auf dem Campus in Form der Baustelleneinrichtung bereitgestellt. Es wird kein Sanitär- und kein Mannschaftscontainer zur Mitbenutzung zur Verfügung gestellt. Der Bauherr stellt im Untergeschoß Toilettenanlagen zur gemeinsamen Benutzung zur Verfügung.
Des Weiteren werden durch die einzelnen Gewerke gemeinsam zu nutzende Lagerflächen auf dem Campus ausgewiesen.
Entsprechend dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan können ohne gesonderte Berechnung Mannschafts- und Magazincontainer aufgestellt werden. Bei einer mehrgeschossigen Aufstellung sind die Treppenanlagen für die oberen Container vom AN auf eigene Kosten zu errichten.
Die Lager- und Arbeitsplätze hat der AN in Absprache mit dem AG einzurichten und zu unterhalten. Anfahrtswege / Zufahrtswege, Lager- und Arbeitsplätze sind laufend im aufgeräumten Zustand zu halten. In Anspruch genommene Flächen sind wieder in den alten Zustand herzustellen, sofern nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wird.
Übernachtungen auf dem Baugrundstück und im Gebäude sind nicht zulässig.

0.1.10 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen

Keine Angaben da Bestandsgebäude.

0.1.11 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen

Keine Angaben, da Bestandsgebäude.

0.1.12 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Es dürfen grundsätzlich keine lösungsmittelhaltigen oder als gesundheitsschädlich eingestuften Materialien verarbeitet werden. Lösungsmittelhaltige Materialien sind nur zulässig, wenn keine technischen Alternativen möglich sind und bei entsprechendem Nachweis die eingesetzten Materialien vor Beginn der Arbeiten vom Auftraggeber genehmigt werden. Die Datenblätter der Materialien sind hierfür vorzulegen und in die Dokumentation zu übernehmen.
Für alle zum Einbau kommenden Materialien muss der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit gemäß ABG - Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes - des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt) erbracht sein. Die entsprechenden Nachweise (z. B. Verwendbarkeitsnachweis) sind vom AN vorzulegen und in die Dokumentation zu übernehmen.
Der Punkt 3.3.2 aus den beiliegenden "Leitlinien wirtschaftliches Bauen 2022" der Stadt Frankfurt sind zu beachten (Seite 12 und 13).

0.1.13 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall

Der AN ist für die Einhaltung der Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit und pflegliche Behandlung der Vorleistungen anderer AN innerhalb der Baustelle verantwortlich. Die geordnete tägliche und vorschriftsmäßige Entfernung des bei der Erfüllung der Vertragsleistung entstehenden Bauschuttes, Abfällen, Verpackungsmaterialien und sonstiger Abfälle ist vorgeschrieben. Lagerungen auf zugänglichen Flächen innerhalb der Baustelle sowie auf dem Campusgelände sind nicht zulässig.

Die Einheitspreise beinhalten auch die Kosten für die Entsorgung des anfallenden Schuttmaterials (Transport und Kippgebühr), sofern in den jeweiligen Positionen keine abweichenden Festlegungen getroffen sind. Die Entsorgung hat entsprechend den geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Hierbei sind zu berücksichtigen:

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz KrW-/AbfG
- Transportgenehmigungsverordnung TgV
- Gewerbeabfallverordnung GewAbfV
- Altholzverordnung AltholzV
- Abfallverzeichnis-Verordnung AVV
- Vorgaben der LAGA

Die Entsorgung hat außerdem entsprechend den Satzungen/ Richtlinien der zuständigen Verwaltung (Stadt/Kreis) zu erfolgen.

Die Entsorgung ist über Entsorgungsnachweise und Begleitscheine bzw. Übernahmescheine zu dokumentieren. Diese Nachweise aller entsorgten Materialien sind der Schlussrechnung in gesondertem Ordner beizufügen. Bei Nichteinhaltung erfolgt eine einmalige schriftliche Anmahnung / Aufforderung zur Abfallbeseitigung durch den Auftraggeber per E-Mail. Als Erledigungsfrist gilt 17:00 Uhr des dem Maileingang folgenden Werktages. Eine einmalige Nachfrist wird eingeräumt. Erfüllt der AN diese Forderung nicht, behält sich der AG vor, die entsprechenden Arbeiten nach Teilleistungskündigung durch Dritte ausführen zu lassen und den AN mit den

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1	Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

entsprechenden Kosten zu belasten. Schutt und Abfälle durch Fenster und Öffnungen nach draußen zu werfen, Abkippen von Gerüstbohlen und dergleichen Handhabungen, die zur Staubbildung und Beschädigung von Einbauteilen führen könnten, sind untersagt.

Es wird kein gemeinsam nutzbarer **Bauschuttcontainer** vom Bauherrn gestellt. Die Kosten für die Container und die Schuttentsorgung sind, sofern nicht separat als Positon beschrieben, grundsätzlich über die angebotenen Einheitspreise des AN abgegolten und gehen deshalb zu seinen Lasten.

Bauschuttcontainer mit brennbaren Materialien dürfen aus brandschutztechnischen Gründen nach Möglichkeit nicht in der Nähe (< als 5,00 m) von der Fassade abgestellt werden und wenn, dann muss noch am gleichen Tage der Verfüllung mit brennbaren Materialien dieser geleert, d.h. bis spätestens abends wieder abgeholt/ausgetauscht werden. Keinesfalls darf ein mit brennbaren Materialien gefüllter Container in Gebäudenähe wegen Brandüberschlagsgefahr über Nacht stehen bleiben. Jede Firma hat somit ihren Müll in eignen Containern und vor allem auch in eigenen Müllsäcken zu entsorgen. Die Verwendung von Müllsäcken der Klinik oder gar die Entsorgung in deren Containern oder Müllpresse (dies kann zu schweren Schäden führen) ist strengstens untersagt.

Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk grundsätzlich immer **besenrein** zur Verfügung zu stellen.

0.1.14 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

Keine speziellen Anforderungen.

0.1.15 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Keine speziellen Anforderungen.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen

Im Bereich der Baustelle sind die vorhandenen Abwasser- und Versorgungsleitungen teilweise nach Rücksprache mit der Objektüberwachung nutzbar.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste soweit bekannt.

Bestandsleitung u. ä. sind dem Plananhang der jeweiligen Ausschreibungen zu entnehmen und zu beachten. Mit unbekannten Leitungen oder Hindernissen ist dennoch zu rechnen.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und ggfs. Rettungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmittel erfüllt wurde

Entfällt, da Bestandsgebäude

0.1.19 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffenen Maßnahmen

Die für den AN verbindlichen Unfallverhütungsvorschriften nach den Richtlinien der Berufsgenossenschaften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln sind zu beachten. Für die Überwachung der Einhaltung von Sicherheits- und Gesundheitsschutz (SiGe) gemäß Baustellenverordnung ist durch den AG ein SiGe-Koordinator (SiGeKo) beauftragt. Der SiGe-Plan sowie die Hinweise des SiGeKo sind zu berücksichtigen. Alle im Rahmen der Baustellenverordnung vorzulegenden Unterlagen sind auf Anweisung des SiGeKo vorzuweisen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Baustellenordnung soll einen störungsfreien Bauablauf ermöglichen und wesentlich zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten und sonstigen Personen beitragen. Jeder Auftragnehmer hat sein Personal über den Inhalt der nachfolgenden Punkte zu unterrichten. Ihre Einhaltung ist Teil der Vertragspflicht. Jeder AN erhält eine Adressen-/Telefonliste aller am Bau beteiligter Firmen. Der SiGe-Plan wird – sofern dieser erforderlich sein sollte - jedem AN als PDF zugestellt. Eine Unterweisung/Bauanlaufberatung erfolgt vom SiGeKo nur einmalig auf der Baustelle. Wechseln die Mitarbeiter, hat der AN die Verpflichtung, diese neuen Mitarbeiter entsprechend dem SiGe-Plan einzuweisen. Die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten gegenüber seinen Beschäftigten bleibt hiervon unberührt. Die einschlägigen Schutzausrüstungen, einschl. PSA sind auf der Baustelle vorzuhalten. Der AN hat deren Benutzung sicherzustellen. Personen die gegen Arbeitsschutz- oder Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder Anweisungen des Bauherrn oder seiner Beauftragten nicht Folge leisten, sind abzuweisen und zu ersetzten. Der AN hat Personen, bei denen der begründet Verdacht auf Alkohol- oder Drogeneinfluss besteht, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Betriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuhalten. Für den Brandfall gilt der ausgehängte Alarmplan.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1	Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder anderer Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Keine speziellen Anforderungen.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

Keine speziellen Anforderungen.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten

Der Höhenriss wird bauseits nur einmal angebracht und muss vom AN eigenverantwortlich an die für ihn relevanten Stellen übertragen werden. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Es sind zeitgleich andere Unternehmer auf der Baustelle tätig.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Arbeitszeiten

Arbeitszeiten sind zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr Werktags möglich, Arbeiten am Wochenende oder in der Nacht sind mit ausreichender Vorlaufzeit mit dem AG abzustimmen.

Lärmintensive Arbeiten sind grundsätzlich zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr zu unterlassen. Des Weiteren sind lärmintensive Arbeiten mit der Bauleitung abzustimmen, Siehe auch Anlage "Verhaltensregel für Fremdfirmen bei der Durchführung von Arbeiten". Den Inhalten ist Folge zu leisten.

Feuergefährliche Arbeiten sind grundsätzlich nur in Abstimmung mit dem AG oder den durch den AG benannten Vertreter möglich, siehe auch Anlage "Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten".

Die Baumaßnahme wird bei laufendem Klinikbetrieb (OP-Betrieb im 1. OG einschließlich der Ver- und Entsorgungswege) stattfinden. Es wird darauf hingewiesen, dass der laufende Klinikbetrieb nicht mehr als unbedingt notwendig gestört werden darf.

Leistungen, die durch Nachunternehmer ausgeführt werden, sind vor Ausführungsbeginn dem AG zu benennen.

Die Benutzung von Baustellenradios oder anderen Anlagen zur Darbietung von Musik oder Unterhaltung ist nicht gestattet.

Den am Bau beteiligten Handwerkern und Firmenvertretern ist es nicht gestattet, zu den baulichen Tätigkeiten gegenüber Fremden, Privatpersonen, Zeitungsmitarbeitern oder sonstig Interessierten Stellung zu nehmen.

0.2.2 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur nach ausdrücklicher Anordnung der Fachbauleitung zulässig. Stundenlohnarbeiten sind täglich, nach deren Ausführung der Objektüberwachung und dem AG zur Anerkennung vorzulegen.

0.2.3 Terminkontrollgespräche

Einmal wöchentlich werden auf der Baustelle Terminkontrollgespräche durchgeführt. Die Teilnahme eines deutschsprachigen Vertreters des AN ist während der Ausführungszeiten des AN sowie 2 Wochen vor Ausführungsbeginn Pflicht. Darüber hinaus besteht Teilnahmepflicht bei Anforderung durch die Objektüberwachung.

0.2.4 Ausführung an der Baustelle

Es ist Aufgabe des AN, sich fünf Arbeitstage vor Beginn seiner Arbeiten auf der Baustelle über den Zustand und den Stand der Vorleistungen zu unterrichten. Kommt der AN zu der Meinung, dass er mit dem vorgesehenen Beginn seiner Arbeiten behindert ist, so hat er sofort den AG zu informieren, damit eventuelle Behinderungen noch rechtzeitig beseitigt werden können.

Alle Leistungen umfassen neben dem Einbau auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, wenn in

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1	Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist.

0.2.5 Vertreter des AN

Der AN hat über die gesamte Bauzeit hinweg einen bevollmächtigten Vertreter zu stellen und zur Verfügung der Objektüberwachung zu halten. Dieser Vertreter muss fachkundig und als verantwortlicher Bauleiter u. a. berechtigt sein, Weisungen in Empfang zu nehmen und auszuführen. Er muss über eine mindestens 3-jährige Baustellenerfahrung verfügen. Er hat an den wöchentlichen Baubesprechungen teilzunehmen.

Der Vertreter des AN hat das Baustellentagebuch im Durchschreibeverfahren zu führen und der Objektüberwachung wöchentlich zur Baubesprechung unaufgefordert vorzulegen. Darin ist die erbrachte Bauleistung zu beschreiben sowie Bericht über Baufortschritt, Verzögerungen, besondere Vorkommnisse, Abnahme und Abschluss von Arbeiten, die Zahl der am Bau Beschäftigten u. ä. zu erstatten.

Der Vertreter des AN muss die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. Der Austausch des Vertreters des AN durch den AN ist dem AG schriftlich anzuzeigen.

0.2.6 Ausführungsunterlagen (VOB/B §3)

Die Zeichnungen und Berechnungen der Architekten/Ingenieure werden dem AN im digitalen Format zur Verfügung gestellt und sind allein für die Arbeiten verbindlich. Weitere Exemplare als Papierpause können gegen Berechnung ausgegeben werden.

Firmenzeichnungen sind für die Ausführung nur verbindlich, wenn sie den entsprechenden Freigabevermerk der Architekten/ Ingenieure tragen „Zur Ausführung freigegeben“.

Werden nach dem Vertrag vom Architekten/ Ingenieur für die Ausführung Zeichnungen, Berechnungen und andere Unterlagen zur Verfügung gestellt, so gehört es zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung, dass der AN sie gemäß VOB/B § 3.3 auf etwaige Unstimmigkeiten überprüft und den AG auf entdeckte oder vermutete Mängel, auf jeden Fall vor Beginn der Arbeiten, hinweist. Unterlässt der AN dies, und sollte daraus ein Mangel entstehen, so haftet der AN dafür.

Abweichungen gegenüber der festgelegten Planung dürfen nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Bauherrn und der Objektüberwachung und nach deren schriftlicher Zustimmung getroffen werden. Alle für seine Leistungen benötigten Pläne und Berechnungen hat der AN vom AG rechtzeitig anzufordern. Sofern sie der AN nach VOB anzufertigen und zu ergänzen hat, sind diese eigenverantwortlich vom AN zu erstellen sowie erforderliche Aufmaße auf der Baustelle vorzunehmen.

Die vom AN zu erstellenden Werkstattzeichnungen sind anhand der zur Verfügung gestellten Planunterlagen anzufertigen und dem AG bzw. der Bauüberwachung rechtzeitig vor Beginn der Ausführung nach folgendem Schema vorzulegen:

Das erste Prüfaxemplar (ungeprüfte Werkstattzeichnung - in digitaler Form) zur Prüfung an den Architekten/Ingenieur. Der AN erhält ein Exemplar ebenfalls in digitaler Form zurück. Eventuell vermerkte Korrekturen sind in die Ausführungspläne (Werkstattzeichnungen) einzuarbeiten und dem Architekten/Ingenieur digital zur Freigabe vorzulegen.

Bei Prüfaxemplaren (ungeprüfte Werkstattzeichnung) ohne den Vermerk „Zur Ausführung freigegeben“ sind die eingetragenen Korrekturen vorzunehmen und wieder zur zweiten Prüfung vorzulegen.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben, sind die Werkstattzeichnungen zeitgerecht vor Freigabe bzw. Fertigungsbeginn vorzulegen. Als Zeitraum für die Prüfung sind dem Architekten/Ingenieur 8 Tage und zur Freigabe 8 Tage einzuräumen. Diese Termine sind vom AN bei Erstellung und Einreichung seiner Zeichnungen zu beachten. Von den Planungsunterlagen mit Prüfvermerk „Zur Ausführung freigegeben“ sind die Unterlagen für den AG über den Architekten/Ingenieur digital und 3-fach als Papierpause unentgeltlich zu erstellen und zu liefern.

0.2.7 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeiten von Leistungen anderer

Arbeiten vor 7.00 Uhr und nach 20.00 Uhr, sowie Sonn- und Feiertagsarbeiten bedürfen nach dem Arbeitszeitgesetz zusätzlich auch der vorherigen Zustimmung durch das Gewerbeaufsichtsamt.

0.2.8 Arbeiten an vorhandenen Bauteilen

Bei Arbeiten an vorhandenen Bauteilen bzw. Anschlussarbeiten an vorhandene Bauteile ist der AN verpflichtet zu prüfen, ob alle technischen Medien (Gas, Wasser, Strom, Heizung, Lüftung o.ä. Installationen) so abgesichert sind, dass weder für die eingesetzten Arbeitskräfte noch für die technischen Anlagen eine Gefährdung besteht.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1	Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben.

Hierbei bedeutet Bauart das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

0.2.9 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z.B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen

siehe 0.2.7

0.2.10 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen

Entfällt

0.2.11 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Behälter für die getrennte Erfassung

siehe 0.1.13

0.2.12 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch, wie weit der Auftraggeber die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen übernimmt.

Entfällt

0.2.13 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten

Die Errichtung und Vorhaltung aller erforderlichen Gerüste und sonstigen Arbeitsschutzmaßnahmen, sowie spezielle Hebezeuge für die Montagearbeiten sind in die Einheitspreise miteinzukalkulieren insofern nicht gesondert ausgeschrieben. Arbeitshöhen: siehe Angaben im Leistungsverzeichnis bzw. beiliegende Schnittzeichnungen

0.2.14 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer

Entfällt

0.2.15 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat

Entfällt

0.2.16 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen

Entfällt

0.2.17 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile

Die Vorgaben aus dem beiliegendem "Leitlinien wirtschaftliches Bauen 2022" der Stadt Frankfurt sind zu beachten

0.2.18 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z.B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen

Die Vorgaben aus dem beiliegendem "Leitlinien wirtschaftliches Bauen 2022" der Stadt Frankfurt sind zu beachten

0.2.19 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise

Bei der Verwendung von zulassungspflichtigen Stoffen und Bauteilen ist der gültige Zulassungsbescheid vorzulegen und in die Dokumentationsunterlagen zu übernehmen. Die Vorgaben aus dem beiliegendem "Leitlinien wirtschaftliches Bauen 2022" der Stadt Frankfurt sind zu beachten

0.2.20 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnenen Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind

Im Allgemeinen keine, sonst gemäß Positionsbeschreibung.

0.2.21 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1	Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Alle ausgebauten Materialien sind abzutransportieren und ordnungsgemäß zu entsorgen, ein unter Punkt 0.1.13 beschrieben.

0.2.22 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit der Übergabe.

Im Allgemeinen keine, sonst gemäß Positionsbeschreibung.

0.2.23 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

Grundsätzlich ist der Transport der Materialien zu den Verwendungsstellen, d. h. zum Verarbeitungs-/Einbauort in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren, sofern nicht besondere Ansätze in den Positionen enthalten sind.

0.2.24 Leistungen für andere Unternehmer

Entfällt

0.2.25 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für Gebäudeautomation

Falls, dann im entsprechendem Leistungsverzeichnis berücksichtigt.

0.2.26 Beseitigung von Schäden und Verunreinigungen

Durch den AN verursachte Beschädigungen und Verunreinigungen sind von ihm auch während der Durchführung der Vertragsleistungen ohne besondere Vergütung laufend zu beseitigen.

0.2.27 Melden von Diebstählen

Ansprüche Dritter wegen eines im Zusammenhang mit der Bauleistung entstandenen Schadens sind vom AN unverzüglich mitzuteilen. Dies betrifft auch Schäden durch Dritte, wie beispielsweise Diebstahl.

0.2.28 Benutzung von Teilen von Leistungen vor der Abnahme

Entfällt.

0.2.29 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (Vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag

Siehe Regelungen im LV. Insofern Wartungsleistungen im LV gefordert sind, so ist die Einreichung eines Angebotes AMEV-konform zu gestalten.

0.2.30 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Der AN hat seine Rechnung einfach, sowie die dazu gehörigen Aufmaße in Papierform und elektronisch an das mit der Objektüberwachung beauftragte Planungsbüro zu übergeben. Zusätzlich ist ein Duplikat elektronisch an den AG zu übermitteln.

0.2.31 Abnahmen

Die Voraussetzung für die Abnahme ist die vollständig abgeschlossene Leistung, dazu gehören:

- ? Inbetriebnahme
- ? gewerkeübergreifende Einregulierung,
- ? Einweisung des Betreibers,
- ? erforderliche Abnahmen durch Sachverständige,
- ? Bestandsunterlagen gemäß Angaben zur Bestandsdokumentation

Für Abnahmen sind Fachpersonal, Messgeräte, Prüfeinrichtungen etc. beizustellen.

0.2.32 Weitere Anmerkungen (Abnahmeunterlagen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1	Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Folgende Anforderungen sind Vertragsbestandteil und verhindern bei Nichterfüllung die Schlussabnahme.

Grundsätzlich sind bei allen Anlagen, Anlagenteilen, Bauteilen, Baukörpern, Maschinen, und sonstigen Konstruktionen Revisionspläne in Ordnung sortiert mittels Trennlaschen, beschriftet und durchnummeriert in 2-facher Ausfertigung und einmal auf Datenträger komplett an den Bauherrn zu übergeben. Die Unterlagen sind in deutscher Sprache abzufassen.

Um Doppelarbeit zu vermeiden wird empfohlen, vor endgültiger Abgabe der Revisionsunterlagen diese zur Vorprüfung an den Auftraggeber über den Planer einzureichen.

Zu den Unterlagen gehören auch:

Grundrisse, sämtliche Installationseintragungen in geeigneter übersichtlicher Form, mittels Legende definiert, alle elektrischen Schaltpläne, Rohrschaltpläne, pneumatischen Schaltpläne, Anlagenschaltpläne oder Kanalschaltpläne eindeutig beschriftet und einzelnen Baugruppen sinngebend zugeordnet, und ggf. schriftlich erläutert.

Die Anlagenteile wie Ventile, Klappen, Geber, Motore, Ventilatoren Pumpen, Schalter in Anlagen, Fühler etc. sind dauerhaft und unverlierbar zu beschriften und in den Plänen darzustellen.

Schaltkästen, Verteilungen etc. sind mittels eindeutiger und unverlierbarer Bauteilbeschriftung auf der Montageplatte oder mittels topographischer Zeichnung darzustellen. Klemmleisten sind eindeutig zu beschriften und im Schaltplan eindeutig zuzuordnen. Diese Anforderungen müssen auch bei zugekauften Schaltkästen, Verteilungen und Schaltanlagen erfüllt werden.

Bei Türen, Raumtüren, Fenstern, Schubläden, Auszügen, Klappen etc. sind auch die Typenbezeichnungen der Hersteller und Lieferanten der verwendeten Einzelteile wie Dichtungsprofile, Bänder, Scharniere, Drückergarnituren etc. eindeutig den Anlagen/Anlagenteilen, Bauteilen wiederfindend zuordnend aufzulisten.

Weiterhin sind mitzuliefern Bedienungsanleitungen, Funktionsbeschreibungen, Ersatzteillisten, Explosionszeichnungen, Hersteller- und Lieferantennachweise, Konformitätsnachweise, Typenprüfungsnachweise, Abnahmebescheinigungen, elektrischen Messungen und Erstmessungen mit Wertetabellen, Validierungsergebnisse. Diese Nachweise müssen sich eindeutig auf die jeweiligen Anlagen, Geräte etc. beziehen und dürfen keine Fragen des gemeinten Typs offenlassen.

Alle technischen Anlagen sind mittels Einweisungen und ggf. Schulungen an die Mitarbeiter der Technischen Abteilung zu übergeben.

Alle Termine sind mit dem Technischen Leiter der Klinik abzustimmen und es sind grundsätzlich je Einweisung und oder Schulung 2 Termine einzukalkulieren, das kann je nach Anlagenumfang mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

0.2.33 Sonstige Anmerkungen

Die folgende Hausordnung ist ebenfalls zu beachten:

Von höchster Wichtigkeit ist die **Abschottung** der Arbeitsbereiche - vor allem auch bei Durchbrüchen in andere Bereiche - in absoluter staubdichter Ausführung, einschl. der ständigen Dichtigkeitskontrollen. Sämtliche am Bau Beteiligte sind um höchste hygienische Sorgfalt angehalten. Das Betreten von anderen Stockwerken oder Abteilungen ist nur im Zusammenhang von dringend notwendigen Arbeiten in den betreffenden Bereichen und nur nach vorheriger Abstimmung mit der Technischen Leitung der Klinik zulässig.

Die Auftragnehmer sind verpflichtet, die Baustellenzugänge und das Umfeld der Baustelle, ihren Arbeitsbereich sowie ihre zugewiesenen Unterkünfte und zugewiesene sanitären Anlagen in ordentlichem Zustand zu halten und pfleglich zu behandeln und täglich zu reinigen. Mögliche Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen.

Arbeiten, auch mit geringen Rauch- oder Staubentwicklungen außerhalb der abgeschotteten Baustelle sind zwingend vorab beim technischen Leiter oder seinem Stellvertreter anzumelden und von diesem sind dann alle in der Nähe befindliche Brand-, bzw. Rauchmelder abzuschalten, d. h. in Betrieb befindliche **Rauchmelder** beachten und vor Aufnahme von Arbeiten innerhalb vom Bestandsgebäude diese ab- und nach Feierabend wieder einschalten lassen. Bei Missachtung sind die Kosten für den **Feuerwehreinsatz** bei einem ausgelösten Fehlalarm vom Verursacher zu tragen. Bei starker Staubentwicklung sind die Rauchmelder zusätzlich vorab noch entsprechend abzukleben, da diese durch Staubeinwirkung sonst funktionsunfähig werden!

Durchbrüche in andere Bereiche hinein sind grundsätzlich vorher anzumelden und mit der betroffenen Abteilung abzustimmen und dürfen somit erst nach Freigabe durch die Technische Leitung der Klinik durchgeführt werden.

Werden **Schweiß- oder Trennarbeiten** erforderlich, ist dies bei offenen Flammen grundsätzlich mit der

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1	Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Bauleitung abzustimmen und aus brandschutztechnischen Gründen immer vorab eine schriftliche Genehmigung (Formular) von der Technischen Leitung der Klinik einzuholen. Schutzeinrichtungen (Feuerlöscher, Wasser, Löschdecken, etc.) sind dabei zwingend immer ausnahmslos vorzuhalten. Ohne Schweißgenehmigung der Klinik dürfen solche Arbeiten keinesfalls ausgeführt werden.

Bei **Trennarbeiten** mit einer **Flex** sind grundsätzlich alle in der Nähe befindliche, hitzeempfindliche Oberflächen, wie z. B. Glasscheiben oder Lackoberflächen, vor Funkenflug (verursachen Brand-, bzw. Schmelzflecken) zwingend vorab mit entsprechendem Abdeckmaterial für die Dauer dieser Trennarbeiten zu schützen.

Ausnahmslos muss sich **jeder** Handwerker, welcher innerhalb den Bestandsgebäuden arbeitet, vor Arbeitsbeginn an der Rezeption **an-** und später wieder **abmelden**. Bei längerfristigen Arbeiten kann ggf. auch ein **Ausweis für Fremdarbeiter** ausgestellt werden. Beim sichtbaren Tragen dieses Ausweises kann dann auf die ständigen Anmeldungen verzichtet werden. Mitarbeiterwechsel oder Mitarbeiterergänzungen sind ebenfalls vorab anzuzeigen.

Grundsätzlich dürfen keine Reinigungsabwässer aus Putz- oder Farbbehälter an einem Abfluss oder Bodeneinlauf innerhalb vom Gebäude ausgeschüttet werden! Es dürfen aber auch keine Abwässer aus **Geräte- oder Gefäßreinigungen** in Ablauf-Gullys außerhalb vom Gebäude ausgekippt werden. Es besteht Verstopfungsgefahr, vor allem durch Mörtel- oder Putzreste. Wird dem zuwidergehandelt, muss der Verursacher die Reinigungskosten dafür übernehmen!

Erfolgen **Materialanlieferungen**, können diese nicht von Mitarbeitern der Klinik angenommen werden. Material darf nur abgeladen werden, wenn Vertreter/Mitarbeiter des Bestellers vor Ort sind und zugleich dafür Sorge tragen, dass das Material ordnungsgemäß, d.h. ohne Beeinträchtigungen des Klinikbetriebes, abgeladen, kurzfristig zwischengelagert und dann umgehend in die Baustelle eingebracht wird.

Bestandsdecken, neue Decken, sowie Revisionsklappen sind grundsätzlich nur mit sauberen **Handschuhen** (Latex oder Baumwolle) zu öffnen. Das Öffnen mit bloßen Händen ist aufgrund der viel zu großen Verschmutzungsgefahr untersagt.

Baustellenzugänge, oder zugewiesene Lagerräume innerhalb vom Bestandsgebäude mit verschlossenen „**Bautüren**“ müssen in Notfällen für die Betriebshandwerker ständig zugänglich bleiben, d.h. diesem ist zwingend ein entsprechend gekennzeichnete Schlüssel dafür zu übergeben, oder es ist mit diesen eine andere einvernehmliche diesbezügliche Regelung (z. B. Schlüsselversteck) zu treffen! Dies gilt ebenso auch für Bauzaunverschlüsse und mögliche BE-Container.

In **Zufahrten** darf weder geparkt, noch dort Material ab-, auf- oder gar zwischengelagert werden.

Nach Feierabend ist generell darauf zu achten, dass sowohl der **Baustellenzugang** als auch das **Tor für die Baustellenandienung**, oder der **Bauzaun** immer geschlossen wird. Sollte die Baustelle ohne Verschluss verlassen werden, muss die letzte anwesende Firma die Kosten vom Haushandwerkereinsatz übernehmen, welcher an deren statt dann die Baustelle verschlossen hat.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf der Baustelle ein absolutes **Rauchverbot** gilt, wie in der gesamten Klinik, und dass dieses Rauchverbot strengstens kontrolliert wird. Wer sich nicht an dieses Verbot hält, muss dann, ohne weitere Vorwarnung, umgehend von der Baustelle verwiesen werden!

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend **deutsch sprechender Mitarbeiter** seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Das Arbeiten auf Leitern ist nur für geringfügige Arbeiten erlaubt, d.h. es sind zwingend **fahrbare Arbeitsbühnen** zu verwenden.

Der Einsatz von **defekten elektrischen Betriebsmittel** – hier vor allem beschädigte oder für den Baustellenbetrieb absolut untaugliche Kabeltrommeln – ist untersagt. Sollte dies vorkommen, muss die betroffene Firma zum Schutz der anderen Arbeiter, nach einer vorherigen ersten Verwarnung von der Baustelle verwiesen werden.

Die Abstimmung zwischen den Fach-Bauleitungen, der Rohbau-, Ausbau- und Haustechnik-Gewerken ist vor dem Beginn eines Ausbauabschnittes und auch während der weiteren Arbeiten zur Klärung von Fragen und besonderen Detailausbildungen erforderlich, d. h. an den dafür durch schriftliche Einladungen einberufenen Baubesprechungen ist deshalb zwingend teilzunehmen.

Um dem Verdacht auf Schwarzarbeit entgegenzutreten, müssen alle Bauhandwerker einen gültigen Sozial-Versicherungsausweis mit sich führen. Sinnvoll ist es, wenn der AN eine Liste der am Bau tätigen Mitarbeiter arbeitstäglich aktuell führt und Kopien der Sozialversicherungsausweise vorhält.

Schallschutz

Einzusetzende Baumaschinen müssen den Vorgaben der beiliegenden "Leitlinien wirtschaftliches Bauen 2022" der Stadt Frankfurt entsprechen - hier Lärmschutzanforderungen des RAL UZ 53. Baumaschinen haben den

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1 Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

aktuellen "Grenzwerten für mobile Maschinen und Geräte" unter ww.uba.de einzuhalten (B591 Rußfilter bei Baumaschinen vom 10.09.2010)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1	Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Hinweisposition

2.1 Ausführungsgrundlage:

2.1 Ausführungsgrundlage:

Zur technischen Ausführung sind alle nach DIN 18345 (ATV), DIN 18299 (ATV) sowie DIN 18350 gültigen Regeln zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr.

2.2 Art und Umfang der Leistung:

Gegenstand der Ausschreibung sind Tischlerarbeiten für Einbaumöbel und Einrichtungen im Innenausbau.
Bestandteil der Ausschreibung und somit bei der Kalkulation der Einheitspreise zu beachten sind:

2.2.1 Fertigung:

Alle Einbaumöbel sind fachtechnisch einwandfrei in der beschriebenen Qualität herzustellen. Sämtliche festen Verbindungen sind verdeckt und in Objektqualität herzustellen und müssen den Hygienestandards für Krankenhäuser entsprechen und beständig gegen Desinfektionsmittel nach VAH sein. Vor Beginn der Fertigung sind Werkzeichnungen anzufertigen, aus denen sämtliche Details, Werkstoffe und Verbindungen ersichtlich sind. Diese Werkzeichnungen sind dem Planungsbüro rechtzeitig zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Mit der Fertigung ist erst nach Freigabe der Werkzeichnungen zu beginnen. Die Erstellung ausführlicher Werkzeichnungen ist Bestandteil der Leistung. Sämtliche Maße sind vor Ort durch ein Aufmaß zu prüfen.

2.2.2 Lieferung:

Bestandteil der Leistung ist die Lieferung sämtlicher, im Leistungsverzeichnis beschriebenen Elemente in mängelfreier Qualität. Die Lieferung der beschriebenen Einbaugeräte hat ebenfalls in mängelfreier Qualität zu erfolgen und beinhaltet auch sämtliche für den betriebsfertigen Einbau notwendigen Anschlusselemente und Befestigungsmaterialien. Die Anlieferung hat in Absprache mit der Bauleitung und unter Einhaltung der Anforderungen der FMG zu erfolgen. Anfallendes Verpackungsmaterial ist Eigentum des Auftragnehmers und umgehend von der Baustelle zu entfernen.

2.2.3 Montage:

Für die Montage der beschriebenen Einbauten sind nur Materialien zu verwenden, die den Krankenhausstandards entsprechen. Die Montage der Sockel erfolgt vor Verlegen der Bodenbeläge. Wand-, Decken- und Bodenanschlüsse sind mit dauerelastischem Dichtungsmaterial abzudichten, das beständig gegen Desinfektionsmittel nach VAH ist. Der Einbau der ausgeschriebenen Geräte (BTM, Kühlschränke, Spül- und Waschbecken, usw.) hat nach den Vorgaben der Hersteller zu erfolgen. Die Geräte sind betriebsfertig einzubauen. Die in den Unterbeschreibungen beschriebenen Leistungen sind Bestandteil der jeweiligen Leitbeschreibung und im Einheitspreis dieser Leitbeschreibung mit einzukalkulieren.

2.2.4 Normen und Richtlinien:

Für die Auftragsabwicklung gelten:
VOB / B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
VOB / C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen insbesondere:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
 1 Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

DIN 68120 Holzprofile - Grundformen
 DIN EN 13307-1 Holzkanteln und Halbfertigprofile für nicht tragende Anwendungen
 DIN EN 13986 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen
 DIN EN 14322 Holzwerkstoffe – Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich
 DIN EN 312 Spanplatten
 DIN EN 622 (alle Teile) Faserplatten
 DIN 68740-2 Paneele - Teil 2: Furnier-Decklagen auf Holzwerkstoffen
 DIN 4079 Furniere - Dicken
 DIN EN 438-1 Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) -Platten auf Basis härthbarer Harze-
 DIN EN 204 Klassifizierung von thermoplastischen Holzklebstoffen für nicht tragende Anwendungen
 DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen
 DIN EN 15338 Möbelbeschläge - Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Auszügen und deren Komponenten
 DIN EN 15570 Möbelbeschläge - Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Scharnieren und deren Komponenten - Scharniere mit vertikaler Drehachse
 DIN EN 16014 Möbelbeschläge – Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Verschlussmechanismen
 DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
 DIN 18203-3 Toleranzen im Hochbau – Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen
 DIN 68861-4 Möbelloberflächen - Teil 4 Verhalten bei Kratzbeanspruchungen
 DIN EN 12721 Möbel - Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Oberflächen
 DIN EN 12721 Möbel - Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen feuchte Hitze
 DIN EN 12722 Möbel - Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen trockene Hitze
 DIN EN 15186 Möbel - Bewertung der Kratzfestigkeit von Oberflächen
 DIN EN 14749 Möbel - Wohn- und Küchenbehältnismöbel und Küchenarbeitsplatten
 DIN 68874-1 Möbel-Einlegeböden und -Bodenträger; Anforderungen und Prüfung im Möbel

2.4 Ausführung

2.4.1 Allgemeines

Vor Arbeiten, die Feinstaub erzeugen, sind die Räume entsprechend abzudichten, der Staub zu beseitigen und/oder Absauggeräte zu verwenden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre Spreizkräfte dürfen keine zu großen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden. Das Einschlagen von Schrauben in Standarddübel ist nicht zulässig. Fehlbohrungen sind mindestens im Abstand entsprechend der Tiefe des Bohrloches bzw. des fünffachen Dübelaußendurchmessers zu korrigieren.

Ist Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleibt die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und ist auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
1 Besonderer Teil

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Summe41.1Besonderer Teil

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
2 Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.2 Baustelleneinrichtung

Hinweisposition
Hinweispositionen

ACHTUNG:
Hinweispositionen dürfen nicht bepreist werden. Eine Wertung
möglicher Bepreisungen kann nicht erfolgen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
2	Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Hinweisposition

Schuttbeseitigung

Der Auftragnehmer hat für die Beseitigung seines Bauschuttes, d.h. für die bei seinen Arbeiten anfallenden Abfälle, gem. DIN 18299 umgehend selbst Sorge zu tragen. Die Kosten sind über die angebotene Einheitspreise abgegolten und gehen deshalb zu seinen Lasten.

Wird dieser Verpflichtung nicht umgehend von selbst nachgekommen, setzt ein Kostenerstattungsanspruch des AG eine entsprechende Mahnung (Verzug) voraus.

Wird nach der ersten Mahnung durch die Bauleitung der Bauschutt nicht beseitigt, erfolgt die Beseitigung umgehend durch eine andere Firma auf Kosten des Auftragnehmers.

Hinweisposition

Baustelleneinrichtung

Entsprechend VOB Teil C, DIN 18299 Absatz 4, ist das Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschl. der Geräte und dgl. eine Nebenleistung.

Die Baustelleneinrichtung wird - sofern hier nicht durch Einzelpositionen erfaßt - auf die Leistungspositionen umgelegt.

Die zur Verfügung gestellten Einrichtungen müssen den einschlägigen DIN-Normen entsprechen.
Es wird hier nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus hygienischen Gründen die Aufzüge innerhalb vom Krankenhaus dafür nicht benutzt werden dürfen.

Der AN ist verpflichtet, Tages-Unterkunft-Container zu stellen. Es ist eine erforderliche Aufstell-Genehmigung bei der Bauleitung einzuholen. Das gleiche gilt auch für die Aufstellung eines evtl. notwendigen Material-Containers.

Die Möglichkeiten zum Händewaschen und WC wird bauseitig für alle Gewerke vorgehalten. Es wird hier nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus hygienischen Gründen sowohl die Toiletten als auch die Waschelegenheiten welche nicht explizit dafür zugewiesen wurden, innerhalb vom Krankenhaus nicht mitbenutzt werden dürfen.

41.2.1 Baustelleneinrichtung liefern, vorhalten und räumen

Baustelle für den ersten Bauabschnitt einrichten für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Möbelmontagearbeiten einschl. An- und Abtransport aller dafür erforderlichen Werkzeugen, Geräte und Maschinen, einschl. der dafür erforderlichen Last-/ bzw. Hebeeinrichtungen, sofern nicht in separater Position beschrieben. Diese über die gesamte eigene Auf- und Abbauzeit vorhalten, sowie spätere komplette Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des Umfeldes, einschl. dem Entfernen von verursachten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
2 Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Verunreinigungen jeglicher Art, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden weiteren Leistungen je nach Erfordernis:</p> <p>Fracht-, Lohn-, Lohnnebenkosten sowie An- und Abreise des Fachpersonals.</p> <p>Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze in ausreichender Größe.</p> <p>notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel,</p> <p>Ver- und Entsorgungsleitungen bis zum bauseitig vorhd. Übergabepunkt (Anschluss 230 V/10 A und nach vorheriger Bedarfsanmeldung 380V/25A/40A).</p> <p>Erste Hilfe - Einrichtungen gem. VBG 109,</p> <p>Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur Verkehrssicherung - sofern erforderlich.</p> <p>Sofern erforderlich Lagerräume, Werkstatt, Magazin (Materialcontainer), jedoch nur in vorheriger Abstimmung möglich.</p> <p>Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt.</p> <p>Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat; insbesondere Sicherungsmaßnahmen zur Unfallverhütung.</p> <p>Baustelleneinrichtung nach Erfordernis liefern und einrichten, sowie über die gesamte eigene Bauzeit vorhalten und später wieder abbauen, einschl. aller dafür erforderlichen Nebenarbeiten, d.h. komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>				
	1	psch		

Summe 41.2 Baustelleneinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
4 Empfang EG 4.01.001

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.4 Empfang EG 4.01.001

41.4.1 Tresen, 640/338/110 cm (L/B/H), L-Form, gerundet, A2-Material

Tresenanlage in L-Form mit gerundetem Eckbereich, wie vor in
Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem
Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig
montieren, jedoch hier überwiegend aus nicht brennbarem Material,
sowie:

Einbauort: Empfang 4.01.001

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E0_0020_A_03_v_01.03.08.023,
TIS_FE_E0_0001_A_00_f_TR01_1_2024-11-22,
TIS_FE_E0_0002_A_00_f_TR01_2_2024-11-22

Grösse: ca. 640/338/110 cm
(Länge/Breite/Höhe)

Oberfläche: HPL-beschichtet holzfarben, nach HPL-
Farbfächer des AN, Richtwert Tischplatte
und Thekenaufsatz: Glen Oak, übrige
Teile nach Wahl des AG, Richtwert gelb

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Tresen besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:

Arbeitsfläche: ca. 6,40m lang und 3,38m breit, in L-
Form mit gerundeter Außenecke gemäß
Zeichnung, ca. 40mm dick, Tiefe ca.
100cm, im Bereich der
zurückspringenden Trockenbauwand und
Stütze ca. 76cm tief, beidseitig mit
stabilen, Auflagerwinkel an
Trockenbauverkleidung absolut bruch-
und kippsicher ausreichend stabil
montiert. Zusätzlich abgestützt durch 3
Stck. Stützen aus Edelstahl, rund, D= ca.
80mm, Höhe ca. 71cm, verdeckt
verschraubt mit der Arbeitsplatte,
Befestigungsart obliegt dem AN.

Seitenwand: 1 Stck., ca. 76/71/ 2 cm (B/H/T),
1 Stck., ca. 112/71/ 2 cm (B/H/T), an
beiden Enden als tragende Konstruktion
unterhalb der Arbeitsfläche. Material und
Oberfläche gemäß Tresenanlage,
Befestigung verdeckt verschraubt,
kippsicher, Befestigungsart obliegt dem
AN.

Stellwand: in L-Form mit abgerundeter Außenecke,
verlaufend gemäß Verlauf der
Arbeitsplatte, als Doppelstellwand mit
einer Innen- und Außenseite zur
Ausbildung eines Installationsraums. Die
Stellwand wird mittig durch eine bauseitig
hergestellte Trockenbaustütze, ca. 77cm
breit, unterbrochen.
An den Enden mit wandbündigem
Anschluss an Trockenbauwand- und
Stütze, einseitig mit seitlicher
Abschlussblende aus gleichem Material,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
 4 Empfang EG 4.01.001

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

verdeckt verschraubt.

Die beiden Stellwände haben einen Abstand von ca. 17 cm untereinander, die Innen-Wandhöhe beträgt ca. 33 cm, die Außenwandhöhe beträgt ca. 108 cm. Die Innenseite erhält im oberen Bereich mind. 3 Stck. Revisionstüren, je ca. 40/40 cm mit Klavierband, bzw. alternativ mit Magnetschnäpper-Verschluss und je einem Fingerloch als Griff, zur bauseitigen Montage von Kabelkanälen durch den Elektriker.

Stellwand

unterfahrbar: einfache Wandverkleidung als Rückwandverkleidung im Bereich der unterfahrbaren Arbeitsfläche, Höhe ca. 71cm hoch, Breite ca. 122cm, Verlauf der Stellwand gerundet gemäß Zeichnung, ca. 60cm zurückversetzt von Vorderkante der Arbeitsplatte, 20mm dick, beidseitig seitliche Abschlussblende im gleichen Material, ca. 60/71/2cm (B/H/T), Anschluss an Trockenbauwand, verdeckt verschraubt.

Tresenaufsatz: Aufsatzkonstruktion gemäß Zeichnung

oberhalb der Doppelstellwand montiert, Tiefe ca. 32cm, ca. 20mm dick, in voller Länge des Tresens, Form folgt Verlauf der Sichtkante der Stellwand und Arbeitsfläche Sichtkante zur Flurseite ca. 30cm hoch, Sichtkante zur Empfangsseite ca. 10cm hoch, unterseitige Verblendung mit ca. 5cm Tiefe auf Empfangsseite, ca. 10cm Tiefe auf Flurseite, verdeckte Verschraubungen.

Der Tresen erhält eine Ausstattung aus folgenden **Zubehörteilen:**

Unterhalb vom Thekenbrett - hier rechts und links der eckigen Säule je eine Formularablage, ca. 26/42 cm in begradigter Form mit jeweils 4-5 verstellbaren Einlegeböden.

Schaltzentrale/Steuertableau beim Wandanschluss mit einem frontseitigen, abschraubbarerem "Schrägttableau" ca. 40/42 cm zum bauseitigen Einbau div. Schalter und Steuereinheiten (Schwesternruf, Lichtsteuerungen, etc.), d.h. einschl. 3-4 Stck. Ausschnitte in unterschiedlichen Größen - nach Angabe des Elektrikers - für div. Steuertableaus und Überwachungsgeräte, z. B. von D = 6 cm bis ca. 15x15 cm. Hierzu ist vorab eine separate Zeichnung vom Elektriker wegen der Aufteilung über die Bauleitung anzufordern.

1 Stck. CPU-Box, bzw. CPU-Halterung

8-10 Stck. **Kabelausslassdosen** oberhalb dem Installationsraum, Farbe Silber, mit entsprechenden Ausschnitten, d.h. den Bohrungen sowie Einbau nach Angabe vor Ort in Abstimmung mit Elektriker und der Bauleitung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
4 Empfang EG 4.01.001

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

20-30 Stück Dosenbohrungen innerhalb
der Arbeitsplatte im Kabelkanalschrank

Sonstiges:
Bezüglich dem A2-Material wurde dies bereits vor in der Leitposition in vollem Wortlaut beschrieben. Die Anforderung des A-Materials wird in Zulageposition abgefragt.

Die Kompatibilität des gewählten CPU-Produktes ist vor Bestellung/ Fertigung zwingend mit dem zu verwendenden bauseitigen Rechner (Auskunft über die EDV-Abteilung) abzugleichen und mit der Bauleitung abzustimmen.

Falls nötig im Innenraum des Tresens nach statischer und konstruktiver Erfordernis zusätzliche Aussteifungen vorsehen, hierbei jedoch auf Beinfreiheit im Bereich des Arbeitsplatzes und auf die bauseitige Installationsführung (Kabelkanal) achten, z. B. entlang der Wand eine Seitenwange, oder eine Auflagerleiste und ggf. mittig zusätzlich ein Winkeleisen je nach Erforderis.

Unterhalb der Arbeitsplatte wird bauseitig ein Elektrokanal innerhalb der Doppel-Stellwand montiert. Die Bohrung für den Wandauslaß der Elektroleitungen ist nach Angabe des Elektrikers vor Ort vom Tischler auszuführen.

Tresenanlage in Halbkreisform als komplettes Element, einschl. Einpaß- und Ausklinkungsarbeiten, notwendiger Bohrungen und Ausschnitte für Installationen sowie Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.

1	St		
---	----	--	--

41.4.2 Zulage Tresenanlage in A2-Material
Zulage zur Tresenanlage aus Vorposition für die Verwendung sämtlicher Spanplatten, der Arbeitsplatten, Seitenwände Aufsätze etc. als A2-Material gem. Leitbeschreibung.

1	St		
---	----	--	--

41.4.3 Glasabtrennung 295/85cm
Glasabtrennung nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, sowie:

Einbauort: Empfang 4.01.001

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E0_0020_A_03_v_01.03.08.023,
TIS_FE_E0_0001_A_00_f_TR01_1_2024-11-22,
TIS_FE_E0_0002_A_00_f_TR01_2_2024-11-22

Gesamtlänge: ca. 295cm

Material: ESG-Sicherheitsglas

Glasstärke: ca. 10mm bzw. nach Auslegung des AN

Die Glasabtrennung besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:

Aufbau: 2 Stck Glasfelder, je ca. 147,5/85cm (B/H),
mittige Aussteifung, eingefasst durch
zwei seitliche Aussteifungen aus
Edelstahl, ca. 10mm dick, Glasfelder
verdeckt verschraubt in Edelstahlhaltern,
auf dem Tresenaufsatz befestigt,
kippsicher und spannungsfrei montiert.
Unterkante Glas bündig mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
4	Empfang EG 4.01.001				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR	
	Tresenoberfläche, Stoßfugen zwischen Glaselementen mit transparenter Silikonfuge ausgeführt.				
	Ausstattung: 1 Stck. Sprechstelle je Glaselement, Position gemäß Zeichnung.				
	Öffnung: Durchreicheöffnung, ca. 40/16cm (B/H), Kanten geschliffen und poliert, mit abgerundeten Ecken, Position unterhalb der Sprechstelle gemäß Zeichnung.				
	1	St			
41.4.4	Glasabtrennung 120/85cm Glasabtrennung nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, sowie: Einbauort: Empfang 4.01.001 Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E0_0020_A_03_v_01.03.08.023, TIS_FE_E0_0001_A_00_f_TR01_1_2024-11-22, TIS_FE_E0_0002_A_00_f_TR01_2_2024-11-22 Gesamtlänge: ca. 120 cm Material: ESG-Sicherheitsglas Glasstärke: ca. 10mm bzw. nach Auslegung des AN Die Glasabtrennung besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen: Aufbau: 1 Stck Glasfeld, ca. 120/85cm (B/H), gemäß Verlauf des Tresens, eingefasst durch zwei seitliche Aussteifungen aus Edelstahl, ca. 10mm dick, Glasfelder verdeckt verschraubt in Edelstahlhaltern, auf dem Tresenaufsatz befestigt, kippsicher und spannungsfrei montiert. Unterkante Glas bündig mit Tresenoberfläche, Stoßfugen zwischen Glaselementen mit transparenter Silikonfuge ausgeführt. Ausstattung: ohne Sprechstelle Öffnung: ohne Durchreicheöffnung Die Glasabtrennungen mit der Breite 55cm und 120cm verlaufen polygon dem Rundungsverlauf des Tresens folgend. Die Abtrennungen sind untereinander zur Stabilisierung verbunden.				
	1	St			
41.4.5	Glasabtrennung 55/85cm Glasabtrennung nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, sowie: Einbauort: Empfang 4.01.001 Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E0_0020_A_03_v_01.03.08.023, TIS_FE_E0_0001_A_00_f_TR01_1_2024-11-22, TIS_FE_E0_0002_A_00_f_TR01_2_2024-11-22 Gesamtlänge: ca. 55 cm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
4 Empfang EG 4.01.001

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Material: ESG-Sicherheitsglas				
Glasstärke: ca. 10mm bzw. nach Auslegung des AN				
Die Glasabtrennung besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:				
Aufbau: 1 Stck Glasfeld, ca. 55/85cm (B/H), gemäß Verlauf des Tresens, eingefasst durch zwei seitliche Aussteifungen aus Edelstahl, ca. 10mm dick, Glasfelder verdeckt verschraubt in Edelstahlhaltern, auf dem Tresenaufsatz befestigt, kippsicher und spannungsfrei montiert. Unterkante Glas bündig mit Tresenoberfläche, Stoßfugen zwischen Glaselementen mit transparenter Silikonfuge ausgeführt.				
Ausstattung: ohne Sprechstelle				
Öffnung: ohne Durchreicheöffnung				
Die Glasabtrennungen mit der Breite 55cm und 120cm verlaufen polygon dem Rundungsverlauf des Tresens folgend. Die Abtrennungen sind untereinander zur Stabilisierung verbunden.				
	2	St		

41.4.6 Glasabtrennung 55/85cm
Glasabtrennung nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung
herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, sowie:

Einbauort: Empfang 4.01.001

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E0_0020_A_03_v_01.03.08.023,
TIS_FE_E0_0001_A_00_f_TR01_1_2024-11-22,
TIS_FE_E0_0002_A_00_f_TR01_2_2024-11-22

Gesamtlänge: ca. 55cm

Material: ESG-Sicherheitsglas

Glasstärke: ca. 10mm bzw. nach Auslegung des AN

Die Glasabtrennung besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:

Aufbau: 1 Stck Glasfeld, ca. 55/85cm (B/H),
gemäß Verlauf des Tresens,
eingefasst durch zwei seitliche
Aussteifungen aus Edelstahl, ca. 10mm
dick, Glasfelder verdeckt verschraubt in
Edelstahlhaltern, auf dem Tresenaufsatz
befestigt, kippsicher und spannungsfrei
montiert. Unterkante Glas bündig mit
Tresenoberfläche, Stoßfugen zwischen
Glaselementen mit transparenter
Silikonfuge ausgeführt.

Ausstattung: 1 Stck. Sprechstelle, mittig, gemäß
Zeichnung.

Öffnung: Durchreicheöffnung, ca. 40/16cm (B/H),
Kanten geschliffen und poliert, mit
abgerundeten Ecken, Position unterhalb
der Sprechstelle, gemäß Zeichnung.

Die Glasabtrennungen mit der Breite 55cm und 120cm verlaufen polygon
dem Rundungsverlauf des Tresens folgend. Die Abtrennungen sind

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
4	Empfang EG 4.01.001				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	untereinander zur Stabilisierung verbunden.	1	St		
41.4.7	<p>Glasabtrennung 55/120cm</p> <p>Glasabtrennung nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, sowie:</p> <p>Einbauort: Empfang 4.01.001</p> <p>Gemäß Zeichnung:</p> <p> ARC_DT_E0_0020_A_03_v_01.03.08.023, TIS_FE_E0_0001_A_00_f_TR01_1_2024-11-22, TIS_FE_E0_0002_A_00_f_TR01_2_2024-11-22</p> <p>Gesamtlänge: ca. 55 cm</p> <p>Material: ESG-Sicherheitsglas</p> <p>Glasstärke: ca. 10mm bzw. nach Auslegung des AN</p> <p>Die Glasabtrennung besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:</p> <p>Aufbau: 1 Stck Glasfeld, ca. 55/120cm (B/H), gemäß Verlauf des Tresens, eingefasst durch zwei seitliche Aussteifungen aus Edelstahl, ca. 10mm dick, Glasfelder verdeckt verschraubt in Edelstahlhaltern, auf dem Tresenaufsatz befestigt, kippsicher und spannungsfrei montiert. Unterkante Glas bündig mit Tresenoberfläche, Stoßfugen zwischen Glaselementen mit transparenter Silikonfuge ausgeführt.</p> <p>Ausstattung: ohne Sprechstelle</p> <p>Öffnung: ohne Durchreicheöffnung</p> <p>Die Glasabtrennungen mit der Breite 55cm und 120cm verlaufen polygon dem Rundungsverlauf des Tresens folgend. Die Abtrennungen sind untereinander zur Stabilisierung verbunden.</p>	1	St		
41.4.8	<p>Glasabtrennung 55/120cm</p> <p>Glasabtrennung nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, sowie:</p> <p>Einbauort: Empfang 4.01.001</p> <p>Gemäß Zeichnung:</p> <p> ARC_DT_E0_0020_A_03_v_01.03.08.023, TIS_FE_E0_0001_A_00_f_TR01_1_2024-11-22, TIS_FE_E0_0002_A_00_f_TR01_2_2024-11-22</p> <p>Gesamtlänge: ca. 55 cm</p> <p>Material: ESG-Sicherheitsglas</p> <p>Glasstärke: ca. 10mm bzw. nach Auslegung des AN</p> <p>Die Glasabtrennung besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:</p> <p>Aufbau: 1 Stck Glasfeld, ca. 55/120cm (B/H), gemäß Verlauf des Tresens, eingefasst durch zwei seitliche Aussteifungen aus Edelstahl, ca. 10mm</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
4 Empfang EG 4.01.001

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>dick, Glasfelder verdeckt verschraubt in Edelstahlhaltern, auf dem Tresenaufsatz befestigt, kippsicher und spannungsfrei montiert. Unterkante Glas bündig mit Tresenoberfläche, Stoßfugen zwischen Glaselementen mit transparenter Silikonfuge ausgeführt.</p> <p>Ausstattung: 1 Stck. Sprechstelle, mittig, gemäß Zeichnung.</p> <p>Öffnung: Durchreicheöffnung, ca. 40/16cm (B/H), Kanten geschliffen und poliert, mit abgerundeten Ecken, Position unterhalb der Sprechstelle, gemäß Zeichnung.</p> <p>Die Glasabtrennungen mit der Breite 55cm und 120cm verlaufen polygon dem Rundungsverlauf des Tresens folgend. Die Abtrennungen sind untereinander zur Stabilisierung verbunden.</p>				
	1	St		

Summe 41.4 Empfang EG 4.01.001

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
5 Aufenthalt Pers. EG 1.03.08.003

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.5 Aufenthalt Pers. EG 1.03.08.003

41.5.1 Küchenzeile, ca. 270/60/214 cm

Schrankzeile, wie in der Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben, herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, jedoch als Küchenzeile, sowie:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 1.03.08.003

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E0_0003_A_03_v_01.03.08.003,
TIS_FE_E0_0000_A_00_f_KÜ01_2024-11-22

Grösse: ca. 240/60/210 cm (L/T/H)
Arbeitsplattenhöhe bei ca. 90 cm

Oberfläche: Vorderseite HPL- beschichtet nach HPL-
Farbfächer des AN, Auswahl durch den
AG.

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Selbsttragende Schrankkonstruktion, vor einer Trockenbauwand mit bauseitigen Verstärkungseinlagen aufgebaut, beidseitig freistehend, im Einzelnen bestehend aus:

Spülmaschinen-
unterschrank: ca. 60/58/85 cm (B/T/H),
Korpus offen zum Einbau eines
Geschirrspülers gem. separater Position,
Spülm.-Blende ca. 60/75 cm, zum
Aufschrauben auf die Spülmaschinen-
klappe, (mit Schlepp-, bzw.
Mitholbeschlag).
1 Segmentbügelgriff 200 mm,
waagrecht montiert.

Spülen-
unterschrank ca. 60/58/85 cm (B/T/H),
1 Stck. Drehtür, DIN rechts,
1 Segmentbügelgriff 200 mm,
senkrecht montiert,
1 Stck. feststehende Spülenblende,
Blendengröße ca. 60/15 cm,
innen offen zum Einbau von einem
Müllsammelr gem. separater Position.

Unterschrank: ca. 60/58/85 cm (B/T/H),
3 Stck. Voll-Auszüge, von unten nach
oben Blendenhöhe ca. 35cm, 25cm und
15cm, 3 Stck. Segmentbügelgriffe 200
mm, waagrecht montiert, mit einem
Besteckeneinsatz und gedämpftem
Selbsteinzug.

Arbeitsfläche: ca. 180cm x 60 cm inkl. dem
Spülenausschnitt, Höhe ca. 40mm
mit integriertem Spülbecken

Hochschrank: ca. 60/58/210 cm (B/T/H), unterteilt in
Hochschrank mit Drehtür, 1-flg., DIN
links, zur Aufnahme des Personal-
Kühlschranks gem. separater Position
(mit Schlepp-, bzw. Mitholbeschlag), ca.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
 5 Aufenthalt Pers. EG 1.03.08.003

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	60/125 cm,			
	1 Segmentbügelgriff 200 mm, senkrecht montiert und einem Aufsatzschrank ca. 60/58/75 cm (B/T/H), mit Drehtür, 1-flg. DIN links, 2 Stck. Einlegeboden, 1 Segmentbügelgriff 200 mm, senkrecht montiert.			
	Wichtig: Die Zu- und Abluftmöglichkeiten sind entspr. den Einbauanleitungen der Geräte bei der Möbelherstellung zwingend zu berücksichtigen.			
	Hängeschränk: ca. 120/36/60 cm (B/T/H), mit Drehtüren, 2-flg. abwechselnd rechts/links angeschlagen, mit jeweils einem höhenverstellbaren Einlegeboden, einer Mittelwand, 2 Stck. Segmentbügelgriffe 200 mm, senkrecht montiert.			
	Hängeschränk mit Mikrowellenfach: Hängeschränk oben, ca. 60/36/60 cm, mit Drehtür, 1-flg., DIN-links, mit einem Einlegeboden, 1 Segmentbügelgriff, ca. 200 mm, senkrecht montiert. Mikrowellenfach mittig, offen, ca. 60/36/40, Offenes Regalfach unten, 1 Regalboden ca. 20mm hoch, 19cm oberhalb der Arbeitsplatte.			
	Lichtblende: unterhalb vom Hängeschränk, rechts einseitig über Eck, d.h. in L-Form, ca. 120/35 cm und ca. 6 cm hoch.			
	LED-Lichtleiste: zur Beleuchtung der Arbeitsplatte, bis ca. 120 cm lang, einschl. einem Schalter, vorbereitet zum bauseitigen Anschluss durch einen Elektriker.			
	Passblende: als seitlicher Abschluss, einseitig links, ca. 200 cm hoch und ca. 8-12 cm breit.			
	Deckenblende: als Deckenabschluss, einseitig rechts über Eck, d.h. dem Hochschrank- und Hängeschränkverlauf folgend mit einer Länge von ca. 2,50m + 0,35m, ca. 60cm hoch.			
	Rückwandschutz: HPL-Rückwand, über der Arbeitsfläche je nach eigenem Detail.			
	Elektroausschnitt: 10-12 Ausschnitte für die Elektroinstallationen vor Ort, gemäß Planangaben.			
	Zuluftgitter: aus Edelstahl, ca. 6/50 cm zum Einbau im Sockelbereich zur Belüftung der Elektro-Einbaugeräte.			
	Abluftausschnitt: Ausschnitt im Kopfboden vom Hochschrank für die Abfuhr vom Kühlschrank und der Mikrowelle, einschl. einer passenden Gitterabdeckung (Abluftgitter), damit dort nichts hineinfallen kann!			

Sonstiges:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
5 Aufenthalt Pers. EG 1.03.08.003

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Die Küchenunter- und Hochschränke werden untereinander fachmännisch verbunden.				
Flügeltüren mit einer Kunststoff-Schlagleiste mit Dichtungslippe und verdeckter Befestigung. Hinweis: Gilt hier generell bei allen Schränken!				
Die einzeln gelistete Lichtblenden sollen, wenn die Möbel zusammen stehen, möglichst ohne Unterteilung aus einem Stück gefertigt, d.h. über alle Möbel hinweg hergestellt werden.				
Bauseitig wurden Wandverstärkungen in den Trockenbauwänden gem. separaten Wandansichtsplänen eingebaut. Die Lage ist bei der WMP des AN zu beachten.				
Küchenzeile als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1	St		

41.5.2 Hochschrank mit Wertfächern, ca. 60/60/2100 cm
Wertfachschrank wie vor in Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 1.03.08.003

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E0_0003_A_03_v_01.03.08.003,
TIS_FE_E0_0000_A_00_f_KÜ01_2024-11-22

Schrankgröße: ca. 90/60/210 cm (B/T/H)

Türanzahl: 18 Einzel-Drehtüren

Selbsttragende Schrankkonstruktion, vor einer Trockenbauwand aufgebaut, beidseitig freistehend, im Einzelnen bestehend aus:

Korpus: ca. 90/60/210cm, einschl. Sockelblende,
Höhe ca. 10cm

Fächer: Unterteilung in 3 vertikale Spalten je
30cm Breite, horizontal in 6 Reihen je 33
cm Höhe. Insgesamt 18 gleich große,
verschiebbare Wertfächer, je ca.
30/33/60 cm.

Drehtüren: 18 Stck. DIN rechts, einzeln zu öffnen ,
ca. 30/33 cm, 18 Stck. zylindrischer
Möbelknopf, Edelstahl, stirnseitig
montiert, Ø 20mm

Schließsystem: batteriebetriebenes, intelligentes
Schrankschloss für den Innenbereich,
Stand-alone-Betrieb oder
Programmierung über MDU/HDM-App,
Funktionen: „feste Zuordnung“ und „freie
Schrankwahl“, Integrierte Echtzeituhr mit
bis zu 1000 Protokolleinträgen,
Akustische Rückmeldung beim Öffnen
und Schließen, Batterieüberwachung mit
Anzeige der Fälligkeit.
Batterien diebstahlgeschützt,
nicht magnetisch beeinflussbar,
Notöffnung auch im Batteriefall.

Passblende: als seitlicher Abschluss, einseitig rechts,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41
5

Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
Aufenthalt Pers. EG 1.03.08.003

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

ca. 200 cm hoch und ca. 8-12 cm breit.

Deckenblende: als Deckenabschluss, einseitig links
über Eck, d.h. dem Hochschrankverlauf
folgend mit einer Länge von ca. 1,25m +
0,60m.

Hochschrank zum Einbau als komplettes Element, einschl. aller
notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie
schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.

1	St		
---	----	--	--

41.5.3

Spülbecken mit Abtropfblech, ca. 40x40xm
Einbauspülbecken mit Abtropfblech zum Einbau in die Küchen-
Arbeitsfläche, einschl. Befestigungsmittel liefern sowie absolut dicht vor
Ort montieren, bei bauseitigem Sanitäranschluss, im Einzelnen bestehend
aus:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 1.03.08.003

Gemäß Zeichnung:

ARC_DT_E0_0003_A_03_v_01.03.08.003

TIS_FE_E0_0000_A_00_f_KÜ01_2024-11-22

Material: z.B. CNS(Chromnickelstahl)oder vergleichbar.

Größe: ca. 40/40 cm

Zubehör: SpülenAblaufgarnitur

Hinweise:

Es muss vor der Bestellung noch geklärt werden, ob die bauseitige
Standarmatur auf dem Becken, oder aber dahinter auf der Arbeitsplatte,
bzw. evtl. sogar als Wandarmatur montiert wird.

Einbauspülbecken, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht
gem. Herstellerangabe in die Arbeitsplatte einbauen, d. h. in fix und fertiger
Arbeit.

1	St		
---	----	--	--

41.5.4

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Personal) mit möglichst vielen
Fachböden zum Einbau in den Hochschrank, einschl. Mitholbeschlag oder
Flachscharniertechnik und Befestigungsmittel liefern sowie mit den
notwendigen Zu- und Abluftöffnungen vor Ort montieren, bei bauseitigem
Elektroanschluß, im Einzelnen bestehend aus:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 1.03.08.003

Gemäß Zeichnung:

ARC_DT_E0_0003_A_03_v_01.03.08.003,
TIS_FE_E0_0000_A_00_f_KÜ01_2024-11-22

Material: Stahlblech, einbrennlackiert, weiß

Einbau: integrierbar, z. b. mit Flach-
scharniertechnik

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41Tischlerarbeiten Allg. Einbauten

5Aufenthalt Pers. EG 1.03.08.003

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Türanschlag: hier links, jedoch wechselbar

Einteilung: mind. 4 Abstellflächen

Zubehör: 1 Stck. Flaschenkamm

Verbrauch: Energielabel: EEK A +
(ist nachzuweisen!)
148 l / 117 kWh

Zwingend: antibakterielle Ausrüstung sowie
extrem leise

Größe: ca. 60/60/125 cm (BxTxH)

angebotener Hersteller und Produkt: '.....'

Einbau-Kühlschrank, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht
gem. Herstellerangabe in den Hochschrank der vorherigen Position
einbauen, d.h. in fix und fertiger Arbeit.

1	St		
---	----	--	--

41.5.5 Unterbau-Geschirrspüler, Aluminium

Einbau/Unterbau, bzw. voll integrierbare Spülmaschine mit einer Blende
aus Aluminium, zum Einbau in den Unterschrank, einschl.
Befestigungsmittel liefern sowie mit den notwendigen Zu- und
Abluftöffnungen vor Ort montieren, bei bauseitigem Sanitär- und
Elektroanschluß, im Einzelnen bestehend aus:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 1.03.08.003

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E0_0003_A_03_v_01.03.08.003,
TIS_FE_E0_0000_A_00_f_KÜ01_2024-11-22

Material: Stahlblech, einbrennlackiert, weiß

Einbau: voll integrierbar, d.h. mit einer
Frontblende (passend zur Küchenzeile)
abdeckbar.

Größe: ca. 54,8/57/81-87 cm (BxTxH)

Türanschlag: Klappe

Programme: mind. 4

Zwingend: Geräusch max. 47 dB sowie
aquaStop

Energieeffizienz-
klasse: A++:

angebotener Hersteller und Produkt: '.....'

Unterbau, bzw. vollintegrierbare Einbau-Spülmaschine, einschl.
Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe in den
Unterschrank aus der Vorposition einbauen, d. h. in fix und fertiger Arbeit.

1	St		
---	----	--	--

41.5.6 Einbau-Microwelle, Aluminium

Microwelle zum Einbau in den Oberschrank 50 cm, einschl.
Einbaurahmen und Befestigungsmittel liefern sowie mit den notwendigen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41
5

Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
Aufenthalt Pers. EG 1.03.08.003

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Zu- und Abluftöffnungen vor Ort montieren, bei bauseitigem Elektroanschluß, im Einzel bestehend aus:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 1.03.08.003

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E0_0003_A_03_v_01.03.08.003,
TIS_FE_E0_0000_A_00_f_KÜ01_2024-11-22

Material: Aluminium, Farbe 17055 (Edelstahl)

Einbau: in einem Hochschrank, 60 cm breit

Verbrauch: 900-W-Mikrowelle in 5 Leistungsstufen

Zwingend: Drehtür DIN links mit Sichtfenster sowie
Leicht-Bedien-Elektronik

Größe: ca. 50-56/32/30-40 cm (BxTxH)

Fachgröße ca. 56/58/40 cm (BxTxH)

angebotener Hersteller und Produkt: '.....'

Einbau-Microwelle mit Einbaurahmen, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe in den Oberschrank aus der Vorposition einbauen, d.h. in fix und fertiger Arbeit.

1

St

41.5.7

Dreifach-Abfallsammler

Dreifach-Abfallsammler für Montage hinter Drehtüren liefern und vor Ort betriebsbereit montieren.

Einbauort: Personal-Aufenthalt 1.03.08.003

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E0_0003_A_03_v_01.03.08.003,
TIS_FE_E0_0000_A_00_f_KÜ01_2024-11-22

Größe: 3 x 10 L

Material: Gehäuse aus Edelstahl

angebotener Hersteller und Produkt: '.....'

Dreifach-Abfallsammler, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe im Spülenunterschrank einbauen.

1

St

41.5.8

LED-Küchenunterbauleuchte, ca. 120 cm

Unterbauleuchte mit LED-Warmtonleuchtstoffröhre und eingebautem Wippschalter zum Einbau unter die Hängeschränke, einschl. Befestigungsmittel liefern sowie montieren, bei bauseitigem Elektroanschluss, im Einzel bestehend aus:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 1.03.08.003

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E0_0003_A_03_v_01.03.08.003,
TIS_FE_E0_0000_A_00_f_KÜ01_2024-11-22

Länge: ca. 120 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
5 Aufenthalt Pers. EG 1.03.08.003

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Leistung:	ca. 21,5 W			
Schutzart:	IP20			
Leuchtmittel:	LED			
Lichtfarbe:	Warmweiß			
Nennspannung:	230 V			
Kabellänge:	ca. 180 cm			
Ausstattung:	Ein-/Ausschalter			
angebotener Hersteller und Produkt: '.....'				
Unterbauleuchte, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe unter den Hängeschränken einbauen, bei bauseitigem Elektroanschluss.				
	2	St		

Summe 41.5 Aufenthalt Pers. EG 1.03.08.003

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten			
6	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.005			
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

41.62-Bett-Suite OG2 2.01.01.005

- 41.6.1Wandpaneel, Bettenrückwand, ca. 173/260/2cm (B/H/T)
Wandpaneel als Bettenrückwand, nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort montieren, sowie:
- Einbauort:2-Bett-Suite 2.01.01.005
- Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0037_A_04_v_2.01.01.005,
TIS_FE_E2_0008_A_00_f_WP01-04_2024-11-22,
TIS_FE_E2_0009_A_00_f_WP05-08_2024-11-22
- Grösse:ca. 173/260/2 cm (B/H/T)
zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm
- Oberfläche:Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Piave cherry
- Fotodruck:lichtecht, wisch- und
kratzfest versiegelt, SK
Hochleistungsfolie, Polymer
Beschichtung mit Schutzlaminat, gem.
Bemusterung und Freigabe durch
Bauherrn oder Planer, Druckdatei
bauseits oder durch AN bereitgestellt.
- Sichtkanten:ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche
- Beanspruchung:hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus).
- Wandpaneel vor einer Trockenbauwand, im Einzelnen bestehend aus:
- Paneel unten: ca. 173/105/2cm (B/H/T), piave cherry,
Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm
hohen Sockels montiert.
- Paneel oben: ca. 173/155/2cm (B/H/T), weiß
beschichtet und foliert mit
durchgehendem Fotodruck, Paneel wird
oberhalb des unteren Paneels montiert
und reicht bis UK Decke, inkl.
Befestigungsmöglichkeiten für PVE mit
Schwenkarm, Position gem. Zeichnung.
- Ausschnitte: einschl. 5-10 Ausschnitte für die
Elektroinstallationen vor Ort, je nach
eigenem Detail.
- Unterkonstruktion: Paneelrückwand ca. 2 cm stark, mit
rückseitiger Unterkonstruktion zum
Ausgleich von Wandunebenheiten, die
und Weise und Stärke der
Unterkonstruktion obliegt dem AN, der
Gesamtaufbau der Bettenrückwand sollte
4cm nicht überschreiten. Die
Bettenrückwand ist verdeckt an die
Massiv- oder Trockenbauwand zu
befestigen. Art der Befestigung obliegt
dem AN.
- Wandpaneel als Bettenrückwand, einschl. aller notwendigen Zubehörteile
und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten			
6	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.005			
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	fertiger Arbeit.			
	1	St		
41.6.2	<p>Wandpaneel mit Garderobenblech, ca. 230/50cm (B/H)</p> <p>Wandpaneel mit Garderobenblech, wie bereits vor in der Position 01 in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und montieren, jedoch:</p> <p>Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.005</p> <p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0037_A_04_v_2.01.01.005, TIS_FE_E2_0008_A_00_f_WP01-04_2024-11-22, TIS_FE_E2_0009_A_00_f_WP05-08_2024-11-22</p> <p>Grösse: ca. 50/230/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm</p> <p>Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl durch den AG, Richtwert: Piave cherry</p> <p>Wandpaneel: ca. 50/230/2 cm (B/H/T), piave cherry, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert.</p> <p>Ausstattung: 1 Stck. Garderobenblech, Edelstahl, matt gebürstet, ca. 50/10cm (B/H), Montagehöhe ca. 1,79m OKFF, mit 4 Stck. Kleiderhaken, einzeln verschraubt, Tragfähigkeit je Haken mind. 5kg.</p> <p>Wandpaneel mit Garderobenblech, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>			
	1	St		
41.6.3	<p>Spiegel, ca. 230/50cm (B/H)</p> <p>Wandpaneel mit Spiegel, wie bereits vor in der Position 01 in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und montieren, jedoch:</p> <p>Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.005</p> <p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0037_A_04_v_2.01.01.005, TIS_FE_E2_0008_A_00_f_WP01-04_2024-11-22,</p> <p>Grösse: ca. 50/230/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm</p> <p>Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl durch den AG, Richtwert: Piave cherry</p> <p>Wandpaneel: ca. 50/230/2 cm (B/H/T), piave cherry, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert.</p> <p>Ausstattung: Spiegel, ca. 50/230 (B/H), Floatglas, ca. 6mm stark, Vorderkante bündig mit Wandpaneel, vollflächig verklebt, Kanten geschliffen und poliert, rückseitig mit Sicherheitsfolie gegen Splitterbildung.</p>			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
6	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.005				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR	
	Wandpaneel mit Spiegel, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1	St			
41.6.4	Wandpaneel, Schreibtischrückwand, ca. 210/230/2cm (B/H/T) Wandpaneel als Schreibtischrückwand, wie bereits vor in der Position 01 in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und montieren, jedoch: Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.005 Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0037_A_04_v_2.01.01.005, TIS_FE_E2_0008_A_00_f_WP01-04_2024-11-22, TIS_FE_E2_0009_A_00_f_WP05-08_2024-11-22 Grösse: ca. 210/230/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm Wandpaneel vor einer Trockenbauwand, im Einzelnen bestehend aus: Paneel links: ca. 110/230/2cm (B/H/T), piave cherry, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert. Paneel rechts: ca. 100/230/2cm (B/H/T), weiß beschichtet und foliert mit durchgehendem Fotodruck, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert. Ausschnitte: einschl. 5-10 Ausschnitte für die Elektroinstallationen vor Ort, je nach eigenem Detail. Wandpaneel als Schreibtischrückwand, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1	St			
41.6.5	Schreibtisch, trapezförmig, ca. 160/60/78cm (L/B/H) Schreibtisch gemäß eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, im Einzelnen bestehend aus: Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.005 Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0037_A_04_v_2.01.01.005, TIS_FE_E2_0004_A_00_f_ST01-02_2024-11-22 Größe: ca. 160/60/78cm (L/B/H) Material: Holzwerkstoffplatte, beidseitig HPL- beschichtet Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl durch den AG, Richtwert: Piave cherry Furnierrichtung gem. Zeichnung. Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur Oberfläche Beanspruchung: hochabriebfest für starke Beanspruchung (Krankenhaus)				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
6	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.005				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR	
	<p>Arbeitsplatte: ca. 160/60/3cm (L/B/H), trapezförmig mit stumpfwinkliger abgerundeter Außenecke, kurze Seite der Arbeitsplatte ca. 44cm breit, 1 Stck. Kabeldurchlassdose Edelstahl, D= 80mm, eingelassen, Position gem. Zeichnung.</p> <p>Tischgestell: rechte Seitenblende ca. 75/60cm (H/B), linke Seitenblende ca. 76/25cm (B/H), Stabilisierungstraverse als Rückblende 25,5/154cm (H/B), Gestell gem. ca. Zeichnung gefertigt, alle sichtbaren Flächen im gleichen Dekor wie die Tischplatte. Zusätzlich Metallrohr auf Unterseite der Tischplatte zur Aussteifung, D= 30mm, verdeckte Befestigung.</p> <p>Schreibtisch, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>				
	2	St			
41.6.6	<p>Wandpaneel, Bettenrückwand, ca. 455/260/2cm (B/H/T) Wandpaneel als Bettenrückwand, wie bereits vor in der Position 01 in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und montieren, jedoch:</p> <p>Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.005</p> <p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0037_A_04_v_2.01.01.005, TIS_FE_E2_0008_A_00_f_WP01-04_2024-11-22, TIS_FE_E2_0009_A_00_f_WP05-08_2024-11-22</p> <p>Grösse: ca. 455/260/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm</p> <p>Wandpaneel vor einer Trockenbauwand, im Einzelnen bestehend aus:</p> <p>Paneel unten: ca. 455/105/2cm (B/H/T), piave cherry, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert.</p> <p>Paneel oben: ca. 455/155/2cm (B/H/T), weiß beschichtet und foliert mit durchgehendem Fotodruck, Paneel wird oberhalb des unteren Paneels montiert und reicht bis UK Decke, inkl. Befestigungsmöglichkeiten für PVE mit Schwenkarm, Position gem. Zeichnung.</p> <p>Ausschnitte: einschl. 5-10 Ausschnitte für die Elektroinstallationen vor Ort, je nach eigenem Detail.</p> <p>Wandpaneel als Bettenrückwand, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>				
	1	St			
41.6.7	<p>Wandpaneel, TV-Rückwand, ca. 140/230/2 cm (B/H/T) Wandpaneel als TV-Rückwand, wie bereits vor in der Position 01 in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und montieren, jedoch:</p>				

1St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
6	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.005

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.005				
Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0037_A_04_v_2.01.01.005, TIS_FE_E2_0007_A_00_f_TV01-02_2024-11-22				
Grösse: ca. 140/230/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm				
Wandpaneel vor einer Trockenbauwand, im Einzelnen bestehend aus:				
Panel: ca. 140/230/2cm (B/H/T), weiß beschichtet und foliert mit durchgehendem Fotodruck, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert, inkl. Befestigungsmöglichkeiten für Monitor, Position gem. Zeichnung.				
Ausstattung: 2 Stck. LED-Stripes zur Hinterleuchtung des Monitors, jeweils ca. 90cm lang, horizontal ober- und unterhalb des Monitors montiert, verdeckt eingebaut, Position gem. Zeichnung.				
Ausschnitte: einschl. 5-10 Ausschnitte für die Elektroinstallationen vor Ort, je nach eigenem Detail.				
Wandpaneel als TV-Rückwand, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1	St		

41.6.8	Wandpaneel, Schreibtischrückwand mit Monitor, ca. 160/230/2 cm (B/H/T) Wandpaneel als Schreibtischrückwand mit Monitor, wie bereits vor in der Position 01 in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und montieren, jedoch: Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.005 Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0037_A_04_v_2.01.01.005, TIS_FE_E2_0007_A_00_f_TV01-02_2024-11-22 Grösse: ca. 160/230/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm Wandpaneel vor einer Trockenbauwand, im Einzelnen bestehend aus: Panel unten: ca. 160/230/2 cm (B/H/T), piave cherry, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert, inkl. Befestigungsmöglichkeiten für Monitor, Position gem. Zeichnung. Ausstattung: 2 Stck. LED-Stripes zur Hinterleuchtung des Monitors, jeweils ca. 90cm lang, horizontal ober- und unterhalb des Monitors montiert, verdeckt eingebaut, Position gem. Zeichnung. Ausschnitte: einschl. 5-10 Ausschnitte für die Elektroinstallationen vor Ort, je nach eigenem Detail.
--------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
6	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.005				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR	
	Wandpaneel als Schreibtischrückwand, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1	St			

41.6.9 Patientenschrankanlage, ca. 90/60/270 cm

Patientenschrankanlage, wie vor in Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.005

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0037_A_04_v_2.01.01.005,
TIS_FE_E2_0003_A_00_f_S04_2024-11-22

Schrangrösse: ca. 90/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Piave cherry

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Die Schrankanlage besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:

Hochschrank: ca. 59/60/230 cm (B/T/H), mit Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einer Griffstange,
Edelstahl matt gebürstet, 330 mm,
senkrecht montiert, sowie mit einem 2-
Münz-Einwurf-Pfandschloßsystem
ausgerüstet.

Ausstattung je
Patientenschrank: 1 Stck. Möbeleinbautresor, gem.
separater Position,
2 Stck. verstellbare Fachböden, ca.
20mm dick,
3 Stck. feste Fachböden, ca. 20mm dick,
Abstand zum Unterboden ca. 59cm,
81cm und 183cm.
1 Stck. Garderobenstange Abstand zum
Unterboden ca. 173cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. diebstahlsichere
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Medienleiste: ca. 31/60/230 (B/T/H),
Unterer Bereich mit Drehtür,
ca. 31/39/58/cm (L/B/H),
1-flg. DIN-links, einer Griffstange,
Edelstahl matt gebürstet, 150 mm,
senkrecht montiert.
Mittig ein offenes Ablagefach oberhalb
der unteren Drehtür, ca. 29/39/45cm
(L/B/H) liches Maß, Nischenoberfläche
dunkelblau nach Beschichtungs-
Farbfächer des AN und Wahl des AG,
inkl. 2 Ausschnitte für die
Elektroinstallationen vor Ort, je nach

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
 6 2-Bett-Suite OG2 2.01.01.005

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	eigenem Detail, sowie 1 Stck. bündig eingelassener Möbeleinbaustrahler LED, in der oberen Blende des Fachs. Anschluss bauseitig, gem. Zeichnung. Oberer Bereich ca. 31/39/113cm (L/B/H), mit Drehtür, 1-flg. DIN-links, einer Griffstange, Edelstahl matt gebürstet, 150 mm, senkrecht montiert, inkl. 1 Stck. verstellbarem Fachboden Mediennische: im hinteren Bereich der Medienleiste, seitlich in die linke Blende der Medienleiste integriert, zur Aufnahme der Medienversorgungsschiene, liches Maß ca. 18/216/7cm (B/H/T), mit vorbereiteten Ausschnitten für die Versorgungsschiene und den Leitungen, gem. Zeichnung. Kopfblende: oberhalb der Schrankanlage, in U-Form, ca. 60cm + 90cm + 60cm breit, ca. 37cm hoch, flächenbündig zur Schrankfront verlaufend. mit umlaufender 3cm hohen Schattenfuge ausgeführt, bis Unterkante Decke, im selben Material wie der Schrankkorpus. Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit. Patientenschrankanlage zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.			
	2	St		

41.6.10

Möbeleinbautresor, ca. 36/41/19 cm (B/T/H)

Möbeleinbautresor, zum Einbau in Patientenschrank der Vorpositionen,
 einschließlich Befestigungsmittel liefern und einbauen. Die Sicherung des
 Tresores erfolgt durch ein entsprechendes Verschrauben im Schrank.

Zur Aufbewahrung von Wertgegenständen der Patienten. elektronische
 PIN-Code-Bedienung, interne Notöffnung per Master-Key oder Master-
 Code.

Material: Stahlblech, allseitig doppelwandig,
 pulverbeschichtet, glatte
 Vorderfront

Ausstattung: LED-Innenbeleuchtung,
 automatisch aktiviert bei
 Türöffnung, 4-stelliger Pin-
 Code mit elektronischem LED-
 Anzeige-Panel, Notöffnung durch
 Master-Key

Fassungsvermögen: ca. 24L

Außenmaß: ca. 360x410x190 mm (B/T/H)

Schrankfarbe: anthrazitgrau

Befestigung: Tresor wird mechanisch in den
 Schrankkorpus verschraubt.

Angeb. Hersteller: '.....'

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten			
6	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.005			
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Angeb. Fabrikat: '.....'				
Möbeleinbautresor, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe in Patientenschrank betriebsbereit montieren.				
	2	St		
Summe	41.6	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.005		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
7 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.007

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.7 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.007

41.7.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 180/60/270 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in
Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem
Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern
herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit
anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.007

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0021_A_03_v_2.01.01.007,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 180/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden
Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert..

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Fachböden,
Abstand zum Unterboden ca. 77cm,
99cm und 121cm, geschlossene
Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
7 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.007

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.				
Kopfblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 55-60cm hoch und ca. 180cm breit.				
Nischeneinbau: JA!!				
Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1,000	Stck		

Summe 41.7 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.007

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
8 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.009

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.8 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.009

41.8.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 180/60/270 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.009

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0022_A_03_v_2.01.01.009,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 180/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Einlegeböden,
1.Fachhöhe ca. 79cm, 2.Fachhöhe
ca. 101 cm, 3. Fachhöhe ca. 123 cm,
geschlossene Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
8 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.009

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.</p> <p>Deckenblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 56cm hoch und ca. 180cm breit.</p> <p>Besonderheit am Einbauort: Entlang der Rückwand im Bereich der Schränkanlage verläuft bauseitig ein Rohr. Es ist mit einer versetzten Anordnung der Schrankfüße gegenüber der üblichen Position zu rechnen. Die Füße sind so zu platzieren, dass ein Aufstellen der Schrankelemente trotz des Rohrverlaufs möglich ist. Die erforderlichen Anpassungen sind bei der werkseitigen Planung und Montage zu berücksichtigen.</p> <p>Nischeneinbau: JA!!</p> <p>Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>				
	1,000	Stck		

Summe 41.8 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.009

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
9 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.011

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.9 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.011

41.9.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 166/60/213 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.011

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0023_A_03_v_2.01.01.011 ,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 166/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert..

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Fachböden,
Abstand zum Unterboden ca. 77cm,
99cm und 121cm, geschlossene
Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
9 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.011

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.				
Kopfblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 55-60cm hoch und ca. 180cm breit.				
Nischeneinbau: JA!!				
Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1,000	Stck		

Summe 41.9 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.011

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
10 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.013

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.10 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.013

41.10.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 166/60/213 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in
Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem
Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern
herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit
anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.013

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0024_A_03_v_2.01.01.013,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 166/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden
Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Einlegeböden,
1.Fachhöhe ca. 79cm, 2.Fachhöhe
ca. 101 cm, 3. Fachhöhe ca. 123 cm,
geschlossene Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
10 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.013

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.				
Deckenblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 56cm hoch und ca. 180cm breit.				
Nischeneinbau: JA!!				
Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1,000	Stck		

Summe 41.10 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.013

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
11 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.016

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.11 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.016

41.11.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 180/60/213 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in
Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem
Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern
herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit
anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.016

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0025_A_03_v_2.01.01.016,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 180/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden
Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Einlegeböden,
1.Fachhöhe ca. 79cm, 2.Fachhöhe
ca. 101 cm, 3. Fachhöhe ca. 123 cm,
geschlossene Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
11 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.016

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.</p> <p>Deckenblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 56cm hoch und ca. 180cm breit.</p> <p>Nischeneinbau: JA!</p> <p>Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>				
	1,000	Stck		

Summe 41.11 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
12 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.018

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.12 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.018

41.12.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 180/60/213 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in
Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem
Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern
herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit
anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.018

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0026_A_04_v_2.01.01.018,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 180/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden
Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert..

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Fachböden,
Abstand zum Unterboden ca. 77cm,
99cm und 121cm, geschlossene
Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
12 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.018

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.				
Kopfblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 55-60cm hoch und ca. 180cm breit.				
Nischeneinbau: JA!!				
Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1,000	Stck		

Summe 41.12 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.018

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
13 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.020

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.13 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.020

41.13.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 180/60/213 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.020

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0027_A_03_v_2.01.01.020,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 180/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Einlegeböden,
1.Fachhöhe ca. 79cm, 2.Fachhöhe
ca. 101 cm, 3. Fachhöhe ca. 123 cm,
geschlossene Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
13 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.020

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.				
Deckenblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 56cm hoch und ca. 180cm breit.				
Nischeneinbau: JA!				
Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1,000	Stck		

Summe 41.13 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.020

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten			
14	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024			
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

41.142-Bett-Suite OG2 2.01.01.024

- 41.14.1Wandpaneel, Bettenrückwand, ca. 258/260/2cm (B/H/T)
Wandpaneel als Bettenrückwand, nach eigenem Aufmaß und eigener
Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort montieren, sowie:
- Einbauort:2-Bett-Suite 2.01.01.024
- Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0039_A_04_v_2.01.01.024,
TIS_FE_E2_0008_A_00_f_WP01-04_2024-11-22,
TIS_FE_E2_0009_A_00_f_WP05-08_2024-11-22
- Grösse:ca. 258/260/2 cm (B/H/T)
zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm
- Oberfläche:Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Piave cherry
- Fotodruck:lichtecht, wisch- und
kratzfest versiegelt, SK
Hochleistungsfolie, Polymer
Beschichtung mit Schutzlaminat, gem.
Bemusterung und Freigabe durch
Bauherrn oder Planer, Druckdatei
bauseits oder durch AN bereitgestellt.
- Sichtkanten:ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche
- Beanspruchung:hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus).
- Wandpaneel vor einer Massivbauwand, im Einzelnen bestehend aus:
- Paneel unten: ca. 258/105/2cm (B/H/T), piave cherry,
Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm
hohen Sockels montiert.
- Paneel oben: ca. 258/155/2cm (B/H/T), weiß
beschichtet und foliert mit
durchgehendem Fotodruck, Paneel wird
oberhalb des unteren Paneels montiert
und reicht bis UK Decke, inkl.
Befestigungsmöglichkeiten für PVE mit
Schwenkarm, Position gem. Zeichnung.
- Ausschnitte: einschl. 5-10 Ausschnitte für die
Elektroinstallationen vor Ort, je nach
eigenem Detail.
- Unterkonstruktion: Paneelrückwand ca. 2 cm stark, mit
rückseitiger Unterkonstruktion zum
Ausgleich von Wandunebenheiten, die
und Weise und Stärke der
Unterkonstruktion obliegt dem AN, der
Gesamtaufbau der Bettenrückwand sollte
4cm nicht überschreiten. Die
Bettenrückwand ist verdeckt an die
Massiv- oder Trockenbauwand zu
befestigen. Art der Befestigung obliegt
dem AN.
- Wandpaneel als Bettenrückwand, einschl. aller notwendigen Zubehörteile
und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten			
14	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024			
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
fertiger Arbeit.				
	1	St		
41.14.2	<p>Wandpaneel, Bettenrückwand, ca. 72/260/2cm (B/H/T)</p> <p>Wandpaneel als Bettenrückwand, wie bereits vor in der Position 01 in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und montieren, hier jedoch:</p> <p>Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.024</p> <p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0039_A_04_v_2.01.01.024, TIS_FE_E2_0008_A_00_f_WP01-04_2024-11-22, TIS_FE_E2_0009_A_00_f_WP05-08_2024-11-22</p> <p>Grösse: ca. 72/260/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm</p> <p>Wandpaneel vor einer Massivbauwand, im Einzelnen bestehend aus:</p> <p>Paneel unten: ca. 72/105/2cm (B/H/T), piave cherry, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert.</p> <p>Paneel oben: ca. 72/155/2cm (B/H/T), weiß beschichtet und foliert mit durchgehendem Fotodruck, Paneel wird oberhalb des unteren Paneels montiert und reicht bis UK Decke.</p> <p>Wandpaneel als Bettenrückwand, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>			
	1	St		
41.14.3	<p>Wandpaneel, Schreibtischrückwand, ca. 210/230/2cm (B/H/T)</p> <p>Wandpaneel als Schreibtischrückwand, wie bereits vor in der Position 01 in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und montieren, hier jedoch:</p> <p>Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.024</p> <p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0039_A_04_v_2.01.01.024, TIS_FE_E2_0008_A_00_f_WP01-04_2024-11-22, TIS_FE_E2_0009_A_00_f_WP05-08_2024-11-22</p> <p>Grösse: ca. 210/230/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm</p> <p>Wandpaneel vor einer Massivbauwand, im Einzelnen bestehend aus:</p> <p>Paneel links: ca. 110/230/2cm (B/H/T), piave cherry, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert.</p> <p>Paneel rechts: ca. 100/230/2cm (B/H/T), weiß beschichtet und foliert mit durchgehendem Fotodruck, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert.</p> <p>Ausschnitte: einschl. 5-10 Ausschnitte für die Elektroinstallationen vor Ort, je nach eigenem Detail.</p> <p>Wandpaneel als Schreibtischrückwand, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren,</p>			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
14	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesambetrag in EUR
	d.h. in fix und fertiger Arbeit.	1	St		
41.14.4	<p>Schreibtisch, rechteckig, ca. 130/60/78cm (L/B/H)</p> <p>Schreibtisch gemäß eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, im Einzelnen bestehend aus:</p> <p>Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.024</p> <p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0039_A_04_v_2.01.01.024, TIS_FE_E2_0004_A_00_f_ST01-02_2024-11-22</p> <p>Größe: ca. 130/60/78cm (L/B/H)</p> <p>Material: Holzwerkstoffplatte, beidseitig HPL-beschichtet</p> <p>Oberfläche: Resopal 4109-60 piave cherry, Furnierrichtung gem. Zeichnung.</p> <p>Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur Oberfläche</p> <p>Beanspruchung: hochabriebfest für starke Beanspruchung (Krankenhaus)</p> <p>Arbeitsplatte: ca. 130/60/3cm (L/B/H), rechteckig 1 Stck. Kabeldurchlassdose Edelstahl, D= 80mm, eingelassen, Position gem. Zeichnung.</p> <p>Tischgestell: Seitliche Blenden ca. 75/60cm (H/B), Stabilisierungstraverse als Rückblende ca. 25,5/126cm (H/B), Gestell gem. Zeichnung gefertigt, alle sichtbaren Flächen im gleichen Dekor wie die Tischplatte. Zusätzlich Metallrohr auf Unterseite der Tischplatte zur Aussteifung, D= 30mm, verdeckte Befestigung.</p> <p>Schreibtisch, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>	1	St		
41.14.5	<p>Schreibtisch, rechteckig, ca. 190/60/78cm (L/B/H)</p> <p>Schreibtisch gemäß eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, im Einzelnen bestehend aus:</p> <p>Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.024</p> <p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0039_A_04_v_2.01.01.024, TIS_FE_E2_0004_A_00_f_ST01-02_2024-11-22</p> <p>Größe: ca. 190/60/78cm (L/B/H)</p> <p>Material: Holzwerkstoffplatte, beidseitig HPL-beschichtet</p> <p>Oberfläche: Resopal 4109-60 piave cherry, Furnierrichtung gem. Zeichnung.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
14	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR	
<div>Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur Oberfläche</div> <div>Beanspruchung: hochabriebfest für starke Beanspruchung (Krankenhaus)</div> <div>Arbeitsplatte: ca. 190/60/3cm (L/B/H), rechteckig 1 Stck. Kabeldurchlassdose Edelstahl, D= 80mm, eingelassen, Position gem. Zeichnung.</div> <div>Tischgestell: Seitliche Blenden ca. 75/60cm (H/B), Stabilisierungstraverse als Rückblende ca. 25,5/183cm (H/B), Gestell gem. Zeichnung gefertigt, alle sichtbaren Flächen im gleichen Dekor wie die Tischplatte. Zusätzlich Metallrohr auf Unterseite der Tischplatte zur Aussteifung, D= 30mm, verdeckte Befestigung.</div> <div>Schreibtisch, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</div> <div>1 </div>					

1St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
14	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0039_A_04_v_2.01.01.024, TIS_FE_E2_0008_A_00_f_WP01-04_2024-11-22</p> <p>Grösse: ca. 55/230/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm</p> <p>Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl durch den AG, Richtwert: Resopal - piave cherry</p> <p>Wandpaneel: ca. 55/230/2 cm (B/H/T), piave cherry, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert.</p> <p>Ausstattung: Spiegel, ca. 55/230 (B/H), Floatglas, ca. 6mm stark, Vorderkante bündig mit Wandpaneel, vollflächig verklebt, Kanten geschliffen und poliert, rückseitig mit Sicherheitsfolie gegen Splitterbildung.</p> <p>Wandpaneel mit Spiegel, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>					
		1	St		
41.14.8	Wandpaneel, Schreibtischrückwand, ca. 190/230/2cm (B/H/T) Wandpaneel als Schreibtischrückwand, wie bereits vor in der Position 01 in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und montieren, hier jedoch: <p>Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.024</p> <p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0039_A_04_v_2.01.01.024, TIS_FE_E2_0008_A_00_f_WP01-04_2024-11-22, TIS_FE_E2_0009_A_00_f_WP05-08_2024-11-22</p> <p>Grösse: ca. 190/230/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm</p> <p>Wandpaneel vor einer Trockenbauwand, im Einzelnen bestehend aus:</p> <p>Paneel links: ca. 110/230/2cm (B/H/T), piave cherry, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert.</p> <p>Paneel rechts: ca. 80/230/2cm (B/H/T), weiß beschichtet und foliert mit durchgehendem Fotodruck, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert.</p> <p>Ausschnitte: einschl. 5-10 Ausschnitte für die Elektroinstallationen vor Ort, je nach eigenem Detail.</p> <p>Wandpaneel als Schreibtischrückwand, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>				
		1	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten			
14	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024			
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
41.14.9	<p>Wandpaneel, Bettenrückwand, ca. 400/260/2cm (B/H/T)</p> <p>Wandpaneel als Bettenrückwand, wie bereits vor in der Position 01 in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und montieren, jedoch:</p> <p>Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.024</p> <p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0039_A_04_v_2.01.01.024, TIS_FE_E2_0008_A_00_f_WP01-04_2024-11-22, TIS_FE_E2_0009_A_00_f_WP05-08_2024-11-22</p> <p>Grösse: ca. 400/260/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm</p> <p>Wandpaneel vor einer Trockenbauwand, im Einzelnen bestehend aus:</p> <p>Paneel unten: ca. 400/105/2cm (B/H/T), piave cherry, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert.</p> <p>Paneel oben: ca. 400/155/2cm (B/H/T), weiß beschichtet und foliert mit durchgehendem Fotodruck, Paneel wird oberhalb des unteren Paneels montiert und reicht bis UK Decke, inkl. Befestigungsmöglichkeiten für PVE mit Schwenkarm, Position gem. Zeichnung.</p> <p>Ausschnitte: einschl. 5-10 Ausschnitte für die Elektroinstallationen vor Ort, je nach eigenem Detail.</p> <p>Wandpaneel als Bettenrückwand, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>			
	1	St		
41.14.10	<p>Wandpaneel, TV-Rückwand, ca. 140/230/2 cm (B/H/T)</p> <p>Wandpaneel als TV-Rückwand, wie bereits vor in der Position 01 in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und montieren, jedoch:</p> <p>Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.024</p> <p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0039_A_04_v_2.01.01.024, TIS_FE_E2_0007_A_00_f_TV01-02_2024-11-22</p> <p>Grösse: ca. 140/230/2 cm (B/H/T) zzgl. Sockel, Höhe ca. 10cm</p> <p>Wandpaneel vor einer Trockenbauwand, im Einzelnen bestehend aus:</p> <p>Paneel: ca. 140/230/2cm (B/H/T), weiß beschichtet und foliert mit durchgehendem Fotodruck, Paneel wird oberhalb eines ca. 10cm hohen Sockels montiert, inkl. Befestigungsmöglichkeiten für Monitor, Position gem. Zeichnung.</p> <p>Ausstattung: 2 Stck. LED-Stripes zur Hinterleuchtung des Monitors, jeweils ca. 90cm lang, horizontal ober- und unterhalb des Monitors montiert, verdeckt eingebaut, Position gem. Zeichnung.</p> <p>Ausschnitte: einschl. 5-10 Ausschnitte für die</p>			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
14	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Elektroinstallationen vor Ort, je nach
eigenem Detail.

Wandpaneel als TV-Rückwand, einschl. aller notwendigen Zubehörteile
und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und
fertiger Arbeit.

2	St		
---	----	--	--

41.14.11 Patientenschrankanlage, ca. 90/60/270 cm

Patientenschrankanlage, wie vor in Leitbeschreibung bereits in vollem
Wortlaut beschrieben nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung
herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit
anderen Schränken montieren, sowie:
Einbauort: 2-Bett-Suite 2.01.01.024

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0039_A_04_v_2.01.01.024,
TIS_FE_E2_0003_A_00_f_S04_2024-11-22

Schrangrösse: ca. 90/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: piave cherry

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Die Schrankanlage besteht im Einzelnen aus folgenden
Elementen:

Hochschrank: ca. 59/60/230 cm (B/T/H), mit Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einer Griffstange,
Edelstahl matt gebürstet, 330 mm,
senkrecht montiert, sowie mit einem 2-
Münz-Einwurf-Pfandschloßsystem
ausgerüstet.

Ausstattung je
Patientenschrank: 1 Stck. Möbeleinbautresor, gem.
separater Position,
2 Stck. verstellbare Fachböden, ca.
20mm dick,
3 Stck. feste Fachböden, ca. 20mm dick,
Abstand zum Unterboden ca. 59cm,
81cm und 183cm.
1 Stck. Garderobenstange Abstand zum
Unterboden ca. 173cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. diebstahlsichere
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Medienleiste: ca. 31/60/230 (B/T/H),
Unterer Bereich mit Drehtür,
ca. 31/39/58/cm (L/B/H),
1-flg. DIN-links, einer Griffstange,
Edelstahl matt gebürstet, 150 mm,
senkrecht montiert.
Mittig ein offenes Ablagefach oberhalb
der unteren Drehtür, ca. 29/39/45cm
(L/B/H) liches Maß, Nischenoberfläche
dunkelblau nach Beschichtungs-
Farbfächer des AN und Wahl des AG,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
 14 2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	inkl. 2 Ausschnitte für die Elektroinstallationen vor Ort, je nach eigenem Detail, sowie 1 Stck. bündig eingelassener Möbeleinbaustrahler LED, in der oberen Blende des Fachs. Anschluss bauseitig, gem. Zeichnung. Oberer Bereich ca. 31/39/113cm (L/B/H), mit Drehtür, 1-flg. DIN-links, einer Griffstange, Edelstahl matt gebürstet, 150 mm, senkrecht montiert, inkl. 1 Stck. verstellbarem Fachboden Mediennische: im hinteren Bereich der Medienleiste, seitlich in die linke Blende der Medienleiste integriert, zur Aufnahme der Medienversorgungsschiene, lichtet Maß ca. 18/216/7cm (B/H/T), mit vorbereiteten Ausschnitten für die Versorgungsschiene und den Leitungen, gem. Zeichnung. Kopfblende: oberhalb der Schrankanlage, in U-Form, ca. 60cm + 90cm + 60cm breit, ca. 37cm hoch, flächenbündig zur Schrankfront verlaufend. mit umlaufender 3cm hohen Schattenfuge ausgeführt, bis Unterkante Decke, im selben Material wie der Schrankkorpus. Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit. Patientenschrankanlage zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.			
	2	St		

41.14.12 Möbeleinbautresor, ca. 36/41/19 cm (B/T/H)

Möbeleinbautresor, zum Einbau in Patientenschrank der Vorpositionen,
 einschließlich Befestigungsmittel liefern und einbauen. Die Sicherung des
 Tresores erfolgt durch ein entsprechendes Verschrauben im Schrank.

Zur Aufbewahrung von Wertgegenständen der Patienten. elektronische
 PIN-Code-Bedienung, interne Notöffnung per Master-Key oder Master-
 Code.

Material: Stahlblech, allseitig doppelwandig,
 pulverbeschichtet, glatte
 Vorderfront

Ausstattung: LED-Innenbeleuchtung,
 automatisch aktiviert bei
 Türöffnung, 4-stelliger Pin-
 Code mit elektronischem LED-
 Anzeige-Panel, Notöffnung durch
 Master-Key

Fassungsvermögen: ca. 24L

Außenmaß: ca. 360x410x190 mm (B/T/H)

Schrankfarbe: anthrazitgrau

Befestigung: Tresor wird mechanisch in den
 Schrankkorpus verschraubt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten			
14	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024			
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Angeb. Hersteller: '.....'				
Angeb. Fabrikat: '.....'				
Möbeleinbautresor, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe in Patientenschrank betriebsbereit montieren.				
	2	St		

Summe

41.14

2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
15 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.026

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.15 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.026

41.15.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 180/60/213 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.026

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0028_A_03_v_2.01.01.026,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 180/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert..

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Fachböden,
Abstand zum Unterboden ca. 77cm,
99cm und 121cm, geschlossene
Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
15 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.026

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.				
Kopfblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 55-60cm hoch und ca. 180cm breit.				
Nischeneinbau: JA!!				
Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1,000	Stck		

Summe 41.15 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
16 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.028

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.16 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.028

41.16.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 180/60/213 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.028

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0029_A_03_v_2.01.01.028,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 180/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Einlegeböden,
1.Fachhöhe ca. 79cm, 2.Fachhöhe
ca. 101 cm, 3. Fachhöhe ca. 123 cm,
geschlossene Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
16 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.028

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.				
Deckenblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 56cm hoch und ca. 180cm breit.				
Nischeneinbau: JA!				
Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1,000	Stck		

Summe 41.16 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.028

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
17 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.030

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.17 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.030

41.17.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 180/60/213 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in
Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem
Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern
herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit
anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.030

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0030_A_03_v_2.01.01.030,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 180/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden
Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert..

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Fachböden,
Abstand zum Unterboden ca. 77cm,
99cm und 121cm, geschlossene
Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
17 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.030

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.				
Kopfblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 55-60cm hoch und ca. 180cm breit.				
Nischeneinbau: JA!!				
Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1,000	Stck		

Summe 41.17 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.030

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
18 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.036

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.18 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.036

41.18.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 166/60/213 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in
Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem
Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern
herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit
anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.036

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0032_A_03_v_2.01.01.036,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 166/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden
Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Einlegeböden,
1.Fachhöhe ca. 79cm, 2.Fachhöhe
ca. 101 cm, 3. Fachhöhe ca. 123 cm,
geschlossene Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
18 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.036

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.				
Deckenblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 56cm hoch und ca. 180cm breit.				
Nischeneinbau: JA!				
Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1,000	Stck		

Summe 41.18 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.036

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
19 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.038

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.19 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.038

41.19.1 Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 180/60/213 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in
Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem
Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern
herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit
anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort: 2-Bett-Zimmer 2.01.01.038

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0033_A_03_v_2.01.01.038,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse: ca. 180/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche: Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden
Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-links, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert..

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Fachböden,
Abstand zum Unterboden ca. 77cm,
99cm und 121cm, geschlossene
Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
19 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.038

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.</p> <p>Kopfblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkerkante und Decke, ca. 55-60cm hoch und ca. 180cm breit.</p> <p>Besonderheit am Einbauort: Entlang der Rückwand im Bereich der Schränkanlage verläuft bauseitig ein Rohr. Es ist mit einer versetzten Anordnung der Schrankfüße gegenüber der üblichen Position zu rechnen. Die Füße sind so zu platzieren, dass ein Aufstellen der Schrankelemente trotz des Rohrverlaufs möglich ist. Die erforderlichen Anpassungen sind bei der werkseitigen Planung und Montage zu berücksichtigen.</p> <p>Nischeneinbau: JA!!</p> <p>Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>				
	1,000	Stck		

Summe 41.19 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.038

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
202-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.040

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.202-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.040

41.20.1Einbau-Hochschrank, 2-flg., Regalelement, ca. 150/60/213 cm

Hochschrank, 2-flügelig und ein offenes Regalelement, wie vor in Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung zur Lagerung von Aktenordnern herstellen, liefern und vor Ort fertig als Schrankanlage zusammen mit anderen Schränken montieren, sowie:

Einbauort:2-Bett-Zimmer 2.01.01.040

Gem. Zeichnung:
ARC_DT_E2_0034_A_03_v_2.01.01.040,
TIS_FE_E2_0002_A_00_f_S01-03_2024-11-22

Schrankgrösse:ca. 150/60/270 cm (B/T/H)

Oberfläche:Vorderseite HPL-beschichtet holzfarben
nach HPL-Farbfächer des AN, Auswahl
durch den AG, Richtwert: Glen Oak

Sichtkanten:ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung:hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Einbauschränk besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca.60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, Drehtür,
1-flg., DIN-rechts, einem
Segmentbügelgriff 288 mm, senkrecht
montiert.

Ausstattung je
Hochschrank: Möbelschliessung als
Generalschliessung mit unterschiedlicher
Schliessung je Schrank und einem
Generalschlüssel zur Schliessung aller
Schränke, 3 Stück Schlüssel je Schrank.
Schlüssel sind mit Kennzeichnung der
Schränkanlage und des Zimmers an den
AG zu übergeben.

3 Stck. feste Fachböden, Höhe ab OK
Unterboden ca. 28cm, 51cm und 171cm,
1 Stck. ausziehbare Schuhablage im
unteren Bereich integriert,
Führungsschienen beidseitig,
1 Stck. Garderobenstange, Abstand zum
Unterboden ca. 161cm, Edelstahl matt
gebürstet, inkl. 3 Stck. nicht aushängbare
Kleiderbügel aus Holz in weißer oder
schwarzer Farbe nach Wahl des AG.

Regalelement: ca. 60/60/213 cm, einschl.
Sockelblende, ca. 10 cm hoch, offen,
ohne Tür, 3 Stck. feste Einlegeböden,
1.Fachhöhe ca. 79cm, 2.Fachhöhe
ca. 101 cm, 3. Fachhöhe ca. 123 cm,
geschlossene Rückwand.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
20 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.040

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Passblende: als seitlicher Abschluss, beidseitig, deckenhoch, ca. 270 cm und ca. 3-8 cm breit.				
Deckenblende: als durchgehende Blende zwischen Schränkoberkante und Decke, ca. 56cm hoch und ca. 180cm breit.				
Nischeneinbau: JA!				
Hochschrank zum Einbau vor einer Trockenbauwand als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und gang- sowie schließbar montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.				
	1,000	Stck		

Summe 41.20 2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.040

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
21	Stützpunkt OG 2.01.01.035

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.21 Stützpunkt OG 2.01.01.035

41.21.1 Tresen mit Sideboard, 419/200/110 cm (L/B/H), L-Form, gerundet, A2-Material

Tresenanlage in L-Form mit gerundetem Eckbereich, wie vor in Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, jedoch hier überwiegend aus nicht brennbarem Material, sowie:

Einbauort: Stützpunkt 2.01.01.035

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0040_A_04_v_2.01.01.032,
TIS_FE_E2_0005_A_00_f_TR02_1_2024-11-22,
TIS_FE_E2_0006_A_00_f_TR02_2_2024-11-26

Grösse: ca.419/200/110 cm
(Länge/Breite/Höhe)

Oberfläche: Holznachbildung, Tischplatte und
Thekenaufsatz: Glen Oak, übrige Teile:
Farbe nach Wahl AG.

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Der Tresen besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:

Arbeitsfläche: in U-Form, bestehend aus drei
Abschnitten, ca. 200/88cm (L/B), im
Bereich der vorspringenden
Trockenbauwand wird die Tiefe reduziert, +
ca. 319/60cm (L/B), + ca. 80/40cm
(L/B), gemäß Zeichnung, ca. 40mm dick,
einseitig mit seitlicher
Abschlussblende, ca. 88/71cm (B/H), aus
gleichem Material, verdeckt verschraubt.
absolut bruch- und kippsicher
ausreichend stabil montiert. Siehe hierzu
auch bei Sonstiges. Zusätzlich abgestützt
durch 1 Stck. Stütze aus Edelstahl,
rund, D= ca. 80mm, Höhe ca. 71cm,
verdeckt verschraubt mit der
Arbeitsplatte, Befestigungsart obliegt dem
AN.

Seitenwand: 1 Stck., ca. 68/71/ 2 cm (B/H/T),
1 Stck., ca. 60/71/ 2 cm (B/H/T), an
beiden Enden als tragende Konstruktion
unterhalb der Arbeitsfläche. Material und
Oberfläche gemäß Tresenanlage,
Befestigung verdeckt verschraubt,
kippsicher, Befestigungsart obliegt dem
AN.

Rückwand: Unterhalb der Arbeitsplatte wird der
Tresen entlang der Länge der
Trockenbauwand mit einer
durchgehenden Rückwand geschlossen,
Oberfläche gemäß Tresenanlage,
verdeckt befestigt, Befestigungsart
obliegt dem AN.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
 21 Stützpunkt OG2 2.01.01.035

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Unterschrank: 2 Stck, ca. 80/38/71 cm (B/H/T), einschl. 10cm Sockelhöhe, mit Drehtüren, 2-flg, abwechselnd rechts/links angeschlagen, mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden, höhenverstellbarer Sockel, 2 Segmentbügelgriffe 300 mm, senkrecht montiert.</p> <p>Stellwand: ca. 145cm lang, als Doppelstellwand mit einer Innen- und Außenseite zur Ausbildung eines Installationsraums. Beidseitig mit wandbündigem Anschluss an Trockenbauwand und HPL- Stütze.</p> <p>Die beiden Stellwände haben einen Abstand von ca. 17 cm untereinander, die Innen-Wandhöhe beträgt ca. 33 cm, die Außenwandhöhe beträgt ca. 108 cm. Die Innenseite erhält im oberen Bereich 2 Stck. Revisionstüren, je ca. 40/40 cm mit Klavierband, bzw. alternativ mit Magnetschnäpper-Verschluss und je einem Fingerloch als Griff, zur bauseitigen Montage von Kabelkanälen durch den Elektriker.</p> <p>Tresenaufsatz: Aufsatzkonstruktion gemäß Zeichnung oberhalb der Doppelstellwand montiert, Tiefe ca. 32cm, ca. 20mm dick, in voller Länge des Tresens, Form folgt Verlauf der</p> <p>Stellwand und Arbeitsfläche der zur Flurseite ca. 30cm hoch, Sichtkante Empfangsseite ca. 10cm Sichtkante zur Verblendung mit ca. 5cm Tiefe auf hoch, unterseitige Empfangsseite, ca. 10cm Tiefe auf Flurseite, gemäß Zeichnung, verdeckte Verschraubungen.</p> <p>Der Tresen erhält eine Ausstattung aus folgenden Zubehörteilen:</p> <p>Schaltzentrale/Steuertableau beim Wandanschluss mit einem frontseitigen, abschraubbarem "Schrägtablar" ca. 40/42 cm zum bauseitigen Einbau div. Schalter und Steuereinheiten (Schwesternruf, Lichtsteuerungen, etc.), d.h. einschl. 3-4 Stck. Ausschnitte in unterschiedlichen Größen - nach Angabe des Elektrikers - für div. Steuertableaus und Überwachungsgeräte, z. B. von D = 6 cm bis ca. 15x15 cm. Hierzu ist vorab eine separate Zeichnung vom Elektriker wegen der Aufteilung über die Bauleitung anzufordern.</p> <p>1 Stck. CPU-Box, bzw. CPU-Halterung</p> <p>3-4 Stck. Kabelauslassdosen oberhalb dem Installationsraum, Farbe Silber, mit entsprechenden Ausschnitten, d.h. den Bohrungen sowie Einbau nach Angabe vor Ort in Abstimmung mit Elektriker und der Bauleitung.</p> <p>5-10 Stück Dosenbohrungen innerhalb der Arbeitsplatte im Kabelkanalschrank</p>				

Sonstiges:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
21	Stützpunkt OG2 2.01.01.035				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR	
	<p>Bezüglich dem A2-Material wurde dies bereits vor in der Leitposition in vollem Wortlaut beschrieben. Die Anforderung des A-Materials wird in Zulageposition abgefragt.</p> <p>Die Kompatibilität des gewählten CPU-Produktes ist vor Bestellung/ Fertigung zwingend mit dem zu verwendenden bauseitigen Rechner (Auskunft über die EDV-Abteilung) abzugleichen und mit der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Falls nötig im Innenraum des Tresens nach statischer und konstruktiver Erfordernis zusätzliche Aussteifungen vorsehen, hierbei jedoch auf Beinfreiheit im Bereich des Arbeitsplatzes und auf die bauseitige Installationsführung (Kabelkanal) achten, z. B. entlang der Wand eine Seitenwange, oder eine Auflagerleiste und ggf. mittig zusätzlich ein Winkeleisen je nach Erforderis.</p> <p>Unterhalb der Arbeitsplatte wird bauseitig ein Elektrokanal innerhalb der Doppel-Stellwand montiert. Die Bohrung für den Wandauslaß der Elektroleitungen ist nach Angabe des Elektrikers vor Ort vom Tischler auszuführen.</p> <p>Tresenanlage in Halbkreisform als komplettes Element, mit überwiegend aus nicht brennbarem Material, einschl. Einpaß- und Ausklinkungsarbeiten, notwendiger Bohrungen und Ausschnitte für Installationen sowie Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>				
	1	St			
41.21.2	<p>Zulage Tresenanlage in A2-Material</p> <p>Zulage zur Tresenanlage aus Vorposition für die Verwendung sämtlicher Spanplatten, der Arbeitsplatten, Seitenwände Aufsätze etc. als A2-Material gem. Leitbeschreibung.</p>				
	1	St			
41.21.3	<p>Glasabtrennung, 145cm</p> <p>Glasabtrennung nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, sowie:</p> <p>Einbauort: Stützpunkt 2.01.01.035</p> <p>Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0040_A_04_v_2.01.01.032, TIS_FE_E2_0005_A_00_f_TR02_1_2024-11-22, TIS_FE_E2_0006_A_00_f_TR02_2_2024-11-26</p> <p>Gesamtlänge: ca. 145cm</p> <p>Material: ESG-Sicherheitsglas</p> <p>Glasstärke: ca. 10mm bzw. nach Auslegung des AN</p> <p>Die Glasabtrennung besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen:</p> <p>Aufbau: 1 Stck Glasfeld, ca. 145/90cm (B/H), eingefasst durch zwei seitliche U-Profile nach Auslegung des AN, Glasfelder verdeckt befestigt, kippsicher und spannungsfrei montiert. Unterkante Glas bündig mit Tresenoberfläche, Stoßfugen zwischen Glaselementen mit transparenter Silikonfuge ausgeführt.</p> <p>Ausstattung: 1 Stck. Sprechstelle, mittig, Position gemäß Zeichnung.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten			
21	Stützpunkt OG 2.01.01.035			
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesambetrag in EUR
Öffnung: Durchreicheöffnung, ca. 40/16cm (B/H), Kanten geschliffen und poliert, mit abgerundeten Ecken, Position unterhalb der Sprechstelle gemäß Zeichnung.				
	1	St		
41.21.4	Glastürelement, 137/250cm (B/H) Glastürelement, mit seitlichen Glaspaneelen, gemäß eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, im Einzelnen bestehend aus: Einbauort: Stützpunkt 2.01.01.035 Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0040_A_04_v_2.01.01.032, TIS_FE_E2_0005_A_00_f_TR02_1_2024-11-22, TIS_FE_E2_0006_A_00_f_TR02_2_2024-11-26 Größe: ca. 137/250cm (B/H) Material: ESG-Sicherheitsglas Glasstärke: ca. 10mm bzw. nach Auslegung des AN Beanspruchung: für starke Beanspruchung (Krankenhaus) Das Glastürelement besteht im Einzelnen aus folgenden Elementen: Aufbau: 1 Stck. Glastür, 1-flg., ca. 100/200cm (B/H), eingefasst durch seitliche Glasfelder (Breite ca. 100mm) , links und rechts, sowie ein Oberlichtpaneel, bündig angeschlossen an Trockenbauwand rechts, HPL-Stütze links und Unterkante Decke. Glasfelder und Türflügel in ESG 10mm, Kanten geschliffen und poliert, Montage in schlanken Aluminiumprofilen, Farbe gemäß Wahl AG, Fugen transparent silikoniert. Beschläge: 2 Stck Bandscharniere aus Edelstahl mit integrierter mechanischer Feststellung bei 90° Türöffnung, Schlosskasten mit PZ- Zylinder und Schließung nach Vorgabe, beidseitiger Edelstahl-Bügelgriff, ca. 120mm lang, matt gebürstet. Glastürelement mit seitlichen Glaspaneelen, einschl. aller Befestigungsmittel und Beschläge liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.			
	1	St		
41.21.5	HPL-Stütze, 15/32/250 (B/T/H) Stütze aus HPL zur Aufnahme des Glastürelements, nach eigenem Aufmaß und eigener Werkzeichnung herstellen, liefern und vor Ort fix und fertig montieren, sowie: Einbauort: Stützpunkt 2.01.01.035 Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0040_A_04_v_2.01.01.032, TIS_FE_E2_0005_A_00_f_TR02_1_2024-11-22, TIS_FE_E2_0006_A_00_f_TR02_2_2024-11-26 Größe: ca. 15/32/250 (B/T/H)			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
21 Stützpunkt OG2 2.01.01.035

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Material: HPL</p> <p>Oberfläche: farblich passend zum Tresen, Resopal Farbe nach Wahl AG.</p> <p>Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur Oberfläche</p> <p>Beanspruchung: hochabriebfest für starke Beanspruchung (Krankenhaus)</p> <p>Aufbau: rechteckige Stütze, freistehend zwischen Tresen und Glaselement platziert, obere Anschlussfläche bündig mit Oberkante Glasfelder, Unterkante auf dem fertigen Boden stehend.</p> <p>Tragkonstruktion: Material und Art der Tragkonstruktion obliegt der Wahl des AN</p> <p>Befestigung: verdeckt auf Bodenplatte, Befestigungsart obliegt der Wahl des AN, seitlich mit Tresen sowie Glaselement kraftschlüssig verschraubt, Fugen umlaufend sauber ausgebildet und farblich passend versiegelt.</p> <p>HPL-Stütze, einschl. aller erforderlichen Verbindungsmittel und Befestigungsteile liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.</p>				
	1	St		

Summe 41.21 Stützpunkt OG2 2.01.01.035

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
22	Aufenthalt Pers. OG2 2.01.01.032

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.22Aufenthalt Pers. OG2 2.01.01.032

41.22.1Küchenzeile, ca. 392/60/210 cm

Schrankzeile, wie in der Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben, herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, jedoch als Küchenzeile, sowie:

Einbautort:Personal-Aufenthalt 2.01.01.032

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0040_A_04_v_2.01.01.032,
TIS_FE_E2_0001_A_00_f_KÜ03_2024-11-22

Grösse:ca. 360/60/210 cm (L/T/H)

Oberfläche:Vorderseite HPL- beschichtet nach HPL-
Farbfächer des AN, Auswahl durch den
AG.

Sichtkanten:ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung:hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Selbsttragende Schrankkonstruktion, vor einer Trockenbauwand mit bauseitigen Verstärkungseinlagen aufgebaut, beidseitig freistehend, im Einzelnen bestehend aus:

Hochschrank: ca. 60/58/210 cm (B/T/H),
mit Drehtür, 1-flg, DIN rechts, mit 6 Stck.
höhenverstellbaren Einlegeboden, einem
Segmentbügelgriff 200 mm, senkrecht
montiert.

Hochschrank: ca. 60/58/210 cm (B/T/H), unterteilt in
Hochschrank mit Drehtür, 1-flg., DIN
rechts, zur Aufnahme des Personal-
Kühlschranks gem. separater Position
(mit Schlepp-, bzw. Mitholbeschlag), ca.
60/125 cm,
1 Segmentbügelgriff 200 mm,
senkrecht montiert und einem
Aufsatzschrank ca. 60/58/75 cm (B/T/H),
mit Drehtür, 1-flg. DIN rechts,
2 Stck. Einlegeboden,
1 Segmentbügelgriff 200 mm,
senkrecht montiert.

Wichtig:
Die Zu- und Abluftmöglichkeiten sind
entspr. den Einbauanleitungen der
Geräte bei der Möbelherstellung
zwingend zu berücksichtigen.

Spülmaschinen-
unterschrank: ca. 60/58/85 cm (B/T/H),
Korpus offen zum Einbau eines
Geschirrspülers gem. separater Position,
Spülm.-Blende ca. 60/75 cm, zum
Aufschrauben auf die Spülmaschinen-
klappe, (mit Schlepp-, bzw.
Mitholbeschlag).
1 Segmentbügelgriff 200 mm,
waagrecht montiert.

Spülen-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
 22 Aufenthalt Pers. OG2 2.01.01.032

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	unterschrank	ca. 60/58/85 cm (B/T/H), mit Drehtür, 1-flg., DIN rechts, 1 Segmentbügelgriff 200 mm, senkrecht montiert, 1 Stck. feststehende Spülenblende, Blendengröße ca. 60/15 cm, innen offen zum Einbau von einem Müllsammler gem. separater Position.		
	Unterschrank:	ca. 60/58/85 cm (B/T/H), 1 Stck. Voll-Auszug und gedämpftem Selbsteinzug, Blendenhöhe 15 cm, mit Drehtür, 1-flg., DIN links, einem Segmentbügelgriff 200 mm, senkrecht, mit einem Besteckeinsatz.		
	Unterschrank:	ca. 60/58/85 cm (B/T/H), 3 Stck. Voll-Auszüge, von unten nach oben Blendenhöhe ca. 35cm, 25cm und 15cm, 3 Segmentbügelgriffe 200 mm, waagrecht montiert und gedämpftem Selbsteinzug.		
	Arbeitsfläche:	ca. 240cm x 60 cm inkl. dem Spülenausschnitt, Höhe ca. 40mm mit integriertem Spülbecken		
	Hängeschrack:	ca. 120/36/60 cm (B/T/H), mit Drehtüren, 2-flg, abwechselnd rechts/links angeschlagen, mit jeweils einem höhenverstellbaren Einlegeboden einer Mittelwand, 2 Segmentbügelgriffe 200 mm, senkrecht montiert.		
	Hängeschrack:	ca. 60/36/30 cm mit Drehtür, 1-flg., DIN rechts, einem Segmentbügelgriff, 200 mm, senkrecht montiert.		
	Hängeschrack mit Mikrowellenfach:	Hängeschrack oben, ca. 60/36/60 cm, mit Drehtür, 1-flg., DIN-rechts, mit einem Einlegeboden, 1 Stck. Segmentbügelgriff 200 mm, senkrecht montiert. Mikrowellenfach mittig, offenca. 60/36/40, Offenes Regalfach unten, 1 Regalboden ca. 20mm hoch, 19cm oberhalb der Arbeitsplatte.		
	Passblende:	als seitlicher Abschluss, beidseitig, ca. 210 cm hoch und ca. 8-25 cm breit.		
	Deckenblende:	als Deckenabschluss, dem Hochschrack- und Hängeschrackverlauf folgend mit einer Länge von ca. 2,50m + 0,25m + 1,20m, Höhe ca. 60cm.		
	Rückwandschutz:	HPL-Rückwand, über der Arbeitsfläche je nach eigenem Detail.		
	Elektroausschnitt:	10-12 Ausschnitte für die Elektroinstallationen vor Ort, gemäß Planangaben.		
	Lichtblende:	unterhalb vom Hängeschrack, ca. 120 cm breit und ca. 6 cm hoch.		
	LED-Lichtleiste:	zur Beleuchtung der Arbeitsplatte, bis ca. 120 cm lang, einschl. einem Schalter, vorbereitet zum bauseitigen Anschluss		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41Tischlerarbeiten Allg. Einbauten

22Aufenthalt Pers. OG2 2.01.01.032

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

durch einen Elektriker.

- Zuluftgitter:aus Edelstahl, ca. 6/50 cm
zum Einbau im Sockelbereich zur
Belüftung der Elektro-Einbaugeräte.
- Abluftausschnitt:Ausschnitt im Kopfboden vom Hochrank
für die Abluft vom Kühlschrank und der
Mikrowelle, einschl. einer passenden
Gitterabdeckung (Abluftgitter), damit dort
nichts hineinfliegen kann!

Sonstiges:
Die Küchenunter- und Hochschränke werden untereinander fachmännisch verbunden.

Flügeltüren mit einer **Kunststoff-Schlagleiste mit Dichtungslippe** und verdeckter Befestigung.
Hinweis: Gilt hier generell bei allen Schränken!

Die einzeln gelistete Lichtblenden sollen, wenn die Möbel zusammen stehen, möglichst ohne Unterteilung aus einem Stück gefertigt, d.h. über alle Möbel hinweg hergestellt werden.

Bauseitig wurden Wandverstärkungen in den Trockenbauwänden gem. separaten Wandansichtsplänen eingebaut. Die Lage ist bei der WMP des AN zu beachten.

Küchenzeile als komplettes Element, einschl. aller notwendigen Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.

1,000	Stck		
-------	------	--	--

41.22.2

Spülbecken mit Abtropfblech, ca. 40/40 cm

Einbauspülbecken mit Abtropfblech zum Einbau in die Küchen-Arbeitsfläche, einschl. Befestigungsmittel liefern sowie absolut dicht vor Ort montieren, bei bauseitigem Sanitäranschluss, im Einzelnen bestehend aus:

Einbauort:Personal-Aufenthalt 2.01.01.032

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0040_A_04_v_2.01.01.032,
TIS_FE_E2_0001_A_00_f_KÜ03_2024-11-22

Material:z.B. CNS (Chromnickelstahl)
oder vergleichbar.

Größe:ca. 40/40 cm

Zubehör:Spülen-Ablaufgarnitur

angebotener Hersteller und Produkt: '.....'

Hinweise:
Es muss vor der Bestellung noch geklärt werden, ob die bauseitige Standarmatur auf dem Becken, oder aber dahinter auf der Arbeitsplatte, bzw. evtl. sogar als Wandarmatur montiert wird.

Einbauspülbecken, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe in die Arbeitsplatte einbauen, d. h. in fix und fertiger Arbeit.

1,000	Stck		
-------	------	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
22 Aufenthalt Pers. OG2 2.01.01.032

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.22.3 Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Einbau-Kühlschrank (Personal) mit möglichst vielen Fachböden zum Einbau in den Hochschrank, einschl. Mitholbeschlag oder Flachscharniertechnik und Befestigungsmittel liefern sowie mit den notwendigen Zu- und Abluftöffnungen vor Ort montieren, bei bauseitigem Elektroanschluß, im Einzeln bestehend aus:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 2.01.01.032

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0040_A_04_v_2.01.01.032,
TIS_FE_E2_0001_A_00_f_KÜ03_2024-11-22

Material: Stahlblech, einbrennlackiert, weiß

Einbau: integrierbar, z. b. mit Flachscharniertechnik

Türanschlag: hier links, jedoch wechselbar

Einteilung: mind. 4 Abstellflächen

Zubehör: 1 Stck. Flaschenkamm

Verbrauch: Energielabel: EEK A +
(ist nachzuweisen!)
148 l / 117 kWh

Zwingend: antibakterielle Ausrüstung sowie
extrem leise

Größe: ca. 56/55/121 cm (BxTxH)

angebotener Hersteller und Produkt: '.....'

Einbau-Kühlschrank, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe in den Hochschrank der vorherigen Position einbauen, d.h. in fix und fertiger Arbeit.

1,000	Stck		
-------	------	--	--

41.22.4 Unterbau-Geschirrspüler, Aluminium

Einbau/Unterbau, bzw. voll integrierbare Spülmaschine mit einer Blende aus Aluminium, zum Einbau in den Unterschrank, einschl. Befestigungsmittel liefern sowie mit den notwendigen Zu- und Abluftöffnungen vor Ort montieren, bei bauseitigem Sanitär- und Elektroanschluß, im Einzeln bestehend aus:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 2.01.01.032

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0040_A_04_v_2.01.01.032,
TIS_FE_E2_0001_A_00_f_KÜ03_2024-11-22

Material: Stahlblech, einbrennlackiert, weiß

Einbau: voll integrierbar, d.h. mit einer Frontblende (passend zur Küchenzeile) abdeckbar.

Größe: ca. 54,8/57/81-87 cm (BxTxH)

Türanschlag: Klappe

Programme: mind. 4

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41Tischlerarbeiten Allg. Einbauten

22Aufenthalt Pers. OG2 2.01.01.032

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Zwingend:

Geräusch max. 47 dB sowie
aquaStop

Energieeffizienz-

klasse: A++:

angebotener Hersteller und Produkt: '.....'

Unterbau, bzw. vollintegrierbare Einbau-Spülmaschine, einschl.
Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe in den
Unterschrank aus der Vorposition einbauen, d. h. in fix und fertiger Arbeit.

1,000Stck

41.22.5Einbau-Microwelle, Aluminium

Microwelle zum Einbau in den Oberschrank 50 cm, einschl.
Einbaurahmen und Befestigungsmittel liefern sowie mit den notwendigen
Zu- und Abluftöffnungen vor Ort montieren, bei bauseitigem
Elektroanschluß, im Einzeln bestehend aus:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 2.01.01.032

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0040_A_04_v_2.01.01.032,
TIS_FE_E2_0001_A_00_f_KÜ03_2024-11-22

Material: Aluminium, Farbe 17055 (Edelstahl)

Einbau: in einem Hochschrank, 60 cm breit

Verbrauch: 900-W-Mikrowelle in 5 Leistungsstufen

Zwingend: Drehtür DIN links mit Sichtfenster sowie
Leicht-Bedien-Elektronik

Größe: ca. 50-56/32/30-40 cm (BxTxH)

Fachgröße ca. 56/58/40 cm (BxTxH)

angebotener Hersteller und Produkt: '.....'

Einbau-Microwelle mit Einbaurahmen, einschl. Befestigungsmittel liefern
und fachgerecht gem. Herstellerangabe in den Oberschrank aus der
Vorposition einbauen, d.h. in fix und fertiger Arbeit.

1,000Stck

41.22.6Dreifach-Abfallsammler

Dreifach-Abfallsammler für Montage hinter Drehtüren liefern und vor Ort
betriebsbereit montieren.

Einbauort: Personal-Aufenthalt 2.01.01.032

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0040_A_04_v_2.01.01.032,
TIS_FE_E2_0001_A_00_f_KÜ03_2024-11-22

Größe: 3 x 10 L

Material: Gehäuse aus Edelstahl

angebotener Hersteller und Produkt: '.....'

Dreifach-Abfallsammler, einschl. Befestigungsmittel liefern und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41Tischlerarbeiten Allg. Einbauten

22Aufenthalt Pers. OG2 2.01.01.032

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
fachgerecht gem. Herstellerangabe im Spülenunterschrank einbauen.				
	1,000	Stck		
41.22.7 LED-Küchenunterbauleuchte, ca. 120 cm				
Unterbauleuchte mit LED-Warmtonleuchtstoffröhre und eingebautem Wippschalter zum Einbau unter die Hängeschränke, einschl. Befestigungsmittel liefern sowie montieren, bei bauseitigem Elektroanschluss, im Einzeln bestehend aus:				
Einbauort: Personal-Aufenthalt 2.01.01.032				
Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0040_A_04_v_2.01.01.032, TIS_FE_E2_0001_A_00_f_KÜ03_2024-11-22				
Länge: ca. 120 cm				
Leistung: ca. 21,5 W				
Schutzart: IP20				
Leuchtmittel: LED				
Lichtfarbe: Warmweiß				
Nennspannung: 230 V				
Kabellänge: ca. 180 cm				
Ausstattung: Ein-/Ausschalter				
angebotener Hersteller und Produkt: '.....'				
Unterbauleuchte, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe unter den Hängeschränken einbauen, bei bauseitigem Elektroanschluss.				
	2,000	Stck		

Summe

41.22 Aufenthalt Pers. OG2 2.01.01.032

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
23 Lounge OG2 2.01.01.046

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.23 Lounge OG2 2.01.01.046

41.23.1 Küchenzeile, ca. 230/60/210 cm

Schrankzeile, wie in der Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben, herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, jedoch als Küchenzeile, sowie:

Einbautort: Personal-Aufenthalt 2.01.01.046

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0017_A_03_f_2.01.01.046,
TIS_FE_E2_0000_A_00_f_KÜ02_2024-11-22

Grösse: ca. 230/60/210 cm (L/T/H)
Arbeitsplattenhöhe bei ca. 90 cm

Oberfläche: Vorderseite HPL- beschichtet nach HPL-
Farbfächer des AN, Auswahl durch den
AG.

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Selbsttragende Schrankkonstruktion, vor einer Trockenbauwand mit bauseitigen Verstärkungseinlagen aufgebaut, beidseitig durch Trockenbauwände eingefasst, im Einzelnen bestehend aus:

Unterschrank: ca. 40/58/86 cm (B/T/H),
mit Drehtür, 1-flg.,
DIN-rechts, 1 Segmentbügelgriff 180mm,
senkrecht montiert, 1 Stck. Einlegeboden.

Unterschrank: ca. 60/58/86 cm (B/T/H),
4 Stck. Voll-Auszüge, von unten nach
oben Blendenhöhe ca. 28 cm und
3 x 16 cm, 4 Segmentbügelgriffe 180
mm, waagrecht montiert, mit einem
Besteckeinsatz und gedämpftem
Selbsteinzug.

Spülen-
unterschrank ca. 60/58/86 cm (B/T/H),
mit Drehtür, 1-flg., DIN rechts,
1 Segmentbügelgriff 180 mm,
senkrecht montiert, 1 Stck. feststehende
Spülenblende, Blendengröße ca. 60/15
cm, innen offen zum Einbau von einem
Müllsammelr gem. separater Position.

Kühlschrank-
Unterschrank: ca. 60/58/86 cm,
1 Stck. Drehtür, DIN links,
1 Segmentbügelgriff 180 mm,
senkrecht montiert, zur Aufnahme eines
tablettbreiten Einbaukühlschranks.

Hängeschrank: ca. 120/35/60 cm (B/T/H),
mit Drehtüren, 2-flg, abwechselnd
rechts/links angeschlagen, mit jeweils
einem höhenverstellbaren Einlegeboden
und einer Mittelwand,
2 Segmentbügelgriffe 180 mm,
senkrecht montiert.

Lichtblende: unterhalb vom Hängeschrank, rechts

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
23 Lounge OG2 2.01.01.046

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

einseitig über Eck, d.h. in L-Form, ca.
120/35 cm und ca. 6 cm hoch.

LED-Lichtleiste: zur Beleuchtung der Arbeitsplatte, bis ca.
120 cm lang, einschl. einem Schalter,
vorbereitet zum bauseitigen Anschluss
durch einen Elektriker.

Arbeitsfläche: ca. 230cm x 60 cm inkl. dem
Spülenausschnitt, Höhe ca. 40mm, mit
angeformter hinterer und seitlicher
Aufkantung, beidseitig ca. 4 cm hoch.

Passblende
Unterschrank: als seitlicher Abschluss, beidseitig,
ca. 86 cm hoch und ca. 2-10 cm breit.

Passblende
Hängeschränk: als seitlicher Abschluss, links,
ca. 66 cm hoch und ca. 5-10 cm breit.

Deckenblende: als Deckenabschluss, dem Hänge-
schrankverlauf folgend mit einer Länge
von ca. 1,26 + 0,35m, ca. 60cm hoch.

Rückwandschutz: HPL-Rückwand, über der Arbeitsfläche,
ca. 2,30m breit und ca. 60cm hoch
einschl. 10-12 Stck. Ausschnitte für die
Elektroinstallationen vor Ort, je nach
eigenem Detail.

Sonstiges:
Die Küchenunter- und Hochschränke werden untereinander fachmännisch
verbunden.

Flügeltüren mit einer **Kunststoff-Schlagleiste mit Dichtungslippe** und
verdeckter Befestigung.
Hinweis: Gilt hier generell bei allen Schränken!

Die einzeln gelistete Lichtblenden sollen, wenn die Möbel
zusammen stehen, möglichst ohne Unterteilung aus einem Stück gefertigt,
d.h. über alle Möbel hinweg hergestellt werden.

Bauseitig wurden Wandverstärkungen in den Trockenbauwänden gem.
separaten Wandansichtsplänen eingebaut. Die Lage ist bei der WMP des
AN zu beachten.

Küchenzeile als komplettes Element, einschl. aller notwendigen
Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren,
d.h. in fix und fertiger Arbeit.

1,000Stck

41.23.2 Spülbecken mit Abtropfblech, ca. 40/40 cm

Einbauspülbecken mit Abtropfblech zum Einbau in die Küchen-
Arbeitsfläche, einschl. Befestigungsmittel liefern sowie absolut dicht vor
Ort montieren, bei bauseitigem Sanitäranschluss, im Einzelnen bestehend
aus:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 2.01.01.046

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0017_A_03_f_2.01.01.046,
TIS_FE_E2_0000_A_00_f_KÜ02_2024-11-22

Material: z.B. CNS (Chromnickelstahl)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
23	Lounge OG2 2.01.01.046

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

oder vergleichbar.

Größe: ca. 40/40 cm

Zubehör: Spülen-Ablaufgarnitur

angebotener Hersteller und Produkt: '.....'

Hinweise:
Es muss vor der Bestellung noch geklärt werden, ob die bauseitige
Standarmatur auf dem Becken, oder aber dahinter auf der Arbeitsplatte,
bzw. evtl. sogar als Wandarmatur montiert wird.

Einbauspülbecken, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht
gem. Herstellerangabe in die Arbeitsplatte einbauen, d. h. in fix und fertiger
Arbeit.

1,000	Stck		
-------	------	--	--

41.23.3 Einbau-Kühlschrank, tablettbreit

Einbau-Kühlschrank, einschl. Mitholbeschlag oder Flachscharniertechnik
und Befestigungsmittel liefern sowie mit den notwendigen Zu- und
Abluftöffnungen vor Ort montieren, bei bauseitigem Elektroanschluß, im
Einzeln bestehend aus:

Einbauort: Personal-Aufenthalt 2.01.01.046

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0017_A_03_f_2.01.01.046,
TIS_FE_E2_0000_A_00_f_KÜ02_2024-11-22

Material: Stahlblech, einbrennlackiert, weiß

Einbau: integrierbar, z. b. mit Flach-
scharniertechnik

Türanschlag: hier links, jedoch wechselbar

Einteilung: mind. 4 Abstellflächen

Zubehör: 1 Stck. Flaschenkamm

Verbrauch: Energielabel: EEK A +
(ist nachzuweisen!)
148 l / 117 kWh

Zwingend: antibakterielle Ausrüstung sowie
extrem leise

Größe: ca. 56/55/121 cm (BxTxH)

angebotener Hersteller und Produkt: '.....'

Einbau-Kühlschrank, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht
gem. Herstellerangabe in den Hochschrank der vorherigen Position
einbauen, d.h. in fix und fertiger Arbeit.

1,000	Stck		
-------	------	--	--

41.23.4 Einfach-Abfallsammler

Dreifach-Abfallsammler für Montage hinter Drehtüren liefern und vor Ort
betriebsbereit montieren.

Einbauort: Personal-Aufenthalt 2.01.01.046

Gemäß Zeichnung:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
23	Lounge OG2 2.01.01.046				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR	
ARC_DT_E2_0017_A_03_f_2.01.01.046, TIS_FE_E2_0000_A_00_f_KÜ02_2024-11-22					
Grösse:		15 L			
Material:		Gehäuse aus Edelstahl			
angebotener Hersteller und Produkt: '.....'					
Dreifach-Abfallsammler, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe im Spülenunterschrank einbauen.					
	1,000	Stck			
41.23.5	LED-Küchenunterbauleuchte, ca. 120/35 cm				
Unterbauleuchte mit LED-Warmtonleuchtstoffröhre und eingebautem Wippschalter zum Einbau unter die Hängeschränke, einschl. Befestigungsmittel liefern sowie montieren, bei bauseitigem Elektroanschluss, im Einzel bestehend aus:					
Einbauort:		Personal-Aufenthalt 2.01.01.046			
Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0017_A_03_f_2.01.01.046, TIS_FE_E2_0000_A_00_f_KÜ02_2024-11-22					
Länge:		ca. 120/35 cm			
Leistung:		ca. 21,5 W			
Schutzart:		IP20			
Leuchtmittel:		LED			
Lichtfarbe:		Warmweiß			
Nennspannung:		230 V			
Kabellänge:		ca. 180 cm			
Ausstattung:		Ein-/Ausschalter			
angebotener Hersteller und Produkt: '.....'					
Unterbauleuchte, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe unter den Hängeschränken einbauen, bei bauseitigem Elektroanschluss.					
	2,000	Stck			
Summe	41.23	Lounge OG2 2.01.01.046			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
24	Essenswagen OG2 2.01.01.001

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.24 Essenswagen OG2 2.01.01.001

41.24.1 Küchenzeile, ca. 240/60/210 cm

Schrankzeile, wie in der Leitbeschreibung bereits in vollem Wortlaut beschrieben, herstellen, liefern und vor Ort fertig montieren, jedoch als Küchenzeile, sowie:

Einbauort: Essenswagen 2.01.01.001

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0041_A_04_v_2.01.01.001,
TIS_FE_E2_0000_A_00_f_KÜ02_2024-11-22

Grösse: ca. 240/60/210 cm (L/T/H)
Arbeitsplattenhöhe bei ca. 90 cm

Oberfläche: Vorderseite HPL- beschichtet nach HPL-
Farbfächer des AN, Auswahl durch den
AG.

Sichtkanten: ABS-Anleimer, absolut passend zur
Oberfläche

Beanspruchung: hochabriebfest für starke
Beanspruchung (Krankenhaus)

Selbsttragende Schrankkonstruktion, vor einer Trockenbauwand mit bauseitigen Verstärkungseinlagen aufgebaut, links an eine Trockenbauwand gebunden, rechts freistehend, im Einzelnen bestehend aus:

Unterschrank: ca. 60/58/86 cm (B/T/H),
4 Stck. Voll-Auszüge, von unten nach
oben Blendenhöhe ca. 28 cm und
3 x 16 cm, 4 Segmentbügelgriffe 180
mm, waagrecht montiert, mit einem
Besteckeinsatz und gedämpftem
Selbsteinzug.

Spülen-
unterschrank ca. 60/58/86 cm (B/T/H),
mit Drehtür, DIN rechts, 1-flg.,
1 Segmentbügelgriff 180 mm,
senkrecht montiert,
innen offen zum Einbau von einem
Müllsammler gem. separater Position.

Kühlschrank-
Unterschrank: ca. 60/58/86 cm, einschl.
Sockelblende ca. 10 cm hoch,
1 Stck. Drehtür, DIN links,
1 Segmentbügelgriff 180 mm,
senkrecht montiert, zur Aufnahme eines
tablettbreiten Einbaukühlschranks.

Hochschrank: ca. 60/70/210 cm (B/T/H),
zur Aufnahme des Gastrogeschirrspülers
gem. separater Position, ca. 60/60/82cm.
Unterteilt sich in
Oberschrank ca. 60/70/60 cm (B/T/H),
mit Drehtür, 1-flg, DIN-links, mit
einem höhenverstellbaren Einlegeboden.
einem Segmentbügelgriff 180 mm,
senkrecht montiert.,
Schrank für Gastrogeschirrspüler ca.
60/70/100 cm (B/T/H), und
Technikschrank unter dem

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
24	Essenswagen OG2 2.01.01.001

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Geschirrspüler ca. 60/70/66 cm (B/T/H),
mit Drehtür, DIN links, 1-flg.,
1 Segmentbügelgriff 180 mm,
senkrecht montiert.

Hängeschränk: ca. 60/35/60 cm (B/T/H),
mit Drehtür, 1-flg, DIN-links, mit
einem höhenverstellbaren Einlegeboden.
einem Segmentbügelgriff 180 mm,
senkrecht montiert.

Hängeschränk: ca. 60/35/60 cm (B/T/H),
mit Drehtür, 1-flg, DIN-rechts, mit
einem höhenverstellbaren Einlegeboden.
einem Segmentbügelgriff 180 mm,
senkrecht montiert.

Lichtblende: unterhalb vom Hängeschränk, rechts
einseitig über Eck, d.h. in L-Form, ca.
120/35 cm und ca. 6 cm hoch.

LED-Lichtleiste: zur Beleuchtung der Arbeitsplatte, bis ca.
120 cm lang, einschl. einem Schalter,
vorbereitet zum bauseitigen Anschluss
durch einen Elektriker.

Arbeitsfläche: Arbeitstischplatten aus Chromnickelstahl
18/10. Materialstärke min. 1,25 mm; matt
geschliffen; auf hoch wasser - und
desinfektionsmittelbeständiger
Spezialspanplatte.
Alle Seiten (Unterseite und Ränder) sind
komplett mit CNS geschlossen. Die
Unterseite der Tischplatte ist mit einer
umlaufenden Tropfnase ausgestattet.

Passblende: als seitlicher Abschluss, links,
ca. 210 cm hoch und ca. 5-10 cm breit.

Deckenblende: als Deckenabschluss, einseitig rechts
über Eck, dem Hängeschränkverlauf
folgend, ca. 1,86m lang und ca. 40 cm
hoch.

Rückwandschutz: HPL-Rückwand, über der Arbeitsfläche,
ca. 1,80m breit und ca. 60cm hoch
einschl. 10-12 Stck. Ausschnitte für die
Elektroinstallationen vor Ort, je nach
eigenem Detail.

Sonstiges:

Die Küchenunter- und Hochschränke werden untereinander fachmännisch
verbunden.

Flügeltüren mit einer **Kunststoff-Schlagleiste mit Dichtungslippe** und
verdeckter Befestigung.
Hinweis: Gilt hier generell bei allen Schränken!

Die einzeln gelistete Lichtblenden sollen, wenn die Möbel
zusammen stehen, möglichst ohne Unterteilung aus einem Stück gefertigt,
d.h. über alle Möbel hinweg hergestellt werden.

Bauseitig wurden Wandverstärkungen in den Trockenbauwänden gem.
separaten Wandansichtsplänen eingebaut. Die Lage ist bei der WMP des
AN zu beachten.

Küchenzeile als komplettes Element, einschl. aller notwendigen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten			
24	Essenswagen OG2 2.01.01.001			
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zubehörteile und Verbindungsmittel liefern und betriebsbereit montieren, d.h. in fix und fertiger Arbeit.			
	1,000	Stck		
41.24.2	Spülbecken mit Abtropfblech, ca. 40/40 cm			
	Einbauspülbecken mit Abtropfblech zum Einbau in die Küchen- Arbeitsfläche, einschl. Befestigungsmittel liefern sowie absolut dicht vor Ort montieren, bei bauseitigem Sanitäranschluss, im Einzeln bestehend aus:			
	Einbauort: Essenswagen 2.01.01.001			
	Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0041_A_04_v_2.01.01.001, TIS_FE_E2_0000_A_00_f_KÜ02_2024-11-22			
	Material: z.B. CNS (Chromnickelstahl) oder vergleichbar.			
	Größe: ca. 40/40 cm			
	Zubehör: Spülen-Ablaufgarnitur			
	angebotener Hersteller und Produkt: '.....'			
	Hinweise: Es muss vor der Bestellung noch geklärt werden, ob die bauseitige Standarmatur auf dem Becken, oder aber dahinter auf der Arbeitsplatte, bzw. evtl. sogar als Wandarmatur montiert wird.			
	Einbauspülbecken, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe in die Arbeitsplatte einbauen, d. h. in fix und fertiger Arbeit.			
	1,000	Stck		
41.24.3	Gastrogeschirrspüler			
	Einbau/Unterbau, bzw. voll integrierbare Gastroschülmaschine mit einer Blen­de aus Aluminium, zum Einbau in den Unters­chrank, einschl. Befestigungsmittel liefern sowie mit den notwendigen Zu- und Abluftöffnungen vor Ort montieren, bei bauseitigem Sanitär- und Elektroanschluss, im Einzeln bestehend aus:			
	Einbauort: Essenswagen 2.01.01.001			
	Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0041_A_04_v_2.01.01.001, TIS_FE_E2_0000_A_00_f_KÜ02_2024-11-22			
	Einbau: voll integrierbar, d.h. mit einer Frontblende (passend zur Küchenzeile) abdeckbar.			
	Größe: ca. 600/820/600 mm (BxHxT)			
	Elektrozuleitung: 3N PE 400V 50Hz Nominalleistung 6,7 kW Nominalstrom 15,5 A			
	Schutzart der Maschine: IP X4			
	Türanschlag: Klappe			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41Tischlerarbeiten Allg. Einbauten

24Essenswagen OG2 2.01.01.001

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<div>Programme: mind. 3, 90,120, 240 s</div> <div>Boiler: Inhalt 7,9 l Heizung 6,00 kW Temperatur 83°C Tank- und Boilerheizung verriegelt</div> <div>Ausstattung: Steuerung des Herstellers Bluetooth-Schnittstelle für drahtlose Kommunikation Leckwassererkennung Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung Automatische Selbstreinigung bei Tankentleerung Anschluss-Set 1,8m</div> <div>Klarspülerdosierung und Reinigerdosierung: Schlauchpumpe (24V) mit Zeitsteuerung und Sauglanze</div> <div>Zwingend: Geräusch max. 61 dB sowie aquaStop</div> <div>Energieeffizienz-klasse: A++</div> <div>angebotener Hersteller und Produkt: '.....'</div> <div>Unterbau, bzw. vollintegrierbare Einbau-Gastrospülmaschine, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe in den Unterschrank aus der Vorposition einbauen, d. h. in fix und fertiger Arbeit.</div> <div>1,000Stck</div>				

41.24.4Einbau-Kühlschrank, tablettbreit

Einbau-Kühlschrank, einschl. Mitholbeschlag oder Flachscharniertechnik und Befestigungsmittel liefern sowie mit den notwendigen Zu- und Abluftöffnungen vor Ort montieren, bei bauseitigem Elektroanschluß, im Einzel bestehend aus:

Einbauort: Essenswagen 2.01.01.001

Gemäß Zeichnung:
ARC_DT_E2_0041_A_04_v_2.01.01.001,
TIS_FE_E2_0000_A_00_f_KÜ02_2024-11-22

Material: Stahlblech, einbrennlackiert, weiß

Einbau: integrierbar, z. b. mit Flachscharniertechnik

Türanschlag: hier links, jedoch wechselbar

Einteilung: mind. 4 Abstellflächen

Zubehör: 1 Stck. Flaschenkamm

Verbrauch: Energielabel: EEK A +
(ist nachzuweisen!)
148 l / 117 kWh

Zwingend: antibakterielle Ausrüstung sowie extrem leise

Größe: ca. 56/55/121 cm (BxTxH)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
24	Essenswagen OG2 2.01.01.001				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
angebotener Hersteller und Produkt: '.....'					
Einbau-Kühlschrank, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe in den Hochschrank der vorherigen Position einbauen, d.h. in fix und fertiger Arbeit.					
		1,000	Stck		
41.24.5	Einfach-Abfallsammler				
Dreifach-Abfallsammler für Montage hinter Drehtüren liefern und vor Ort betriebsbereit montieren.					
Einbauort: Essenswagen 2.01.01.001					
Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0041_A_04_v_2.01.01.001, TIS_FE_E2_0000_A_00_f_KÜ02_2024-11-22					
Grösse: 15 L					
Material: Gehäuse aus Edelstahl					
angebotener Hersteller und Produkt: '.....'					
Dreifach-Abfallsammler, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe im Spülenunterschrank einbauen.					
		1,000	Stck		
41.24.6	LED-Küchenunterbauleuchte, ca. 120/35 cm				
Unterbauleuchte mit LED-Warmtonleuchtstoffröhre und eingebautem Wippschalter zum Einbau unter die Hängeschränke, einschl. Befestigungsmittel liefern sowie montieren, bei bauseitigem Elektroanschluss, im Einzelnen bestehend aus:					
Einbauort: Essenswagen 2.01.01.001					
Gemäß Zeichnung: ARC_DT_E2_0041_A_04_v_2.01.01.001, TIS_FE_E2_0000_A_00_f_KÜ02_2024-11-22					
Länge: ca. 120/35 cm					
Leistung: ca. 21,5 W					
Schutzart: IP20					
Leuchtmittel: LED					
Lichtfarbe: Warmweiß					
Nennspannung: 230 V					
Kabellänge: ca. 180 cm					
Ausstattung: Ein-/Ausschalter					
angebotener Hersteller und Produkt: '.....'					
Unterbauleuchte, einschl. Befestigungsmittel liefern und fachgerecht gem. Herstellerangabe unter den Hängeschränken einbauen, bei bauseitigem Elektroanschluss.					
		2,000	Stck		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41Tischlerarbeiten Allg. Einbauten

24Essenswagen OG2 2.01.01.001

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Summe41.24Essenswagen OG2 2.01.01.001

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten
25	Sonstiges

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

41.25 Sonstiges

41.25.1 Werk-/Montagepläne erstellen und vorlegen

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Baumaßnahme Montage-/Konstruktionszeichnungen für die Festeinbauten nach den Herstellerangaben und den Werkplanungsvorgaben sowie nach eigenem Aufmaß zu fertigen und vor Produktionsbeginn zur Abstimmung und Freigabe vorzulegen. Unstimmigkeiten sind vorab mit dem Architekten abzustimmen.

Anmerkung:

Werkpläne und Türlisten des Architekten stehen zum Abgleich digital dafür zur Verfügung und können per E-Mail zugeschickt werden.

Geeigneter Montage-/Konstruktionsplan komplett erstellen und abliefern, einschl. aller dafür erforderlichen Nebenarbeiten, d.h. komplett in fix und fertiger Arbeit.

1 psch

Summe 41.25 Sonstiges

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41	Tischlerarbeiten Allg. Einbauten				
26	Stundensätze				
Ordnungszahl (Pos.-Nr.)		Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
41.26	Stundensätze				
41.26.1	Stundensatz Vorarbeiter				
	Zusätzliche Maßnahmen sind auf Nachweis auszuführen, d. h. diese Maßnahmen sind dann vorzusehen, wenn nur durch besondere Maßnahmen die Planerfüllung oder die Sicherheit für das Gewerk Festeinbauten gewährleistet werden kann. Sollten unvorhergesehen zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden, so sind diese rechtzeitig dem Bauleiter anzuzeigen und mit diesem vorab abzustimmen, d.h. evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind, können nur bei vorheriger Anmeldung beim, und mit Genehmigung durch den Bauleiter auf Nachweis verrechnet werden, hier für:				
	Vorarbeiter				
		10	h		
41.26.2	Stundensatz Facharbeiter				
	Zusätzliche Maßnahmen, wie bereits in der Leitposition in vollem Wortlaut beschrieben, für für das Gewerk Festeinbauten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet, hier für:				
	Facharbeiter				
		15	h		
41.26.3	Stundensatz Helfer				
	Zusätzliche Maßnahmen, wie bereits in der Leitposition in vollem Wortlaut beschrieben, für das Gewerk Festeinbauten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet, hier für:				
	Helfer				
		10	h		
Summe	41.26 Stundensätze				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten

Ordnungszahl	Gesamtbetrag in EUR
--------------	------------------------

Zusammenstellung

41.1	Besonderer Teil	.
41.2	Baustelleneinrichtung	.
41.4	Empfang EG 4.01.001	.
41.5	Aufenthalt Pers. EG 1.03.08.003	.
41.6	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.005	.
41.7	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.007	.
41.8	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.009	.
41.9	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.011	.
41.10	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.013	.
41.11	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.016	.
41.12	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.018	.
41.13	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.020	.
41.14	2-Bett-Suite OG2 2.01.01.024	.
41.15	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.026	.
41.16	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.028	.
41.17	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.030	.
41.18	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.036	.
41.19	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.038	.
41.20	2-Bett-Zimmer OG2 2.01.01.040	.
41.21	Stützpunkt OG2 2.01.01.035	.
41.22	Aufenthalt Pers. OG2 2.01.01.032	.
41.23	Lounge OG2 2.01.01.046	.
41.24	Essenswagen OG2 2.01.01.001	.
41.25	Sonstiges	.
41.26	Stundensätze	.

Nettosumme 41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten

Ordnungszahl	Gesamtbetrag in EUR
--------------	------------------------

Zusammenstellung

Nettosumme	
+ 19 % MwSt.	
Bruttosumme	41 Tischlerarbeiten Allg. Einbauten