

## Inhalt

<b>1</b>	<b>EG Flur Garderoben</b>	<b>13</b>
<b>2</b>	<b>Handläufe Treppenhaus</b>	<b>16</b>
<b>3</b>	<b>EG Gruppenräume</b>	<b>18</b>
3.1	Wandseitiges Schrankelement_1	18
3.2	Wandseitiges Schrankelement_2	22
3.3	Bodenpodest	26
<b>4</b>	<b>Waschräume und WCs</b>	<b>27</b>
<b>5</b>	<b>EG Leitung 0-18</b>	<b>30</b>
5.1	Wandseitiges Schrankelement	30
<b>6</b>	<b>EG Küche/Speisesaal 0-27</b>	<b>31</b>
<b>7</b>	<b>EG Speisesaal Krippe 0-11</b>	<b>37</b>
<b>8</b>	<b>EG System Schreiner-Möblierung</b>	<b>39</b>
<b>9</b>	<b>EG Vorsatzschale</b>	<b>42</b>
<b>10</b>	<b>EG Lager 0-09</b>	<b>45</b>
<b>11</b>	<b>1.OG Gruppenräumen</b>	<b>46</b>
11.1	Wandseitiges Schrankelement_1	46
11.2	Bodenpodest	49
11.3	Sitzbank	49
<b>12</b>	<b>1.OG Küche HPT 1-31</b>	<b>50</b>
<b>13</b>	<b>1.OG Garderobe 1-02</b>	<b>55</b>
<b>14</b>	<b>1.OG Lagerräume</b>	<b>57</b>
<b>15</b>	<b>1.OG Leitung</b>	<b>58</b>
<b>16</b>	<b>1.OG System Schreiner-Möblierung</b>	<b>59</b>
<b>17</b>	<b>2.OG Küche/Speisesaal 2-15</b>	<b>61</b>
<b>18</b>	<b>2.OG Waschtisch Bereich</b>	<b>67</b>

<b>19</b>	<b>2. OG Garderobe .....</b>	<b>68</b>
<b>20</b>	<b>2. OG System Schreiner-Möblierung .....</b>	<b>70</b>
<b>21</b>	<b>WC-Trennwände .....</b>	<b>73</b>
<b>22</b>	<b>Verkofferungen .....</b>	<b>76</b>
<b>23</b>	<b>Stundenlohnarbeiten .....</b>	<b>77</b>

## **Angaben zum Gebäude**

### Allgemein

Die Ausschreibung umfasst die Möblierung für den Neubau einer Kindertagesstätte, Frühförderstelle und Förderstätte - Haus Mosaik - mit einer gemeinsam genutzten Tiefgarage, östlich der bestehenden Wertachtal-Werkstätten in der Hiebelerstraße in 87629 Füssen.

### Anfahrt zur Baustelle

Die Erschließung der Baustelle erfolgt über die Kemptener Straße entlang der Hiebelerstraße bis zum Baugrundstück.

Ein Lageplan mit den Baufeldflächen liegt den Planunterlagen bei.

Ein detaillierter Baustelleneinrichtungsplan ist vom AN zu erstellen und rechtzeitig vor Baubeginn der Bauleitung zur Abstimmung vorzulegen.

Diese Leistung ist mit einzurechnen und wird nicht separat vergütet.

### Bruttorauminhalt (BRI) des Objektes

Bruttorauminhalt gesamt: ca. 15.210 m<sup>3</sup>.

Anzahl der Geschosse: 4 (Tiefgarage, Erdgeschoss, 1. / 2. Obergeschoss).

Gebäudeklasse: 3 (Sonderbau).

Tiefgarage mit den Außenmaßen von ca. 51,08 x 17,51 m (Stahlbetontechnologie) zzgl. Rampenbauwerk.

Erdgeschoss, 1. / 2. Obergeschoss mit den Außenmaßen von

ca. 51,70 x 16,60 m (Holzbautechnologie) zzgl. umlaufenden Laubengang

in den Obergeschossen.

Gebäude mit Flachdach mit einer Gebäudehöhe von ca. 10,41 m, Dachüberstand Nord / Süd

ca. 3,06 m und Ost / West ca. 1,34 m - Dachüberstand entspricht umlaufendem Laubengang.

Baustelleneinrichtungen, insbesondere Beschränkungen wie die Verordnung zum Schutz vor anlagebedingten Immissionen in der Stadt Füssen (Baulärmverordnung) in ihrer aktuell gültigen Fassung etc. sind zu beachten.

Der vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. vorgeschlagene Baustelleneinrichtungsplan ist mit dem Architekten und der Bauherrschaft vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.

## **Vorbemerkung**

### Allgemeines:

Grundlage der Ausschreibung ist die VOB in ihrer neuesten Fassung und die einschlägigen DIN-Normen.

### DIE GEWÄHRLEISTUNG BETRÄGT 4 JAHRE

Der Hauptunternehmer hat für den Anschluss von Bauwasser und Baustrom zu sorgen. Die Einrichtungen hierfür sind über die gesamte Bauzeit den übrigen Handwerkern kostenneutral zur Verfügung zu stellen, bis die Versorgung mit Strom und Wasser hausintern sichergestellt ist. Die Kosten für den Strom- und Wasserverbrauch werden vom Bauherrn direkt an die öffentlichen Versorgungsträger bezahlt.

Jeder Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass er die Baustelle nach Auftragsbeendigung in sauberen, ordnungsgemäßen Zustand verlässt. Insbesondere zu den Wochenenden hin ist die Baustelle von allen anwesenden Handwerkern in aufgeräumtem Zustand zu verlassen und sofern notwendig auf Anweisung der Bauleitung in besenreinen Zustand zu versetzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die tägliche Beseitigung aller durch den AN verursachten Verunreinigungen und des Bauschuttes zu seinen vertraglichen Leistungen gehört. Der AN hat dabei die Vorschriften der Verpackungsverordnung und Sondermüllbeseitigung zu beachten.

Sämtliche anfallenden Verpackungsmaterialien, Folien, Eimer, Abfälle und Materialreste (in rohem und verarbeitetem Zustand) etc. sind vom Auftragnehmer selbst zu entsorgen. Geschieht dies nicht, kann der AG dies nach erfolgloser erster Mahnung mit einer Beseitigungsfrist von zwei Arbeitstagen auf Kosten des AN veranlassen.

Der Hauptunternehmer hat für eine einwandfreie Absicherung der Baustelle zu sorgen.

Seine Baustelleneinrichtung - insbesondere der Hochbaukran - ist den übrigen Handwerkern gegen Aufwandsentschädigung zur Verfügung zu stellen.

Auf die Schlussrechnung werden Abschlagszahlungen gewährt.

Ihre Anzahl wird im Bauvertrag festgelegt.

Regieberichte über Regiearbeiten, die mit der Bauleitung abgesprochen wurden, sind binnen 3-Worktagen nach ihrer Ausführung der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Ansonsten erfolgt keine Anerkennung.

Es wird besonders auf die Prüfungs- und Hinweispflicht des AN im Sinne der VOB Teil B Paragraph 3 Absatz 3 hingewiesen. In diesem Rahmen sind alle Maße vom AN in eigener Verantwortung am Bau

und in den Bauzeichnungen zu prüfen.

Auf die Einhaltung der Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und des SiGe-Koordinators wird hier im Besonderen hingewiesen.

ÄNDERUNGEN IM LEISTUNGSVERZEICHNIS UND IM TEXT SIND UNZULÄSSIG

### **Weitere Besondere Vertragsbedingungen**

Fortsetzung Weitere Besondere Vertragsbedingungen, siehe Formblatt 214.H - Besondere Vertragsbedingungen.

#### **1.1 Beginn der Leistung**

Beginn der Leistung im Sinne des Formblattes 214.H, Nr. 1 ist die Aufnahme der ausgeschriebenen Leistungen. Hierzu zählen auch Aufmaße, Planungen (z. B. Werkstatt- und Montagezeichnungen) und Ermittlungen bzw. Vorarbeiten. Diese sind auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen.

#### **1.2 Nachtragsangebote (§ 2)**

Alle Nachtragsangebote sind einschließlich der notwendigen begründenden Unterlagen (Kalkulationen, Aufmaße, etc.) 1-fach beim Auftraggeber rechtsgültig und zugleich 1-fach beim Architekturbüro zur inhaltlichen Prüfung einzureichen.

#### **1.3 Werbung der Firma / Bautafel (§ 4 Abs. 1)**

Auf der Baustelle ist Firmenwerbung grundsätzlich verboten.

Dies betrifft auch Gerüste, Container und Schutzvorrichtungen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des AG.

#### **1.4 Besichtigung von Baustellen (§ 4 Abs. 1)**

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

#### **1.5 Übernachtungsverbot (§ 4 Abs. 1)**

Auf der gesamten Baustelle besteht striktes Übernachtungsverbot.

#### **1.6 Ergänzung zu § 4 Nr. 4 VOB/B:**

1.6.1 Anschlussmöglichkeiten hat der AN zu erstellen und zu unterhalten.

1.6.2 Die Kosten des Verbrauchs für Strom und Wasser übernimmt der AG.

Ausgenommen sind die Kosten für Eigenbedarf des AN (Containerversorgung etc.).

Diese sind vom AN zu tragen. Entsprechende Zwischenzähler sind vom AN zu setzen.

Die Zählerstände (Beginn und Ende der Nutzungsdauer) sind gemeinsam mit der Bauleitung des AG zu dokumentieren.

1.6.3 Notwendige Lager- und Arbeitsplätze werden von der Bauleitung zugewiesen.

1.6.4 Sanitäranlagen hat der AN zu erstellen und zu unterhalten.

1.6.5 Lager- und Aufenthaltscontainer müssen durch den AN bei Bedarf geliefert werden.

#### **1.7 Nachunternehmereinsatz (§ 4 Abs. 8)**

Für die Leistungen, auf die der Betrieb des AN eingerichtet ist, besteht zunächst nach § 4 Abs. 8 VOB/B die Selbstausführungspflicht. Ausgenommen hiervon sind diejenige Nachunternehmer, die bereits vor Auftragsvergabe namentlich für konkrete Teilleistungen benannt wurden.

Jeglicher Nachunternehmerwechsel ist vor Aufnahme der Tätigkeiten auf der Baustelle durch den Auftraggeber genehmigen zu lassen. Dabei gilt jede Abweichung zu den zur Vergabe genannten Nachunternehmern als Wechsel.

Für die Genehmigung sind die kompletten Eignungsnachweise nach Formblatt 124, sowie die Eigenerklärung oder ein Nachweis der Eintragung in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) für jeden einzelnen Nachunternehmer so rechtzeitig vorzulegen, dass eine ordnungsgemäße Prüfung der Unterlagen durch den Auftraggeber während der üblichen Geschäftszeiten möglich ist.

Einem Wechsel des Nachunternehmers wird grundsätzlich nur zugestimmt, wenn ein triftiger Grund für einen Wechsel des Nachunternehmers vorliegt. Ein solcher wird unterstellt, wenn eine Kündigung des bisherigen Nachunternehmers durch den Hauptunternehmer nach § 8 VOB/B gerechtfertigt ist. Die Verträge mit Nachunternehmern sind nach VOB/B zu schließen.

Verstöße gegen diese Vertragsklausel berechtigen den Auftraggeber zur Kündigung aus wichtigem Grund und führen ggf. zum Verlust der Präqualifikation.

Der Vergabe von Leistungen aus dem Vertrag an Nach-Nachunternehmer wird grundsätzlich nicht zugestimmt.

#### **1.8 Rechnungen (§ 14)**

Alle Rechnungen sind 1-fach beim Auftraggeber rechtsgültig und zugleich 1-fach einschließlich der notwendigen begründenden Unterlagen (Aufmaße, Abrechnungszeichnung, etc.) beim Architekturbüro zur inhaltlichen Prüfung einzureichen. Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, oder Schlussrechnungen zu bezeichnen.

Die Rechnungen sind kumulierend und fortlaufend aufzustellen.

1.9 Anordnung von Stundenlohnarbeiten (§ 15)

Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.

1.10 Bauleiter

Auf der Baustelle muss ständig eine fachlich qualifizierte, deutsch sprechende Aufsichtsperson des Auftragnehmers anwesend sein.

1.11 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten deutsch sprechenden Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt.

1.12 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Zur Durchführung der Maßnahme wird durch den AG und den SiGe-Koordinator ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt.

Der AN hat seine Beschäftigten über den SiGe-Plan zu informieren.

Der SiGe-Plan ist zu beachten und in der Firmenbauleitung bereitzuhalten.

1.13 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber bzw. der Objektüberwachung diese arbeitstäglich unaufgefordert vorzulegen.

Die Bautagesberichte haben mindestens folgende Angaben zu enthalten:

- Personal-, Nachunternehmer- (Name, Lohngruppe) und Geräteeinsatz.
- Materiallieferungen.
- Arbeitsleistung, Arbeitsfortschritt.
- Klimadaten: Temperatur und Witterung.
- Besondere Vorkommnisse: Begehungen, Behinderungen, Schäden, Unfälle, etc.
- Anweisungen durch die Objektüberwachung, bzw. den Bauherrn.
- Abweichungen vom Leistungsverzeichnis, bzw. von der Ausführungsplanung.

1.14 Mängelmanagement-System

Vom Auftraggeber, bzw. dessen Objektüberwachung wird ein digitales Dokumentations- und Mängelmanagement-System eingesetzt, das verpflichtend zur Beseitigung von Ausführungs- und Gewährleistungsmängeln ebenfalls vom Auftragnehmer zu verwenden ist.

Mängelanzeigen werden hierbei durch die Objektüberwachung mit einem integrierten QR-Code bzw. Weblink erstellt und verteilt.

Die Freimeldung des AN erfolgt ebenfalls über den QR-Code bzw. Link.

Der AN kann ohne Anmeldung eine Rückmeldung zum Status geben. Ihm entstehen hierfür daher keine zusätzlichen Kosten.

1.15 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen

Die Planverteilung erfolgt digital. Die Ausführungspläne werden dem AN in digitaler Ausführung unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ausdrucke auf Papier sind vom AN für den eigenen Bedarf selbst zu organisieren.

1.16 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen

- Formerfordernisse -

Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem DIN A - Format zu fertigen. Das größte zulässige Format ist DIN A 0.

Der Planstempel des Auftraggebers ist nach dessen Anweisung anzuwenden.

1.17 Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat auf Basis des vom AG vorgelegten Bauablaufplanes einen Baufristenplan für seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann.

Die Festlegungen des Auftraggebers, z. B. zur fachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich fortzuschreiben. Der Plan ist dem Auftraggeber 18 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in 3-facher Fertigung zu übergeben.

1.18 Abnahme

Eine förmliche Abnahme der Leistung wird verlangt.

### **Baustellenordnung**

2.1 Während der Bauarbeiten muss sich mindestens eine ständig anwesende Aufsichtsperson des Auftragnehmers ausreichend auf Deutsch verständigen können. Kann dies nicht gewährleistet werden, muss der AN eine / -n Dolmetscher / -in zur Verfügung stellen.

2.2 Anweisungen des Sicherheitskoordinators sind sofort umzusetzen. Die Sicherheitsunterweisungen von Nachunternehmern hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich gemäß den Vorgaben der DGUV und BG vorzunehmen.

2.3 Auf der Baustelle herrscht absolutes Alkohol- und Rauchverbot. Bei erstmaligem Verstoß wird für den Arbeitstag vom Gelände verwiesen. Bei wiederholtem Verstoß erfolgt Hausverbot.

2.4 Feuergefährliche Tätigkeiten sind der Bauleitung vorher anzuzeigen. Dazu gehören u. a. Schweißarbeiten, Flexarbeiten, Arbeiten mit Gasbrennern, Verwendung brandgefährlicher / explosionsgefährlicher Substanzen.

2.5 Ein- / Ausgänge und Zuwege sind ständig freizuhalten.

2.6 Es sind lärmintensive und erschütterungsstarke Arbeiten vorab bei der Bauleitung anzumelden. Baustelleneinrichtungsflächen sind ebenfalls mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

2.7 Die eigenen Arbeitsflächen sind vom AN am Ende eines jedes Arbeitstages aufzuräumen. Fenster und Türen sind zu schließen.

#### **2.8 Arbeitssicherheit**

Vom SiGeKo festgestellte Mängel an Sicherheitseinrichtungen sind umgehend zu beseitigen. Der AN hat seine Gerüste und Sicherheitseinrichtungen über die gesamte Standzeit turnusmäßig zu kontrollieren und ggf. Nachbesserungen vorzunehmen.

Für alle Arbeiten des AN sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie Maßnahmen entsprechend gelber Mappe der BG (Bausteine, Arbeitsverfahren) zu beachten.

Montageanweisungen sowie Gefährdungsbeurteilungen sind vor Arbeitsbeginn dem SiGe-Koordinator und der Bauleitung vorzulegen, evtl. anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Auf das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung entsprechend gelber Mappe der BG, E, wird besonders hingewiesen.

### **Ausführungsfristen**

Vorsatzschalen KW 22-25 / 2026

Möblierung KW 34-40 / 2026

### **Allgemeine Vorbemerkungen**

#### **1. Grundlagen der Ausschreibung**

Die Leistungen sind gemäß den Vorschriften der VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B) sowie der VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen) in der jeweils aktuellen Fassung auszuführen.

Ergänzend gelten die einschlägigen Normen, Verordnungen und gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes, die Arbeitsschutzbestimmungen und die Unfallverhütungsvorschriften.

#### **2. Beschreibung der Leistungen**

Alle Positionen im Leistungsverzeichnis sind vom Auftragnehmer vollumfänglich, fachgerecht und unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen.

Die Baumeisterarbeiten umfassen insbesondere Erdarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Grundleitungen und Hausanschlüsse, Abdichtungsarbeiten, Dämmarbeiten sowie sonstige konstruktive Leistungen, die im Rahmen des Rohbaus erforderlich sind.

#### **3. Baustellenorganisation**

Die Baustelleneinrichtung erfolgt gemäß den Vorgaben des Bauherrn und ist in Abstimmung mit allen beteiligten Gewerken durchzuführen.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Baustelle stets in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand gehalten wird.

Der Zugang zur Baustelle ist freizuhalten, und es sind Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten zu treffen.

#### **4. Bauausführung und Qualitätssicherung**

Der Auftragnehmer hat die Arbeiten so auszuführen, dass Schäden an angrenzenden Bauwerken und Anlagen vermieden werden.

Vor Beginn der Arbeiten sind Bestandsunterlagen und Pläne sorgfältig zu prüfen. Eventuelle Unklarheiten

sind unverzüglich mit dem Auftraggeber oder Planer zu klären.  
Alle verwendeten Materialien müssen den ausgeschriebenen Spezifikationen entsprechen und auf Wunsch des Auftraggebers mit Prüfzeugnissen oder Zertifikaten nachgewiesen werden.

#### 5. Abrechnung und Mengenprüfung

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich erbrachten und aufgemessenen Leistungen. Maßgeblich sind die Mengenangaben und Abrechnungsregeln gemäß den Vorgaben der VOB/C.  
Vor der Abrechnung sind alle erbrachten Leistungen vom Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem zu prüfen und abzunehmen.

#### 6. Sicherheit und Arbeitsschutz

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die gültigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit seiner Mitarbeiter und der von ihm beauftragten Nachunternehmer auf der Baustelle.

#### 7. Entsorgung und Umweltschutz

Anfallende Abfälle sind sortenrein zu trennen und gemäß den gesetzlichen Vorschriften fachgerecht zu entsorgen. Es ist darauf zu achten, dass während der Bauausführung keine schädlichen Stoffe in das Erdreich, Grundwasser oder die Umgebung gelangen.

#### 8. Terminplanung und Fristen

Die Einhaltung der im Bauzeitenplan festgelegten Termine ist zwingend erforderlich.  
Verzögerungen sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Terminverzögerungen vermieden oder minimiert werden.

#### 9. Abweichungen und Änderungen

Abweichungen von der Ausschreibung oder zusätzliche Leistungen dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers oder Planers ausgeführt werden.  
Änderungen oder Ergänzungen, die sich während der Bauausführung ergeben, sind in einer Zusatzvereinbarung festzuhalten.

#### 10. Dokumentation und Nachweise

Der Auftragnehmer hat eine lückenlose Baudokumentation zu führen, die dem Auftraggeber auf Verlangen zur Verfügung zu stellen ist.  
Nach Abschluss der Arbeiten sind dem Auftraggeber alle relevanten Unterlagen wie Prüfprotokolle, Abnahmeberichte und sonstige Nachweise zu übergeben.

#### 11. Gewährleistung

Für die erbrachten Leistungen gilt die gesetzliche Gewährleistung nach den Vorschriften des BGB in Verbindung mit der VOB/B.  
Mängel, die während der Bauzeit oder innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zu beseitigen.

#### 12. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Punkte dieser Vorbemerkungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Ergänzende Regelungen oder Vereinbarungen sind schriftlich zu treffen und Bestandteil des Vertrages.

### **Zusätzliche technische Vorbemerkungen**

Zusätzliche technische Vorbemerkungen

Tischlerarbeiten Ausführung gem. VOB/C · DIN 18 355 Tischlerarbeiten,  
DIN 18 357 Beslagsarbeiten

sowie weitere DIN-Normen der VOB Teil C insbesondere:

DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten  
jeder Art

DIN 18330 Maurerarbeiten

DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten

DIN 18340 Fugen im Hochbau

DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18355 Schreinerarbeiten

DIN 18388 Beschlagarbeiten

DIN 18360 Metall- und Schlosserarbeiten

DIN 18361 Verglasungsarbeiten

DIN 18363 Anstricharbeiten

DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten

DIN 18095 Rauchschutz

DIN 52175 Holzschutz

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN EN 1634-1 Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und

#### Abschlusseinrichtungen

##### Teil 1: Feuerschutzabschlüsse

DIN EN 1364-1 Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile

##### Teil 1: Wände

DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau (August 1981) und die  
am 1.1.1984 in Kraft getretene Wärmeschutzverordnung

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN EN 1125 Paniktürverschlüsse

DIN EN 179 Notausgangsverschlüsse

Zur technischen Ausführung sind alle gültigen Regeln nach DIN 18299 (ATV), die technischen Ausführungen aus DIN 18355 - Tischlerarbeiten, die DIN-Vorschriften für Bauteile, Elemente und Material, insbesondere DIN 18357 Beschlagarbeiten, und DIN EN 12207, 12208 und 12210, Fenster und Türen (Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtigkeit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast) zubeachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungs-vorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen, als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart auch das Herstellen durch Zusammenfügen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung. Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Herstellen", "Lieferrn" oder "Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.

Im LV sind Alternativpositionen enthalten. Die Alternativpositionen werden in die Wertung einbezogen. Die Entscheidung, welche der alternativen oder Bedarfpositionen zur Ausführung kommt, fällt der AG erst im Rahmen der Wertung und bei Auftragserteilung. Für die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten gelten folgende Regelungen:

1. Für Ausführung, Nebenleistung, Aufmaß und Abrechnung sind DIN 18299 und 18355, neueste Fassung, maßgebend. Das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle sind Nebenleistungen.

2. Grundlage für die Lieferung der Baustoffe und Ausführung der Arbeiten sind:

- Die Zeichnungen des Planers
- Die Verarbeitungsrichtlinien der Werkstoffhersteller
- Falls erforderlich hat der Auftragnehmer eigene

Konstruktionszeichnungen anzufertigen und den Planern 2-fach zur Genehmigung vorzulegen.

Nach der Prüfung erhält der Auftragnehmer einen Plan mit Freigabevermerk zurück, eventuell vorgenommene Korrekturen sind zu übernehmen.

3. Anzubietende Fabrikate für Bauteile und Materialien sind entspr. den im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Qualitäten und Anforderungen bzw. Typen oder Fabrikate anzubieten. Die optische Ausführung ist von großer Bedeutung.

Grundlage in der Planung ist ein in sich schlüssiges Farbkonzept. Bei Angebot alternativer Fabrikate wird die Eignung auch in Bezug auf optische Gleichwertigkeit zum fertigen Farbkonzept geprüft.

Bezüglich der Gleichwertigkeit abweichender technischer Spezifikationen gilt VOB Teil A, Paragraph 21, Nr. 2.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

#### 4. Baustoffe:

Verwendete Holzwerkstoffplatten dürfen kein Formaldehyd enthalten. Die Verarbeitungsempfehlung für Holzplattenwerkstoffe ist zu beachten. Die Anlieferungsmöglichkeiten zu den jeweiligen Räumen sind zu berücksichtigen.

#### 5. Gerüste:

Gerüste - auch über 2,0 m Höhe - sind in die EHP einzukalkulieren. Angabe der Raumhöhen erfolgt im Leistungsbeschrieb bzw. entsprechend Planungsunterlagen.

#### 6. Anlieferung, Transport:

Die Arbeiten kommen in allen Stockwerken des Gebäudes (Kellergeschoss, Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss) zur Ausführung. Ein Aufzug steht nicht zur Verfügung.

#### 7. Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt nach:

- Din 18 299 allgemeine Regelungen



#### 8. Mustervorlagen:

Für alle beschriebenen Oberflächen sichtbarer Bauteile sind bis zu 2 Mustervorlagen DIN A4, Furniere und Beschichtungen aufgezogen auf Trägerplatte, herzustellen. Die Muster sind in der jeweiligen Oberflächen-Endbeschichtung / Lackierung herzustellen. Zu Lackierungen können verschiedene Muster angefordert werden. Aufwand für Mustervorlagen sind in die EHP einzukalkulieren.

#### 9. Schutzmaßnahmen:

Die Räumlichkeiten und eventuell vorhandenes Mobiliar sind beim Einbau gegen Staubentwicklung zu schützen, gegebenenfalls mit Folien abzudecken. Der anfallende Montageschmutz und -staub ist täglich restlos zu entfernen. Werkzeug und Teile können nur bedingt in den Räumen der Baustelle gelagert werden.

#### 10. Baustelleneinrichtung

Der Aufwand für das Einrichten und Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen unter Berücksichtigung der zeitlichen Einzelabschnitte ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

#### 11. Abnahme der Vorleistungen

Die Vorleistungen anderer Auftragnehmer sind so rechtzeitig zu überprüfen, dass die Behebung von eventuell festgestellten Mängeln keine Terminverzögerungen verursacht. Dem Vorunternehmer muss eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung verbleiben.

#### 12. Verarbeitungshinweise

Die Verarbeitungsempfehlung für Holzplattenwerkstoffe ist zu beachten. Die Anliefermöglichkeiten zu den jeweiligen Räumen sind zu berücksichtigen. Ein Lastenaufzug steht nicht zur Verfügung. Elemente und Wandverkleidungen sind absolut eben, fluchtgerecht und höhengenaue zu montieren. Anordnung der Stöße bzw. Fugen entsprechend den beiliegenden Wandansichten. Höhen- und Seitenanbindungen sind exakt aufzunehmen. Alle Befestigungselemente müssen für den jeweiligen Verwendungszweck bauaufsichtlich zugelassen sein.

Montageuntergrund: Stahlbetonwände, Mauerwerk und Trockenbau

Notwendige Unterkonstruktionen oder Abstandshalter z. B. bei der Montage mit Wandabstand, sowie Montagezubehör sind einzukalkulieren. Einleimer/Anleimer und Beschichtungen sind in ganzen Längen bzw. ungestoßen einzubauen. Ausführung der sichtbaren Oberflächen einteilig ohne Stöße. Produktionsformate des Herstellers sind zu berücksichtigen.

Erlauben die Plattenformate der Hersteller nicht die geforderten Zuschnitte, ist dies rechtzeitig vor Fertigungsbeginn der Bauleitung anzuzeigen.

Alle oberflächenbelegten Holzwerkstoffe sind beidseitig belegt auszuführen. Gegenzug nach Beschreibung.

Bei Möbeln ist der Zusammenbau auf der Baustelle mit Verbindungsbeschlägen nicht zugelassen.

Es dürfen nur verleimte Verbindungen zur Ausführung kommen. Verschraubungen ob mit oder ohne Kunststoffköpfen, Nagelungen oder Verwendung von Eurowinkeln oder dgl., sowie alle offenliegenden Verbindungselemente sind nicht zugelassen.

Unterkonstruktionen für Wandbekleidungen sind grundsätzlich Bestandteil der Leistung, auch wenn diese nicht gesondert in Positionen beschrieben ist. Die Ausführung und Tiefe zum Untergrund ist entsprechend den Zeichnungen zu kalkulieren und auszuführen.

Aneinandergereihte oder übereinandergestellte Korpuselemente sind miteinander zu verschrauben. Die Verschraubung erfolgt mittels Hülsenschrauben im Bereich der Lochreihenbohrungen. Die Höhen- und Seitenanbindungen sind exakt aufzunehmen. Türen sind genau auszurichten. Die Passleisten müssen dem Anschlussverlauf sauber angepasst werden.

Bodenberührende Teile von Werkstücken müssen grundsätzlich zum Schutz vor Aufsteigender Feuchtigkeit dauerhaft mittels Einleimer und Lackierung abgesperrt werden.

Ale Ausschnitte z. B. für Elektro- und Sanitäranschlüsse sind Nebenleistungen, soweit sie aus den Planbeilagen erkennbar sind. (Herdswitcher, Abwasseranschluss Spüle, etc.). Front-Ausschnitte für bauseitige Einbauten wie Tableaus etc., die noch nicht bekannt sind und die in den Planbeilagen noch nicht eingezeichnet sind werden gesondert vergütet.

Verschnitt wird nicht gesondert vergütet.

Nach erfolgter Montage und Probetrieb müssen alle Geräte und Einbauten innen und außen gereinigt werden, so dass eine Inbetriebnahme bedenkenlos erfolgen kann.

Von den verwendeten bzw. eingesetzten Materialien dürfen keinerlei, die Gesundheit des Menschen beeinträchtigende, Schädigungen ausgehen.

Lackierung von fest eingebauten Holzwerkstoffen ausschließlich entsprechend Decopaint-Richtlinie.

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

GRUNDSÄTZLICH IST VOR ORT VOR BEGINN DER ARBEITEN EIN AUFMASS ZU NEHMEN UND DIE POSITION DER BESCHRIEBENEN ELEMENTE MIT MÖGLICHEN E, EDV UND HLS INSTALLATIONEN ABZUGLEICHEN. DIES GILT AUCH FÜR FREISTEHENDE EINZELMÖBEL

Anlagenverzeichnis  
siehe Planliste

allgemeine Beschreibung, Angaben gültig für nachfolgende Positionen.  
Die Möblierung wird in allen Einzelementen ohne weitere Brandschutzanforderungen ausgeführt, die Einzelpositionen, die eine Brandschutzanforderung beinhalten sind gekennzeichnet.  
Alle Polsterungen sind in Brandschutzklasse B1 auszuführen.

Die Arbeiten werden im Kellergeschoss, Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss ausgeführt.  
Materialbeschreibung:

1. Innen-Korpus und Fachböden innen  
melaminbeschichtet standardweiß  
mit farbbegleicher ABS Kante, Kante gerundet

D00: Trägerplatte melaminbeschichtet  
Dekor wie Resopal Dawn 0140-60  
Farbbegleiche ABS Kante

2. Schubladen  
doppelwandiges Zargensystem mit verdeckter Führung  
mit Zargen aus Edelstahl, Stahl oder Aluminium.  
Vollauszüge mit Selbsteinzug und Dämpfung  
Boden und Rückwand der Schubladen melaminbeschichtet  
lichtgrau  
höhere Auszüge mit Seitenreling  
angebotenes Produkt/ Fabrikat:

---

3. Scharniere  
Ganzmetalltopfbänder vernickelt, sanftes Schließen  
Öffnungswinkel 120° mit Schließautomatik, werkzeuglose  
Montage, 3dimensional verstellbar  
z.B. Blum CLIP On mit Aufsatz Blumotion  
Anzahl der Bänder nach Türgrößen und Gewicht ausgelegt.  
angebotenes Produkt/ Fabrikat:

---

4. Fronten, Doppel und Sichtseiten  
HPL direkt beschichtet oder HPL 0,8mm, auf Trägerplatte  
aufgebracht, mit farbbegleicher ABS Kante, Kante im  
Radius 2mm gerundet

D01: Trägerplatte (19mm)  
Dekor uni HPL 0,8mm  
Pfleiderer U19014  
farbbegleiche ABS Kante

D02: Trägerplatte (19mm)  
Dekor uni HPL 0,8mm  
Pfleiderer U19515  
farbbegleiche ABS-Kante

D03:

D04: Trägerplatte (19mm)  
Dekor Holz HPL 0,8mm  
Pfleiderer R27043

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung

farbgleiche ABS-Kante

D05: Trägerplatte (19mm)  
Dekor Stein HPL 0,8mm  
Resopal TE1C  
farbgleiche ABS-Kante

D06: Trägerplatte (19mm)  
Dekor uni HPL 0,8mm  
Pfleiderer U11077  
farbgleiche ABS-Kante

D07: Trägerplatte (19mm)  
Dekor uni HPL 0,8mm  
Resopal 0441  
farbgleiche ABS-Kante

D08: Trägerplatte (19mm)  
Dekor Holz HPL 0,8mm  
Pfleiderer R55008  
farbgleiche ABS-Kante

D09: Trägerplatte (19mm)  
Dekor Stein HPL 0,8mm  
Resopal 3578  
farbgleiche ABS-Kante

D10: Massive Holz  
Weisse Tanne

---

5. Sockel  
HPL direkt beschichtet oder HPL 0,8mm, auf Trägerplatte  
aufgebracht, Boden berührende Teile gesperrt gegen  
aufsteigende Feuchtigkeit

---

6. Rückwand und Arbeitsplatte  
HPL direkt beschichtet oder HPL 0,8mm, auf Trägerplatte  
aufgebracht, mit farbgleicher ABS-Dick-Kante, Kante im  
Radius 2mm gerundet

D05a: Tischflächen (38mm)  
Dekor Terrazzo HPL 0,8mm  
Resopal TE1C  
farbgleiche ABS-Kante

D08a: Tischflächen (38mm)  
Dekor Terrazzo HPL 0,8mm  
Resopal 3578  
farbgleiche ABS-Kante

---

7. Möbelgriffe  
Möbelgriffe von HÄFELE  
Bügelgriff aus Stahl. rund, weiß  
Häfele: Art.-Nr. 116.09.785

---

8. Montage  
Die Montage inkl. paßgenauer Zuschnitte, aller nötigen Paß-, Unterlags- und Anschlussmaterialien  
ist in die EHP einzukalkulieren.  
Versiegelungen, Silikonfugen sind einzukalkulieren.

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

E-, HLS- Anschlüsse bauseits, Armaturen, Becken und Geräte sind jedoch komplett zu montieren.

---

7. Polsterung  
P01:

---

8. Verfugung  
dauerelastische Verfugung ist in die EHP einzukalkulieren.

---

9. Schlüsselmanagement  
Schlösser und Schlüssel sind Bestandteil der Positionen.  
Für alles Möbelschlösser soll es EINE Schließkombination geben.  
Für jeden Mitarbeiter muss es einen Schlüssel geben, der somit  
für jedes Möbel passt.

---

10. Grundlagen  
Werkstattpläne  
Die Leistung ist auf der Basis der vorliegenden von Jakob Architekten ausgeschrieben.  
Die Leistung ist vor Fertigung auf der Basis eines Aufmaßes zeichnerisch darzustellen, mit allen anderen  
Gewerken abzustimmen und zur Freigabe vorzulegen Basispläne werden als dwg zur Verfügung gestellt.  
nach Zeichnungen Nr.  
Pläne Nr.  
IARC\_00\_30\_GR\_0010\_CC\_Möblierung-EG  
IARC\_00\_50\_MP\_0010\_BB\_Kantine\_EG  
IARC\_00\_50\_MP\_0011\_BB\_Gruppenraum\_EG  
IARC\_00\_50\_MP\_0014\_BB\_Gruppenraum 2\_EG  
IARC\_00\_50\_MP\_0015\_BB\_Leitung\_EG  
IARC\_System Schreiner-Möblierung EG  
IARC\_00\_30\_GR\_0011\_BB\_Möblierung-1OG  
IARC\_00\_50\_MP\_0017\_AA\_Gruppenraum\_1.OG  
IARC\_EG\_Lager 1\_20  
IARC\_1OG\_Lager 1\_20  
IARC\_1OG\_Lager\_2 1\_20  
IARC\_System Schreiner-Möblierung 1OG  
IARC\_00\_30\_GR\_0012\_BB\_Möblierung-2OG  
IARC\_00\_50\_MP\_0010\_AA\_Küche-2OG  
IARC\_System Schreiner-Möblierung 2OG  
IARC\_GARDEROBEN\_Entwurf\_1\_20  
IARC\_00\_50\_MP\_0018\_BB\_Küche\_HPT 1-31\_1.OG

**1**

**EG Flur Garderoben**

**Herstellen, montieren und liefern eines Einzelmöbels im Flurbereich EG.**

Herstellen, montieren und liefern eines Einzelmöbels im Flurbereich EG.  
Schattenfuge für Montage oben 20mm

IARC\_00\_30\_GR\_0010\_CC\_Möblierung-EG  
IARC\_GARDEROBEN\_Entwurf\_1\_20

**1.10**

**Garderobe Kindergarten**

teiloffenes Garderobenregal mit Unterteilungen und Drehtüre  
Seitenwände für Unterteilungen als Eigentumsfächer  
unsichtbar und dauerhaft auf Birkenstämmen 80mm befestigt nach statischer Anforderung  
Boden und Decke aus Holzwerkstoffplatte 19mm mit Oberfläche HPL  
Unterteilungen 10mm  
Anforderungen an Einzelfächer  
Innermaße B/H/T= 24/29/22cm  
an Bodenunterseite für jedes Fach je 1 Haken befestigen  
z.B. Häfele 84265236 Deckenhaken aus Polyamid mit 3 Haken  
oder gleichwertig  
Gesamte Höhe: 127cm

Für 50 Kinder

Sonst nach Zeichnung:  
IARC\_GARDEROBEN\_Entwurf\_1\_20  
IARC\_00\_30\_GR\_0010\_CC\_Möblierung-EG

Dekor: D06

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

**1.20**

**Garderobe Krippe**

Garderobenregal mit Unterteilungen und Drehtüren  
unsichtbar und dauerhaft auf Birkenstämmen 80mm befestigt nach statischer Anforderung  
Boden und Decke aus Holzwerkstoffplatte 19mm mit Oberfläche HPL  
Unterteilungen 10mm  
Anforderungen an Einzelfächer  
Innermaße B/H/T= 24/29/22cm  
an Bodenunterseite für jedes Fach je 1 Haken befestigen  
z.B. Häfele 84265236 Deckenhaken aus Polyamid mit 3 Haken  
oder gleichwertig  
Gesamte Höhe: 127cm

Für 26 Kinder

Sonst nach Zeichnung:  
IARC\_GARDEROBEN\_Entwurf\_1\_20  
IARC\_00\_30\_GR\_0010\_CC\_Möblierung-EG

Dekor: D06

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1,000	St		

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

### 1.30

#### **Sitzbank mit Rost für Schuhe**

Sitzbank als Holzwerkstoffplatte mit Beschichtung HPL  
D=40mm  
Tiefe=32cm  
in regelmäßigen Abständen nach statischen Anforderungen  
mit Unterteilungen als Eigentumsfächer  
und Rost für Schuhe  
Anforderungen an Einzelfächer  
Innermaße B/H/T= 23/32/36cm  
Sitzhöhe KiGa: 36cm  
Sitzhöhe Krippe: 26cm  
Sitzbänke beideseitig abgerundet r= ca18cm

Sitzbank als Basis von Garderobe mit Garderobe  
Dekor: D04

IARC\_GARDEROBEN\_Entwurf\_1\_20  
IARC\_00\_30\_GR\_0010\_CC\_Möblierung-EG

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
22,000	lfm		

### 1.40

#### **Einbauschränk mit Doppeltür**

Hochschrank 80 cm  
Hochschrank B/H/T 80/127/45 cm  
als Korpus mit Doppeltür

2 Drehtüren mit Eingriffleiste  
für Stiefelaufhängung  
sonst nach Zeichnung

Korpus: D00  
Fronten: D02

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6,000	St		

### 1.50

#### **Stiefelaufhängung**

Stiefelaufhängung Sonderanfertigung  
als Grundplatte Kompakt HPL weiß  
eingehängt auf Rückwand Schrank  
mit aufgeschraubten Stiefelaufhängungen  
Massivholzstäbe D= ca. 20 mm vorne abgerundet  
Holze Eiche Massiv, klar lackiert  
L= ca. 20 cm  
Aufhängung schräg sonst nach Zeichnung

in Schrank aus vorhergehender Position zu integrieren

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6,000	St		

### 1.60

#### **Kunststoffwanne**

Kunststoffwanne passend für Einbauschränk  
um überschüssiges Wasser von Stiefeln aufzufangen  
flach mit 4 seitiger Aufkantung  
Maße ca. 80/41 cm

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6,000	St		

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung

**1.70**

**Anmeldetheke**

Stehtisch als Anmeldetheke  
mit einer Schürze vorne und seitlich  
110/60/100 cm  
Thekenplatte abgerundet: r= 30cm  
B/H/T: 130x105x60cm  
mit Rollcontainer unten  
B/H/T: 30x70/50cm  
sonst nach Zeichnung:

IARC\_00\_30\_GR\_0010\_CC\_Möblierung-EG

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**1**

► **EG Flur Garderoben**

## 2

### Handläufe Treppenhaus

#### Handlauf Treppenhaus UG - 2. OG

Herstellen, liefern und montieren von einem zweiseitigen Handlauf Eiche natur für die Treppe vom Untergeschoss in das 2. Obergeschoss. Gemäß Grundriss und Schnitt  
Ausführung in 2 Höhen für die Kindertagesstätte

#### 2.10

##### Treppenhaushandlauf Querschnitt rund

Treppenhaushandlauf Ø 42 mm in verschiedenen Längen aus Eiche natur.  
Der Handlauf ist auf Handlaufträger mittels Bohrungen einzukleben.  
Handlaufträger mit kleiner Beilegscheibe verschweißt  
Oberfläche Edelstahl

Verlauf des Handlaufes waagrecht, sowie auch im Winkel von ca. 30°  
Einzellängen zwischen 0,5m und 2,50m  
Oberfläche: geölt

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
45,000	lfm		

#### 2.20

##### Zuschlag Übergang

Zuschlag für den Übergang vom waagrechten in die Schräge zu vor beschriebenem Holzhandlauf.  
Übergänge sind mit Rampa Muffen zu versehen und zu verschrauben.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
33,000	Stk		

#### 2.30

##### Handlaufbogen 90°

Liefern und montieren von 90° Handlaufbögen passend zu vor beschriebenem Holzhandlauf.  
Übergänge sind mit Rampa Muffen zu versehen und zu verschrauben.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
24,000	Stk		

#### 2.40

##### Treppenhaushandlauf, Querschnitt rund

Treppenhaushandlauf (UG - 2.OG) Ø 30 mm in verschiedenen Längen aus Eiche natur.  
Der Handlauf ist auf Handlaufträger mittels Bohrungen einzukleben.  
Herstellen, liefern und montieren von Handlaufhaltern aus gebogenem Rundstahl (Edelstahl)  
Durchmesser 8 mm.  
Handlaufträger mit kleiner Beilegscheibe verschweißt.  
Die Handlaufhalter sind mittels Bohrungen in Stahlbetonwand einzukleben.

Verlauf des Handlaufes im Winkel von ca. 30°, sowie auch waagrecht.  
Einzellängen: 0,42 - 3,5 m.  
Oberfläche: geölt.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
45,000	lfdm		

#### 2.50

##### Zuschlag Übergang

Zuschlag für den Übergang vom waagrechten in die Schräge zu vor beschriebenem Holzhandlauf.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
33,000	Stk		



Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**2.60**

**Handlaufbogen 90°**

Liefern und montieren von 90° Handlaufbögen passend zu vor beschriebenem Holzhandlauf.

<i>Menge</i>	<i>Einheit</i>	<i>Einheitspreis</i>	<i>Gesamtbetrag</i>
24,000	Stk		-----

**Handlauf Flure 2.OG**

Handlauf Flure 2. OG

**2.70**

**Treppenhaushandlauf Querschnitt rund**

Treppenhaushandlauf Ø 42 mm in verschiedenen Längen aus Eiche natur.

Der Handlauf ist mit Handlaufhalter auf Gipskartonwand, sowie Massivholzwand zu verschrauben.

Oberfläche Edelstahl.

Verlauf des Handlaufes waagrecht

Einzellängen zwischen 0,5m und 2,50m

Oberfläche: geölt

<i>Menge</i>	<i>Einheit</i>	<i>Einheitspreis</i>	<i>Gesamtbetrag</i>
33,000	lfm		-----

**2.80**

**Handlaufbogen 90°**

Liefern und montieren von 90° Handlaufbögen passend zu vor beschriebenem Holzhandlauf.

Übergänge sind mit Rampa Muffen zu versehen und zu verschrauben.

<i>Menge</i>	<i>Einheit</i>	<i>Einheitspreis</i>	<i>Gesamtbetrag</i>
18,000	Stk		-----

**2**

► **Handläufe Treppenhaus**

-----

### 3

## EG Gruppenräume

### Herstellen, liefern und montieren von Einzelmöbeln für den Gruppenräume im EG

Herstellen, liefern und montieren von Einzelmöbeln für den Gruppenräume im EG

Räume: 0-13, 0-15, 0-22, 0-24

Schränkmöbel inklusiv Möbelgriffe

sonst nach Zeichnung:

IARC\_00\_50\_MP\_0011\_BB\_Gruppenraum\_EG  
(in Gruppenraum 2 0-22 gespiegelt)

IARC\_00\_50\_MP\_0014\_BB\_Gruppenraum 2\_EG  
(in Gruppenraum 0-15 gespiegelt)

IARC\_00\_30\_GR\_0010\_CC\_Möblierung-EG  
IARC\_System Schreiner-Möblierung EG

### 3.1

## Wandseitiges Schrankelement\_1

### Herstellen, montieren und liefern Wandseitiges Schrankelement im EG

Herstellen, liefern und montieren eines Wandseitiges Schrankelement in Räumen: 0-22, 0-24

inkl. Möbelgriffe

sonst nach Zeichnung

IARC\_00\_50\_MP\_0011\_BB\_Gruppenraum\_EG  
in Raum 0-22 gespiegelt

### 3.1.10

## Hochschrank

Hochschrank als Korpus

B/H/T 126/218/60cm

beidseitig mit Doppelseite und Rückwand  
mit integrierterem Schreibtisch als Platte (B/T= 120/60 cm)  
2 Drehtüren einschiebbar, z.B. Hawa Concepta III  
mit Bügelgriffen  
B/H 61/218cm  
oben 2 Fachböden höhenverstellbar mit Rückwand  
unten ohne Sockel

Möbelgriffe: als Eingriffleiste senkrecht  
160 mm

Korpus, Fachböden: D00  
Fronten: D07

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1.20

## Oberschrank Klappe

Oberschrank als Korpus

B/H/T 83-122/54/60cm

Mit 1 Klappe

ohne Griff - push-to-open

Korpus, Fachböden: D00  
Fronten: D06

Menge Einheit

6,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung

### 3.1.30

#### **Oberschrank Drehtür**

Oberschrank als Korpus  
B/H/T 90/65/35 cm  
mit Rückwand  
Mit 1 höhenverstellbaren Boden  
1 Drehtür B/H 60/66cm

Korpus, Fachböden: D00  
Fronten: D02  
Eingriffleiste

*Menge Einheit*  
10,000 St

*Einheitspreis Gesamtbetrag*

### 3.1.40

#### **Unterschrank 60**

Unterschrank  
B/H/T 60/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

Korpus: D00  
Fronten: D06  
Eingriffleiste

*Menge Einheit*  
2,000 St

*Einheitspreis Gesamtbetrag*

### 3.1.50

#### **Unterschrank 55**

Unterschrank  
B/H/T 55/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

Korpus: D00  
Fronten: D06  
Eingriffleiste

*Menge Einheit*  
2,000 St

*Einheitspreis Gesamtbetrag*

### 3.1.60

#### **Auszug**

1 x Spülenunterschrank B/H/T 60/80/60cm  
als Korpus  
1 innenliegende Blende h=20 cm  
1 innenliegende Schublade h=10 cm  
1 Auszug für Abfallsammler h=80 cm

Eingriffleiste

*Menge Einheit*  
2,000 St

*Einheitspreis Gesamtbetrag*

### 3.1.70

#### **Schrank Eigentumsfächer**

Schrank Eigentumsfächer  
als Korpus mit 8 Mittelseiten  
B/H/T 265/94/60cm  
27 Eigentumsfächer mit  
als ausziehbare Kisten mit Eingriffloch  
Kisten Maße ca.= 27/27/50 cm  
Korpus: D00

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung  
Front: D02

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1.80

#### Oberschrank Eigentumsfächer

Oberschrank als Korpus  
B/H/T 58/180/60cm  
mit Rückwand  
Mit 2 höhenverstellbaren Böden B/T 54/58cm  
1 fester Fachboden  
2x Drehtüre B/H 58/90cm

ohne Griff - push-to-open

Korpus, Fachböden: D00  
Fronten: D06

Menge Einheit

8,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1.90

#### Oberschrank Eigentumsfächer 30

Oberschrank als Korpus  
B/H/T 30/180/60cm  
mit Rückwand  
Mit 2 höhenverstellbaren Böden B/T 26/58cm  
1 fester Fachboden  
2x Drehtüre B/H 58/90cm

ohne Griff - push-to-open

Korpus, Fachböden: D00  
Fronten: D06

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1.100

#### Handwaschbecken

Handwaschbecken Keramik rund  
R=39 cm  
mit Überlauf

z.B. Villeroy und Boch Loop and Friends oder gleichwertig

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1.110

#### Hochdruck- Waschbecken-Armatur

Hochdruck Waschbecken-Armatur

z.B.  
Focus M42  
Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSelection 12 l/min, 1jet  
Oberfläche: chrom  
Artikelnummer: 71805000

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

### 3.1.120

#### **Sockelleiste\_1**

Sockelleiste für Unterbauschrank 1  
B/H 242/10cm

Dekor: D06

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1.130

#### **Sockelleiste\_2**

Sockelleiste für Unterbauschrank 1  
B/H 200/10cm

Dekor: D06

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1.140

#### **Blende oben**

Leiste als Blende für gesamte Hochschrank  
B/H 570/7cm

Dekor: D06

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1.150

#### **Blende links**

Leiste als Blende für Hochschrank  
B/H 2/273cm

Dekor: D06

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1.160

#### **Blende rechts**

Platte als Blende für Hochschrank und Wand  
B/H 90/273cm

Dekor: D06

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1.170

#### **Arbeitsplatte**

Arbeitsplatte für zuvor beschriebene Unterschränke  
als Holzwerkstoffplatte 38 mm  
mit HPL-Beschichtung und farbgleicher ABS-Kante  
mit Ausschnitten für Einbauspüle  
gerade  
B/H/T 177/4/60cm

Dekor: D05

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

### 3.1.180

#### **Spritzschutzplatte**

Spritzschutzplatte für zuvor beschriebene Unterschränke  
als Holzwerkstoffplatte 18 mm  
mit HPL-Beschichtung und farbgleicher ABS-Kante  
mit Ausschnitten für Steckdosen  
gerade  
B/H: 177/60cm  
Dekor: D05

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1.190

#### **Rahmen**

Holzwerkstoffplatte 19 mm als Seitlicher Rahmen  
mit HPL-Beschichtung und farbgleicher ABS-Kante  
rund um die Unten- und Oberschränke  
2x vertikale Platten: 60x220cm  
1x horizontale Platte: 60x177cm  
Dekor: D05

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.1

#### **► Wandseitiges Schrankelement\_1**

### 3.2

#### **Wandseitiges Schrankelement\_2**

##### **Herstellen, montieren und liefern Wandseitiges Schrankelement im EG**

Herstellen, liefern und montieren eines Wandseitiges Schrankelement in Raum: 0-13 und 0-15.  
inkl. Möbelgriffe

sonst nach Zeichnung  
IARC\_00\_50\_MP\_0014\_BB\_Gruppenraum 2\_EG  
in Raum 0-15 gespiegelt

### 3.2.10

#### **Hochschrank**

Hochschrank als Korpus  
B/H/T 126/218/60cm

beidseitig mit Doppelseite und Rückwand  
mit integriertem Schreibtisch als Platte (B/T= 120/60 cm)  
2 Drehtüren einschiebbar, z.B. Hawa Concepta III  
mit Bügelgriffen, B/H 61/218cm  
oben 2 Fachböden höhenverstellbar mit Rückwand  
unten ohne Sockel

Möbelgriffe: als Eingriffleiste senkrecht  
160 mm

Korpus, Fachböden: D00  
Fronten: D07

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

### 3.2.20

#### **Oberschrank Klappe**

Oberschrank als Korpus  
B/H/T 122/53/60cm  
Mit 1 Klappe  
ohne Griff - push-to-open

Korpus, Fachböden: D00  
Fronten: D06

*Menge Einheit*  
2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

### 3.2.30

#### **Oberschrank Drehtür**

Oberschrank als Korpus  
B/H/T 60/118/40cm  
mit Rückwand  
Mit 2 höhenverstellbaren Boden B/T 56/118cm  
1 Drehtüre B/H 60/66cm

Korpus, Fachböden: D00  
Fronten: D06

*Menge Einheit*  
4,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

### 3.2.40

#### **Oberschrank Doppeltür**

Oberschrank als Korpus  
B/H/T 90/118/40cm  
mit Rückwand  
Mit 2 höhenverstellbaren Boden B/T 86/118cm  
2 Drehtüren B/H 60/66cm

Korpus, Fachböden: D00  
Fronten: D06

*Menge Einheit*  
4,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

### 3.2.50

#### **Unterschrank 60**

1 x Unterschrank  
B/H/T 60/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

Korpus: D00  
Fronten: D07

Möbelgriffe: Bügelgriff aus Stahl. rund, weiß  
Häfele: Art.-Nr. 116.09.785 oder ähnlich

*Menge Einheit*  
2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

### 3.2.60

#### Unterschrank 30

1 x Unterschrank  
B/H/T 30/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

Korpus: D00  
Fronten: D07

Möbelgriffe: Bügelgriff aus Stahl. rund, weiß  
Häfele: Art.-Nr. 116.09.785 oder ähnlich

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.2.70

#### Auszug

1 x Spülenunterschrank B/H/T 60/80/60cm  
als Korpus  
1 innenliegende Blende h=20 cm  
1 innenliegende Schublade h=10 cm  
1 Auszug für Abfallsammler h=80 cm

Möbelgriffe: Bügelgriff aus Stahl. rund, weiß  
Häfele: Art.-Nr. 116.09.785 oder ähnlich

D07

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.2.80

#### Schrank Eigentumsfächer

Schrank Eigentumsfächer  
Hochschrank  
B/H/T 150/90/60cm  
15 Eigentumsfächer mit  
als ausziehbare Kisten mit Eingriffloch  
Kisten Maße ca.= 27/27/50 cm  
Korpus: D00  
Front: D07

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.2.90

#### Handwaschbecken

Handwaschbecken Keramik rund  
R=39 cm  
mit Überlauf  
Villeroy und Boch Loop and Friends oder gleichwertig

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.2.100

#### Hochdruck- Waschbecken-Armatur

Hochdruck Waschbecken-Armatur  
Focus M42  
Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSelection 12 l/min, 1jet  
Oberfläche: chrom  
Artikelnummer: 71805000

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag



Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

### 3.2.110

#### **Sockelleiste\_1**

Sockelleiste für Unterbauschrank 1  
B/H 150/10cm

Dekor: D07

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.2.120

#### **Blende oben**

Leiste als Blende für gesamte Hochschrank

Dekor: D06  
B/H 300/7cm

Dekor:D07  
B/H 120+20/7cm

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.2.130

#### **Blende links**

seitliche Blende für Unterschrank  
B/H 62/90cm

Dekor: D06

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.2.140

#### **Arbeitsplatte**

Arbeitsplatte für zuvor beschriebene Unterschränke  
als Holzwerkstoffplatte 38 mm  
mit HPL-Beschichtung und farbgleicher ABS-Kante  
mit Ausschnitten für Einbauspüle, gerade  
B/H/T 302/4/60cm

Dekor: D05

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.2.150

#### **Spritzschutzplatte**

Spritzschutzplatte für zuvor beschriebene Unterschränke  
als Holzwerkstoffplatte 18 mm  
mit HPL-Beschichtung und farbgleicher ABS-Kante  
mit Ausschnitten für Steckdosen, gerade  
B/H: 302/60cm  
Dekor: D05

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 3.2

#### ► **Wandseitiges Schrankelement\_2**

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung

### 3.3 Bodenpodest

#### 3.3.10

##### Podest

Bodenpodest als Deckplatte  
auf Unterkonstruktion Holzrahmen nach Statik  
seitliche Blenden umlaufend

aus Sperrholz  
klarmatt lackiert  
B/H/T: 180x30x170cm

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

-----

### 3.3

#### ► Bodenpodest

-----

### 3

#### ► EG Gruppenräume

-----

## 4

### Waschräume und WCs

#### Herstellen, liefern und montieren von Einzeilmöbeln für die WC's und Sanitärräume

Herstellen, liefern und montieren von Einzeilmöbeln für die WC's und Sanitärräume.

WC's befinden sich im EG, 1.OG und 2.OG

Schrankmöbel inklusiv Möbelgriffe

sonst nach Zeichnungen:

IARC\_0050\_FS\_7010\_BB\_Fliesenspiegel\_Krippe\_EG

IARC\_0050\_FS\_7020\_CC\_Fliesenspiegel\_KiTa\_EG

IARC\_0050\_FS\_7090\_CC\_Fliesenspiegel\_WC\_EG

IARC\_0050\_FS\_7030\_CC\_Fliesenspiegel\_HPT\_1OG

IARC\_0050\_FS\_7040\_BB\_Fliesenspiegel\_WC\_1OG

IARC\_0050\_FS\_7050\_CC\_Fliesenspiegel\_WC\_2\_1OG

IARC\_0050\_FS\_7060\_CC\_Fliesenspiegel\_Pflegebad\_2OG

IARC\_0050\_FS\_7070\_CC\_Fliesenspiegel\_Dusch WC\_2OG

IARC\_0050\_FS\_7080\_CC\_Fliesenspiegel\_WC\_2OG

#### 4.10

##### Spiegel

Spiegel B/H/T: 50/90/5 cm

Spiegel nicht sichtbar auf Waschbecken aufsitzend, seitliche Unterfütterung

als Holzwerkstoffplatte, beschichtet HPL weiß Tiefe ca. 40 mm,

Teilbereich satiniert für Hinterleuchtung

B/H= 40/7 cm

Menge Einheit

9,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 4.20

##### Spiegel barrierefrei

Spiegel B/H/T: 50/90/5 cm

Spiegel nicht sichtbar auf Waschbecken aufsitzend, schräg montiert,

seitliche Unterfütterung oben keilförmig,

als Holzwerkstoffplatte, beschichtet HPL weiß Tiefe ca. 50 mm,

Teilbereich satiniert für Hinterleuchtung

B/H= 40/7 cm

Menge Einheit

5,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 4.30

##### Wickelkommode Raum 0-23, 1-27

Korpusmöbel als Wickeltisch B/H/T= 136,5/145/77 cm

bestehend aus:

1 x Schubladenschrank mit 8 Schubladen

B/H/T= 42,5/18,25/77 cm

Treppe für Kinder mit geschlossenen Stufen

5 Stufen

Trittstufen B/T=46/17 cm

Setzstufen B/H=46/21 cm

Stufen als Sperrholzplatten Birke geölt

mit einer Drehtür absperbar

B/H=48/87 cm

1\* Seitenblende rechts für Abschluss Treppe

B/H= 77/107 cm

1 x Arbeitsplatte d= 40 mm mit ABS Kante farbgleich

B/H/T: 85/4/77cm

Rückwand mit Halbkreis formiges Element

r=25cm

B/H/T: 137/58cm

Gerade Oberkante bündig mit Fliesen OK=120cm

2 x seitliche Absturzsicherung bei Wickelplatte

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung  
Sockel über ganze Länge und 2 x seitlich von Möbel  
sonst nach Zeichnung  
inkl. aller notwendigen Passblenden

Oberflächen:  
Korpus weiß  
Fronten D04  
Arbeitsplatte:D06

Griffe:  
als Eingriffmulde nach Bemusterung aus Edelstahl  
Raum: 1-27 gespiegelt, ohne Rundung

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 4.40

#### Wickelkommode Raum 0-14

Korpusmöbel als Wickeltisch  
Gesamt: B/H/T= 350/83/77 cm

bestehend aus:  
2 x Schubladenschrank mit 8 Schubladen. s. vorherige Position

B/H/T= 85/83/77 cm

Treppe für Kinder mit geschlossenen Stufen  
5 Stufen

Trittstufen B/T=46/17 cm

Setzstufen B/H=46/21 cm

Stufen als Sperrholzplatten Birke geölt

mit einer Drehtür absperbar

B/H=48/87 cm

2 x Seitenblende für Abschluss Treppe

B/H= 77/107 cm

2 x Seitenblende links und rechts

beim Waschbecken aus wasserdichte Trägerplatte

B/H: 77/33cm

2 x Arbeitsplatte d= 40 mm mit ABS Kante farbgleich

B/H/T: 85/4/77cm

mit 2 Ausschnitt für Becken und Bohrungen für  
Armaturen

1 x Armatur

Hansaprimo für kleines

Waschbecken, chrom

Art.-Nr.: 49422203 oder vergleichbar

1 x Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie

Hansa Ronda Waschtischarmatur

mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, chrom

oder vergleichbar

1 x Waschbecken als Aufsatz

z. B. Kaldewei PURO Einbauwaschtisch 3151

mit 1 Hahnlochbohrung, 60 cm

oder vergleichbar

1 x Waschbecken als Aufsatz

z. B. Kaldewei PURO Einbauwaschtisch 3150

mit 1 Hahnlochbohrung, 46 cm

oder vergleichbar

Rückwand mit Halbkreis formiges Element in der Mitte

r=25cm, aus wasserdichte Trägerplatte

Gesamt: B/H: 350/145cm

Gerade Oberkante bündig mit Fliesen OK=120cm

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
 Ausschreibung: 49 - Möblierung  
 2 x seitliche Absturz Wände beim Wickelplatte  
  
 Sockel über ganze Länge und 1 x seitlich von Möbel  
 sonst nach Zeichnung  
 inkl. aller notwendigen Passblenden  
  
 Oberflächen:  
 Korpus weiß D00  
 Fronten D04  
 Arbeitsplatte:D06  
  
 Griffe:  
 als Eingriffmulden in Edelstahl gebürstet

*Menge Einheit*  
 1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

-----

**4**

► **Waschräume und WCs**

-----

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

5

## EG Leitung 0-18

### Herstellen, liefern und montieren von Möblierung und Einbauten für die Leitung Büro im EG

Herstellen, liefern und montieren von Möblierung und Einbauten  
für die Leitung Büro im EG

inklusive Möbelgriffe  
sonst nach Zeichnung  
Plan: IARC\_00\_50\_MP\_0015\_BB\_Leitung\_EG

5.1

## Wandseitiges Schrankelement

5.1.10

### Hängeregister Schrank

1 x Unterschrank B/H/T 100/100/60cm  
als Korpus  
4 innenliegende Auszüge für Hängeregister

1 x Unterschrank B/H/T 50/100/60cm  
als Korpus  
2 innenliegende Auszüge für Hängeregister

inkl Sockel  
mit Möbelgriff  
Korpus: D01  
Fronten: D06

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

5.1.20

### Kleingefache

freistehend Ablage-regal als Kleingefache  
Korpus mit 2 Innenseiten und  
3 festen Fachböden (6 Einzelfächer)  
für Dokumente passend für Din A4 Blätter  
B/TH/T= 73/25/30 cm  
mit Blende zur Wand

Dekor D06

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

5.1

## ► Wandseitiges Schrankelement

5

## ► EG Leitung 0-18

## 6

### EG Küche/Speisesaal 0-27

#### Herstellen, liefern und montieren einer Einbauküche im EG Raum 0-27

Herstellen, liefern und montieren einer Einbauküche im EG Raum 0-27  
Schränkmöbel inklusiv Möbelgriffe

Möbelgriffe: Bügelgriff aus Stahl. rund, weiß  
Häfele: Art.-Nr. 116.09.785 oder ähnlich

sonst nach Zeichnung: IARC\_00\_50\_MP\_0010\_BB\_Kantine\_EG

#### 6.10

##### Schränke

2 x Spülenunterschrank B/H/T 60/80/60cm  
als Korpus  
1 innenliegende Blende h=20 cm  
1 Auszug für Abfallsammler h=80 cm

1 x Gerätenische für Gastrogeschirrspüler  
ohne Front  
B/H/T 60/80/60cm  
inkl. Front mit Griff

1 x Unterschrank als Korpus  
B/H/T 80/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

1 x Gerätenische für Einbaukühl- und Gefrierschrank  
B/H/T 60/232/60cm  
mit Front und Griff

Korpus: D00  
Fronten: D01

16 x Schrank wie Spind als Korpus  
(8x unten, 8x oben)  
B/H/T 27/71/60cm  
mit Drehtür abschließbar mit Möbelschloss

Korpus: D00  
Fronten: D02

5 x Oberschrank B/H/T=60/90/40 cm  
als Korpus  
mit Drehtür unten verlängert als Griff  
innen 2 höhenverstellbare Fachböden

1 x Oberschrank B/H/T=80/90/40 cm  
als Korpus  
mit 2 Drehtüre unten verlängert als Griff  
innen 2 höhenverstellbare Fachböden

4 x Oberschrank B/H/T=55/90/40 cm  
als Korpus, über Spind  
mit Drehtür, push-to-open  
innen 2 höhenverstellbare Fachböden

Korpus: D00  
Fronten: D01

Theke:

1 x Unterschrank als Korpus  
für Induktionskochfeld  
und Dunstabzug  
Verzug im Sockel, Lüftungsauslässe in Sockel integrieren  
B/H/T 60/80/60cm

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung

1 Schublade 20 cm

1 x Unterschrank als Korpus  
für Backofen  
B/H/T 60/80/60cm

1 Schublade 20 cm

4 x Unterschrank als Korpus  
B/H/T 60/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

Korpus: D00  
Fronten: D04

1 x Spülenunterschrank B/H/T 60/80/60cm  
als Korpus  
1 innenliegende Blende h=20 cm  
1 Auszug für Abfallsammler h=80 cm

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

6.20

### Speisewagen 3 GN 1/1

Speisewagen für 3x GN1/1  
B/H/T: 126/92/60  
mit Warmhaltefunktion  
Edelstahl

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

6.30

### Speiseausgabetrichter 6 GN 1/1

Speiseausgabetrichter für 6x GN1/1  
B/H/T: 210x65x94cm  
mit Warmhaltefunktion und Kühlung  
(ohne Wasserbad, wegen Verbrennungsgefahr)  
4x warm  
2x Kalt  
Edelstahl

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

6.40

### Schürze für Speiseausgabetrichter

Schürze für Warmhaltewagen warm und kalt  
4x warm, 2 x Kalt  
Mit passenden Blenden  
und integriertem Ausgabebuffet für Kinder  
OK= 65cm

zu Theke seitlich montiert  
B/H/T: 210x65x94cm

oben Arbeitsplatte als Kompakt-HPL  
in weiß  
B/T= 210x94 cm

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag



Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**6.50**

**Einbaukühlschrank**

Kühl- und Gefrierschrank integrierbar  
Nischenhöhe ca. 228 cm  
Kühlgerät als Einbaugerät für Gerätenische  
Glasablagen  
inkl. Getränkefach in Tür  
min. Energieeffizienzklasse C  
inkl. Schleppscharnier

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**6.60**

**Abfallsammler**

Freistehendes Abfallkorb-Set passend für 60 cm Korpus.

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**6.70**

**Handwaschbecken**

Handwaschbecken Keramik rund, R=39 cm  
mit Überlauf  
Villeroy und Boch Loop and Friends  
oder gleichwertig

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**6.80**

**Hochdruck- Waschbecken-Armatur**

Hochdruck Waschbecken-Armatur  
Focus M42  
Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSelection 12 l/min, 1jet  
Oberfläche: Chrom  
Artikelnummer: 71805000

oder gleichwertig

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**6.90**

**Arbeitsplatte**

Arbeitsplatte für zuvor beschriebene Unterschränke  
und für das Theke  
als Kompaktplatte ca 19mm

RESOPAL® Compact Creative Selection  
oder gleichwertig  
Dekor: D05  
Breite: 260 cm  
Tiefe: 62 cm  
Höhe: ca. 2 cm  
Theke:  
Breite: 424 cm  
Tiefe: 80 cm  
Höhe: ca. 2 cm

inkl. Ausschnitten für Kochfeld und 3x Einbauspüle  
und Spüllarmaturen

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**6.100**

**Induktionskochfeld**

Induktionskochfeld für den flächenbündigen Einbau  
in Arbeitsplatte mit 4 Kochstellen  
Bedienelemente  
mit Touch-Panel, mit integriertem Dunstabzug  
ohne Rahmen

Breite ca. 55cm

Höhe in 4-6 cm

Tiefe in 50 - 54 cm

Material Glaskeramik

z. B. Siemens PowerLine ED651BS16E - iQ300 Induktionskochfeld mit Dunstabzug  
oder gleichwertig

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**6.110**

**Dunstabzug nach unten**

Dunstabzug nach unten  
in die Küchenzeile integriert,  
als Automatikbetrieb mit Haube,  
die bei Nutzung aus der Küchenzeile nach oben fährt;

Maße ca. 60/40/45 cm

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**6.120**

**Spülarmatur**

Einhand-Spültischbatterie.  
Hansgrohe, Focus M41  
Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet  
Oberfläche: chrom  
Artikelnummer: 31815000  
oder gleichwertig

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**6.130**

**Gastrogeschirrspüler**

Gastrogeschirrspüler  
für den bündigen Einbau in Küchenzeile  
Nischengröße B/H/T=60/80/60 cm

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**6.140**

**Backofen**

Backofen als  
Einbaulösung im Unterschrank  
als Markenfabrikat  
passend für Gerätenische 56/60/56 cm

z. B. Bosch HBA272BB3  
oder gleichwertig

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**6.150**

**Rückwand**

Rückwand über zuvor beschriebenen Unterschränken  
flächig und nicht sichtbar auf Wand aufgebracht  
Abrechnung nach Sichtfläche, Verschnitt wird nicht vergütet,  
bauseits Ausschnitte für Steckdosen vorsehen

Maße 1 Länge: 380/60 cm

Maße 2 Länge: 126/90 cm

2 Teilen mit Haarfuge hinten Speisewagen  
aneinandergefügt

Dekor D05

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**6.160**

**Arbeitsplatzbeleuchtung LED**

eingefrästes LED Band in Unterseite Oberschrank

inkl. Konverter

L=380 cm

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**6.170**

**Einbauspüle**

Einbauspüle für Korpus 60 cm,  
in Edelstahl gebürstet

inkl. Lochbohrung für Armatur  
mit Abtropffläche

Maße ca. B/T=40/55 cm

*Menge Einheit*

2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**6.180**

**Sockelleiste**

durchgehender Sockel unter Schränken

H= 10 cm

Dekor D01

L= 320+60cm ums Eck

Dekor D02

L= 223+60cm ums Eck

Dekor D04

L= 424cm (Theke)

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**6.190**

**Besteckeinsatz**

Besteckeinsatz Birke lasiert

passende zu Schubladen

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

## 6.200

### Sichrückwand Theke

Sichrückwand an Rückseite freistehende Theke als durchgängige  
Möbelseite. Stöße sind als Haarfugen auszuführen  
Werkstoffplatte 19 mm mit Beschichtung HPL  
B/H= 422/91 cm

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

## 6.210

### Servierwagen klein

Der Etagenwagen aus Edelstahl  
mit 3 stabilen Ablageflächen und  
4 TPR-Lenkrollen mit Kugellager  
z. B. Topregal, Artikel-Nr. 108564

B/H/T: 70/81/40cm

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

## 6.220

### Kinderpodest

Einbaupodest für Kinder  
an Theke angebaut  
als Deckplatte auf Unterkonstruktion nach Statik  
gesamt: B/H/T: 420/24/76  
mit Stufen:  
1-B/H/T: 80/12/ 25cm  
2-B/H/T: 40/12/ 25cm  
mit Absturzsicherung als Holzwerkstoffplatte mit HPL-Beschichtung 40 mm  
B/H/T= 422/25/70 cm  
Dekor: D04

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

## 6

### ► EG Küche/Speisesaal 0-27

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**7**

## **EG Speisesaal Krippe 0-11**

### **Herstellen, liefern und montieren einer Einbauküche im EG Raum 0-11**

Herstellen, liefern und montieren von Einzelementen im EG Raum 0-11.

**7.10**

#### **Speisewagen GN**

Speisewagen für 3x GN1/1  
B/H/T: 126/92/60  
mit Warmhaltefunktion  
Edelstahl

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**7.20**

#### **Einbaugeschirrspüler**

Einbaugeschirrspüler  
Markenfabrikat als semiprofessionelle Spülmaschine  
mit leistungsstarkem Kurzprogramm  
für den bündigen Einbau in Küchenzeile  
Nischengröße B/H/T=60/80/60 cm

vollintegriert

Leitprodukt: Miele PFD 400

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**7.30**

#### **Arbeitsplatte**

Arbeitsplatte für bestehende Unterschränke

als HPL Platte 38mm, ABS Kanten ums Eck  
Dekor: D01a

L= ca. 520cm

Tiefe: 62 cm

Höhe: ca. 2 cm

inkl. Ausschnitten für Kochfeld und 2x Einbauspüle,  
Spüllarmaturen und 2x GN Behälter

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**7.40**

#### **Blenden für Unterschränke**

2x seitlichen Blenden links und rechts

Kompakt HPL

Dekor: D05

Breite\_1: 62 cm

Höhe: ca. 90 cm

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**7.50**

**Rückwand**

Rückwand über für Bestandsküche  
flächig und nicht sichtbar auf Wand aufgebracht  
Abrechnung nach Sichtfläche, Verschnitt wird nicht vergütet,  
bauseits Ausschnitte für Steckdosen vorsehen

L= ca. 520cm  
2 Teilen mit Haarfuge hinter Speisewagen  
aneinandergefügt

Dekor: D01

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

.....

**7.60**

**Abräumwagen klein**

Der Etagenwagen aus Edelstahl  
mit 3 stabilen Ablageflächen und  
4 TPR-Lenkrollen mit Kugellager  
z. B. Topregal, Artikel-Nr. 108564

B/H/T: 70/81/40cm

*Menge Einheit*

2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

.....

**7**

**► EG Speisesaal Krippe 0-11**

.....

**8**

**EG System Schreiner-Möblierung**

**Herstellen, liefern und montieren lose Möblierung in EG Räumen:**

Herstellen, liefern und montieren lose Möblierung in EG Räumen:

Intens 1, 0-25  
Intens 2, 0-21  
Mehrzweckraum 0-26  
Bewegungsraum 0-20  
Therapie 0-19, 0-05,  
Speisesaal 0-11, 0-27  
Elternwarten 0-03  
Schlafräume 0-12, 0-16

Die Möbelstücke sind in die Tabelle und  
auf dem Grundriss nummeriert

sonst nach Zeichnung:  
IARC\_System Schreiner-Möblierung EG  
IARC\_00\_30\_GR\_0010\_CC\_Möblierung-EG

**8.10**

**01. offenes Regal**

offenes Regal  
als Korpus  
B/H/T 100/200/45cm  
mit Rückwand  
Mit 4 höhenverstellbaren Böden  
und Sockelleiste

Regal 01 : IARC\_System Schreiner-Möblierung EG

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
17,000	St		

**8.20**

**02. offenes Regal**

offenes Regal  
als Korpus  
B/H/T 70/200/45cm  
mit Rückwand  
Mit 4 höhenverstellbaren Böden  
und Sockelleiste

Regal 01 : IARC\_System Schreiner-Möblierung EG

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3,000	St		

**8.30**

**03. teiloffenes Regal**

Teiloffenes Regal als Korpus  
B/H/T 100/200/45cm  
mit Rückwand  
Obere Teil geschlossen  
mit 2 Drehtür 50/80cm  
Mit 3 höhenverstellbaren Böden  
und 1 feste Boden  
und Sockelleiste  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
Regal 01 : IARC\_System Schreiner-Möblierung EG

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4,000	St		

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**8.40**

**05 Schrank**

Schrank, zweitürig symmetrisch  
B/H/T 120/200/60,  
4\* höhenverstellbare Fachböden  
1 fester Boden  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
Dekor:  
Korpus: D00  
Türen: D06

*Menge Einheit*

3,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**8.50**

**06 Schrank**

Schrank, zweitürig symmetrisch  
B/H/T 100/200/60,  
4\* höhenverstellbare Fachböden  
1 fester Boden  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
Dekor:  
Korpus: D00  
Türen: D06

*Menge Einheit*

2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**8.60**

**08 Schrank**

Schrank, eintürig symmetrisch  
B/H/T 60/200/60,  
4\* höhenverstellbare Fachböden  
1 fester Boden  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
Dekor:  
Korpus: D00  
Türen: D06

*Menge Einheit*

2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**8.70**

**09 Schrank**

Schrank, zweitürig symmetrisch  
B/H/T 100/200/45,  
4\* höhenverstellbare Fachböden  
1 fester Boden  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
Dekor:  
Korpus: D00  
Türen: D06

*Menge Einheit*

8,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*



Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**8.80**

**13. Buffetregale**

Buffetregale im Raum: 0-11  
als Korpus  
B/H/T 100/60/60cm  
mit Rückwand  
mit 2 Drehtür 50/80cm,  
1 innenliegende höhenverstellbare Boden  
Arbeitsplatte 38mm und Sockelleiste

Dekor: D06  
AP:D01a

Regal 01 : IARC\_System Schreiner-Möblierung EG

*Menge Einheit*

2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

-----

**8**

**► EG System Schreiner-Möblierung**

-----

## 9

### EG Vorsatzschale

#### 9.10

##### Vorsatzschale inkl. Unterkonstruktion

Ökologisch holzbasiert konzipiertes Rahmenbausystem unter (im Wesentlichen) ausschließlicher Verwendung von Holz bzw. Holzwerkstoffen.

Gesamtwanddicke: Ca. 10 cm.

Stielabstand:  $e = 62,5$  cm.

Rohbauwandhöhen: (Siehe Fassadenschnitt und Wandpositionspläne).

Schichtaufbau von innen nach außen:

- ca. 21 mm 3-Schichtplatte Weißtanne astfrei, Decklage aus durchgehenden Lamellen, Mittel- und Rücklage aus keilgezinkten Lamellen (Länge der Keilzinkstücke 30-80 cm) Sichtseite geschliffen, einseitig Sichtqualität
- Montage mit verdeckt liegenden Einhängebeschläge oder Halteleisten nach erfolgter Installation auf der Baustelle
- Befestigung nach Erfordernis verdeckt liegend.
- Plattenstoß Stumpf mit Haarfuge mit Lamello verdübelt.
- Im Sockelbereich ist die 3-Schichtplatte ca. 30cm über dem Betonsockel auskragend, hier ist die 3-Schichtplatte zu unterlegen. Ein verschrauben im Bereich der Sockelleiste ist möglich.

- 80 mm Installationsebene aus Nadel- und Laubholz mit flexibler Holzweichfaserdämmung ausgefüllt.
- Die Unterkonstruktion ist auf bestehender Massivholzwand zu montieren. Montage der Dämmung nach erfolgter Installation unmittelbar vor der Decklage.
- Befestigung nach Erfordernis.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
270,000	m2		

#### 9.20

##### Leibungen 3-seitig für Festverglasung 117 cm EG

Leibungsrahmen 3-seitig als Abschluss für Wandbekleidung zur Tür hin, Montage erfolgt vor Montage Wandbekleidung, nach Zeichnung vor Schließung der Wandbekleidung.

Inkl. umlaufendem Konstruktionsholz 60 x 80 mm zur nicht sichtbaren Befestigung in Leibungsrahmen und Wandkonstruktion.

Rahmen werden verbaut im Erdgeschoss.

Ausführung in Weißtanne als Stabholzplatte geschliffen, Rahmen 3-seitig stumpf aneinander gefügt. Kanten gerundet mind. 2mm

Materialdicke: ca. 20 mm.

Leibungstiefe: 140 mm.

Türrohbaumaß: B / H = 1,17 / 2,385 m.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7,000	St		

#### 9.30

##### Leibung 3-seitig für Tür 188,5 cm EG

Leibungsrahmen 3-seitig als Abschluss für Wandbekleidung zur Tür hin, Montage erfolgt vor Montage Wandbekleidung, nach Zeichnung vor Schließung der Wandbekleidung.

Inkl. umlaufendem Konstruktionsholz 60 x 60 mm zur nicht sichtbaren Befestigung in Leibungsrahmen und Wandkonstruktion.

Rahmen werden verbaut im Erdgeschoss.

Ausführung in Weißtanne als Stabholzplatte geschliffen, mit UV-Schutzlasur ausgeführt, Rahmen 3-seitig stumpf aneinander gefügt.

Kanten gerundet mind. 2mm

Materialdicke: ca. 20 mm.

Leibungstiefe: 140 mm.

Türrohbaumaß: B / H = 1,885 / 2,385 m.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
25,000	Stk		

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**9.40**

**Leibungen 3-seitig für Festverglasung 117 cm OG**

Leibungsrahmen 3-seitig als Fenstereinfassung.  
Rahmen werden verbaut im 1. und 2. OG  
Ausführung in Weißtanne als Stabholzplatte geschliffen, Rahmen 3-seitig stumpf aneinander gefügt.  
Kanten gerundet mind. 2mm

Materialdicke: ca. 20 mm.  
Leibungstiefe: ca.80 mm.  
Türrohbaumaß: B / H = 1,17 / 2,385 m.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
16,000	St		

**9.50**

**Leibung 3-seitig für Tür 188,5 cm OG**

Leibungsrahmen 3-seitig als Fenstereinfassung.  
Rahmen werden verbaut im 1. und 2. OG  
Ausführung in Weißtanne als Stabholzplatte geschliffen, Rahmen 3-seitig stumpf aneinander gefügt.  
Kanten gerundet mind. 2mm

Materialdicke: ca. 20 mm.  
Leibungstiefe: ca.80 mm.  
Türrohbaumaß: B / H = 1,885 / 2,385 m.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
43,000	Stk		

**9.60**

**Leibung 3-seitig für Tür 389,5 cm 2. OG**

Leibungsrahmen 3-seitig als Fenstereinfassung.  
  
Rahmen werden verbaut im 2. OG  
Ausführung in Weißtanne als Stabholzplatte geschliffen, Rahmen 3-seitig stumpf aneinander gefügt.  
Kanten gerundet mind. 2mm

Materialdicke: ca. 20 mm.  
Leibungstiefe: ca.80 mm.  
Türrohbaumaß: B / H = 3,895 / 2,385 m.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2,000	Stk		

**9.70**

**Mehrschichtplatte Direktbeplankung**

ca. 21 mm 3-Schichtplatte Weißtanne astfrei, Decklage aus durchgehenden Lamellen,  
Mittel- und Rücklage aus keilgezinkten Lamellen (Länge der Keilzinkstücke 30-80 cm)  
Sichtseite geschliffen, einseitig Sichtqualität.  
Montage als Direktbeplankung auf Massivholzwand  
Befestigung verdeckt liegend, verklebt und vernagelt.  
Plattenstoß Stumpf mit Haarfuge mit Lamello verdübelt.  
Verschraubung im Deckenbereich, sowie im Bereich der Sockelleiste möglich.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
30,000	m2		

**9.80**

**Mehrschichtplatte Direktbeplankung Kleinflächen**

wie Vorposition, hier allerdings als Kleinfläche an Leibungen oder Kröpfen.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2,000	m2		

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

9

► **EG Vorsatzschale**

-----

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung

**10 EG Lager 0-09**

**Herstellen, liefern und montieren von Möbel für Lager im EG**

Herstellen, liefern und montieren Schwerlastregale im Raum 0-09 im EG  
sonst nach Zeichnung: IARC\_EG\_Lager 1\_20

**10.10 Schwerlastregale Wandmontage**

1x B/H/T: 80/200/50cm

3x B/H/T: 100/200/50cm

*Menge Einheit*

4,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

-----

**10.20 E-UVT Verkleidung**

ca. B/H/T: 120/300/25 cm

anpassen zu EVT, mit Revisionsklappe/Türe

Dekor: D06 (weiss)

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

-----

**10 ► EG Lager 0-09**

-----

## 11

### 1.OG Gruppenräumen

#### Herstellen, liefern und montieren von Möblierung in 2 Gruppenräumen

Herstellen, liefern und montieren von Möblierung in 2 Gruppenräumen (Raum 1-26, 1-28) im 1.OG

sonst nach Zeichnung:

IARC\_00\_30\_GR\_0011\_CC\_Möblierung-1OG

IARC\_00\_50\_MP\_0017\_BB\_Gruppenraum\_1.OG

IARC\_System Schreiner-Möblierung 1OG

## 11.1

### Wandseitiges Schrankelement\_1

#### Herstellen, montieren und liefern Wandseitiges Schrankelement im 1.OG

Herstellen, liefern und montieren eines Wandseitiges Schrankelement in Räumen: 1-26, 1-28

inkl. Möbelgriffe

sonst nach Zeichnung

IARC\_00\_50\_MP\_0017\_BB\_Gruppenraum\_1.OG

in Raum 1-26 gespiegelt

### 11.1.10

#### Hochschrank

Hochschrank als Korpus

B/H/T 126/218/60cm

beidseitig mit Doppelseite und Rückwand

mit integrierterem Schreibtisch als Platte (B/T= 120/60 cm)

2 Drehtüren einschiebbar, z.B. Hawa Concepta III

mit Bügelgriffen

B/H 61/218cm

oben 2 Fachböden höhenverstellbar mit Rückwand

unten ohne Sockel

Möbelgriffe: als Eingriffleiste senkrecht

160 mm

Korpus, Fachböden: D00

Fronten: D07

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 11.1.20

#### Oberschrank Klappe

Oberschrank als Korpus

B/H/T 122-137/53/60cm

Mit 1 Klappe

ohne Griff - push-to-open

Korpus, Fachböden: D00

Fronten: D06

Menge Einheit

6,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

### 11.1.30

#### **Oberschrank Drehtür**

Oberschrank als Korpus  
B/H/T 122/66/40cm  
mit Rückwand  
Mit 1 höhenverstellbaren Boden B/T 56/38cm  
2 Drehtüre B/H 60/66cm

Korpus, Fachböden: D00  
Fronten: D02

Menge Einheit

8,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 11.1.40

#### **Unterschrank**

1 x Unterschrank  
B/H/T 60/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

Korpus: D00  
Fronten: D06

Möbelgriffe: Bügelgriff aus Stahl. rund, weiß  
Häfele: Art.-Nr. 116.09.785 oder ähnlich

Menge Einheit

6,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 11.1.50

#### **Auszug**

1 x Spülenunterschrank B/H/T 60/80/60cm als Korpus  
1 innenliegende Blende h=20 cm  
1 innenliegende Schublade h=10 cm  
1 Auszug für Abfallsammler h=80 cm

Möbelgriffe: Bügelgriff aus Stahl. rund, weiß  
Häfele: Art.-Nr. 116.09.785 oder ähnlich

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 11.1.60

#### **Handwaschbecken**

Handwaschbecken Keramik rund  
R=39 cm  
mit Überlauf  
Villeroy und Boch Loop and Friends oder gleichwertig

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 11.1.70

#### **Hochdruck- Waschbecken-Armatur**

Hochdruck Waschbecken-Armatur  
Focus M42  
Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSelection 12 l/min, 1jet  
Oberfläche: chrom  
Artikelnummer: 71805000

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung

**11.1.80**

**Sockelleiste\_1**

Sockelleiste für Unterbauschrank 1  
B/H 242/10cm

Dekor: D06

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**11.1.90**

**Blende oben**

Leiste als Blende für gesamte Hochschrank  
B/H 570/7cm

Dekor: D06

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**11.1.100**

**Blende links**

Leiste als Blende für Hochschrank  
B/H 2/273cm

Dekor: D06

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**11.1.110**

**Blende rechts**

Platte als Blende für Hochschrank und Wand  
B/H 90/273cm

Dekor: D06

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**11.1.120**

**Arbeitsplatte**

Arbeitsplatte für zuvor beschriebene Unterschränke  
als Holzwerkstoffplatte 38 mm  
mit HPL-Beschichtung und farbgleicher ABS-Kante  
mit Ausschnitten für Einbauspüle  
gerade  
B/H/T 242/4/60cm

Dekor: D05

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**11.1.130**

**Spritzschutzplatte**

Spritzschutzplatte für zuvor beschriebene Unterschränke  
als Holzwerkstoffplatte 18 mm  
mit HPL-Beschichtung und farbgleicher ABS-Kante  
mit Ausschnitten für Steckdosen, gerade  
B/H: 242/60cm  
Dekor: D05

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag



Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

11.1

► **Wandseitiges Schrankelement\_1**

-----

11.2

**Bodenpodest**

**Herstellen, liefern und montieren Bodenpodeste**

Herstellen, liefern und montieren Bodenpodeste in Räumen: 1-25, 1-26

sonst nach Zeichnung:

IARC\_00\_30\_GR\_0011\_CC\_Möblierung-1OG

11.2.10

**Podest**

Bodenpodest als Deckplatte  
auf Unterkonstruktion Holzrahmen nach Statik  
seitliche Blenden umlaufend

aus Sperrholz

klarmatt lackiert

B/H/T: 180x30x170cm

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

-----

11.2

► **Bodenpodest**

-----

11.3

**Sitzbank**

**Herstellen, liefern und montieren Sitzbank**

Herstellen, liefern und montieren Sitzbank in Raum 1-28

sonst nach Zeichnung:

IARC\_00\_30\_GR\_0011\_CC\_Möblierung-1OG

11.3.10

**Sitzbank**

Sitzbank als Fläche auf wandhängenden Konsolen  
an Trockenbauwand verschraubt

Tiefe= 45 cm

aus Trägerplatte mit 38 mm

und HPL-Beschichtung

und farbgleicher ABS-Kante

einseitig abgerundet r=30cm

B/H/T=210/30/45 cm

Konsolen Stahl weiß lackiert

sonst nach Zeichnung

IARC\_00\_30\_GR\_0011\_CC\_Möblierung-1OG

Dekor: D04

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

-----

11.3

► **Sitzbank**

-----

11

► **1.OG Gruppenräumen**

-----

**Herstellen, liefern und montieren einer Einbauküche im 1.OG**

Herstellen, liefern und montieren einer Einbauküche im Raum 1-31 im 1.OG  
Schränkmöbel inklusiv Möbelgriffe

Möbelgriffe: Bügelgriff aus Stahl. rund, weiß

Häfele: Art.-Nr. 116.09.785 oder ähnlich

sonst nach Zeichnung: IARC\_00\_50\_MP\_0018\_BB\_Küche\_HPT 1-31\_1.OG

**12.10**

**Schränke**

2 x Spülenunterschrank B/H/T 60/80/60cm  
als Korpus

1 innenliegende Blende h=20 cm

1 Auszug für Abfallsammler h=80 cm

1 x Gerätenische für Einbaugeschirrspüler  
B/H/T 60/80/60cm

1 x Unterschrank  
B/H/T 60/80/60cm

2 Schubladen 20 cm

1 Schublade 40 cm

1 x Unterschrank  
B/H/T 40/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

1 x Unterschrank für Induktionskochfeld  
B/H/T 60/80/60cm  
für Dunstabzug  
1 Schublade 20 cm

1 x Unterschrank für Backofen  
B/H/T 60/80/60cm  
1 Schublade 20 cm

1 x Unterschrank  
B/H/T 50/80/60cm  
1 Drehtür  
2 höhenverstellbare Fachboden

2 x Unterschrank Kinder  
B/H/T 60/60/60cm  
1 Drehtür  
1 höhenverstellbare Fachboden

1 x Unterschrank Kinder  
B/H/T 60/60/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

1 x Gerätehochschrank  
B/H/T 60/206/60cm  
mit 2 Drehtüren  
für Einbaukühl- und Gefrierschrank  
Lüftungsschlitze in Sockel vorsehen

6 x Oberschränke B/H/T=60/65/40 cm  
als Korpus  
mit Drehtür unten verlängert als Griff  
innen 2 höhenverstellbare Fachböden

Unterschränke:  
Korpus: D00

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung  
Fronten: D02

Oberschränke:  
Korpus: D00  
Fronten: D01

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

12.20

### Speisewagen GN

Speisewagen für 3x GN1/1  
B/H/T: 120/92/60  
mit Warmhaltefunktion  
Edelstahl

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

12.30

### Sockel

durchgehender Sockel unter Schränken  
L= 832cm  
H= 10 cm  
Dekor D02

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

12.40

### Einbaukühl/Gefrier-Schrank

Einbaukühl/Gefrier-Schrank, hoher Kühlschrank mit Gefrierkombination  
als Einbaukühlschrank Markenfabrikat

inkl. Getränkefach in Tür  
min. Energieeffizienzklasse C  
inkl. Schleppcharnier

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

12.50

### Einbaugeschirrspüler

Einbaugeschirrspüler  
Markenfabrikat als semiprofessionelle Spülmaschine  
mit leistungsstarkem Kurzprogramm  
für den bündigen Einbau in Küchenzeile  
Nischengröße B/H/T=60/80/60 cm

vollintegriert  
Leitprodukt: Miele PFD 400

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

12.60

### Arbeitsplatte

Arbeitsplatte für zuvor beschriebene Unterschränke

als Kompaktplatte ca 19mm  
RESOPAL® Compact Creative Selection  
mit Ausschnitten für Herd, GN Behälter, Armatur und Einbauspüle  
Teil 1 : B/T= ca. 182/62 cm  
Teil 2 : B/T= ca. 282/62 cm

HPL 38mm  
D05a  
Teil 3 : B/T= ca. 182/62 cm

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung  
Dekor: D05a

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1,000	St		

- 12.70 Abfallsammler**  
Abfallsammler für zuvor beschriebenen Unterschränk  
passend für Tür zum Einhängen  
zweifach für Abfalltrennung geteilt

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1,000	St		

- 12.80 Spülarmatur**  
Einhand-Spültischbatterie  
Hansgrohe, Focus M41  
Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet  
Oberfläche: Chrom  
Artikelnummer: 31815000  
oder gleichwertig

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1,000	St		

- 12.90 Einbauspüle**  
Einbauspüle für Korpus 60 cm,  
in Edelstahl gebürstet  
inkl. Lochbohrung für Armatur  
mit Abtropffläche  
Maße ca. B/T=40/55 cm

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1,000	St		

- 12.100 Blenden**  
Seitlichen notwendigen Blenden  
für den gesamten Schränke  
  
Dekor:  
oben: D01  
unten: D02

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1,000	St		

- 12.110 Handwaschbecken**  
Handwaschbecken Keramik rund  
R=39 cm  
mit Überlauf  
Villeroy und Boch Loop and Friends oder gleichwertig

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1,000	St		

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

#### 12.120

##### **Hochdruck- Waschbecken-Armatur**

Hochdruck Waschbecken-Armatur

Focus M42

Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSelection 12 l/min, 1jet

Oberfläche: chrom

Artikelnummer: 71805000

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 12.130

##### **Rückwand**

Rückwand über zuvor beschriebenen Unterschränken

flächig und nicht sichtbar auf Wand aufgebracht

Abrechnung nach Sichtfläche, Verschnitt wird nicht vergütet,

bauseits Ausschnitte für Steckdosen und Fenster vorsehen

H= 60cm

Maße Länge 1: 182cm

Maße Länge 2: 590cm

Dekor D05

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 12.140

##### **Arbeitsplatzbeleuchtung LED**

eingefrästes LED Band in Unterseite Oberschrank

inkl. Konverter

L1=182cm

L2=590cm

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 12.150

##### **Kochfeld Induktion**

Induktionskochfeld für den flächenbündigen Einbau

in Arbeitsplatte mit 4 Kochstellen

Bedienelemente, mit Touch-Panel, mit integriertem

Umluftabzug nach unten, ohne Rahmen

Breite ca. 55cm

Höhe in 4-6 cm

Tiefe in 50 - 54 cm

Material Glaskeramik

z. B. Siemens PowerLine ED651BS16E - iQ300 Induktionskochfeld mit Dunstabzug

oder gleichwertig

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 12.160

##### **Dunstabzug nach unten**

Dunstabzug nach unten

in die Küchenzeile integriert,

als Automatikbetrieb mit Haube,

die bei Nutzung aus der Küchenzeile nach oben fährt;

Maße ca. 60/40/45 cm

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**12.170**

**Backofen**

Backofen als  
Einbaulösung im Unterschrank  
als Markenfabrikat  
passend für Gerätenische 56/60/56 cm

z. B. Bosch HBA272BB3  
oder gleichwertig

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

.....

**12**

► **1.OG Küche HPT 1-31**

.....

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

13

## 1.OG Garderobe 1-02

### Herstellen, liefern und montieren von Einbaugarderobe für 1. OG

Herstellen, liefern und montieren einer Garderobe im 1.OG.

13.10

#### Garderobe HPT

Garderobenregal mit Unterteilungen und Drehtüre,  
Seitenwände für Unterteilungen als Eigentumsfächer,  
unsichtbar und dauerhaft auf Birkenstämmen 80mm befestigt nach statischer Anforderung.  
Boden und Decke aus Holzwerkstoffplatte 19mm mit Oberfläche HPL  
Birkenstämmen als Konstruktion zu Boden befestigt,  
Unterteilungen 10mm  
Anforderungen an Einzelfächer  
Innermaße B/H/T= 24/29/22cm  
an Bodenunterseite für jedes Fach je 1 Hacken befestigen  
z.B. Häfele 84265236 Deckenhacken aus Polyamid mit 3 Haken  
oder gleichwertig  
Gesamte Höhe: 127cm

Für 16 Kinder

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

13.20

#### Sitzbank mit Rost für Schuhe

Sitzbank als Holzwerkstoffplatte mit Beschichtung HPL D=40mm  
Tiefe=43cm  
in regelmäßigen Abständen nach statischen Anforderungen  
mit Unterteilungen als Eigentumsfächer  
und Rost für Schuhe  
Anforderungen an Einzelfächer  
Innermaße B/H/T= 23/32/36cm  
Sitzhöhe KiGa: 36cm  
Sitzhöhe Krippe: 26cm  
Sitzbänke beidseitig abgerundet r= ca18cm

Sitzbank integriert mit Garderobe  
Abstand zu Birkenstamm für längere Jacken vorsehen  
Dekor: D04

IARC\_GARDEROBEN\_Entwurf\_1\_20  
IARC\_00\_30\_GR\_0010\_CC\_Möblierung-EG

Menge Einheit

8,000 lfm

Einheitspreis

Gesamtbetrag

13.30

#### Sitzbank

Sitzbank integriert mit Garderobe  
Tiefe= 45 cm  
aus Trägerplatte mit 38 mm  
und HPL-Beschichtung  
und farbgleicher ABS-Kante  
Sitzbänke beidseitig abgerundet r= ca18cm

B/H/T=340/30/45 cm

sonst nach Zeichnung  
IARC\_00\_30\_GR\_0011\_CC\_Möblierung-1OG  
Dekor: D04

Menge Einheit

6,000 lfm

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**13**

► **1.OG Garderobe 1-02**

-----



Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**14**

## **1.OG Lagerräume**

### **Herstellen, liefern und montieren von Möbel für Lager im 1. OG**

Herstellen, liefern und montieren Schwerlastregale in Räume: 1-09, 1-23, 1-24 im 1.OG  
sonst nach Zeichnungen:

IARC\_1OG\_Lager 1\_20

IARC\_1OG\_Lager2 1\_20

**14.10**

#### **Schwerlastregale freistehend**

B/H/T: 100/200/60cm

Menge Einheit

12,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**14.20**

#### **Schwerlastregale Wandmontage 100**

B/H/T: 100/200/50cm

Menge Einheit

18,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**14.30**

#### **Schwerlastregale Wandmontage 80**

B/H/T: 80/200/50cm

Menge Einheit

4,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**14.40**

#### **E-UVT Verkleidung**

ca. B/H/T: 105/?/16 cm

anpassen zu EVT, mit Revisionsklappe/Türe

Dekor:

D06 (weiß)

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**14**

### **► 1.OG Lagerräume**

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

15

## 1.OG Leitung

### Herstellen, liefern und montieren von Möblierung und Einbauten

Herstellen, liefern und montieren von Möblierung und Einbauten  
für die Leitung Büro im 1.OG (Raum 1-32)

inklusive Möbelgriffe  
sonst nach Zeichnung  
Plan: IARC\_System Schreiner Möblierung 1OG  
IARC\_00\_30\_GR\_0011\_CC\_Möblierung-1OG

15.10

### Hängeregister Schrank

1 x Unterschrank B/H/T 100/100/60cm  
als Korpus  
4 innenliegende Auszüge für Hängeregister

1 x Unterschrank B/H/T 50/100/60cm  
als Korpus  
2 innenliegende Auszüge für Hängeregister

inkl Sockel  
mit Möbelgriff  
Korpus: D01  
Fronten: D06

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

15.20

### Kleingefache

freistehend Ablage- und Kleingefache  
Korpus mit 2 Innenseiten und  
3 festen Fachböden (6 Einzelfächer)  
für Dokumente passend für Din A4 Blätter  
B/TH/T= 73/25/30 cm  
mit Blende zur Wand

Dekor D06

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

15

### ► 1.OG Leitung

**16**

**1.OG System Schreiner-Möblierung**

**Herstellen, liefern und montieren lose Möblierung in 1.OG**

Herstellen, liefern und montieren lose Möblierung in 1.OG Räumen:

Gruppenräumen: 1-26, 1-28

Intens 1, 1-25

Intens 2, 1-29

Wasch/Trockenraum 1-22

Leitung 1-32

Therapie 1-12, 1-15, 1-18, 1-30

Personalraum 1-07

Büro 1-10, 1-16

Besprechung 1-17

Garderobe 1-02

Die Möbelstücke sind in die Tabelle und  
auf dem Grundriss nummeriert.

sonst nach Zeichnung:

IARC\_System Schreiner-Möblierung 1OG

IARC\_00\_30\_GR\_0011\_CC\_Möblierung-1OG

**16.10**

**01. offenes Regal**

offenes Regal

als Korpus

B/H/T 100/200/45cm

mit Rückwand

Mit 4 höhenverstellbaren Böden

und Sockelleiste.

Regal 01 : IARC\_System Schreiner-Möblierung EG

*Menge Einheit*

9,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**16.20**

**03. teiloffenes Regal**

Teiloffenes Regal

als Korpus

B/H/T 100/200/45cm

mit Rückwand

Untere Teil geschlossen mit Möbelschloss

mit 2 Drehtür 50/80cm

Mit 3 höhenverstellbaren Böden

und 1 feste Boden

und Sockelleiste.

Regal 01 : IARC\_System Schreiner-Möblierung EG

*Menge Einheit*

2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**16.30**

**05 Schrank**

Schrank, zweitürig symmetrisch

B/H/T 120/200/60,

4\* höhenverstellbare Fachböden

1 fester Boden

Sockel 10cm

Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss

Dekor:

Korpus: D00

Türen: D06

*Menge Einheit*

7,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**16.40**

**09 Schrank**

Schrank, zweitürig symmetrisch  
B/H/T 100/200/45,  
4\* höhenverstellbare Fachböden  
1 fester Boden  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
Dekor:  
Korpus: D00  
Türen: D06

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

-----

**16.50**

**10 Schrank**

Schrank, eintürig symmetrisch  
B/H/T 60/200/60,  
2\* Feste Fachböden  
1\* Kleiderstange B=60cm  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
Dekor:  
Korpus: D00  
Türen: D06

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

-----

**16.60**

**15 offenes Regal**

offenes Regal  
als Korpus  
B/H/T 174/200/35cm  
mit Rückwand  
Mit 16 höhenverstellbaren Böden  
(20 Plätze für Ausstellung)  
und Sockelleiste

Raum: Garderobe 1-02  
Regal 01 : IARC\_System Schreiner-Möblierung EG

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

-----

**16**

**► 1.OG System Schreiner-Möblierung**

-----

## 2.OG Küche/Speisesaal 2-15

### Herstellen, liefern und montieren einer Einbauküche im 2.OG

Herstellen, liefern und montieren einer Einbauküche im Raum 2-15, im 2.OG  
Schränkmöbel inklusiv Möbelgriffe

Möbelgriffe: Bügelgriff aus Stahl. rund, weiß  
Häfele: Art.-Nr. 116.09.785 oder ähnlich

sonst nach Zeichnung: IARC\_00\_50\_MP\_0010\_BB\_Küche-2OG

### 17.10

#### Schränke

2 x Spülenunterschrank B/H/T 60/80/60cm  
als Korpus  
1 innenliegende Blende h=20 cm  
1 Auszug für Abfallsammler h=80 cm

1 x Gerätenische für Einbaugeschirrspüler  
B/H/T 60/80/60cm

4 x Unterschrank  
B/H/T 60/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

1 x Gerätehochschrank  
B/H/T 60/226/60cm  
mit 2 Drehtüren  
für Einbaukühlschrank komplett

1 x Gerätehochschrank  
B/H/T 60/226/60cm  
mit 2 Drehtüren  
für Backofen und Gefrierschrank

Lüftungsschlitz in Sockel vorsehen

1 x Hochschrank  
B/H/T 60/226/60cm  
mit 2 Drehtüren und Schubladen  
Ausschnitt im Rückwand für innere Steckdose  
(freistehende Mikrowelle)

8 x Oberschränke B/H/T=60/90/40 cm  
als Korpus  
mit Drehtür unten verlängert als Griff  
innen 2 höhenverstellbare Fachböden

Korpus: D00  
Fronten: D04

Theke:  
1 x Spülenunterschrank B/H/T 60/80/60cm  
als Korpus  
1 innenliegende Blende h=20 cm  
1 Auszug für Abfallsammler h=80 cm

1 x Unterschrank für Induktionskochfeld  
B/H/T 80/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

1 x Unterschrank  
B/H/T 80/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm

1 x Unterschrank

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung  
B/H/T 60/80/60cm  
2 Schubladen 20 cm  
1 Schublade 40 cm  
  
Korpus: D00  
Fronten: D04

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

17.20

**Sockel**

durchgehender Sockel unter Schränken  
L= 550cm  
H= 10 cm  
Dekor D04

Theke  
L=280cm  
H= 10 cm  
Dekor D04

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

17.30

**Einbaukühlschrank**

Einbaukühlschrank  
als Unter- und Oberbau  
Markenfabrikat

inkl. Getränkefach in Tür  
min. Energieeffizienzklasse C  
inkl. Schleppscharnier

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

17.40

**Einbaueffrierschrank**

Einbaueffrierschrank  
als Unterbau  
Markenfabrikat

inkl. Getränkefach in Tür  
min. Energieeffizienzklasse C  
inkl. Schleppscharnier

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

17.50

**Einbaugeschirrspüler**

Einbaugeschirrspüler  
Markenfabrikat als semiprofessionelle Spülmaschine  
mit leistungsstarkem Kurzprogramm  
für den bündigen Einbau in Küchenzeile  
Nischengröße B/H/T=60/80/60 cm

vollintegriert  
Leitprodukt: Miele PFD 400

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**17.60**

**Backofen**

Backofen als  
Einbaulösung im Unterschrank  
als Markenfabrikat  
passend für Gerätenische 56/60/56 cm

z. B. Bosch HBA272BB3  
oder gleichwertig

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.70**

**Arbeitsplatte**

Arbeitsplatte für zuvor beschriebene Unterschränke  
als Kompaktplatte ca 19mm

RESOPAL® Compact Creative Selection

mit Ausschnitten für Herd, Armatur, Warmhaltewagen und Spüle  
Teil 1 : B/T= ca. 360/62 cm  
Theke:  
Teil 2 : B/T= ca. 450/85 cm  
Theke Seiten links und rechts vertikal: 2x 62/90cm  
Dekor: D09a

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.80**

**Thekenplatte**

Thekenplatte  
unterfahrbar

als Kompaktplatte ca 19mm  
mit Ausschnitt für Stütze  
B/T= ca. 447/52 cm  
OK= 74cm  
Dekor: D09a

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.90**

**Thekenrückwand**

Thekenrückwand  
B/H= ca. 416/90 cm  
Dekor: D04

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.100**

**Abfallsammler**

Abfallsammler für zuvor beschriebenen Unterschrank  
passend für Tür zum Einhängen  
zweifach für Abfalltrennung geteilt.

Menge Einheit  
2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**17.110**

**Spülarmatur**

Einhand-Spültischbatterie  
Hansgrohe, Focus M41  
Einhebel-Küchenmischer 240, Ausziehbrause, 2jet  
Oberfläche: chrom  
Artikelnummer: 31815000  
oder gleichwertig

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.120**

**Einbauspüle**

Einbauspüle für Korpus 60 cm,  
in Edelstahl gebürstet  
inkl. Lochbohrung für Armatur  
mit Abtropffläche  
Maße ca. B/T=40/55 cm

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.130**

**Handwaschbecken**

Handwaschbecken Keramik rund  
R=39 cm  
mit Überlauf  
Villeroy und Boch Loop and Friends oder gleichwertig

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.140**

**Hochdruck- Waschbecken-Armatur**

Hochdruck Waschbecken-Armatur  
Focus M42  
Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSelection 12 l/min, 1jet  
Oberfläche: chrom  
Artikelnummer: 71805000

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.150**

**Blenden**

Seitlichen notwendigen Blenden  
für den gesamten Schränke  
links: 4cm  
rechts: 5cm  
oben: 5cm  
Dekor: D04

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.160**

**Deko Leiste**

dekorative Leiste H=9cm (Halbkreise Motiv d=10cm)  
B/H= 540/33cm  
Dekor: D02

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag



Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**17.170**

**Rückwand**

Rückwand über zuvor beschriebenen Unterschränken  
flächig und nicht sichtbar auf Wand aufgebracht  
Abrechnung nach Sichtfläche, Verschnitt wird nicht vergütet,  
bauseits Ausschnitte für Steckdosen und Fenster vorsehen

Maße: B/H=360/60cm  
Dekor D09

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.180**

**Arbeitsplatzbeleuchtung LED**

eingefrästes LED Band in Unterseite Oberschrank  
inkl. Konverter  
L1=360cm (Oberschränke)  
warmweiß

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.190**

**Kochfeld Induktion**

Induktionskochfeld für den flächenbündigen Einbau  
in Arbeitsplatte mit 4 Kochstellen  
Bedienelemente, mit Touch-Panel, mit integriertem Umluftabzug nach unten  
ohne Rahmen

Breite ca. 55cm  
Höhe in 4-6 cm  
Tiefe in 50 - 54 cm  
Material Glaskeramik  
z. B. Siemens PowerLine ED651BS16E - iQ300 Induktionskochfeld  
mit Dunstabzug  
oder gleichwertig

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.200**

**Dunstabzug nach unten**

Dunstabzug nach unten  
in die Küchenzeile integriert,  
als Automatikbetrieb mit Haube,  
die bei Nutzung aus der Küchenzeile nach oben fährt;

Maße ca. 60/40/45 cm

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**17.210**

**Eckbank**

Eckbank aus Massivholz (Weisstanne) geölt  
im Winkel von 90 Grad, freistehend auf Füßen, an die Wand gerückt.  
L1: 237cm  
L2: 300cm  
H: ca 93cm  
Sitzhöhe: 45cm  
Rückenlehne separat an der Wand befestigt.  
Sonst nach Zeichnung: IARC\_00\_50\_MP\_0010\_AA\_Küche-2OG

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**17.220**

**Schrank Alpenhütte Raum 2-16**

Schrank, zweitürig symmetrisch  
B/H/T 120/200/60,  
4\* höhenverstellbare Fachböden  
1 fester Boden  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
mit Ausschnitt Herz Motiv statt Griffe

Korpus und Fronten:

Dekor: D08

nach Zeichnung: IARC\_00\_50\_MP\_0010\_AA\_Küche-2OG

*Menge Einheit*

2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

.....

**17**

**► 2.OG Küche/Speisesaal 2-15**

.....

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

18

## 2.OG Waschtisch Bereich

### Herstellen, liefern und montieren einer Rückwand

Herstellen, liefern und montieren einer Rückwand in Räumen:  
2-04, 2-11, 2-12, 2-14, 2-24, 2-26, 2-27 im 2.OG

sonst nach Zeichnung: IARC\_System Schreiner-Möblierung 2.OG

18.10

### Rückwand

Rückwand für Waschtisch  
flächig und nicht sichtbar auf Wand aufgebracht  
Abrechnung nach Sichtfläche, Verschnitt wird nicht vergütet,  
bauseits Ausschnitte für Steckdosen vorsehen

aus wasserdichte Trägerplatte 19 mm  
mit HPL-Beschichtung und farbgleicher ABS-Kante

Maße: B/H=120x120cm  
Dekor D01

Menge Einheit

7,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

18

## ► 2.OG Waschtisch Bereich

19

## 2. OG Garderobe

### Herstellen, liefern und montieren eine Garderobe in Raum 2-02

Herstellen, liefern und montieren eine Garderobe in Raum 2-02

Zeichnungen:

IARC\_00\_30\_GR\_0012\_CC\_Möblierung-2OG

IARC\_GARDEROBEN\_Entwurf\_1\_20

19.10

#### Garderobe

teiloffenes Garderobenregal mit Unterteilungen und Drehtüre

Seitenwände für Unterteilungen als Eigentumsfächer

unsichtbar und dauerhaft auf Birkenstämmen 80mm befestigt nach statischer Anforderung

Boden und Decke aus Holzwerkstoffplatte 19mm mit Oberfläche HPL

Unterteilungen 10mm

Anforderungen an Einzelfächer

Innermaße B/H/T= 24/29/22cm

an Bodenunterseite für jedes Fach je 1 Hacken befestigen

z.B. Häfele 84265236 Deckenhacken aus Polyamid mit 3 Haken

oder gleichwertig

Gesamte höhe: 127cm

Für 50 Kinder

Sonst nach Zeichnung:

IARC\_GARDEROBEN\_Entwurf\_1\_20

IARC\_00\_30\_GR\_0010\_CC\_Möblierung-EG

Dekor: D06

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.20

#### Sitzbank mit Rost für Schuhe

Sitzbank als Holzwerkstoffplatte mit Beschichtung HPL

D=40mm

Tiefe=32cm

in regelmäßigen Abständen nach statischen Anforderungen

mit Unterteilungen als Eigentumsfächer

und Rost für Schuhe

Anforderungen an Einzelfächer

Innermaße B/H/T= 23/32/36cm

Sitzhöhe: 36cm

Sitzbänke beidseitig abgerundet r= ca18cm

Sitzbank integriert mit Garderobe

Dekor: D04

IARC\_GARDEROBEN\_Entwurf\_1\_20

IARC\_00\_30\_GR\_0010\_CC\_Möblierung-EG

Menge Einheit

7,500 lfm

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**19.30**

**Sitzbank**

Sitzbank integriert mit Garderobe  
Tiefe= 45 cm  
aus Trägerplatte mit 38 mm  
und HPL-Beschichtung  
und farbgleicher ABS-Kante  
Sitzbänke beideseitig abgerundet r= ca18cm

B/H/T=210/30/45 cm  
sonst nach Zeichnung  
IARC\_00\_30\_GR\_0011\_CC\_Möblierung-2OG

Dekor: D04

*Menge Einheit*

2,500 lfm

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

-----

**19**

**► 2. OG Garderobe**

-----

## 20

## 2. OG System Schreiner-Möblierung

### Herstellen, liefern und montieren lose Möblierung im 2.OG

Herstellen, liefern und montieren lose Möblierung in 2.OG Räumen:

Gruppenräumen: 2-12, 2-14, 2-26, 2-24

Snoezelen 2-09

Mehrzweckraum 2-26

Atelier 2-04

Büro, Büro GL 2-13, 2-25

Therapie 2-11, 2-27

Die Möbelstücke sind in die Tabelle und  
auf dem Grundriss nummeriert

sonst nach Zeichnung:

IARC\_System Schreiner-Möblierung 2OG

IARC\_00\_30\_GR\_0012\_CC\_Möblierung-2OG

### 20.10

#### 01. offenes Regal

offenes Regal

als Korpus

B/H/T 100/200/45cm

mit Rückwand

Mit 4 höhenverstellbaren Böden

und Sockelleiste

Regal 01 : IARC\_System Schreiner-Möblierung EG

Menge Einheit

8,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 20.20

#### 02. offenes Regal

offenes Regal

als Korpus

B/H/T 70/200/45cm

mit Rückwand

Mit 4 höhenverstellbaren Böden

und Sockelleiste

Regal 01 : IARC\_System Schreiner-Möblierung EG

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 20.30

#### 05 Schrank

Schrank, zweitürig symmetrisch

B/H/T 120/200/60,

4\* höhenverstellbare Fachböden

1 fester Boden

Sockel 10cm

Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss

Dekor:

Korpus: D00

Türen: D06

im Raum 2-16

2xSchrank 05

Dekor: D08

nach Zeichnung: IARC\_00\_50\_MP\_0010\_AA\_Küche-2OG

Menge Einheit

8,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**20.40**

**05 Schrank wasserdicht Raum 2-23**

Schrank, zweitürig symmetrisch  
B/H/T 120/200/60,  
aus wasserdichte Trägerplatte  
4\* höhenverstellbare Fachböden  
1 fester Boden  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss

Korpus und Fronten:  
Dekor: D06

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**20.50**

**06 Schrank**

Schrank, zweitürig symmetrisch  
B/H/T 100/200/60,  
4\* höhenverstellbare Fachböden  
1 fester Boden  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
Dekor:  
Korpus: D00  
Türen: D06

Menge Einheit  
2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**20.60**

**08 Schrank**

Schrank, eintürig symmetrisch  
B/H/T 60/200/60,  
4\* höhenverstellbare Fachböden  
1 fester Boden  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
Dekor:  
Korpus: D00  
Türen: D06

Menge Einheit  
2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**20.70**

**09 Schrank**

Schrank, zweitürig symmetrisch  
B/H/T 100/200/45,  
4\* höhenverstellbare Fachböden  
1 fester Boden  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
Dekor:  
Korpus: D00  
Türen: D06

Menge Einheit  
1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**20.80**

**12 Schrank**

Schrank, zweitürig symmetrisch  
B/H/T 100/90/60,  
2\* höhenverstellbare Fachböden  
Sockel 10cm  
Türen aufschlagend, abschließbar mit einheitlichem Möbelschloss  
Dekor:  
Korpus: D00  
Türen: D06

*Menge Einheit*

2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

.....

**20**

► **2. OG System Schreiner-Möblierung**

.....



## WC-Trennwände

### Trennwandsystem z.B. Typ B-Bambino Klassik

Herstellen, liefern und montieren von Trennwänden  
der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH oder absolut gleichwertig

Angebotenes Produkt: \_\_\_\_\_

#### Ausführung:

Kindergarten WC-Trennwandsystem

unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen des GUV.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist mit der Angebotsabgabe einzureichen. Zum Nachweis der Sicherheit ist eine zusätzliche GS-Prüfung vorzuweisen. Das Trennwandsystem bietet aus Gründen der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 7 Jahren auf alle Funktionsteile.

#### Höhe:

1400 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.

#### Wände:

13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnisicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht.

Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im Radius von 30 mm gerundet. Wandanschlüsse durch stabile Aluminium-Plattenhalter, pulverbeschichtet, zum Ausgleich von Bauleranzen.

#### Füße:

Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester Abdeckrosette aus Nylon. (Klebefüße sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen).

#### Türen Variante 1

In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus 20 mm breitem Fingerklemmschutzprofil an der Anschlagseite und durchlaufendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite. Pendeltüren sind nicht erlaubt, Türöffnung nur nach außen.

#### Beschläge:

3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm, mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.

#### Türgriffe:

Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und Bruch sicherem Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag.

#### Farben:

Wand- und Türenfarben gemäß Farbkarte (mindestens 15 Farben).

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör in den gleichen durchgängigen Farben entsprechend dem Farbkonzept (mindestens 6 Farben).

#### Garantie:

7 Jahre Hersteller Garantie

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

sonst nach Zeichnung in Fliesenspiegeln der Geschosse.

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

### 21.10

#### WC Kabinen EG 0-23 3 Kabinen

EG WC/Waschraum Kinder (Raum 0-23)

Liefern und montieren einer WC-Kabine wie in der Leitposition beschrieben,  
bestehend aus Türfront mit 3 Kabinentüren,  
zwischen Massivwand und freistehend montiert und  
3 Stichwänden als WC-Trennung

Wandansatzstück links B= 15 cm

Tür 1 B=52 cm

Zwischenwand B= 20 cm

Tür 2 B= 57 cm

Zwischenwand B= 20 cm

Tür 3 B= 57 cm

Wandansatzstück rechts B= 15 cm

Trennwand Stichwand

B=120cm

3 Stück

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 21.20

#### WC Kabinen EG 0-23 2 Kabinen

EG WC/Waschraum Kinder (Raum 0-23)

Liefern und montieren einer WC-Kabine wie in der Leitposition beschrieben,  
bestehend aus Türfront mit 2 Kabinentüren,  
zwischen Trockenbauwand und freistehend montiert und  
2 Stichwänden als WC-Trennung

Wandansatzstück links B= 15 cm

Tür 1 B=52 cm

Zwischenwand B= 20 cm

Tür 2 B= 57 cm

Wandansatzstück rechts B= 15 cm

Trennwand Stichwand

B=120cm

2 Stück

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 21.30

#### WC Kabinen EG 1-27 2 Kabinen

EG WC/Waschraum Kinder (Raum 0-14)

Liefern und montieren einer WC-Kabine wie in der Leitposition beschrieben,  
bestehend aus Türfront mit 2 Kabinentüren,  
zwischen Trockenbauwand und freistehend montiert und  
2 Stichwänden als WC-Trennung

Wandansatzstück links B= 15 cm

Tür 1 B=52 cm

Zwischenwand B= 20 cm

Tür 2 B= 57 cm

Wandansatzstück rechts B= 15 cm

Trennwand Stichwand

B=120cm

2 Stück

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**21.40**

**WC Kabinen EG 1-27 3 Kabinen**

EG WC/Waschraum Kinder (Raum 1-27)

Liefern und montieren einer WC-Kabine wie in der Leitposition beschrieben,  
bestehend aus Türfront mit 3 Kabinentüren  
Fensterpfosten und freistehend montiert und  
3 Stichwänden als WC-Trennung

Wandansatzstück links B= 15 cm

Tür 1 B=52 cm

Zwischenwand B= 20 cm

Tür 2 B= 57 cm

Zwischenwand B= 20 cm

Tür 3 B= 57 cm

Wandansatzstück rechts B= 15 cm

Trennwand Stichwand

B=120cm

3 Stück

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**21.50**

**WC Kabinen EG 0-23 1 Kabine**

EG WC/Waschraum Kinder (Raum 0-23)

Liefern und montieren einer WC-Kabine wie in der Leitposition beschrieben,  
bestehend aus Türfront mit 1 Kabinentür  
Fensterpfosten und Trockenbauwand montiert und  
für behindertengerechte Kabine für Kinderrollstühle

Wandansatzstück links B= 25 cm

Tür 1 B=70 cm

Wandansatzstück rechts B= 90 cm

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**21**

**► WC-Trennwände**

Projekt: 749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
Ausschreibung: 49 - Möblierung

## 22 Verkofferungen

**22.10 E-UVT Verkleidung**  
ca. B/H/T: 120/300/25 cm  
anpassen an Elektro Unterverteilung  
Dekor:  
D06 (weiß)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4,000	St		

**22.20 Revisionsklappen**  
Einarbeiten und Einpassen von Revisionsklappen ca. 50/50cm in vorgenannte Verkleidung flächenbündig.

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4,000	St		

**22.30 Elektro Steigtrassen**  
ca. B/H/T: 50/300/25 cm  
Verkofferung der Steigtrassen revisionierbar mit Einhängebeschlag für vorhandene  
Stiegtrassen incl. Unterkonstruktion von FFB bis UK Decke.  
Dekor: D06 (weiss)

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8,000	St		

**22 ► Verkofferungen**

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

**23**

## **Stundenlohnarbeiten**

**23.10**

### **Facharbeiter**

Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten  
für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im  
Leistungsverzeichnis erfasst sind, werden verrechnet

*Menge Einheit*  
35,000 Std

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**23.20**

### **Helfer**

Helfer, Stundenlohnarbeiten  
für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im  
Leistungsverzeichnis erfasst sind, werden verrechnet  
für Helfer:

*Menge Einheit*  
35,000 Std

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**23.30**

### **Schlüsselmanagement**

für alle beschriebenen Möbelschlüssel.  
Erstellen eines Gesamt-Schließplans in Absprache mit  
der Bauleitung und dem Bauherrn.  
Alle Schließungen müssen in Mehrfachkombinationen und  
unterschiedlichen Zugangsberechtigungen möglich sein.  
Für jedes Einzelschloss sind jeweils 5 Schlüssel der  
unterschiedlichen Schließgruppen zu liefern.

*Menge Einheit*  
1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**23.40**

### **Verfugung**

Verfugungen Silikon/Acryl an sichtbaren Übergängen von  
Bauteilen  
z.B. im Anschluss Sockel / Fußboden, inkl.  
Fugenvorbehandlung und Fugengrund  
für Verfugungen soweit diese nicht bereits in  
Einzelpositionen beschrieben sind.

*Menge Einheit*  
150,000 m

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

**23**

## **► Stundenlohnarbeiten**

## Zusammenstellung

1	▶ EG Flur Garderoben	-----
2	▶ Handläufe Treppenhaus	-----
3.1	Wandseitiges Schrankelement_1	-----
3.2	Wandseitiges Schrankelement_2	-----
3.3	Bodenpodest	-----
3	▶ EG Gruppenräume	-----
4	▶ Waschräume und WCs	-----
5.1	Wandseitiges Schrankelement	-----
5	▶ EG Leitung 0-18	-----
6	▶ EG Küche/Speisesaal 0-27	-----
7	▶ EG Speisesaal Krippe 0-11	-----
8	▶ EG System Schreiner-Möblierung	-----
9	▶ EG Vorsatzschale	-----
10	▶ EG Lager 0-09	-----
11.1	Wandseitiges Schrankelement_1	-----
11.2	Bodenpodest	-----
11.3	Sitzbank	-----
11	▶ 1.OG Gruppenräumen	-----
12	▶ 1.OG Küche HPT 1-31	-----
13	▶ 1.OG Garderobe 1-02	-----

Projekt:  
Ausschreibung:

749 - Haus Mosaik Lebenshilfe in Füssen  
49 - Möblierung

14	▶ 1.OG Lagerräume	.....
15	▶ 1.OG Leitung	.....
16	▶ 1.OG System Schreiner-Möblierung	.....
17	▶ 2.OG Küche/Speisesaal 2-15	.....
18	▶ 2.OG Waschtisch Bereich	.....
19	▶ 2. OG Garderobe	.....
20	▶ 2. OG System Schreiner-Möblierung	.....
21	▶ WC-Trennwände	.....
22	▶ Verkofferungen	.....
23	▶ Stundenlohnarbeiten	.....
.....		
	<b>Summe</b>	.....
	..... % Nachlass	.....
	▶ <b>Gesamtsumme netto</b>	.....
	..... % Umsatzsteuer	.....
	▶ <b>Gesamtsumme brutto</b>	.....