

Projekt	0391-EGELSBACH
---------	----------------

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Bauvorhaben:

# Sanierung des Freibades in Egelsbach

Leistungsverzeichnis für:

## Malerarbeiten

Bauherr:

**Gemeinde**

**Egelsbach**

Freiherr-vom-Stein-Str. 13

63329 Egelsbach

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### INHALTSVERZEICHNIS

#### Leistungsverzeichnis:

Leistungsverzeichnis mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis,  
Hinweise zum Leistungsverzeichnis

#### Anlagen:

- Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Bauablaufplan als PDF
- GAEB-X 83 - Datei

### HINWEISE ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

#### Die Maßnahme:

Das bestehende Freibad in Egelsbach wurde Anfang der 1970-er Jahre in Betrieb genommen und ist "in die Jahre" gekommen und muss aus diesem Grund in Teilen saniert werden.

#### Bauabschnitte:

Die Maßnahme wird in 2 Bauabschnitte unterteilt. Die Bauabschnitte werden aber zeitgleich ausgeführt.

Die Gesamtmaßnahme soll von Oktober 2025 bis Mitte September 2026 durchgeführt werden.

#### Bauabschnitt 1

Sanierung und Optimierung des Funktionsgebäudes  
im Wesentlichen:

- Erneuerung der Fensterfassaden
- Schaffung der Barrierefreiheit
- Schaffung von Personalräumen
- Umbau des Umkleidebereichs
- Erneuerung der Bodenbeläge
- Erneuerung der Badewassertechnik

#### Bauabschnitt 2

Sanierung der Beckenanlage mit Umgangsflächen, Verrohrungen. Wiederherstellung der Pflanzflächen und Liegewiese.

Im Wesentlichen wird eine neue Überlaufrinne für Schwimmer- Nichtschwimmer- und Springerbecken eingebaut.

Weiter werden eine neue Beckendurchströmung, neue Umgangsplatten sowie eine neue Rutschbahn eingebaut.

**Für die Maßnahme sind vom Auftragnehmer folgende Leistungen auszuführen:**

#### Bauabschnitt 1:

- Malerarbeiten Innen und Außen
- Lackierarbeiten

#### Besichtigung:

Das Freibad kann besichtigt werden. Ein Termin dafür ist mit der Gemeinde Egelsbach zu vereinbaren.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### Leistungszeitraum:

siehe beiliegenden Bauablaufplan.

### Wetterschutz, Kran- und Hebewerkzeuge:

Sämtliche Kosten für Wetterschutz, Kran- und Hebewerkzeuge sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

### Besonderheiten:

- Die Ausführung der Arbeiten hat unter dem Aspekt einer geringst möglichen Beeinträchtigung für die Nutzer der angrenzenden Grundstücke zu erfolgen, insbesondere bzgl. Lärm- und Staubentwicklung.

**Die Maßnahme wird auch abrechnungstechnisch in zwei Bauabschnitte unterteilt:**

**Bauabschnitt 1 - Sanierung und Optimierung des Funktionsgebäudes**

**Bauabschnitt 2 - Sanierung des Beckens mit Außenanlagen**

**Die Abrechnung hat sich streng nach dieser Aufteilung zu erfolgen.**

### Planausschnitte:

Die dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Planzeichnungen sollen eine Kalkulationshilfe darstellen. Im Falle einer Auftragserteilung sind diese keinesfalls zur Ausführung zu verwenden.

### Bedenken:

Bedenken zu den, in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen, Ausführungen sind durch den Bieter mit der Angebotsabgabe schriftlich darzustellen und zu begründen. Nachträglich vorgebrachte Einwände finden keine Berücksichtigung.

**Bei Vorgabe von Leitprodukten ist im Fall des Angebots anderer Hersteller und Artikel die Gleichwertigkeit nachzuweisen. Diese Nachweise sind dem Angebot beizulegen.**

Für die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten gelten insbesondere die Bestimmungen des Leistungsbereiches Maler- und Lackierarbeiten - DIN 18 363, alle weiteren, die Leistungen berührenden DIN- und EN-Normen, sonstige Vorschriften sowie die VOB.

01

### Malerarbeiten BA 1 - Funktionsgebäude

Malerarbeiten BA 1 - Funktionsgebäude

#### HINWEISE

Die eigene Baustelleneinrichtung für den Umfang der im LV geforderten Leistungen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01	<b>Vorbereitenden Arbeiten</b> Vorbereitenden Arbeiten				
01.01.0010	<b>Arbeitsgerüste für Abstrahl- Anstricharbeiten Innenbereiche</b> Sämtliche für die Ausführung der Maler- und Lackiererarbeiten unter Dach bzw. Decke erforderlichen Arbeitsgerüste sind vom AN zu liefern, zu stellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder abzutransportieren. Mehrmaliges umstellen ist einzukalkulieren. Die Aufwände dafür sind mit dieser Position abgegolten.  Innenbereiche: Sämtliche Gerüste für die Arbeiten im Gebäudeinneren, Wandhöhen von 2,50 m.  Anstrichhöhen: von 2,50 m bis 3,00 m über Fertigboden.  psch nur Ges.-Preis				
01.01.0020	<b>Arbeitsgerüste für Abstrahl- Anstricharbeiten außen</b> wie vor, jedoch Aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen von Arbeitsgerüsten im Außenbereich,  - ca. 20 m auf dem Balkon im Obergeschoss,  - ca. 38 m Wandabwicklung Wärmehalle.  Anstrichhöhen bis ca. 2,80 m über Fertigboden  psch nur Ges.-Preis				
01.01.0030	<b>Einfache Schutzabdeckung Einbauten</b> Schutzabdeckung aus reissfester Folie einschließlich Befestigungsmaterialien für nicht zu bearbeitende Bauteile wie Fenster, Türen, Naturstein/Kunststein etc. herstellen, einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung.  In unzusammenhängenden Flächen.  100,000 m2				
01.01.0040	<b>Einfache Schutzabdeckung Bodenbeläge</b> Malervlies für Bodenbeläge aus Beschichtung, Fliesen liefern und verlegen. nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen.  Bodenbeläge in den Räumen des Servicegebäudes:  500,000 m2				
01.01.0050	<b>Schutzabdeckung gegen mechanische Beschädigungen</b> Schutzabdeckung gegen mechanische Beschädigungen				

Projekt	0391-EGELSBACH
---------	----------------

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

einschließlich Unterkonstruktion herstellen,  
vorhalten, beseitigen und entsorgen. Abdeckung bestehend  
aus:

- ☐ Hartfaserplatte
- ☐ Spanplatten
- ☐ Brettern
- ☐

.....  
vom Bieter einzutragen

50,000 m2

Summe	01.01	Vorbereitenden Arbeiten	
-------	-------	-------------------------	--

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02

### Anstrich Türen

KG 335 Anstrich Türen

#### Verzinkte, werkseitig grundierte Stahltüren außen und Innen

Verzinkte, bereits grundierte Stahltüren außen (feuerverzinkt) mit 2K-PUR- Lackfarbe farbig, seidenglänzend, wie folgt behandeln:

Untergrundvorbehandlung: Vorhandenen Grundanstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Schadstellen entrostet (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2).

Grundierte Flächen gründlich anschleifen und säubern.

Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855 des Herstellers Brillux oder gleichwertig grundieren.

Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855 des Herstellers Brillux oder gleichwertig.

Zwischenbeschichtung mit 2K-PUR-Acryllack 5741 des Herstellers Brillux oder gleichwertig.

Schlussbeschichtung mit 2K-PUR-Acryllack 5741 des Herstellers Brillux oder gleichwertig.

Applikationsverfahren:

☒ Streichen / Rollen (nur Kleinflächen)

☒ Hoch- / Niederdruckspritzen

☐ Airless-Spritzen

☐ Elektrostatisches Spritzen

(Sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)

Farbton nach Bemusterung und Wahl des Bauherrn (RAL Design und/oder NCS Farbpalette). Voraussichtlich RAL 3003 - Rubinrot.

Der Anstrich muss witterungsbeständig sein. Wie z.B. Fabrikat: Brillux, oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat:.....

Angebotene Produkte:

Grundbeschichtung:.....

Zwischenbeschichtung:.....

Schlussbeschichtung:.....

Die Anstriche sind nach den Herstellervorschriften bis Sättigung aufzutragen. Verschmutzungen sind auszuwaschen.

Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzungen zu schützen. Das Abkleben ist in die Position einzurechnen.

01.02.0010

### Stahlblechaußentür, ca. 1,00 x 2,25

Anstrich wie vor beschrieben auf Stahlblechtür, mit

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<p>Eckzarge als komplette, funktionsfähige Einheit, einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Türblätter verzinkt, grundiert</li> <li>- Zarge verzinkt, grundiert</li> <li>- Beschläge, Zubehör</li> </ul> <p>Zarge: z.B. Rubinrot - RAL-3003 Ton nach Angabe Türblatt: z.B. Rubinrot - RAL-3003 Ton nach Angabe</p> <p>sichtbares Maß: bis ca. 1,00 x 2,25 m</p> <p style="text-align: right;"><b>2,000 St</b></p>				
01.02.0020	<p><b>Stahlblechtür 1,55 x 2,50 m</b></p> <p>wie vor, jedoch Stahlblechtür Elektroraum,</p> <p>Größe 1,55 x 2,50 m.</p> <p style="text-align: right;"><b>1,000 St</b></p>				
01.02.0030	<p><b>Stahlblech-Doppeltür 2,135 x 2.00</b></p> <p>gründliches beidseitiges Abschleifen der bestehenden Farben und Untergrundvorbereitung für die Aufnahme der neuen Farbbeschichtung.</p> <p>sonst wie vor, jedoch Stahlblechdoppeltür innen vom großen Umkleidebereich zum Geräteraum.</p> <p>Zarge: z.B. Rubinrot - RAL-3003 Ton nach Angabe Türblatt: z.B. Rubinrot - RAL-3003 Ton nach Angabe</p> <p style="text-align: right;"><b>1,000 St</b></p>				
01.02.0040	<p><b>Anstrich best. Tür (Holzrahmen mit Stahlblechtürblatt 1,00 x 2,50 m)</b></p> <p>gründliches beidseitiges Abschleifen der bestehenden Farben und Untergrundvorbereitung für die Aufnahme der neuen Farbbeschichtung.</p> <p>sonst wie vor.</p> <p>Rahmen- und Türblatt in Rubinrot RAL 3003</p> <p style="text-align: right;"><b>5,000 St</b></p>				
Summe	01.02	Anstrich Türen			

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03

### Anstrich Stahlstützen

KG 335 Anstrich Stahlstützen

#### AUSFÜHRUNGSHINWEISE

bestehenden roten Farbanstrich sorgfältig entfernen

Schadstellen entrostet (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2).  
 Grundierte Flächen gründlich anschleifen und säubern.  
 Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855 des Herstellers Brillux oder gleichwertig grundieren.  
 Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855 des Herstellers Brillux oder gleichwertig.  
 Zwischenbeschichtung mit 2K-PUR-Acryllack 5741 des Herstellers Brillux oder gleichwertig.  
 Schlussbeschichtung mit 2K-PUR-Acryllack 5741 des Herstellers Brillux oder gleichwertig.

Applikationsverfahren:

- ☒ Streichen / Rollen (nur Kleinflächen)
  - ☒ Hoch- / Niederdruckspritzen
  - ☐ Airless-Spritzen
  - ☐ Elektrostatisches Spritzen
- (Sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)

Farbton nach Bemusterung und Wahl des Bauherrn (RAL Design und/oder NCS Farbpalette). Voraussichtlich weiß.

Der Anstrich muss witterungsbeständig sein. Wie z.B. Fabrikat: Brillux, oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat:.....

Angebotene Produkte:

Grundbeschichtung:.....

Zwischenbeschichtung:.....

Schlussbeschichtung:.....

Die Anstriche sind nach den Herstellervorschriften bis Sättigung aufzutragen.  
 Verschmutzungen sind auszuwaschen.

Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzungen zu schützen.  
 Das Abkleben ist in die Position einzurechnen.

01.03.0010

### Stahlstützen Umkleide d ca. 15 cm, h ca. 2,50 m

Anstrich wie vor beschrieben auf Stahlstütze d ca. 15 cm, 2,50 m hoch.

Farbe: RAL 9003 Signalweiß

5,000 St



Projekt	0391-EGELSBACH
---------	----------------

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03.0020

**Stahlstützen Wärmehalle d ca. 12 cm h ca. 2,50 m**

wie vorbeschrieben jedoch Stahlstützen vor der Fensterfront  
der  
Wärmehalle.

Die Stützen stehen direkt vor dem Fensterprofil. Der Schutz der  
Profile ist beinhaltet.

Farbe wie vor.

2,000 St

Summe

01.03

Anstrich Stahlstützen

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	<b>Innenflächen, Helle Farbtöne, Mineralische Untergründe</b> KG 345: Innenflächen, Helle Farbtöne, Mineralische Untergründe				
01.04.0010	<b>Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.</b> Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.				
		psch		nur Ges.-Preis	
01.04.0020	<b>Abbürsten, abfegen</b> Abbürsten, abfegen von Wänden und Stützen und anfallendes Verunreinigungsmaterial fachgerecht entsorgen.				
		690,000	m2		
01.04.0030	<b>Wände säubern: Wasserstrahlen gestrichene Bauteile</b> gestrichene Mauerwände reinigen durch Wasserstrahlen  Inklusive auffangen und entsorgen des Abraums und des Strahlmaterials.  Wandhöhen bis ca. 2,50 m  Bauteile: - Sammelumkleiden, 1. Hilferaum, Chlorgranulatraum				
		690,000	m2		
01.04.0040	<b>Dispersionsanstrich auf Sichtmauerwerk, geschlossene Räume</b> Lufttrockenes Sichtmauerwerk aus Kalksandstein mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13300 (waschbeständig nach DIN 53 778), wie folgt behandeln:  Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Grundanstrich mit Glemalux ELF 1000 oder gleichwertig, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes wasserverdünnt. Schlussanstrich mit Glemalux ELF 1000 oder gleichwertig. Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 1, bei 8 m/l, Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.  Farbton: weiß. (NCS Farbpalette).  wie. z.B. Glemalux ELF 1000 des Herstellers Brillux o. glw.  Angebotenes Fabrikat: .....				

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

angebotenes Produkt: .....

Die Anstriche sind nach den Herstellervorschriften bis Sättigung aufzutragen. Verschmutzungen sind auszuwaschen.  
Anstreichorte: Sichtmauerwerk-Innenwände im Gebäude.

Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzungen zu schützen.

Wandhöhen: bis ca. 2,50 bis 2,80 m im Lichten ab OK Fertigboden.

690,000 m<sup>2</sup>

01.04.0050

### Dispersionsanstrich auf Zementbauplatten, innen

Anstrich wie vor, jedoch auf Malerfertig gespachtelte Zementbauplatten.

230,000 m<sup>2</sup>

01.04.0060

### Leibungen und Stürze von Fenster- und Türöffnungen

Für Dispersionsanstrich auf Beton

Leibungen und Sturzuntersichten von Fenster- und Türöffnungen streichen.

Leibungsstärke bis ca. 25 cm, inkl. dem sauberem Anarbeiten an Kunststofffenstern bzw. Stahlblechtüren.

84,000 m

01.04.0070

### Acrylfugen

An Bauteilanschlüssen wie Fenster, Türen etc. anbringen.

250,000 m

01.04.0080

### Abgehängte Decke Glatte Zementbauplatten

#### Untergrund prüfen / Dispersionsfarbe, matt, NAB-Klasse 1

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Zwischenanstrich

Schlussanstrich.

emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV schadstoffgeprüft, hoch deckend, mit langer Offenzeit, sehr leicht verarbeitbar, wasserdampfdiffusionsfähig, Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 8 m<sup>2</sup>/l

# LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Glanzgrad: stumpfmatt

wie. z.B. Glemalux ELF 1000 des Herstellers Brillux o. glw.

Angebotenes Fabrikat: .....

angebotenes Produkt: .....

Standardfarbton: weiss

Anstreichorte:

Elektroräume

Abhanghöhen: + 2.50 m über Fertigboden

Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzungen zu schützen.

16,000 m2

Summe

01.04

Innenflächen, Helle Farbtöne, Mineralische  
Untergründe

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### 01.05 Fassadenflächen außen: Anstrich, Untergrund Beton u. Sichtmauerwerk

KG 335: Fassadenflächen Anstrich, Untergrund Beton und Sichtmauerwerk nicht geschlossene Räume.

#### AUSFÜHRUNGSHINWEISE

##### Anstrich auf Betonflächen

**Der Anstrich muss für die Verwendung im Freien geeignet sein.**

Unbeschichteten Sichtbeton/Schalbeton außen mit matter, wetterbeständiger Silicon-Fassadenfarbe behandeln.

##### Hinweis / Beton geschlossener Film

An Betonfassadenflächen besteht das Risiko von Kalkausblühungen. Durch einen geschlossenen Beschichtungsfilm wird der Wasserzutritt von außen unterbunden und damit dieses Risiko minimiert. Zur Erzielung einer geschlossenen Beschichtung müssen im Vorfeld vorhandene Poren, Lunker und Kiesnester durch z. B. Spachtelung verfüllt werden. Bei Rissen im Beton sind rissüberbrückende Beschichtungssysteme einzusetzen.

##### Hinweis / Anstrich, Filmschutz

Um eine hohe Widerstandsfähigkeit der Beschichtung gegenüber Algen und Pilzen zu erhalten, wird nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik empfohlen, bei Bedarf Anstrichstoffe mit Filmschutz einzusetzen. Damit kann eine zeitliche Verzögerung eines Algen- und Pilzbefalls erzielt werden. Wird eine Ausführung ohne Filmschutz verlangt, sollte dieses ausdrücklich vereinbart werden.

### 01.05.0010 Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

**psch** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

### 01.05.0020 Abbürsten, abfegen

Abbürsten, abfegen von Wänden und Stützen und anfallendes Verunreinigungsmaterial fachgerecht entsorgen.

**405,000 m2** \_\_\_\_\_

### 01.05.0030 Anstrich entfernen: Druckwasserstrahlen gestrichene Bauteile

Fassadenanstrich (beigefarben und weiß) durch Druckwasserstrahlen entfernen.

Inklusive auffangen und entsorgen des Abraums und des Strahlmaterials.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Wandhöhen bis ca. 2,50 m

Bauteile:

- Außenfassaden des Funktionsgebäudes aus Sichtmauerwerk und Stahlbetonstützen.
- Sichtmauerwerk im Umkleidebereich
- Außenfassade der Wärmehalle aus Sichtmauerwerk
- Nische zwischen Kiosk und Technikräumen aus Sichtmauerwerk mit Stahlbetonstützen

405,000 m2

01.05.0040

### Mauerwerk: Grundfestiger, Silicon-Fassadenfarbe

Grundanstrich bei saugfähigem Untergrund mit Silicon-Grundfestiger 916.  
Zwischenanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918.  
Schlussanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918.  
wasserverdünnbar, matt, mikroporös, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, hoch wetterbeständig, sehr leicht verarbeitbar.  
Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V1 (hoch)  
Wasseraufnahmekoeffizient: Klasse W3 (niedrig)  
Standardfarbton: weiß

wie z.B. Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebotenes

Fabrikat/Typ.....

370,000 m2

01.05.0050

### Mauerwerk Grundierfarbe, Silicon-Fassadenfarbe, weiß

Grundanstrich bei nicht bzw. schwach saugendem Beton mit Silicon-Grundierfarbe 917, pigmentiert.  
Zwischenanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918.  
Schlussanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918.  
wasserverdünnbar, matt, mikroporös, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, hoch wetterbeständig, sehr leicht verarbeitbar.  
Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V1 (hoch)  
Wasseraufnahmekoeffizient: Klasse W3 (niedrig)  
Standardfarbton: weiß oder leicht abgetönt.

wie z.B. Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat.....

Angebotenes Produkt: .....

370,000 m2

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**01.05.0060 Zulage: Kräftige Farbe - Ultramarin-Blau RAL 5002**  
 Sockelbereich der Wärmehalle, ca. 1,00 m über Fertigboden in Ultramarinblau beschichten.  
 Nur Mehrpreis, Mengen sind in der Vorposition enthalten.  
 Sauberes Abkleben ist beinhaltet (12 + 2\* 7,00 + 2 \* 0,25 m)

**27,000 m2**

**01.05.0070 Betonbauteile: Grundfestiger, Silicon-Fassadenfarbe**

Stützen, Pfeiler und Untersichten von Stürzen:

Grundanstrich bei saugfähigem Untergrund mit Silicon-Grundfestiger 916.  
 Zwischenanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918.  
 Schlussanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918.  
 wasserverdünnbar, matt, mikroporös, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, hoch wetterbeständig, sehr leicht verarbeitbar.  
 Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V1 (hoch)  
 Wasseraufnahmekoeffizient: Klasse W3 (niedrig)  
 Standardfarbton: weiß.

wie z.B. Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

Angebotenes

Fabrikat/Typ.....

**35,000 m2**

**01.05.0080 Betonbauteile Grundierfarbe, Silicon-Fassadenfarbe weiß**

Stützen, Pfeiler und Untersichten von Stürzen:

Grundanstrich bei nicht bzw. schwach saugendem Beton mit Silicon-Grundierfarbe 917, pigmentiert.  
 Zwischenanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918.  
 Schlussanstrich mit Silicon-Fassadenfarbe 918.  
 wasserverdünnbar, matt, mikroporös, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, hoch wetterbeständig, sehr leicht verarbeitbar.  
 Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V1 (hoch)  
 Wasseraufnahmekoeffizient: Klasse W3 (niedrig)  
 Standardfarbton: weiß oder leicht abgetönt.

wie z.B. Fabrikat: Brillux oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat.....

Angebotenes Produkt: .....

**35,000 m2**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05.0090	<b>Zulage für Wandpfeiler zwischen Fensterelementen / Klinkerfassaden</b> Zulage zu den Vorpositionen - <b>nur Mehraufwand</b> , Mengen sind in den Massen enthalten. Mehraufwand für einseitiges Beschichten von Wandpfeilern aus Stahlbeton b ca. 25 - 30 cm, Höhe ca. 2,50 m. Inkl. sauberem Anarbeiten an die Fensterelemente bzw. Klinkerfassaden.	65,000	m		
01.05.0100	<b>Zulage für Stützen aus Stahlbeton 4-seitig</b> Zulage für Stützen aus Stahlbeton 4-seitig, sonst wie vor.  4 x ca. 25 cm. Höhe ca. 2,50 m.	5,000	m		
01.05.0110	<b>Zulage für Untersichten von Stürzen</b> Mengen sind in den beiden Vorpositionen enthalten.  Zulagepreis für den Mehraufwand Anstrich von Untersichten von Betonbalken bis ca. 25 cm Breite. Höhe über Boden: 2,50 m.	35,000	m		
01.05.0120	<b>Sockelanstrich</b> Nur Mehrpreis zu den Anstrichpositionen Fläche ist in den Anstrichpositionen schon enthalten:  Dichtungsschlämme bis 30 cm unter Geländeoberkante in zwei Arbeitsgängen auftragen. Mindestschichtdicke 2,5 mm. Entspricht der "Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen".  Auftraggrund: Betonflächen / KS-Mauerwerk  Angebotenes Fabrikat / Produkt:  .....  Anschließend: Wandanstrich wie vorbeschrieben  ca. 40 bis 70 cm hoch mit Anstrich wie beschrieben.  Farbe: grau	85,000	m2		



Projekt	0391-EGELSBACH
---------	----------------

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.05.0130

**Acrylfugen**

An Bauteilanschlüssen wie Fenster, Türen etc. anbringen.

150,000 m

Summe

01.05

Fassadenflächen außen: Anstrich,  
Untergrund Beton u. Sichtmauerwerk

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.06</b>	<b>Stundensätze</b> KG 345: Stundensätze  Für besondere, unvorhersehbare Leistungen: Stundenlohnarbeiten sind vor der Ausführung bei der Bauleitung anzumelden, zu begründen und genehmigen zu lassen.				
<b>01.06.0010</b>	<b>Stundensatz Meister, Vorarbeiter</b>				
		5,000	Std		
<b>01.06.0020</b>	<b>Stundensatz Facharbeiter</b>				
		5,000	Std		
<b>01.06.0030</b>	<b>Stundensatz Helfer</b>				
		5,000	Std		
<b>Summe</b>	<b>01.06 Stundensätze</b>				
<b>Summe</b>	<b>01 Malerarbeiten BA 1 - Funktionsgebäude</b>				

Projekt	0391-EGELSBACH
---------	----------------

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### LV-ZUSAMMENSTELLUNG

#### Malerarbeiten

01.01	Vorbereitenden Arbeiten				
01.02	Anstrich Türen				
01.03	Anstrich Stahlstützen				
01.04	Innenflächen, Helle Farbtöne, Mineralische Untergründe				
01.05	Fassadenflächen außen: Anstrich, Untergrund Beton u. Sichtmauerwerk				
01.06	Stundensätze				
01	Malerarbeiten BA 1 - Funktionsgebäude				

Angebotssumme netto	EUR
---------------------	-----

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
---------------------	-----

Angebotssumme brutto	EUR
----------------------	-----