Trennung Brandschutzbereiche

Trennung Rauchschutzschnitte

Trennung Brandschutzbereiche

Kabeltrasse 300 mm beidseitig



Kabeltrasse 300 mm beidseitig



Kabeltrasse 300 mm 1-lagig



Abstände zu Brandschutzdecken

Befestigungs-Auslegerabstand / m					Rinnenbreite
	0,75	1,0	1,25	1,5	
a	70/80	105	130	160	300/400

a = Mindesabstand Kabelrinne zur Unterdecke bei Brandbelastung (in mm)

Rinnenbreite	Auslegerhöhe (1)	Auslegerhöhe (2)
300	110	80

(1) = Kabelspezifische Tragkonstruktion für Funktionserhaltkabel E30-E90

(2) = Normtragkonstruktion (mit Gewindestange) innerhalb von Brandschutzdecken E30-E90

Projektnummer

2023-111-P-ZfP

Neubau einer Station der Klinik für Suchttherapie mit Tagesklinik und psychiatrischer Institutsambulanz

Haus P Trassen EG

Änderungen	Datum	Name	Index
Plan erstellt			v00
ZFP-P_ARC_GR_E0.01_5_V14, Durchbrüche + Trassen angepasst	21.01.25		v01
ZFP-P_ARC_GR_E0.01_5_V16, Durchbrüche + Trassen angepasst	10.04.25		v02
Überarbeitung Installationen, Beleuchtung, Trassen	06.05.25		v03
ZFP-P_ARC_GR_E0.01_5_f20, Durchbrüche + Trassen angepasst	28.05.25		v04
akt. Revitmodell, Installationen, Beleuchtung, Trassen angepasst	04.06.25		v05
Abgleich mit HKL	25.09.25		f06

FREIGABE

Bauherr:

ZfP Klinikum Schloss Winnenden
Schloßstrasse 50
71364 Winnenden

Planverfasser:

ift GMBH

Ingenieurbüro Faldey & Trenkowitz GmbH für Nachrichten- Sicherheits- und Bautechnik
Mallaustrasse 57 68219 Mannheim
Fon +49. 621.15996.0
Mail post@ib-ift.de

A E F H L M S T X

Architekt | Elektro | Freiant. | Heizung | Lüftung | Medizint. | Sanitär | Tragwerk | Bestand

Planinhalt:
Trassen EG

Projekt:
Haus P

Maßstab 1 : 50
Blattgröße DIN A0
Gezeichnet / Datum Ba / 05.12.24
Geprüft / Datum ES / 05.12.24

Plan-Schlüssel:

ZFP-P_ ELT_ GR_ E0. 02_ 5_ f06#

Projekt | Gewerk | Planart | Planinhalt | Planlfnd.1 | Leistungsphase | Status/Index