

Bodenaufbauten Decken EG Neubau - Fliesen

| Nr.        | Raumbezeichnung                |  | Fußbodenaufbau  | Stärke   |
|------------|--------------------------------|--|---|--|
| 033        | WC Beh. Besucher               |  | Fliesen + Kleber<br>Streichdichtung / Polymerdispersion<br>Estrich auf Dämm. CT-C25-F5 3kN/m²<br>PE-Folie<br>Trittschalldämm. EPS 040 DES sg<br>Installationsebene EPS 040 DEO dm<br>StB-Decke C25/30, XC1<br>Spachtelung | 10 mm<br>55 mm<br>20 mm<br>55 mm<br>220 mm<br>5 mm |
| 034<br>035 | WC D Besucher<br>WC H Besucher |  | Fliesen + Kleber<br>Streichdichtung / Polymerdispersion<br>Estrich auf Dämm. CT-C25-F5 3kN/m²<br>PE-Folie<br>Trittschalldämm. EPS 040 DES sg<br>Installationsebene EPS 040 DEO dm<br>StB-Decke C25/30, XC1<br>Spachtelung | 10 mm<br>55 mm<br>20 mm<br>55 mm<br>240 mm<br>5 mm |

|  |   |            |            |             |             |
|--|---|------------|------------|-------------|-------------|
|  | 0167 Altes Landratsamt Erding Umbau und Erweiterung |            |            |             | 72.200<br>E |
|  | Detailplanung Neubau<br>Bodenaufbau EG Fliesen      |            |            | M = 1:5     |             |
|  | Änd. / Planausg.                                    | a =<br>b = | c =<br>d = | gez. JA, SS |             |