

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2025-08	
Baumaßnahme BA 2 Sporthalle Wenzenbach - AVA		
Angebot für Abbruch- und Rückbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2					Angebotener
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges2	Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Abbruch- und Rückbauarbeiten									
1.	Allgemeines									
1.	Allgemeine Vorbemerkungen Abbruch- und Rückbauarbeiten									
1.	Anlagen / Termine									
1.1	Vorabmaßnahmen									
1.1.	Baustelleneinrichtung	0,000								
1.1.1	Allgemeine Baustelleneinrichtung	1,000	psch							
1.1.2	Vorhaltung Allg. Baustelleneinrichtung	4,000	Wo							
1.1.3	Bauzaun	200,000	m							
1.1.4	Vorhaltung Bauzaun	800,000	mWo							
1.1.5	Bauzaun, Tor 2-flg 4m	1,000	St							
1.1.6	Bauzaun, Tor 2-flg 4m vorhalten	4,000	StWo							
1.1.7	Bauzaun-Bretterkonstruktion geschlossen	70,000	m							
1.1.8	Vorhaltung Baumschutzzaun	280,000	mWo							
1.1.9	Bauzaun-Bretterkonstruktion abbauen	70,000	m							
1.1.10	elektr. Nachweisführung	1,000	psch							
1.1.	Sonstiges	0,000								
1.1.11	Beweissicherung	1,000	psch							
1.1.12	Verkehrsrechtliche Anordnung	1,000	psch							
1.1.13	Abbruch- und Rückbaukonzept	1,000	psch							
1.1.14	Schutzkonstruktionen	7,000	m²							
1.1.	Provisorische Maßnahmen	0,000								
1.1.15	Außenmauerwerk Ziegel, d = 36,5 cm T 14 - 8/II - 0,7 kg/m³	11,000	m³							
1.1.16	Wanddruchführung mit Mörtel verschließen	3,000	St							
1.2	Rückbauarbeiten Schulgebäude									
1.2.	Entkernung	0,000								
1.2.1	Rückbau und Entsorgung Nachtspeicheröfen	21,000	St							
1.2.2	KMF-haltige Baustoffe Decke/Dach	300,000	m²							
1.2.3	KMF-haltige Dämmung verklebt hinter Fassadenelemente	50,000	m²							
1.2.4	Aufnahme Styropor Dämmplatten	140,000	m²							
1.2.5	Entkernung Gebäude Einbauten	360,000	m²							
1.2.6	Rückbau Wandoberflächen, Fliesen	278,142	m²							
1.2.7	Rückbau gipsgebundene Baustoffe (Wände)	25,000	m²							
1.2.8	Unterkonstruktion Trockenbauwände entfernen	25,000	m²							
1.2.9	Rückbau Bodenbelag	258,000	m²							
1.2.10	Rückbau Bodenbelag Fliesen	111,000	m²							
1.2.11	Rückbau Estrich	360,000	m²							

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2					Angebotener
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges2	Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.12	Rückbau abgehängte Metaldecke	156,000	m²							
1.2.13	Rückbau Kasettendecke	140,000	m²							
1.2.14	Rückbau verlorene Schalung, STB-Hohlkammerdecken	360,000	m²							
1.2.15	Rückbau PCB haltige Gebäudefugen	24,000	m							
1.2.	Maschineller Abbruch	0,000								
1.2.16	Trennschnitt Mauerwerk / Wandsäge	10,000	m							
1.2.17	Trennschnitt Stb-Decken / Bodenplatte	34,000	m							
1.2.18	Trennschnitt Dachkonstruktion	11,000	m							
1.2.19	Teilabbruch Schulgebäude, UG-EG-OG	1,000	psch							
1.2.20	Rückbau vorgesetzte Fertigteilfassade	142,000	m²							
1.2.21	Abbruch Stahltreppe	1,000	psch							
1.2.22	Abbruch Sonnenschutzlamellen	39,000	m							
1.3	Rückbauarbeiten Freiflächen									
1.3.1	Beläge ausbauen, entsorgen bis 10 cm	85,000	m²							
1.3.2	Betonrandstein, Einfassung ausbauen	50,000	m							
1.3.3	Abbruch Kunststoff-Sportbelag, vollflächig	1080,000	m²							
1.3.4	Abbruch von Asphaltdeckschicht, zerkleinern, laden und entsorgen	1080,000	m²							
1.3.5	Abbruch Maschendrahtzaun inkl. Pfosten	145,000	m							
1.3.6	Rückbau Sportgeräte / Basketballkörbe	4,000	St							
1.4	Erdarbeiten									
1.4.	Erdarbeiten unter archäologisch oder grabuntechnisch qualifizierter Fachkraft	0,000								
1.4.1	Gelände roden und freimachen	480,000	m²							
1.4.2	Erdarbeiten mit Minibagger bis 3,5 to	30,000	h							
1.4.3	Erdarbeiten mit Hydraulikbagger bis 15 to	70,000	h							
1.4.4	Aushub auf Lagerplatz fördern	500,000	m³							
1.4.5	Stillstandzeiten Minibagger bis 3,5 to	5,000	h							
1.4.6	Stillstandszeiten Hydraulikbagger bis 15 to	5,000	h							
1.5	Entsorgung									
1.5.	Entsorgung	0,000								
1.5.	AVV 1602 Elektrische und elektronische Geräte und deren Bauteile	0,000								
1.5.1	Abfall nicht gefährlich AVV160214 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	5,000	t							
1.5.2	Abfall gefährlich AVV160212 gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten	5,000	t							
1.5.	AVV 1701 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik	0,000								
1.5.3	Abfall AVV170101 RW 1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	550,000	t							
1.5.4	Abfall AVV170107 RW1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	250,000	t							
1.5.5	Entsorgung Bauschutt Z 2	10,000	t							
1.5.6	AVV Entsorgung Bauschutt DK 1	10,000	t							
1.5.	AVV 1702 Holz, Glas und Kunststoff	0,000								
1.5.7	Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	25,000	t							
1.5.8	Abfall nicht gefährlich AVV170202 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	7,000	t							
1.5.9	Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	15,000	t							
1.5.	AVV 1703 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte	0,000								

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges2	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.10	Abfall nicht gefährlich AVV170301* nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1,000 t							
1.5.11	Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	4,500 t							
1.5.	AVV 1704 Metalle (einschließlich Legierungen)	0,000							
1.5.12	Abfall nicht gefährlich AVV170407 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	10,000 t							
1.5.13	Abfall nicht gefährlich AVV170411 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	10,000 t							
1.5.	AVV 1705 Boden, Steine und Baggergut	0,000							
1.5.14	Abfall AVV170504 Z0 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	500,000 t							
1.5.15	Abfall AVV170504 Z1.1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	300,000 t							
1.5.16	Abfall AVV170504 Z1.2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	50,000 t							
1.5.17	Abfall AVV170504 Z2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	5,000 t							
1.5.18	Abfall AVV170504 >Z2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	5,000 t							
1.5.	AVV 1706 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe	0,000							
1.5.19	Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	5,000 t							
1.5.20	Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	3,500 t							
1.5.	AVV 1708 Baustoffe auf Gipsbasis	0,000							
1.5.21	Abfall nicht gefährlich AVV170802 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	2,500 t							
1.5.	AVV 1709 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle	0,000							
1.5.22	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	3,000 t							
1.5.23	Abfall gefährlich AVV170901 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	0,200 t							
1.6	Stundenlohnarbeiten								
1.6.1	Vorarbeiter-/in inkl. Kosten/Zuschläfe	10,000 h							
1.6.2	Facharbeiter-/in inkl. Kosten/Zuschläge	50,000 h							
1.6.3	Bauhelfer-/in inkl. Kosten/Zuschläge	50,000 h							
1.6.4	Minibagger inkl. Fahrer bis 3,5t	5,000 h							
1.6.5	Radlader inkl. Fahrer bis 18kW	5,000 h							
1.6.6	LKW inkl. Fahrer 8-12t	5,000 h							
1.6.7	Hydraulikbagger inkl. Fahrer 15-20t	10,000 h							
1.6.8	Abbruchhammer	10,000 h							
1.6.9	Kompressor bis 3m³ inkl. Bedienung	10,000 h							
1.6.10	Trennschleifer inkl. Bedienung	10,000 h							
1.6.11	Kernbohrung Beton Durchm 200-250mm	3,000 St							
1.6.12	Betonstahl durchschneiden	500,000 cm²							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.