Linientypen

- Kante verdeckt
- Kante über Kopf
- Bereichsmarkierung
- Abbruchlinie
- Abwasser (über Kopf, geschnitten)
- Schnittlinie
- Achse
- F90 AB — Brandabschnitt
- Lüftung + Strangentlüftung (über Kopf, geschnitten)
- Regenwasser (gedämmte Leitung, geschnitten)

Bauteil-Etiketten: W W1.01

W - Wohnhaus
L - Landwirtschaft

B - Bodenplatte
G - Geschossplatte
W - Wand
D - Decke

Materialangaben

- Stahlbeton
- Betonfertigteil
- Mauerwerk Bestand
- Kies/Schotter
- Geogitter
- Mauerwerk neu
- Vollziegel, Stfkl.28 NMIII
- Stfkl.20/1,8/III
- Stfkl.12/1,8/IIIa
- Stfkl.12/1,2/IIIa
- Mauerwerk Bestand (prüfen auf Anforderungen Statik)
- Stahl
- Gipskarton
- Mineralfaserdämm.
- Hartschaumdämmung

Abbruch

- Mauerwerk

Neubau

- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Trockenbauwand GK

Aussparungen

- BD Bodendurchbruch
- BDD Bodendeckendur.
- WD Wanddurchbruch
- BA Bodenaussparung
- WA Wandaussparung
- DD Deckendurchbruch
- DA Deckenaussparung

WD 30/20 — Durchbruchsmaß in cm (bh)
OK= 360 — Oberkante in cm von **OK Rohboden!**
UK= 340 — Unterkante in cm von **OK Rohboden!**
30

Zeichenerklärung

- + 7,80 Rohbau- Kote OKRB
- + 7,85 Ausbau- Kote OKFB
- +7,85 OK=OK Bauteil fertig
- +7,85 UK=UK Bauteil fertig
- +7,85 OK=OK Bauteil roh
- +7,85 UK=UK Bauteil roh
- OK BR +7,85 OK Brüstung fertig
- OK BR +7,85 OK Brüstung roh
- Schütte
- Handfeuerlöscher
- Ansteuerungseinheit für Rauch und Wärmeabzugsanlagen
- Handmelder Hausalarm
- 7,85 / 7,80 Fertigdeckenversprung
- 0,05 / 0,00 Fertigdeckenversprung
- VK RD Rohdeckenvorderkante
- VK FD Fertigdeckenvorderkante
- Rohbau-Kote Schnitt
- Ausbau-Kote Schnitt
- T30 Brandschutztür T30, dicht, selbstschließend
- T90 Brandschutztür T90, dicht, selbstschließend
- RS Rauchschutztür nach DIN 18095
- T30 - RS Brandschutztür T30 selbstschließend und Rauchschutztür nach DIN 18095
- DVS Tür mit Anforderung D= dicht V= vollwandig S= selbstschließend
- fb = feuerbeständig
- 3603 — Detailstempel
- Bündig
- DS 2 — Hinweis Detailschnitt
- Tümmer IT - 0 - 01 — Türstempel
- 1,01 / 2,135 — Öffnungsmaß bezogen auf OK FFB
- AD 02.01 — Abhangdecke mit Bauteil-Etikette

<Raumname>

<Raumnummer>	Raumbezeichnung
B: <Fertigboden>	Raumnummer
▽ ±0,00	Bodenaufbau
▼ -0,10	OK FFB
A: 5,24 m²	OK RB
AF: 5,24 m²	Fläche
U: 9,17 m	Raumumfang
H: 0,00 m	lichte Raumhöhe

Raumstempel

Maße am Bau nehmen und prüfen!
Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer.
Bei der Planung und Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten:
Statik mit Positionsplänen, Architektenpläne und Details, Firmenzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten grundsätzlich nur mit Genehmigung des Auftraggebers und des Architekten

Abkürzungen

AD	Abgehängte Decke	DO	Doppelboden	NA	Notausgang
AB	Aufbeton	DS	Detailschnitt	NAST	Notausstieg
A	Anstrich	DSP	Deckensprung	P	Putz (mit A)
AH	Acrylharz	FFB	Fertigfussboden	RB	Rohboden
ANL	Anstrich nach Liste	FL	Fliesen	RD	Rohdecke
AOB	Anstrich oelbindend	FLG	flügelgeglättet	RWA	Rauchwärmeabzug
AP	Akustikputz	GF	Glasfassade	REV	Revisionsöffnung
ASB	Anstrich staubbindend	GK	Gipskarton (mit A)	SB	Sichtbeton
	Farbton nach RAL	GKS	GK m. Schallschutzeinl.	SS	Selbstschliessend
BF	Bestandsfundament	GKBI	GK Feuchtraum	ST	Sturz
BM	Bezugspunkt Maßkette	GKF	GK Feuerschutzplatten	STB	Stahlbeton
BP	Betonplatten	GL	Glattstrich	STG	Steigung
BW	Betonwerkstein	HK	Heizkörper	T	Teppich
BRH	Brüstungshöhe	HO	Hohlraumboden	UEZ	Überzug
BSP	Bodensprung	HW	Holzwerkstoff	UZ	Unterzug
DF	Dehnfuge	KB	Kiesbett	VE	Verbundestrich
DK	Deckenknick	KS	Kalksandstein	VK	Vorderkante
		MD	Metalldecke	WH	Wandhydrant
		MW	Mauerwerk	WD	Wärmedämmung
		MP	Metallpaneel	WDVS	Wärmedämmverbundsystem
				WDVA	WDVS m. Armierung

Index	Datum	Gez.	Inhalt
001V	23.04.2026	KM	Bearbeitet

VIB_A5_M_102 001V

± 0,00 = 439,88 ü. NHN

Projekt: Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu **Musikschule**

Ausführungsplanung

ABZUG

Grundstück: Stadtplatz 29
84137 Vilsbiburg
Stadt Vilsbiburg
Flr-Nr. 30,31,32,34, Gemarkung Vilsbiburg

Bauherr: Stadt Vilsbiburg
Stadtplatz 26
84137 Vilsbiburg

Planbezeichnung: Grundriss OG1 — 1:50

Planung: