

Projekt: 2025_1130 Umbau St. Barbara Hospital
Stroke Unit_Lüftungszentrale

Seite: III.1.0

Position: Überschlag Stahlmassen

Pos.		Profil		Länge	Gewicht	
LZ1.1	Dachpfette	IPE 240	4	11,70 m	1.436,76	kg
LZ1.2		IPE 240	4	7,80 m	957,84	kg
LZ2	Stahlrahmen	IPE 240	6	16,73 m	3.081,67	kg
LZ3	Zwischenstütze	IPE 200	2	4,80 m	251,52	kg
LZ4	Querriegel	U140	60	3,90 m	3.744,00	kg
		U140	36	2,40 m	1.382,40	kg
	Türwechsel	U140	2	2,00 m	64,00	kg
Querstrebe		Rohr Ø60,3 x 2,9	12	3,90 m	154,44	kg
Aussteifung		Stange M16	12	5,50 m	92,40	kg
LZ5.1	Bodenträger	HEB 120	8	11,70 m	2.499,12	kg
LZ5.2		HEB 120	6	7,80 m	1.249,56	kg
LZ5.3		HEB 120	2	9,90 m	528,66	kg
LZ6.1	Hauptträger	HEB 240	3	7,20 m	1.797,12	kg
LZ6.2		HEB 240	3	9,44 m	2.356,22	kg
Gitterrost		40x3	Fläche	140,00 m ²	5.124,00	kg
Geländerbefestigung		U160		1,30 m	24,44	kg
Treppenwange		U200	2	1,00 m	25,30	kg
Gitterroststufen		270 30x3	3 Stück		27,60	kg
Gitterrost		30x3	Fläche	2,73 m ²	78,90	kg
					Summe	24.797,1 kg
10% für Kleinteile + Schrauben						2.479,7 kg
					Gesamtsumme	27.276,8 kg