



Projektdaten

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten


Auftraggeber: Landkreis Freyung-Grafenau
Straße: Tiefbauamt
PLZ/Ort: Kreuzstraße 4
94078 Freyung

Leistungsverzeichnis: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Angebotssumme: EUR
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR
.....

Angebotssumme brutto: EUR
.....



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Los 1: FRG 9 "OD Grafenau".....	11
1.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen.....	11
1.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen.....	15
1.3.	Erdbau.....	26
1.4.	Baugruben. Leitungsgräben.....	27
1.5.	Entwässerung für Straßen.....	30
1.6.	Schichten ohne Bindemittel.....	34
1.7.	Asphaltbauweisen.....	35
1.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen.....	54
2.	Los 2: FRG 8 "Rosenberger Gut - St 2630 (Lackenhäuser)".....	59
2.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen.....	59
2.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen.....	62
2.3.	Erdbau.....	67
2.4.	Baugruben. Leitungsgräben.....	68
2.5.	Schichten ohne Bindemittel.....	69
2.6.	Asphaltbauweisen.....	71
2.7.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen.....	80
3.	Los 3: FRG 46 "Harretsreuth - Schlageröd".....	81
3.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen.....	81
3.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen.....	83
3.3.	Erdbau.....	88
3.4.	Baugruben. Leitungsgräben.....	89
3.5.	Entwässerung für Straßen.....	90
3.6.	Schichten ohne Bindemittel.....	92
3.7.	Asphaltbauweisen.....	94
3.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen.....	111
4.	Los 4: FRG 14 "OD Hinterschmiding (Freyunger Str.)".....	114
4.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen.....	114
4.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen.....	117
4.3.	Erdbau.....	124
4.4.	Baugruben, Leitungsgräben.....	126
4.5.	Entwässerung für Straßen.....	130
4.6.	Schichten ohne Bindemittel.....	135
4.7.	Asphaltbauweisen.....	137
4.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen.....	156
	Zusammenstellung.....	167



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**Die in der Baubeschreibung unter
1.1 Allgemeines aufgeführten Hinweise
und Angaben zu den einzelnen Losen
sind zwingend bei der Kalkulation
zu berücksichtigen**

**Die nachfolgenden Vorbemerkungen zu den
einzelnen Leistungsbereichen sind
Vertragsbestandteil.**

**Vorbemerkung zu Leistungsbereich 105 Verkehrssicherung
an Arbeitsstellen:**

Allgemeines

-Sofern in den Unterlagen des AG die Art der
berührungslosen Außerkraftsetzung von Verkehrs-
schildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten
zulässig:
- Abdrehen um 90 Grad,
- Demontage,
- Abdecken mit witterungsbeständigen und undurch-
sichtigem Material,
- mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder
Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520,
Teil 4,
bis 3 m² Schildfläche: Breite 75 mm
über 3 m² Schildfläche: Breite 100mm.

Nebenleitungen, Besondere Leistungen

Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und
Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger ist eine Nebenleistung und



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

gehört zum Leistungsumfang.

Vorbemerkung zu Leistungsbereich 106 Erdbau:

Nebenleitungen, Besondere Leistungen

Die Nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:
-Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht vom AG angeordnet ist
-Wenn das Herstellen von Einbauten und/oder Bauwerken im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang

Abrechnung

-Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nachstehend nicht anders geregelt, im Abtrag.
Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so wird der durch die Verdichtung des Dammuntergrundes bedingte Mehrverbrauch an Schüttmassen nicht gesondert vergütet, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.
-Die Mengenermittlung von Schüttmaterial aus Seitenentnahmen wird wie folgt durchgeführt:
Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem Zustand abzüglich der Menge des wiedereingebauten Abtragsmaterials und der Menge des Liefermaterials ergibt die Menge des Schüttmaterials.
-Das Erstellen des Planums wird nur einmal vergütet, auch wenn der Bereich des Planums in mehreren Positionen enthalten ist (z.B. Aushub und Bodenverbesserung).
-Bei Bohrungen zur Baugrunderkundung werden die Bohrlängen unabhängig von der Endtiefe der Bohrung jeweils in dem Bohrbereich abgerechnet, den sie durchlaufen.

Vorbemerkung zu Leistungsbereich 108 Baugruben, Leitungsräben:

Nebenleitungen, Besondere Leistungen

Die Nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:
-Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht vom AG angeordnet ist



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Abrechnung

- Die Abrechnungstiefe bei Baugruben geht von OK Gelände aus. Die Abrechnungstiefe bei Boden zwischen Pfahlköpfen lösen geht von OK Pfahlkopfplatte aus.
 - Die Abrechnungstiefe für den Leitungsgrabenaushub ist für jeden Grabenabschnitt jeweils die planmäßige Grabentiefe nach DIN EN 1610. Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe für den Leitungsgrabenaushub in Dämmen, die im gleichen Auftrag hergestellt werden, die Dicke der Leitungszone zuzüglich der nach Angaben des Rohrherstellers statisch erforderlichen Überdeckung.
 - Die Abrechnungstiefe für die Leitungsgrabenverfüllung ist für jeden Grabenabschnitt die jeweilige Grabentiefe nach DIN EN 1610 abzüglich der Dicke der Leitungszone. Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe für die Leitungsgrabenverfüllung in Dämmen, die im gleichen Auftrag hergestellt werden, die nach Angaben des Rohrherstellers statisch erforderliche Überdeckung abzüglich der Dicke der Abdeckung.
 - Die Abrechnungsbreite für Leitungsgräben mit Rohrleitungen ist die Mindestgrabenbreite nach DIN EN 1610, Tab. 1 und Tab. 2. Maßgeblich für die Abrechnung ist der jeweils größere Wert aus den Tabellen, sofern in der Position nichts anderes angegeben ist. Ein ggf. vorhandener Verbau ist bei der Ermittlung der Abrechnungsbreite nicht zu berücksichtigen.
 - Für Leitungsgräben mit Rohrleitung ist die Abrechnungslänge die tatsächliche Länge der Rohrleitung. Die Abrechnungslänge der Rohrleitung ist von diesen Regelungen nicht betroffen.
- Ergänzend gilt folgendes:
- Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von neu herzustellenden Leitungen, deren Leitungsgraben noch nicht verfüllt ist, ab, wird von der Achse Hauptrohr gemessen.
 - Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von Leitungen ab, deren Leitungsgraben bereits verfüllt ist, ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der Abrechnungslänge 1,00 m unabhängig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen, sofern die Verfüllung vom AG veranlasst ist.
 - Zweigt die Rohrleitung außerhalb von Schächten von bestehenden Leitungen ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der Abrechnungslänge 1,00 m unabhängig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- Beginnt die Rohrleitung an einem neu herzustellenden Straßenablauf, wird der Abrechnungslänge der Außendurchmessers des Straßenablaufs zugeschlagen.
- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem bestehenden Schacht, wird der Abrechnungslänge 0,5 m zugeschlagen.
- Endet die Rohrleitung an einem Haus oder sonstigen, nicht zum Rohrleitungsgraben zählenden baulichen Anlagen, so wird bis Außenkante der Einführung gemessen.
Wenn die Erdarbeiten für die Schächte nicht gesondert vergütet werden, gilt ergänzend folgendes:
- Bei Zwischenschächten im Zuge der Rohrleitung wird der Außendurchmesser der Schächte der Abrechnungslänge zugeschlagen.
- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem neu herzustellenden Schacht, wird der Abrechnungslänge der Außendurchmesser des Schachtes und zusätzlich 0,5 m zugeschlagen.
- Der Außendurchmesser des Schachtes wird je Schacht nur einmal vergütet. Er wird dem Leitungsgraben zugeschlagen, in dem das Rohr mit dem größten Durchmesser eingebaut wird.

Vorbemerkung zu Leistungsbereich 110 Entwässerung für Straßen:

Nebenleitungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:
- Bettung gemäß DIN EN 1610 in gewachsenem Boden.
- Die Lieferung von Normalbettmörtel bzw. Dünnbettmörtel.

Abrechnung

- Bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern am Formstück gilt die Zulage für die Rohrleitung mit dem größeren Durchmesser.
- Bei Rohrleitungen mit Böschungsstücken werden die Rohrleitungen bis zur unteren Vorderkante des Böschungsstückes durchgemessen.
- Die Vergütung der Leitungsgrabenverfüllung oberhalb der Leitungszone richtet sich nach der einschlägigen Position des LB 108.

Vorbemerkung zu Leistungsbereich 112 Schichten ohne Bindemittel:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:

- Die Herstellung in wechselnder Breite.
- Der Wechsel der Querneigung der Bankette von 6 % auf 12 % und umgekehrt im Bereich von Verwindungen.
- Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.

Vorbemerkung zu Leistungsbereich 113 Asphaltbauweisen:

Allgemeines

- Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Breiten sind die jeweiligen oberen Sollbreiten einer Schicht. Unterschreitungen dieser Breiten bei der Ausführung um nicht mehr als 4 cm bei Einzelwerten bleiben unberücksichtigt.
- Bei Vollsperrungen des Verkehrs bzw. Neubau-
strecken ist die Decke in voller Breite mit einem
Fertiger bzw. mit mehreren gestaffelt fahrenden
Fertigern nahtlos einzubauen.
- Wird im Fahrbahnbereich Handeinbau erforderlich
wie z.B. bei Bauwerksanschlüssen, Quernähten,
Aufweitungen, Einbauten und dgl., so gelten für diese
Flächen die gleichen Grenzwerte für die Unebenheit
wie bei maschinelltem Einbau. Wird ausserhalb des
Fahrbahnbereiches Handeinbau erforderlich, so dürfen
für diese Flächen Unebenheiten in Längs- und
Querrichtung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke
höchstens 10 mm betragen.
- Bei gefrästen Flächen dürfen Unebenheiten nur mit
allmählichem Übergang auftreten. In Anlehnung an die
ZTV Asphalt-StB dürfen innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke die Unebenheiten in Längs-
und Querrichtung nach dem letzten Fräsgang
folgende Werte nicht überschreiten:
 - 10 mm bei Fräsflächen als Unterlage von Binder-
und Tragschichten sowie als Unterlage von Deck-
schichten der Belastungsklasse 1,8 bis 0,3.
 - 6 mm bei Fräsflächen als Unterlage von Deck-
schichten und zum direkten Befahren als Verkehrs-
fläche.
- Die Strukturtiefe darf 6 mm nicht überschreiten.
- Pechhaltige Schichten dürfen nicht heiss gefräst
werden.
- Das teer-/pechhaltige Material, das einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuzuführen ist, darf nur einer
Verwertung/Beseitigung auf Deponie, einer

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

thermischen Behandlung oder einer thermischen Verwertung zugeführt werden.
 -Entsorgung / Verwertung nach Wahl des AN bedeutet, dass das Material auch in Eigentum des AN übergeht.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:

- Erstellung und Vorlage eines Einbau-/Logistik-konzepts nach Unterlagen des AG
- Die Herstellung in wechselnder Breite.
- Der Mehrverbrauch des Asphaltmischgutes beim Einbau auf Fräsflächen durch die Strukturtiefe gehört zum Leistungsumfang, wenn der Einbau mit Einbaudicke nach m² abgerechnet wird.
- Schutzmaßnahmen gegen mineralische Stäube (TRGS 559) und potenziell asbesthaltige Stäube (TRGS 517) gehören zum Leistungsumfang.
- Beim Feinfräsen ist ein einwandfreier Wasserabfluss der gefrästen Fläche zu gewährleisten.
- Tagesanschlüsse, soweit sie nicht vom AG zu vertreten sind.
- Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.
- Die erforderliche Grobreinigung von Fräsflächen gehört zum Leistungsumfang.

3. Abrechnung

- Wenn einzelvertraglich ein Abzug bei Unterschreitung des Einbaugewichtes bzw. der Einbaudicke, sowohl der Decke als auch der Decke und der Asphalttragschicht zusammen vereinbart wird, gilt folgendes: Der Abzugsbetrag wird für jede Schicht gesondert berechnet. Die so berechneten Abzugsbeträge der einzelnen Schichten werden addiert.
- Wenn sich die Frästiefe auf Anordnung des AG ändert, dann werden die Einheitspreise für die Fräsepositionen und den Mischguteinbau der direkt darüber liegenden Schicht linear angepasst.
- Wenn in einer Position die Mengenangabe in kg/m² im Mittel erfolgt, ist diese Angabe die Grundlage für die Ermittlung der Mehr- oder Mindermengen.
- Ändert sich der Einheitspreis einer m²-Position beim Asphalteinbau infolge von Mehr- oder Minderdicken, ändert sich der Einheitspreis der Zulagen für Beschicker nicht.

Vorbemerkung zu Leistungsbereich 115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, einfassungen:



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Allgemeines

-Zementmörtel muss den Anforderungen der DIN 1045-2 Ziffer 5.3.8 entsprechen.
Bei Verwendung des Mörtels als Verbindung von Betonfertigteilen mit Falz darf das Größtkorn der Gesteinskörnung 1 mm - im übrigen höchstens 4 mm - betragen. Die Fugenverbindungsflächen sind vor dem Aufbringen des Mörtels anzuweichen. Die Fugenfüllung ist an den Sichtseiten glatt zu streichen.
-Für Pflasterdecken auf hydraulisch gebundener Bettung mit hydraulisch gebundener Fugenfüllung gilt für die Pflastersteine die TL Pflaster.
-Alle Naturwerksteine müssen aus verwitterungsbeständigem Material bestehen. Alle Naturwerksteine müssen auf Tonzwischenlagen, Anwitterung und Rosten geprüft werden. Naturwerksteine aus Basalt sind zusätzlich nach DIN 52106 auf Sonnenbrand zu prüfen.
-Bei Positionen, in denen Granit gefordert wird, gilt Granodiorit als gleichwertig.
-Bei Borden aus Naturstein der Form A sowie der Form B, Größe 6 müssen alle sichtbaren Flächen und die Stoßflächen gestockt oder sandgestrahlt sein. Die Rückflächen müssen aufgeraut sein. Bei Borden aus Naturstein der Form A müssen die oberen 100 mm ebenflächig und rechtwinklig abgearbeitet sein. Diese Anforderung gilt auch für Naturstein der Form B, wenn an der Rückseite Pflaster angeschlossen wird.
-Bordsteine aus Naturstein auf Brücken und anderen Ingenieurbauwerken:
Bordsteine aus Naturstein müssen aus feinkörnigem, gleichfarbigem Material mit hohem Verwitterungswiderstand hergestellt sein. Das Steinmaterial darf keine Adern, Risse, Brüche, Blätterungen, schiefrige Absonderungen und dergleichen aufweisen. Es muss aus festen nicht verwitterten Lagen stammen und darf keine schädlichen Einsprengungen enthalten. Die Formen und Größen der Granitbordsteine auf Brücken und anderen Ingenieurbauwerken entsprechen DIN 482, Form A, jedoch im Sondermaß.
Für die Ausführung der Bordsteinflächen wird festgelegt:
- Vorderflächen auf gesamte Höhe gestockt oder sandgestrahlt.
- Obere Flächen gestockt oder sandgestrahlt.
- Stoßflächen grob bearbeitet
- Rückflächen i. d. Regel bruchrau.
Die Länge eines Einzelsteines muss in der Geraden mindestens 1,0 m betragen. Bei Kurven mit Radius größer 25 m können Einzelsteine mit einer Länge von mind. 0,80 m verwendet werden. Bei Kurven mit



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Radien bis 25 m sind Radensteine zu verwenden.
-Pflastersteine aus Naturstein in Streifen, Rinnen und Mulden müssen die Anforderungen der DIN EN 1342 für die Bauklasse III erfüllen.
-In Rinnen und Mulden darf die Unebenheit der Oberfläche innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 1 cm sein. Das gilt auch bei Verwendung von Natursteinen.
-Werden Streifen gleichzeitig als Randeinfassung verwendet, muss die Rückenstütze wie bei Einfassungen und Entwässerungsrinnen gemäß DIN 18318, Abschnitt 3.8 hergestellt werden.
-Wenn hinter Borden und Rinnen keine Flächenbefestigung vorhanden ist, ist die Rückenstütze nach DIN 18318 auszuführen, sofern in den Unterlagen des AG nichts anderes enthalten ist.

Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:
-Das Zuarbeiten oder Schneiden von Bord- und Einfassungssteinen aus Naturstein oder Beton zum Längenausgleich, soweit es nicht durch Einbauten o.ä. verursacht wird.
-Das Zuarbeiten oder Schneiden von Natur-, Beton- und Betonformsteinen in Zeilen und Rinnen.
-Das Versetzen von geraden Bord- oder Einfassungssteinen im Bogen mit Radius größer 12 m.
-Das Herstellen von Baugruben für Borden, Streifen und Rinnen, wenn die Tragschicht ohne Bindemittel im gleichen Bauvertrag beauftragt wird.

Abrechnung

Bei Zeilen, Rinnen und Mulden vor Bordsteinen und dgl. wird nach der Länge der Bordsteine abgerechnet. Ansonsten wird nach der längsten Kante abgerechnet.

Vorbemerkung zu Leistungsbereich 129 Fahrzeugrückhaltesysteme und Leiteinrichtungen:

Nebenleistungen

Die nachfolgend aufgeführten Nebenleistungen gehören zur vertraglichen Leistung und sind in die Einheitspreise einzurechnen:
- Notwendige, montagebedingte Erdarbeiten, wie Wiederherstellung des Geländes einschließlich Entsorgung des überschüssigen Materials bzw. der Lieferung und des Einbaues des für die Verfüllung von Pfostenlöchern erforderlichen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mineralgemisches - Herstellung von erforderlichen zusätzlichen Lochungen an Schutzeinrichtungen durch Bohren - Örtliche Ermittlung der Neigungswinkel für Konstruktionen auf Bauwerkskappen - Verfüllen und Verdichten des Erdreichs vor dem Rammen des Pfostens, wenn an der selben Stelle ein Pfosten gezogen wurde - Der Anschluss an bestehende Systeme - Sofern in einzelnen OZ nichts anderes vorgegeben ist, Mehraufwendungen für - Radien über 30 m bei FRS mit Aufhaltestufen kleiner oder gleich H1 - Radien über 100 m bei FRS mit Aufhaltestufen größer oder gleich H2 - für Verschwenkungen flacher als 1:20			
1.	Los 1: FRG 9 "OD Grafenau"			
1.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen			
1.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			
		1,000 Psch		
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.			
		1,000 Psch		
1.1.30.	StL-Nr. 22.901/906.91.01 Beweissicherung durchführen ... Freitext ... Beweiss.vorher Dokument. 3fach Beweissicherung des Bestandes im Bereich der Baustelle und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen mit Gebäuden, Bauwerken, Entwässerungseinrichtungen, Wällen, Banketten, Fahrbahnrandern, Asphaltsschichten, Pflasterungen, Borden u. dgl. durchführen. Die Beweissicherung ist von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durchzuführen. Maßnahmen wie der Einsatz einer Kanalkamera, die Durchführung einer Bauwerksprüfung aus besonderem Anlass u. dgl. werden gesondert vergütet. Laufende Kontrollen wie Messprogramme u. dgl., die die Durchführung der Baumaßnahme begleiten, werden gesondert vergütet. Erforderliche Hilfskräfte und Hilfsmittel sind einzurechnen. Bestand 'Spitalstraße 6, Kröllstraße 11/ 9 /8 /6 /7 /5 /3 /2 /1, Bahnhofstraße 1/ 2/ 5/ 6/ 7/ 9/ 15/ 19/ 22, Hauptstraße 19/ 1/ 2/ 18/ 3/ 4/ 8/ 10/ 9/ 12/ 13/ 15/ 16/ 21/ 22/ 24, Rosenauer Straße 1/ 9/ 10; einschließlich Nebengebäuden wie Garagen, Stallungen usw., sowie Stützmauern und Einfriedungen Beweissicherung im Bereich der rot gekennzeichneten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Teilbereiche gemäß Übersichtsplan ' Die Beweissicherung besteht aus einer Bestandsaufnahme vor Beginn der Arbeiten. Die Bestandsaufnahme ist so durchzuführen, dass Veränderungen am Bestand, die möglicherweise durch die Baumaßnahme verursacht werden, festgestellt werden können. Dokumentation in 3-facher Ausfertigung liefern.	1,000 Psch		
1.1.40.	StL-Nr. 19.101/513 SiGe-Plan erstellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.	1,000 Psch		
1.1.50.	StL-Nr. 19.101/528 SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.	1,000 Psch		
1.1.60.	Zulage für Arbeiten in verkehrsarmen Zeiten Zulage für Arbeiten in verkehrsarmen Zeiten. Zulage für die Durchführung von Bauarbeiten in den verkehrsamen Zeiten jeweils zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr. (weitere Angaben hierzu siehe Baubeschreibung) Hierfür zusätzlich erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen sind vom AN zu tragen, diese werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Genehmigungen für Arbeiten in den verkehrsarmen Zeiten (Nachtarbeit) sind vom AN eigenverantwortlich einzuholen. Soweit, in Abhängigkeit des vom AN geplanten Bauablaufes, zur Durchführung der Bauarbeiten eine Baustellenbeleuchtung erforderlich ist, ist diese bei der Kalkulation der Leistung zu berücksichtigen, eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Die Leistung beinhaltet alle Bauabschnitte und wird nur einmalig vergütet.	1,000 psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.1.				Baustelleneinrichtung, Baubegle..
				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen			
1.2.10.	StL-Nr. 22.905/901.11 Verkehrsflächen unterhalten. Bef. Unterl.AG*Baustrecke Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen und Anliegerverkehrs, sowie des Baustellenverkehrs innerhalb des Baubereiches einschließlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen verkehrssicher unterhalten. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Befestigung nach Unterlagen des AG. Verkehrsflächen im Zuge der Baustrecke.	52,000 d		
1.2.20.	StL-Nr. 21.105/105.39.20.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach RSA, Regelplan ', Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplanen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1- Vorarbeiten nach Regelplan B 1-2 und B 1-5 ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
		1,000	Psch		
1.2.30.	StL-Nr. 21.105/105.39.20.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach RSA, Regelplan ', Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplanen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2- Asphaltierungsarbeiten ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
		1,000	Psch		
1.2.40.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase '1 - Vorarbeiten '	12,000 d		
1.2.50.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten '	40,000 d		
1.2.60.	StL-Nr. 21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich- tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor- richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver- kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten Abschnitt 1 ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten Abschnitt 2 ' Umbauen 'nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au- ßer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000 Psch		
1.2.70.	StL-Nr. 21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten Abschnitt 2 ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten Abschnitt 3 ' Umbauen 'nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000 Psch		
1.2.80.	StL-Nr. 21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase '2 - Asphalttierungsarbeiten Abschnitt 3 ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase '2 - Asphalttierungsarbeiten Abschnitt 4 ' Umbauen 'nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000	Psch	
1.2.90.	StL-Nr. 21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase '2 - Asphalttierungsarbeiten Abschnitt 4 ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase '2 - Asphalttierungsarbeiten Abschnitt 5 ' Umbauen 'nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplänen nach Unterlagen des AG.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000	Psch	
1.2.100.	StL-Nr. 21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten Abschnitt 5 ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten Abschnitt 6 ' Umbauen 'nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktsplänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000 Psch		
1.2.110.	StL-Nr. 21.105/120.92.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft setzen ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan ', nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplan nach Unterlagen des AG. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1- Vorarbeiten '	1,000 Psch		
1.2.120.	StL-Nr. 21.105/120.92.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft setzen ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan ', nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplan nach Unterlagen des AG. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2- Asphaltierungsarbeiten '	1,000 Psch		
1.2.130.	StL-Nr. 21.105/208.93.90.94.03 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 3 ... Freitext ...*... Freitext ... Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild 'rechteckig, 1200 mm x 800 mm, rechtzeitig vor Baubeginn für Vorankündigung Vollsperrung aufbauen, Beschriftung erfolgt nach Angaben des AG ' Größe 3. Retroreflektierend mit Folie 'nach Wahl des AN ' Aufstellvorrichtung 'mit Fußplattenträger u. Fußplatten ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.	17,000 St		
1.2.140.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	52,000 d		
1.2.150.	StL-Nr. 21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	52,000 d		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.160.	StL-Nr. 21.105/915.91 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*gebührenfrei Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '1.2.20, 1.2.30, 1.2.60 bis 1.2.100 ' Gebührenfrei.	7,000	St		
	Hinweis! Die nachfolgenden Leistungen sind Verkehrssicherungsmaßnahmen die zusätzlich zu den in den Verkehrszeichenplänen enthaltenen Verkehrseinrichtungen auf gesonderte Anordnung des AG herzustellen, vorzuhalten, zu betreiben ggf. umzubauen und abzubauen sind. Leitbaken werden nicht gesondert angeordnet, diese sind im erforderlichen Umfang pauschal bei der Kalkulation der Verkehrssicherung zu berücksichtigen.				
1.2.170.	StL-Nr. 21.105/208.12.21.94.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m*... Freitext ... Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellvorrichtung ' Vierkantrohr mit Bodenplatten und entsprechendem Befestigungsmaterial für Verkehrszeichen ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. Einsatzzeit 'während der Baumaßnahme '	50,000	St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.180.	Zulage für weiteres Verkehrsschild Zulage für jedes weitere Verkehrsschild an Aufstellvorrichtung der vorstehenden Position aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen.	35,000 St		
1.2.190.	Absp.g., Warneinrichtung aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Kontrolle wird gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.	5,000 St		
1.2.200.	Absp.g., Warneinrichtung aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Kontrolle wird gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.	5,000 St		
1.2.210.	Absp.g., Warneinrichtung aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Kontrolle wird gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit Tastleiste.	150,000 St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.220.	StL-Nr. 21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	450,000 St		
Summe 1.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsste..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Erdbau			
1.3.10.	StL-Nr. 22.906/226.09 Untergrund nach Abtrag verdichten ... Freitext ... Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag verdichten. Beschreibung des/der Homogenbereichs/e nach Unterlagen des AG. Untergrund 'in Baugruben für Bordsteine, 3-Zeiler, Ausbau des 3-Zeilers im Fahrbahnbereich, Aufsatz für Straßenablauf, neuer Einlaufschacht, usw. '	265,000 m2		
1.3.20.	StL-Nr. 24.106/250.99 Planum herstellen ... Freitext ... Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul 'Ev2 = 45 MPa., Planum herstellen in Baugrube für Bordsteine, 3-Zeiler, Ausbau des 3-Zeilers im Fahrbahnbereich, Aufsatz für Straßenablauf, neuer Einlaufschacht, usw '	265,000 m2		
Summe 1.3.	Erdbau			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Baugruben. Leitungsgräben			
1.4.10.	StL-Nr. 24.108/107.99.90.99 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'B1 ' Baugrube 'für Bordsteine, 3-Zeiler, Aufsatz für Straßenabläufe, neuer Straßenablauf, usw.' Baugrubentiefe 'bis 0,50 m ' Aushub 'zu einem Lagerplatz des AG transportieren und als Haufwerk zwischenlagern - Transportweg 15 km (Thurmansbang) ' Abrechnung 'erfolgt senkrecht '	52,000 m3		
1.4.20.	StL-Nr. 24.108/912.01.10.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Handschachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Grabentiefe bis 1,25 m. Nur Handschachtung. Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	5,000 m3		
1.4.30.	Mehraufwand bei Leitungsgräben u. Baugruben Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und Baugruben sowie deren Verfüllung in Folge von vorhandenen Leitungen, die Näher als 50 cm am Leitungsgraben / Baugrube liegen, sofern kein anderer Abstand angegeben ist. Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten. <u>Bei parallel laufenden Leitungen des selben Spartenträgers wird die Position unabhängig von der Anzahl der Leitungen jeweils einmal je Spartenträger abgerechnet.</u> Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung, soweit sie sich im Bereich des Leitungsgrabens / Baugrube zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet. Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Spartenträger "Bayernwerk" Verlauf der Leitungen "längs" Leitung = "Stromkabel"	100,000 m		
1.4.40.	Mehraufwand bei Leitungsgräben u. Baugruben Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und Baugruben sowie deren Verfüllung in Folge von vorhandenen Leitungen, die Näher als 50 cm am Leitungsgraben / Baugrube liegen, sofern kein anderer Abstand angegeben ist. Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten. Bei parallel laufenden Leitungen des selben Spartenträgers wird die Position unabhängig von der Anzahl der Leitungen jeweils einmal je Spartenträger abgerechnet. Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung, soweit sie sich im Bereich des Leitungsgrabens / Baugrube zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet. Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Spartenträger "Bayernwerk" Verlauf der Leitungen "quer" Leitung = "Stromkabel"	50,000 m		
1.4.50.	Mehraufwand bei Leitungsgräben u. Baugruben Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und Baugruben sowie deren Verfüllung in Folge von vorhandenen Leitungen, die Näher als 50 cm am Leitungsgraben / Baugrube liegen, sofern kein anderer Abstand angegeben ist. Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten. <u>Bei parallel laufenden Leitungen des selben Spartenträgers wird die Position unabhängig von der Anzahl der Leitungen jeweils einmal je Spartenträger abgerechnet.</u> Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung, soweit sie sich im Bereich des Leitungsgrabens / Baugrube zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet. Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Spartenträger "Telekom" Verlauf der Leitungen "längs" Leitung = "Telekommunikationskabel"	100,000 m		
1.4.60.	Mehraufwand bei Leitungsgräben u. Baugruben Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und Baugruben sowie deren Verfüllung in Folge von vorhandenen Leitungen, die Näher als 50 cm am Leitungsgraben / Baugrube liegen, sofern kein anderer Abstand angegeben ist. Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten. Bei parallel laufenden Leitungen des selben Spartenträgers wird die Position unabhängig von der Anzahl der Leitungen jeweils			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einmal je Spartenträger abgerechnet. Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung, soweit sie sich im Bereich des Leitungsgrabens / Baugrube zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet. Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Spartenträger "Telekom" Verlauf der Leitungen "quer" Leitung = "Telekommunikationskabel"	50,000 m		
Summe 1.4.		Baugruben. Leitungsgräben		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Entwässerung für Straßen			
1.5.10.	StL-Nr. 24.110/334.93.19.11.20 Kunststoffrohrleitung herstellen ... Freitext ...*PVC-U-Rohr Verb. Wahl AN*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m Ringst. SN 8 Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID '150 ' Rohr PVC-U. Rohrverbindung nach Wahl des AN. Bettung 'nach DIN EN 1610, Typ 1 mit Sand; Überdeckung Rohr 10 cm, Sand liefern; einbauen in Einzellängen von 1,00 bis 5,00 m. für den Einbau eines Kontrollschachtes ' Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m. Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969.	5,000 m		
1.5.20.	StL-Nr. 24.110/362.03.43.15 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Ortbeton 20 cm*Öffnung herst. Schachtfutter Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung. Rohrleitung DN/ID 150. Rohr aus Kunststoff. Schacht aus Ortbeton, 20 cm dick. Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen. Anschluss mit Schachtfutter.	1,000 St		
1.5.30.	StL-Nr. 24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	messenen Rohrleitung. Formstück = Bogen DN/ID 150. Rohr aus Kunststoff.	2,000 St		
1.5.40.	StL-Nr. 22.110/514.11.01.01 Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaft Form 5b Aufl-Ring 10a*Aufl. C 8/10,10cm Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd- arbeiten werden gesondert vergütet. Boden Form 1a, Abfluss im Boden. Schaft Form 5b (295 mm hoch). Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze). Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.	1,000 St		
1.5.50.	StL-Nr. 24.110/509.91.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen ... Freitext ...*Ablauf sichern alles verwerten Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen. Umgebende Fläche 'Asphalt u. Pflasterrinnen Aufsatz einschließlich Auflagering ausbauen ' Ablauföffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	20,000 St		
1.5.60.	StL-Nr. 22.110/444.01.01 Betonauflagering einbauen Höhe 60 mm*Mörtel M20 Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen. Ringhöhe = 60 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	3,000 St		
1.5.70.	StL-Nr. 22.110/444.02.01 Betonauflagering einbauen Höhe 80 mm*Mörtel M20 Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ringhöhe = 80 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.			
		3,000 St		
1.5.80.	Auflagering einbauen Betonaufclagering, Form 10a für quadratische Aufsätze bei bestehenden Straßenabläufen und neuen Straßenabläufen aus Betonfertigteilen bzw. Ortbeton einbauen. Fugen glattstreichen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.			
		17,000 St		
1.5.90.	StL-Nr. 22.110/453.13.12.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug Mörtel M20 Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen. Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton. Ausführung = mit Schmutzfänger. Deckel mit dämpfender Einlage. Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei- chen.			
		3,000 St		
1.5.100.	StL-Nr. 24.110/523.99.10.13.11 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*Aufsatz lastentk. dämpf.Einlage*Zinkeimer B 1 Höhe planmäßig*Mörtel M20 Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse 'D 400, Ausführung Rinnenform nach DIN EN 124-2 / DIN 1229 , 500x 500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton. ' Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen. Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer, Form B 1.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	2,000 St		
1.5.110.	StL-Nr. 24.110/523.06.10.03.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, C, 36 mm*Aufsatz lastentk. Zinkeimer B 1*Höhe Zug um Zug Mörtel M20 Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Schlitzweite 36 mm. Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen. Verzinkter Eimer, Form B 1. Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	7,000 St		
1.5.120.	Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse D 400 - entsprechend DIN EN 124-2 - KIWA / RAL-GZ 692 - Rahmen aus Gusseisen mit dämpfender Einlage - Pultform - Klemmrost aus Gusseisen - Schlitzweite 17,5 mm - Einlaufquerschnitt 1.321 cm² - 500 x 550 Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen. Verzinkter Eimer, Form B 1. Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	10,000 St		
Summe 1.5.	Entwässerung für Straßen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Schichten ohne Bindemittel			
1.6.10.	StL-Nr. 22.112/215.90.05.10.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... N Wiegescheinen Frostschuttschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. In Verkehrsflächen 'in Baugruben für Bordsteine, 3-Zeiler, Ausbau des 3-Zeilers im Fahrbahnbereich, Aufsatz für Straßenablauf, neuer Straßenablauf, usw. ' Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach Unterlagen des AG. Einbaudicke '10 - 50 cm ' Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	95,000 t		
Summe 1.6.	Schichten ohne Bindemittel			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Asphaltbauweisen			
1.7.10.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.11 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '4,0 - 5,0 cm ' Fläche 'Fahrbahnbereich FRG 9 ' Breite '5,25 - 8,65 m; im Aufweitungsbereich bis 12,50 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	7.580,000 m2		
1.7.20.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.11 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '4,0 - 5,0 cm ' Fläche 'Fahrbahnbereich FRG 9; beide Kreisverkehre ' Breite '5,60 - 5,85 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	720,000 m2		
1.7.30.	StL-Nr. 22.113/005.10.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Frästiefe '6,0 - 8,0 cm ' Fläche 'Schadstellen im Fahrbahnbereich ' Breite '1,30 - 6,60 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	1.500,000 m2		
1.7.40.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '3,0 - 5,0 cm ' Fläche 'Zufahrten ' Breite '0,50 - 2,00 m; bzw bis 65,00 m (Schwarzmaierstraße/ zum Degenhart/ Leuchtenberger Weg) ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	940,000 m2		
1.7.50.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '3,0 - 5,0 cm ' Fläche 'Busbuchten ' Breite '0,50 - 3,50 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	190,000 m2		
1.7.60.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Frästiefe '3,0 - 5,0 cm ' Fläche 'Gehweg ' Breite '1,00 - 3,90 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	85,000 m2		
1.7.70.	Zulage zu Asphalt fräsen Zulage zur Positon 1.7.60 Asphalt fräsen für das Abstämmen der Asphaltdeckschicht entlang der bestehenden Hausmauer. Länge ca. 30,00m Breite ca. 0,50m	15,000 m2		
1.7.80.	StL-Nr. 22.113/005.19.10.92.90 Asphalt fräsen ADS*... Freitext ... Tiefe bis 1 cm*... Freitext ... Breite ü.30-50cm*... Freitext ... Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnitlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltschicht 'einschließlich Markierungsstoff aus Thermoplastik ' Frästiefe bis 1 cm. Fläche 'Blockmarkierung, Busbucht usw. ' Breite der Fläche über 30 bis 50 cm. Fräsasphalt 'einschließlich Markierungsstoff einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. Entsorgungsgebühren sind vom AN zu tragen. '	100,000 m2		
1.7.90.	Nachfräsen bzw. Entfernen von Asphalttschollen Nachfräsen bzw. Entfernen von Asphalttschollen Nachfräsen bzw. Entfernen einzelner Asphalttschollen bei unzureichenden Schichtenverbund der vorhandenen Asphalttschichten. Nach dem Fräsen der Asphalttschichten noch vorhandene Asphalttschollen mit unzureichenden Schichtenverbund in Einzelflächen lösen, ggf. auch von Hand aufnehmen, und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphalttschollen 0,5 - 3,0 cm Breite der Asphalttschollen 1,00 - 2,00 m Das Reinigen der bearbeiteten Fläche gehört zum Leistungsumfang und ist mit dem Einheitspreis abgegolten.	830,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.100.	StL-Nr. 22.913/001.91.99.00.31 Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. ... Freitext ...*geb.Schichten ... Freitext ...*... Freitext ... gef.pechh.,Vk B*Ents.Wahl AN Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Material nach Unterlagen des AG. Die Durchführung des elektronischen Begleitscheinverfahrens gehört zum Leistungsumfang. Fläche 'Bereich der zu erneuernden Bordsteine, 3-Zeiler und Ausbau des 3-Zeilers im Fahrbahnbereich ' Gebundene Schicht mit pechhaltigem Bindemittel einschl. anhaftenden ungebundenen Schichten. Dicke '15 bis 30 cm ' Breite der Fläche '0,30 - 1,00 m ' Gefährlicher pechhaltiger Straßenaufbruch, AVV-Abfallschlüssel = 17 03 01*, Verwertungsklasse = B. Material einer Entsorgung nach Wahl des AN gegen Nachweis zuführen. Die Kosten für die Annahme bei einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb gehören zum Leistungsumfang.	25,000 t		
1.7.110.	StL-Nr. 22.913/006 Anzeige pechhaltiger Straßenaufbr. Anzeige für die Abgabe von pechhaltigem Straßenaufbruch gemäß Allgemeinverfügung des Bay LfU vom 5.12.2014 erstellen und vor Beginn des Ausbaues an das LfU senden. In der Anzeige müssen folgende Punkte genannt werden: - Nennung des Bauvorhabens, - des Ausbaueitraumes, - der voraussichtlichen Ausbaumenge und - der Aufbereitungsanlage. Zusammengefassten elektronischen Begleitschein nach den Vorgaben der Paragraphen 17 ff. NachwV erstellen und an die virtuelle Poststelle der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS-Abfall) spätestens 4 Wochen nach Ausbau übersenden.	1,000 Psch		
1.7.120.	Pechhaltige Befestigung aufnehmen und entsorgen Pechhaltige Befestigung aufnehmen und entsorgen Abfall der Verwertungsklasse B laden, von der Bereitstellungsfläche aufnehmen und einer Entsorgung zuführen. Kein Wiedereinbau. Material ist schadstoffhaltig;			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Genaue Beschaffenheit des Materials nach Unterlagen des AG. Gemäß beiliegendem Formblatt 241 geht mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des Materials die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW - AbfG an den Auftragnehmer über. Der Auftragnehmer handelt als Abfallerzeuger und nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr, insbesondere: - Beantragung der Abfallerzeugernummer und des Entsorgungsnachweises - Abwicklung des elektronischen AbfallNachweisverfahrens (eANV) - Nachweispflicht / Registrierpflicht usw. Gebühren sowie Kosten für Transport, Nachweisverfahren werden nicht gesondert vergütet. Das Register ist dem AG zeitnah in Papierform und bis spätestens zur Schlussabnahme in elektronischer Form zu übergeben. Schadstoffhaltiges Material einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb zuführen, die anfallenden Entsorgungsgebühren sind vom AN zu tragen.	25,000 t		
1.7.130.	StL-Nr. 22.902/901.23.02 Abf.-Container bereitst. u. vorh. gefährl. Abfall*min. 10 m3 2 Stück Stählerner Abfallcontainer mit dichter Abdeckung für Abfall auf der Baustelle bereitstellen und bis zum Abtransport vorhalten. Behälter für gefährlichen Abfall. Inhalt mindestens 10 m3. Container 2 Stück.	100,000 d		
1.7.140.	StL-Nr. 22.902/906.12.99 Abfallcont. laden, fördern u.ents. wie Vorposition*Gefährl. Abfall ... Freitext ... Stählerne Abfallcontainer laden, fördern und Inhalt einer Entsorgung zuführen. Abfallcontainer wie in Vorposition beschrieben. Gefährlicher Abfall. Elektronischen Entsorgungsnachweis führen. Entsorgung 'nach Wahl AN '	2,000 St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.150.	StL-Nr. 22.113/038.91.09 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ... Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich 'entlang von Bordsteinen, 3-Zeiler, Ausbau des 3-Zeilers im Fahrbahnbereich, Aufsätze für Straßenabläufe, neuer Straßenablauf usw.' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung 'über 15 bis 30 cm '	500,000 m		
1.7.160.	StL-Nr. 22.113/033.90.09.09.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Aufbr. Verw. Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. Fläche 'entlang von Bordsteinen, 3-Zeiler, Ausbau des 3-Zeilers im Fahrbahnbereich, Aufsätze für Straßenabläufe, neuer Straßenablauf, usw. in einer Breite von 0,40 - 1,50 m' Dicke der Asphaltbefestigung '15,00 - 26,00 cm 'Gesamtaufbruchtiefe 'bis 30,00 cm ' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	10,000 m3		
	Hinweis! Hinweis zu den nachfolgenden Positionen "Unterlage reinigen", das Reinigen (ggf. auch von Hand) von Ecken, Zwickeln und Kanten in Asphaltflächen gehört zum Leistungsumfang.			
1.7.170.	StL-Nr. 22.113/058.91.12 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'gefräste Asphaltbefestigung u. Asphalttragschicht im Fahrbahnbereich ' Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	8.300,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.180.	StL-Nr. 22.113/058.91.22 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'gefräste Asphaltbefestigung im Bereich von Schadstellen' Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	1.500,000 m2		
1.7.190.	StL-Nr. 22.113/058.90.22 Unterlage reinigen ... Freitext ...*Einzelflächen Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'Asphaltbefestigung in Zufahrten, Busbuchten, Gehweg, usw. ' Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	1.210,000 m2		
	Hinweis! Hinweis zu den nachfolgenden Positionen "Bitumenemulsion aufsprühen", das Aufsprühen (ggf. auch von Hand) in Ecken, Zwickeln und bei Kanten in Asphaltflächen gehört zum Leistungsumfang.			
1.7.200.	StL-Nr. 22.113/063.29.12.39 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage 'Asphaltbefestigung gefräst u. Asphalttragschicht ' Mit Rampenspritzgerät.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht u. Asphalttragschicht '	8.300,000 m2		
1.7.210.	StL-Nr. 22.113/063.92.22.39 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt gefräst manuell*C40B5-S*Menge 300 g/m2 ... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen 'im Bereich Schadstellen, Zufahrten, Busbuchten, Gehweg, usw. ' Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Asphalttragschicht bzw. Asphaltdeckschicht '	2.710,000 m2		
1.7.220.	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion für den Einbau einer Asphalteinlage aufsprühen. Der AN hat die Unterlage für das Ansprühen der Bitumenemulsion entsprechend den Regeln der Technik vorzubereiten. Die Menge der Bitumenemulsion ist auf die örtlichen Randbedingungen abzustimmen. Das Anspritzen hat gleichmäßig mit Rampenspritzgerät (dosierbar) zu erfolgen. Es ist außerdem darauf zu achten, dass keine Emulsion von der Fahrbahn abläuft. Das Befahren der angespritzten Fläche mit Baustellengeräten ist unbedingt zu vermeiden. Es ist eine Bitumenemulsion C 60BP4-S gem. TL-BE-StB 15 zu verwenden. Anspritzmenge: mind. 400 g/m² Das Reinigen der Unterlage wird gesondert vergütet. Die Vorgaben der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Penetrationsindex gem. EN 12591 > 0,3; Erweichungspunkt gem. EN 1427 > 47° C), sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Bindemittelherstellers und die Hinweise des Herstellers der Asphalteinlage sind zwingend zu beachten.	600,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.230.	Kalkhydratsuspension aufbringen Kalkhydratsuspension aufbringen Kalkhydratsuspension für den Schutz des Schichtenverbundes mittels maschineller Aufbringung Kalkhydratsuspension zur Reduzierung bzw. Vermeidung des Vertragens der aufgebrachten Bitumenemulsion. Die Suspension ist unmittelbar nach dem Abbinden der Bitumenemulsion aufzubringen. Das Aufbringen der Suspension hat mit einem vom Hersteller zugelassenen Gerät mit entsprechender Dosiereinheit zu erfolgen. Aufsprühmenge 250 - 350 g/m ² Aufbringen vor Einbau Asphaltdeckschicht	8.300,000 m2		
1.7.240.	StL-Nr. 22.113/078.15.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Straßenabläufe Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- läufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi- tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Straßenabläufe.	47,000 St		
1.7.250.	StL-Nr. 22.113/078.15.04 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Kabelschächte Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- läufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi- tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Kabelschächte.	7,000 St		
1.7.260.	StL-Nr. 22.113/078.15.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- läufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Hydranten und Schieberkappen.	80,000 St		
1.7.270.	StL-Nr. 22.113/078.15.99 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Einführen 'Gasschieber '	7,000 St		
1.7.280.	StL-Nr. 22.113/078.15.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Schächte Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Schächte.	49,000 St		
1.7.290.	StL-Nr. 22.113/078.15.99 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Einführen 'Straßenlaterne '	1,000 St		
1.7.300.	StL-Nr. 22.113/083.15.02 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Bord Erschwernis infolge Einfassungen, Bordern und Fahrbahnübergängen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Bord.	2.180,000 m		
1.7.310.	StL-Nr. 22.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Einbauten '3-Zeiler '	490,000 m		
1.7.320.	StL-Nr. 22.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Einbauten '2-Zeiler '	340,000 m		
1.7.330.	StL-Nr. 22.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Einbauten 'Naturstein und Betonplaster, etc. '	300,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.340.	StL-Nr. 22.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalt-schich- ten. Asphaltbefestigung. Einbauten 'Hausmauer '	30,000 m		
1.7.350.	Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten in Asphalt-oberbau herstellen. Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen, Einbauteil einschließlich Auflager ausbauen und vorübergehend provisorisch aufsetzen. Auflager ausbauen bis 10 cm. Abbruchgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Erforderliche Auflagerringe gehören zum Leistungsumfang. Freigelegten Bereich ggf. in mehreren Arbeitsgängen bis UK Asphalt-deckschicht mit Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N verfüllen. Nach dem Einbau der Asphalt-deckschicht Einbauteil auf fertige Höhe anheben und in Endlage einbauen. Einbauteil: Hydranten und Schieberkappen Spartenträger: Stadt Grafenau Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.	80,000 St		
1.7.360.	Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten in Asphalt-oberbau herstellen. Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen, Einbauteil einschließlich Auflager ausbauen und vorübergehend provisorisch aufsetzen. Auflager ausbauen bis 10 cm. Abbruchgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Erforderliche Auflagerringe gehören zum Leistungsumfang. Freigelegten Bereich ggf. in mehreren Arbeitsgängen bis UK Asphalt-deckschicht mit Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N verfüllen. Nach dem Einbau der Asphalt-deckschicht Einbauteil auf fertige Höhe anheben und in Endlage einbauen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbauteil: Kanalschächte (Aussendurchmesser 785mm) Spartenträger: Stadt Grafenau Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.	15,000	St		
1.7.370.	Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten in Asphaltoberbau herstellen. Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen, Einbauteil einschließlich Auflager ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Neues Einbauteil des AG vorübergehend provisorisch aufsetzen. Auflager ausbauen bis 10 cm. Abbruchgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Aufbruchtiefe über 15 bis 25 cm. Erforderliche Auflagerringe gehören zum Leistungsumfang. Freigelegten Bereich ggf. in mehreren Arbeitsgängen bis UK Asphaltdeckschicht mit Asphalttragschichtmischgut AC 16 bzw. AC 22 T N verfüllen. Nach dem Einbau der Asphaltdeckschicht Einbauteil auf fertige Höhe anheben und in Endlage einbauen. Einbauteil: Schachtabdeckung Kanalschächte Spartenträger: Stadt Grafenau Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.	34,000	St		
1.7.380.	StL-Nr. 22.113/073.13.21.99 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Str.-abl.500x500 Aufbht.ü. 10-20cm*höher bis 5 cm ... Freitext ... Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. Einbauteil in Fahrbahn. Einbauteil Straßenablauf 500 mm x 500 mm. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Höher setzen bis 5 cm. Verfüllung 'mit Asphalt '	7,000	St		

Hinweis!

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen "Asphaltschichten herstellen", die Anlieferung des Asphaltmischgutes in thermoisolierten Transportbehältern gehört generell zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.390.	StL-Nr. 22.113/153.19.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau 'in Schadstellen mit einer Breite von 1,30 bis 6,60 m ' Bindemittel = 70/100. Einbau 'in einer Dicke von 6,0 bis 8,0 cm '	260,000 t		
1.7.400.	StL-Nr. 22.113/153.19.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau 'entlang von Bordsteinen, 3-Zeiler, Ausbau des 3-Zeilers im Fahrbahnbereich, Aufsatz für Straßenablauf, neuer Straßenablauf, usw. in einer Breite von 0,50 bis 1,00 m ' Bindemittel = 70/100. Einbau 'in einer Dicke von 10,0 bis 14,0 cm von Hand '	65,000 t		
1.7.410.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'im Fahrbahnbereich mit einer Breite von 5,25 - 8,65 m; im Aufweitungsbereich bis 12,50 m ' Einbau 'mit einer Dicke von 4,0 - 5,0 cm ' Bindemittel = 70/100. Einbau 'mit Beschicker '	520,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.420.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltemischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'im Fahrbahnbereich mit einer Breite von 5,25 - 8,65 m; im Aufweitungsbereich bis 12,50 m' Einbau 'mit einer Dicke von 4,0 - 5,0 cm ' Bindemittel = 70/100.	430,000 t		
1.7.430.	Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu Pos. 1.7.410 und 1.7.420 ADS aus AC 11 D N herstellen für die Erschwernisse und Mehraufwendungen für das Herstellen der Asphaltdeckschicht im Bereich der an den Fahrbahnbereich angrenzenden Zufahrten mit einer Einbaubreite bis 0,50 m. Einbau in einem Arbeitsgang von Hand in einer Breite von 0,00 m bis 0,50 m	20,000 m2		
1.7.440.	Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu Pos. 1.7.410 ADS aus AC 11 D N herstellen für die Ausbildung einer kleinen Asphaltmuldenrinne Länge ca. 5,00m Breite ca. 0,50m	3,000 m2		
1.7.450.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltemischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Busbuchten in einer Breite von 0,50 bis 3,50 m ' Einbau 'mit einer Dicke von 4,00 - 5,00 cm ' Bindemittel = 70/100.	20,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.460.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltemischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Zufahrten und hinter Bordsteine in einer Breite von 0,50 - 2,00 m ' Einbau 'mit einer Dicke von 3,5 - 5,0 cm ' Bindemittel = 70/100. Einbau 'von Hand '	27,000 t		
1.7.470.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltemischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Zufahrten Schwarzmaierstraße/ zum Degenhart/ Leuchtenberger Weg ' Einbau 'mit einer Dicke von 3,5 - 5,0 cm und eine Länge bis zu 65,00 m ' Bindemittel = 70/100. Einbau 'mit Fertiger '	80,000 t		
1.7.480.	StL-Nr. 22.113/353.99.10.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltemischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Gehweg ' Einbau 'mit einer Dicke von 3,5 - 5,0 cm ' Bindemittel = 70/100. Einbau 'von Hand '	10,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.7.490. Asphaltelinlage liefern und einbauen

Asphaltelinlage liefern und einbauen
 Liefern und verlegen einer güteüberwachten, recyclingfähigen Asphaltelinlage als bewehrtes und spannungsabbauendes System mit abdichtender Funktion.
 Die Anzahl der Längsüberlappung ist auf ein Minimum zu reduzieren, die Überlappung ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
 Vor dem Anspritzen der Unterlage und der Verlegung der Asphaltelinlage ist die Fläche vom AG abzunehmen.
 Asphaltelinlage durch geschultes Fachpersonal auf vorbereiteter Unterlage ausrichten, ausrollen, plan und faltenfrei in die frische Bitumenemulsion verlegen. In Kurven ist die Asphaltelinlage in Form eines Polygonzuges zu verlegen.
 Bedingt durch die Abmessungen der Verlegemaschine kann es zu einem Randabstand von ca. 5 bis 10 cm kommen.
 Der Tränkungsgrad der Bitumenemulsion ist regelmäßig zu überprüfen (Sichtprüfung) und ggf. anzupassen. Im Bereich der Überlappung ist eine Übersättigung zu vermeiden.
 Die Asphaltelinlage darf erst nach dem vollständigen Brechen der Bitumenemulsion (Penetrationsindex > 0,3; Erweichungspunkt > 47°C) überbaut werden.
 Eine entsprechende Vorlaufzeit ist einzuplanen.
 Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zwingend zu beachten.
 Abrechnungsgrundlage ist die mit der Asphaltelinlage überbaute Fläche.
 Die verlegte Asphaltelinlage darf nur vorsichtig befahren werden. Scharfe Anfahr-, Brems- und Lenkmanöver sind unbedingt zu unterlassen. Evtl. dadurch entstandene Schäden sind vor dem Einbau der Asphalttragschicht auf Kosten des AN zu beseitigen.
 Die Fahrer der Mischgutlieferfahrzeuge, des Straßenfertigers und der Walzen sollten auf die Besonderheit der Bauweise hingewiesen werden.

Einbau im Anbaubereich; Verlegebreite = 1,00 m

Armierungsgitter mit folgenden Mindestkennwerten:
 Rohstoff: Glasfaser in Bitumen (polymermod.) getränkt, oberseitig abgesandet, unterseitig mit Trennfolie
 Flächengewicht: $\geq 600 \text{ g/m}^2$
 E-Modul: $\geq 73.000 \text{ N/mm}^2$
 Dehnung: $\leq 3,0 \%$
 Höchstzugkraft längs: 120 kN/m
 Höchstzugkraft quer: 120 kN/m
 CE-Kennzeichen: gem. PN-EN 15381:2008
 Die Asphaltelinlage muss fräsggeeignet, bzw. die Zuführung zu einer Mischanlage für die Wiederverwendung des Fräsggutes muss gewährleistet sein.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Unbedenklichkeit bezüglich der Umweltrelevanten Einflüsse nach der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) ist durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.	600,000 m2		
1.7.500.	StL-Nr. 22.113/907.31.02.07 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ATS*Längsnaht BM kalt*Dicke ü.14-18 cm Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphalttragschicht. Längsnaht. Nahtflanke mit einer kalt aufzubringenden bitumenhaltigen Masse volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 14,0 bis 18,0 cm.	460,000 m		
1.7.510.	StL-Nr. 22.113/907.12.23.02 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ADS*Quernaht*Trennscheibe Bitumen heiß*Dicke ü.2,5-4,5cm Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphaltdeckschicht. Quernaht. Herstellung der Nahtflanke durch Trennscheibe. Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.	87,000 m		
1.7.520.	StL-Nr. 22.113/937.41.71.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*bis 20 m Tiefe 45 mm*Breite 10 mm schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Queranschluss. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 45 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.	290,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.530.	StL-Nr. 22.113/942.31.17.10.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 45 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2 Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 45 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	290,000 m		
1.7.540.	StL-Nr. 22.113/952.30.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2.	9.510,000 m2		
1.7.550.	StL-Nr. 22.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	9.510,000 m2		
Summe 1.7.	Asphaltbauweisen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen			
1.8.10.	StL-Nr. 21.115/031.85.99.00 Bordstein aufnehmen. Naturstein B6+B7*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext ...*... Freitext ... Bordstein aufnehmen. Bordstein = aus Naturstein, Größe B6 und B7. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Wiederverwendbare Bordsteine 'innerhalb der Baustelle lagern zum Wiedereinbau ' Aufbruchgut 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen '	54,000 m		
1.8.20.	StL-Nr. 21.115/006.02.01.11.11 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. 8 cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Steine lagern*säub.u.lag.bis100 Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Pflasterstein, Dicke ca. 8 cm. Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederver- wendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.	35,000 m2		
1.8.30.	StL-Nr. 21.115/046.69.11.29.99 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 18 cm*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*... Freitext Freitext ... Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 18 cm. Breite des Streifens/der Rinne 'über 40 bis 50 cm; 3-Zeiler unter Deckschicht im Fahrbahnbereich ' Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu- genmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufbruchgut 'einer Verwertung des AN zuführen ' Pflastersteine säubern 'und zum Lagerort des AG transportieren - Transportweg 15 km (Thurmansbang) '	150,000 m		
1.8.40.	StL-Nr. 21.115/046.69.11.29.99 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 18 cm*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*... Freitext Freitext ... Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 18 cm. Breite des Streifens/der Rinne 'über 40 bis 50 cm; 3-Zeiler ' Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu- genmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Aufbruchgut 'einer Verwertung des AN zuführen ' Pflastersteine säubern 'säubern und innerhalb der Baustelle lagern zum Wiedereinbau '	33,000 m		
1.8.50.	StL-Nr. 21.115/046.69.11.29.99 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 18 cm*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*... Freitext Freitext ... Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 18 cm. Breite des Streifens/der Rinne 'über 40 bis 50 cm; 2-Zeiler; inkl. 1-Zeiler aufgestellt (mit Neigung) ' Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu- genmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Aufbruchgut 'einer Verwertung des AN zuführen ' Pflastersteine säubern 'säubern und innerhalb der Baustelle lagern zum Wiedereinbau '	17,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.60.	StL-Nr. 21.115/321.71.91.11 Bordstein des AG setzen NBSt. 15/25-15/30*Fuge Typ A ... Freitext ...*St.gelag. i. Bau. bis 10 cm unt.OK*F-beton 12 MPa Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein aus Naturstein ca. 15/25 bis 15/30 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Bordstein 'Gerade Steine als Hochbord ' Steine lagern innerhalb der Baustelle. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.	11,000 m		
1.8.70.	StL-Nr. 21.115/321.71.91.11 Bordstein des AG setzen NBSt. 15/25-15/30*Fuge Typ A ... Freitext ...*St.gelag. i. Bau. bis 10 cm unt.OK*F-beton 12 MPa Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein aus Naturstein ca. 15/25 bis 15/30 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Bordstein 'Gerade Steine als Tiefbord ' Steine lagern innerhalb der Baustelle. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.	43,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.80.	StL-Nr. 21.115/157.42.11.11.91 Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst. Über-/Zufahrten*Flächen ü. 2-10m2 Pflaster gelagert*St.100/100/100 Granit*SZ18/LA20*... Freitext ... Fuge 0/4 Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen aus Naturstein des AG herstellen. Verband nach Unterlagen des AG. In Überfahrten und Zufahrten. Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2. Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern. Format für Rastermaß = 100/100/100 mm. Pflasterstein aus Granit. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch '2/5 ' Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugenschluss durch Einfügen und Einschlänmen herstellen.	35,000 m2		
1.8.90.	StL-Nr. 21.115/326.71.99 Bordstein trennen NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden ... Freitext ... Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 10/25 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein 'senkrecht trennen '	6,000 St		
1.8.100.	StL-Nr. 21.115/431.92.13.11.00 Rinne mit Pflasterst. des AG herst. ... Freitext ...*St. 160/160/160 Granit*3-zeilig*Fundamentbeton Fuge Typ A Rinne mit Pflastersteinen des AG herstellen. Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Steine am Lagerplatz laden, fördern und abladen. Steine vor dem Versetzen von ungebundenen Verschmutzungen säubern. Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Rinne 'als Muldenrinne im Anschluss zur Fahrbahn ' Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160 mm. Pflasterstein aus Granit. Breite 3-zeilig. Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rückenstütze nach Unterlagen des AG. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	20,000 m		
1.8.110.	StL-Nr. 21.115/431.92.13.11.00 Rinne mit Pflasterst. des AG herst. ... Freitext ...*St. 160/160/160 Granit*3-zeilig*Fundamentbeton Fuge Typ A Rinne mit Pflastersteinen des AG herstellen. Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Steine am Lagerplatz laden, fördern und abladen. Steine vor dem Versetzen von ungebundenen Verschmutzungen säubern. Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Rinne 'als Rinne im Anschluss zur Fahrbahn; 2 Steine waage und 1 Stein aufgestellt ' Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160 mm. Pflasterstein aus Granit. Breite 3-zeilig. Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Rückenstütze nach Unterlagen des AG. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	17,000 m		
Summe 1.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, ..			
Summe 1.	Los 1: FRG 9 "OD Grafenau"			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Los 2: FRG 8 "Rosenberger Gut - St 2630 (Lackenhäuser)"			
2.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen			
2.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 Psch		
2.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.	1,000 Psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.30.	StL-Nr. 22.901/906.91.01 Beweissicherung durchführen ... Freitext ...*Beweiss.vorher Dokument. 3fach Beweissicherung des Bestandes im Bereich der Baustelle und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen mit Gebäuden, Bauwerken, Entwässerungseinrichtungen, Wällen, Banketten, Fahrbahnrandern, Asphaltsschichten, Pflasterungen, Borden u. dgl. durchführen. Die Beweissicherung ist von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durchzuführen. Maßnahmen wie der Einsatz einer Kanalkamera, die Durchführung einer Bauwerksprüfung aus besonderem Anlass u. dgl. werden gesondert vergütet. Laufende Kontrollen wie Messprogramme u. dgl., die die Durchführung der Baumaßnahme begleiten, werden gesondert vergütet. Erforderliche Hilfskräfte und Hilfsmittel sind einzurechnen. Bestand 'Wohnhaus Nr. 131 / 126 / 122 / 121 / 98a; einschließlich Nebengebäuden wie Garagen, Stallungen usw., sowie Stützmauern und Einfriedungen Beweissicherung im Bereich der rot gekennzeichneten Teilbereiche gemäß Übersichtsplan ' Die Beweissicherung besteht aus einer Bestandsaufnahme vor Beginn der Arbeiten. Die Bestandsaufnahme ist so durchzuführen, dass Veränderungen am Bestand, die möglicherweise durch die Baumaßnahme verursacht werden, festgestellt werden können. Dokumentation in 3-facher Ausfertigung liefern.	1,000 Psch		
2.1.40.	StL-Nr. 19.101/513 SiGe-Plan erstellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.	1,000 Psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.50.	StL-Nr. 19.101/528 SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter- lagen des AG stellen.				
			1,000	Psch	
Summe 2.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegle..				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen			
2.2.10.	StL-Nr. 22.905/901.11 Verkehrsflächen unterhalten. Bef. Unterl.AG*Baustrecke Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen und Anliegerverkehrs, sowie des Baustellenverkehrs innerhalb des Baubereiches einschließlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen verkehrssicher unterhalten. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Befestigung nach Unterlagen des AG. Verkehrsflächen im Zuge der Baustrecke.	19,000 d		
2.2.20.	StL-Nr. 21.105/105.39.20.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach RSA, Regelplan ', Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplanen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1 - Vorarbeiten ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000 Psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.30.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase '1 - Vorarbeiten u. 2 - Asphaltierungsarbeiten '	19,000 d		
2.2.40.	StL-Nr. 21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich- tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor- richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver- kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase '1 - Vorarbeiten ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten ' Umbauen 'nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au- ßer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000 Psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.50.	Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Umbauen der Verkehrsführungsphase 2 - Asphaltierungsarbeiten Umbauen der Knotenpunkte 1b bis 7b nach 1a bis 7a. Umbauen nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktspänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind.	2,000 St		
2.2.60.	Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Umbauen der Verkehrsführungsphase 1 - Vorarbeiten Umbauen der Knotenpunkte 1a bis 7a nach 1b bis 7b. Umbauen nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktspänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind.	2,000 St		
2.2.70.	StL-Nr. 21.105/120.92.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft setzen ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan ', nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktspänen nach Unterlagen des AG. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten '	1,000 Psch		
2.2.80.	StL-Nr. 21.105/208.93.10.92.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 3 Typ RA1*... Freitext ... Höhe 1,50 m*... Freitext ... Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild 'rechteckig, 1200 mm x 800 mm, mind. 2 Wochen vor Baubeginn für Vorankündigung Vollsperrung aufbauen, Beschriftung erfolgt nach Angaben des AG ' Größe 3. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1. Aufstellvorrichtung 'mit Fußplattenträger und Fußplatten ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Einsatzzeit 'mind. 14 Tage '	2,000 St		
2.2.90.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla- gen des AG.	19,000 d		
2.2.100.	StL-Nr. 21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge- henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzzei- richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh- ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh- rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein- mal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla- gen des AG.	19,000 d		
2.2.110.	StL-Nr. 21.105/915.91 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*gebührenfrei Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be- trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '2.2.20 bzw. 2.2.40 ' Gebührenfrei.	2,000 St		
Summe 2.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsste..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Erdbau				
2.3.10.	StL-Nr. 22.906/226.09 Untergrund nach Abtrag verdichten ... Freitext ... Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag verdichten. Beschreibung des/der Homogenbereichs/e nach Unterlagen des AG. Untergrund 'in Baugruben für Rasengittersteine, usw. '	65,000	m2		
2.3.20.	StL-Nr. 24.106/250.99 Planum herstellen ... Freitext ... Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul 'Ev2 = 45 MPa., Planum herstellen in Baugrube für Rasengittersteine, usw '	65,000	m2		
Summe 2.3.	Erdbau				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Baugruben. Leitungsgräben			
2.4.10.	StL-Nr. 24.108/107.99.90.99 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'B1 ' Baugrube 'für Rasengittersteine, usw.' Baugrubentiefe 'bis 0,50 m ' Aushub 'zu einem Lagerplatz des AG transportieren und als Haufwerk zwischenlagern - Transportweg 8 km (Gsenget) ' Abrechnung 'erfolgt senkrecht '			
		35,000 m3		
Summe 2.4.	Baugruben. Leitungsgräben			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Schichten ohne Bindemittel			
2.5.10.	StL-Nr. 22.112/215.90.05.10.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... N Wiegescheinen Frostschuttschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. In Verkehrsflächen 'in Baugruben für Rasengittersteine, usw. ' Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach Unterlagen des AG. Einbaudicke '30 - 50 cm ' Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	30,000 t		
2.5.20.	Fahrbahnrand freilegen Fahrbahnrand freilegen Fahrbahnrand vor dem Asphaltfräsen durch den Ausbau des Bankettmaterials nach Wahl des AN freilegen. Ausgebautes Material seitlich auf dem Bankett für den Wiedereinbau zwischenlagern und vor dem Einbau der Asphaltdeckschicht im Ausbau- u. Bankettbereich andecken und verdichten. Einschließlich dem Reinigen des freigelegten Fahrbahnrandes und der angrenzenden Asphaltfläche. Fahrbahnrand freilegen bis 10 cm unter OK Fahrbahn	2.900,000 m		
2.5.30.	StL-Nr. 22.112/716.99.91.99 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...*... Freitext ... Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. Lage 'in Verkehrsflächen hinter Rasengittersteinen' Baustoff 'Brechsand-Splitt-Gemisch 0/16 ' Einbau 'nach dem Einbau der Asphaltdeckschicht mit Bagger und von Hand in einer Breite von 0,50 - 0,70 m ' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau 'bündig mit Flächenbefestigung usw. ' Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens 60 MPa '	12,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 2.5. Schichten ohne Bindemittel				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	Asphaltbauweisen			
2.6.10.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.11 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '4,0 - 5,0 cm ' Fläche 'Fahrbahnbereich FRG 8 ' Breite '5,95 - 6,65 m; im Aufweitungsbereich bis zu 29,90 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	10.130,000 m2		
2.6.20.	StL-Nr. 22.113/005.10.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe '6,0 - 8,0 cm ' Fläche 'Schadstellen im Fahrbahnbereich ' Breite '1,30 - 6,50 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	1.500,000 m2		
2.6.30.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '3,0 - 5,0 cm '			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fläche 'Zufahrten ' Breite '0,50- 1,00 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	105,000 m2		
2.6.40.	StL-Nr. 22.113/005.19.10.92.90 Asphalt fräsen ADS*... Freitext ... Tiefe bis 1 cm*... Freitext ... Breite ü.30-50cm*... Freitext ... Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltschicht 'einschließlich Markierungsstoff aus Thermoplastik ' Frästiefe bis 1 cm. Fläche 'Blockmarkierung, Busbucht usw. ' Breite der Fläche über 30 bis 50 cm. Fräsasphalt 'einschließlich Markierungsstoff einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. Entsorgungsgebühren sind vom AN zu tragen. '	40,000 m2		
2.6.50.	Nachfräsen bzw. Entfernen von Asphaltchollen Nachfräsen bzw. Entfernen von Asphaltchollen Nachfräsen bzw. Entfernen einzelner Asphaltchollen bei unzureichenden Schichtenverbund der vorhandenen Asphaltchichten. Nach dem Fräsen der Asphaltchichten noch vorhandene Asphaltchollen mit unzureichenden Schichtenverbund in Einzelflächen lösen, ggf. auch von Hand aufnehmen, und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphaltchollen 0,5 - 3,0 cm Breite der Asphaltchollen 1,00 - 2,00 m Das Reinigen der bearbeiteten Fläche gehört zum Leistungsumfang und ist mit dem Einheitspreis abgegolten.	1.020,000 m2		

Hinweis!

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen "Unterlage reinigen", das Reinigen (ggf. auch von Hand) von Ecken, Zwickeln und Kanten in Asphaltflächen gehört zum Leistungsumfang.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.60.	StL-Nr. 22.113/058.91.12 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'gefräste Asphaltbefestigung u. Asphalttragschicht im Fahrbahnbereich ' Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	10.130,000 m2		
2.6.70.	StL-Nr. 22.113/058.91.22 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'gefräste Asphaltbefestigung im Bereich von Schadstellen' Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	1.500,000 m2		
2.6.80.	StL-Nr. 22.113/058.90.22 Unterlage reinigen ... Freitext ...*Einzelflächen Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'Asphaltbefestigung in Zufahrten, usw. ' Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	105,000 m2		

Hinweis!

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen "Bitumenemulsion



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aufsprühen", das Aufsprühen (ggf. auch von Hand) in Ecken, Zwickeln und bei Kanten in Asphaltflächen gehört zum Leistungsumfang.			
2.6.90.	StL-Nr. 22.113/063.29.12.39 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage 'Asphaltbefestigung gefräst u. Asphalttragschicht ' Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht u. Asphalttragschicht '	10.130,000 m2		
2.6.100.	StL-Nr. 22.113/063.92.22.39 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt gefräst manuell*C40B5-S*Menge 300 g/m2 ... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen 'im Bereich Schadstellen, Zufahrten, usw. ' Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Asphalttragschicht bzw. Asphaltdeckschicht '	1.605,000 m2		
2.6.110.	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion für den Einbau einer Asphalteinlage aufsprühen. Der AN hat die Unterlage für das Ansprühen der Bitumenemulsion entsprechend den Regeln der Technik vorzubereiten. Die Menge der Bitumenemulsion ist auf die örtlichen Randbedingungen abzustimmen. Das Anspritzen hat gleichmäßig mit Rampenspritzgerät (dosierbar) zu erfolgen. Es ist außerdem darauf zu achten, dass keine Emulsion von der Fahrbahn abläuft. Das Befahren der angespritzten Fläche mit			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baustellengeräten ist unbedingt zu vermeiden. Es ist eine Bitumenemulsion C 60BP4-S gem. TL-BE-StB 15 zu verwenden. Anspritzmenge: mind. 400 g/m² Das Reinigen der Unterlage wird gesondert vergütet. Die Vorgaben der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Penetrationsindex gem. EN 12591 > 0,3; Erweichungspunkt gem. EN 1427 > 47° C), sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Bindemittelherstellers und die Hinweise des Herstellers der Asphalteinlage sind zwingend zu beachten.	50,000 m2		
2.6.120.	StL-Nr. 22.113/078.15.01 Erschweris infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb Erschweris infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Erschweris beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltbefestigung. Hydranten und Schieberkappen.	3,000 St		
2.6.130.	Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten in Asphaltoberbau herstellen. Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen, Einbauteil einschließlich Auflager ausbauen und vorübergehend provisorisch aufsetzen. Auflager ausbauen bis 10 cm. Abbruchgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Ggf. erforderliche Auflagerringe gehören zum Leistungsumfang. Freigelegten Bereich ggf. in mehreren Arbeitsgängen bis UK Asphaltdeckschicht mit Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N verfüllen. Nach dem Einbau der Asphaltdeckschicht Einbauteil auf fertige Höhe anheben und in Endlage einbauen. Einbauteil: Hydranten und Schieberkappen Spartenträger: Gemeinde Neureichenau Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.	3,000 St		
2.6.140.	StL-Nr. 22.113/153.19.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau 'in Schadstellen mit einer Breite von 1,30 bis 6,50 m ' Bindemittel = 70/100. Einbau 'in einer Dicke von 6,0 bis 8,0 cm '	250,000 t		
2.6.150.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'im Fahrbahnbereich mit einer Breite von 5,95 - 6,65 m; im Aufweitungsbereich bis zu 29,90 m' Einbau 'mit einer Dicke von 4,0 - 5,0 cm ' Bindemittel = 70/100. Einbau 'mit Beschicker '	1.130,000 t		
2.6.160.	Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu Pos. 2.6.150 ADS aus AC 11 D N herstellen für die Erschwernisse und Mehraufwendungen für das Herstellen der Asphaltdeckschicht im Bereich der an den Fahrbahnbereich angrenzenden Zufahrten mit einer Einbaubreite bis 0,50 m. Einbau in einem Arbeitsgang von Hand in einer Breite von 0,00 m bis 0,50 m	90,000 m2		
2.6.170.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.01 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*Böschung 2 zu 1 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Zufahrten in einer Breite von 0,50 - 1,00 m von Hand ' Einbau 'mit einer Dicke von 3,5 - 5,0 cm ' Bindemittel = 70/100. Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 herstellen.	3,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.6.180. Asphalteinlage liefern und einbauen

Asphalteinlage liefern und einbauen
 Liefern und verlegen einer güteüberwachten, recyclingfähigen Asphalteinlage als bewehrtes und spannungsabbauendes System mit abdichtender Funktion.
 Die Anzahl der Längsüberlappung ist auf ein Minimum zu reduzieren, die Überlappung ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
 Vor dem Anspritzen der Unterlage und der Verlegung der Asphalteinlage ist die Fläche vom AG abzunehmen.
 Asphalteinlage durch geschultes Fachpersonal auf vorbereiteter Unterlage ausrichten, ausrollen, plan und faltenfrei in die frische Bitumenemulsion verlegen. In Kurven ist die Asphalteinlage in Form eines Polygonzuges zu verlegen.
 Bedingt durch die Abmessungen der Verlegemaschine kann es zu einem Randabstand von ca. 5 bis 10 cm kommen.
 Der Tränkungsgrad der Bitumenemulsion ist regelmäßig zu überprüfen (Sichtprüfung) und ggf. anzupassen. Im Bereich der Überlappung ist eine Übersättigung zu vermeiden.
 Die Asphalteinlage darf erst nach dem vollständigen Brechen der Bitumenemulsion (Penetrationsindex > 0,3; Erweichungspunkt > 47°C) überbaut werden.
 Eine entsprechende Vorlaufzeit ist einzuplanen.
 Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zwingend zu beachten.
 Abrechnungsgrundlage ist die mit der Asphalteinlage überbaute Fläche.
 Die verlegte Asphalteinlage darf nur vorsichtig befahren werden. Scharfe Anfahr-, Brems- und Lenkmanöver sind unbedingt zu unterlassen. Evtl. dadurch entstandene Schäden sind vor dem Einbau der Asphalttragschicht auf Kosten des AN zu beseitigen.
 Die Fahrer der Mischgutlieferfahrzeuge, des Straßenfertigers und der Walzen sollten auf die Besonderheit der Bauweise hingewiesen werden.

Einbau im Anbaubereich; Verlegebreite = 1,00 m

Armierungsgitter mit folgenden Mindestkennwerten:
 Rohstoff: Glasfaser in Bitumen (polymermod.) getränkt, oberseitig abgesandet, unterseitig mit Trennfolie
 Flächengewicht: $\geq 600 \text{ g/m}^2$
 E-Modul: $\geq 73.000 \text{ N/mm}^2$
 Dehnung: $\leq 3,0 \%$
 Höchstzugkraft längs: 120 kN/m
 Höchstzugkraft quer: 120 kN/m
 CE-Kennzeichen: gem. PN-EN 15381:2008
 Die Asphalteinlage muss fräsggeeignet, bzw. die Zuführung zu einer Mischanlage für die Wiederverwendung des Fräsgutes muss gewährleistet sein.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Unbedenklichkeit bezüglich der Umweltrelevanten Einflüsse nach der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) ist durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.	50,000 m2		
2.6.190.	StL-Nr. 22.113/907.12.23.02 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ADS*Quernaht*Trennscheibe Bitumen heiß*Dicke ü.2,5-4,5cm Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphaltdeckschicht. Quernaht. Herstellung der Nahtflanke durch Trennscheibe. Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.	35,000 m		
2.6.200.	StL-Nr. 22.113/917.13.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Bitumenfugenband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Asphaltdeckschicht. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphalttschicht = 4 cm. Einzellängen bis 20,00 m. Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.	180,000 m		
2.6.210.	StL-Nr. 22.113/937.41.71.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*bis 20 m Tiefe 45 mm*Breite 10 mm schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Queranschluss. Einzellängen bis 20,00 m.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugenspalttiefe = 45 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.	60,000 m		
2.6.220.	StL-Nr. 22.113/942.31.17.10.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 45 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2 Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 45 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließ- lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	60,000 m		
2.6.230.	StL-Nr. 22.113/952.30.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2.	10.235,000 m2		
2.6.240.	StL-Nr. 22.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi- ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	10.235,000 m2		
Summe 2.6.	Asphaltbauweisen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen			
2.7.10.	StL-Nr. 21.115/912.19.99.09.00 Fläche aus Rasensteinen herstellen R-Gittersteine*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... Fläche aus Rasensteinen einschl. Verfüllung herstellen. Unterlage standfest verdichten. Erdarbeiten werden gesondert vergütet. Befestigung aus Rasengittersteinen. Ausführung 'als Rasengitterstein aus Beton, Frost-Tausalzbeständig, Nennmaße 600/400/100 mm, mit mindestens einseitiger durchlaufender Abschlusskante für den Anschluss an die bestehende Asphaltfläche' Rasenstein aus 'Beton in einer Breite von 400 mm auf Frostschutzplanum im Bankettbereich, mit Querneigung von 6 bzw. 12 % einbauen ' Bettung aus Baustoffgemisch 'Beton C 25/30, Dicke 20 cm, einschließlich einer Rückenstütze mit einer unteren Breite von mind. 15 cm bis 3 cm unter Steinoberkante mit einer oberen Breite von 5 cm keilförmig herstellen ' Verfüllen mit 'Beton C 25/30, verfüllen der Aussparungen und Fugenspalt zur vorhandenen Asphaltkante '	40,000 m2		
Summe 2.7.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, ..			
Summe 2.	Los 2: FRG 8 "Rosenberger Gut -..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Los 3: FRG 46 "Harretsreuth - Schlageröd"			
3.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen			
3.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 Psch		
3.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,000 Psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.30.	StL-Nr. 19.101/513 SiGe-Plan erstellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.	1,000 Psch		
3.1.40.	StL-Nr. 19.101/528 SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.	1,000 Psch		
Summe 3.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegle..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen			
3.2.10.	StL-Nr. 22.905/901.11 Verkehrsflächen unterhalten. Bef. Unterl.AG*Baustrecke Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen und Anliegerverkehrs, sowie des Baustellenverkehrs innerhalb des Baubereiches einschließlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen verkehrssicher unterhalten. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Befestigung nach Unterlagen des AG. Verkehrsflächen im Zuge der Baustrecke.	33,000 d		
3.2.20.	StL-Nr. 21.105/105.39.20.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach RSA, Regelplan ', Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplanen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1 - Vorarbeiten ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000 Psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.30.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase '1 - Vorarbeiten u. 2 - Asphaltierungsarbeiten '	33,000 d		
3.2.40.	StL-Nr. 21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich- tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor- richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver- kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase '1 - Vorarbeiten ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten ' Umbauen 'nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au- ßer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000 Psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.50.	Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Umbauen der Verkehrsführungsphase 2 - Asphaltierungsarbeiten Umbauen der Knotenpunkte 3b bis 8b nach 3a bis 8a. Umbauen nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktspänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind.	2,000 St		
3.2.60.	Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Umbauen der Verkehrsführungsphase 1 - Vorarbeiten Umbauen der Knotenpunkte 3a bis 8a nach 3b bis 8b. Umbauen nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktspänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind.	2,000 St		
3.2.70.	StL-Nr. 21.105/120.92.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft setzen ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan ', nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktspänen nach Unterlagen des AG. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten '	1,000 Psch		
3.2.80.	StL-Nr. 21.105/208.93.10.92.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 3 Typ RA1*... Freitext ... Höhe 1,50 m*... Freitext ... Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild 'rechteckig, 1200 mm x 800 mm, mind. 2 Wochen vor Baubeginn für Vorankündigung Vollsperrung aufbauen, Beschriftung erfolgt nach Angaben des AG ' Größe 3. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1. Aufstellvorrichtung 'mit Fußplattenträger und Fußplatten ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Einsatzzeit 'mind. 14 Tage '	2,000 St		
3.2.90.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla- gen des AG.	33,000 d		
3.2.100.	StL-Nr. 21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge- henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzzei- richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh- ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh- rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein- mal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla- gen des AG.	33,000 d		
3.2.110.	StL-Nr. 21.105/915.91 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*gebührenfrei Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be- trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '3.2.20 bzw. 3.2.40 ' Gebührenfrei.	2,000 St		
Summe 3.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsste..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	Erdbau				
3.3.10.	StL-Nr. 22.906/226.09 Untergrund nach Abtrag verdichten ... Freitext ... Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag verdichten. Beschreibung des/der Homogenbereichs/e nach Unterlagen des AG. Untergrund 'in Baugruben für Rasengittersteine, Abstreifer bei Zufahrten, Straßenablauf, Erneuerung 3-Zeiler, Entwässerungsleitung, usw. '	345,000	m2		
3.3.20.	StL-Nr. 24.106/250.99 Planum herstellen ... Freitext ... Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul 'Ev2 = 45 MPa., Planum herstellen in Baugrube für Rasengittersteine, Abstreifer bei Zufahrten, Straßenablauf, Erneuerung 3-Zeiler, Entwässerungsleitung, usw ,	345,000	m2		
Summe 3.3.	Erdbau				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.	Baugruben. Leitungsgräben			
3.4.10.	StL-Nr. 24.108/107.99.90.99 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'B1 ' Baugrube 'für Rasengittersteine, Abstreifer bei Zufahrten, Straßenablauf, Erneuerung 3-Zeiler, Entwässerungsleitung, usw.' Baugrubentiefe 'bis 1,00 m ' Aushub 'zu einem Lagerplatz des AG transportieren und als Haufwerk zwischenlagern - Transportweg 15 km (Parkplatz Thurmansbang) ' Abrechnung 'erfolgt senkrecht '			
		165,000 m3		
Summe 3.4.	Baugruben. Leitungsgräben			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5.	Entwässerung für Straßen			
3.5.10.	StL-Nr. 24.110/334.93.19.11.20 Kunststoffrohrleitung herstellen ... Freitext ...*PVC-U-Rohr Verb. Wahl AN*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m Ringst. SN 8 Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID '150 ' Rohr PVC-U. Rohrverbindung nach Wahl des AN. Bettung 'nach DIN EN 1610, Typ 1 mit Sand; Überdeckung Rohr 10 cm, Sand liefern; als Ableitung für den neuen Straßenablauf' Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m. Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969.	25,000 m		
3.5.20.	StL-Nr. 24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Bogen DN/ID 150. Rohr aus Kunststoff.	2,000 St		
3.5.30.	StL-Nr. 22.110/514.11.01.01 Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaft Form 5b Aufl-Ring 10a*Aufkl. C 8/10,10cm Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erdarbeiten werden gesondert vergütet. Boden Form 1a, Abfluss im Boden. Schaft Form 5b (295 mm hoch). Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze). Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.	1,000 St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5.40.	Auflagerring einbauen Betonaufclagering, Form 10a für quadratische Aufsätze bei bestehenden Straßenabläufen und neuen Straßenabläufen aus Ortbeton einbauen. Fugen glattstreichen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	1,000 St		
3.5.50.	StL-Nr. 24.110/523.99.10.13.11 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*Aufsatz lastentk. dämpf.Einlage*Zinkeimer B 1 Höhe planmäßig*Mörtel M20 Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse 'D 400, Ausführung Rinnenform nach DIN EN 124-2 / DIN 1229 , 500x 500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton. ' Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen. Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer, Form B 1. Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	1,000 St		
Summe 3.5.	Entwässerung für Straßen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.6.	Schichten ohne Bindemittel			
3.6.10.	StL-Nr. 22.112/215.90.05.10.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... N Wiegescheinen Frostschuttschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. In Verkehrsflächen 'in Baugruben für Rasengittersteine, Abstreifer für Zufahrten, Straßenablauf, Erneuerung 3-Zeiler, Entwässerungsleitung, usw. ' Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach Unterlagen des AG. Einbaudicke '10 - 50 cm ' Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	135,000 t		
3.6.20.	Fahrbahnrand freilegen Fahrbahnrand freilegen Fahrbahnrand vor dem Asphaltfräsen durch den Ausbau des Bankettmaterials nach Wahl des AN freilegen. Ausgebautes Material seitlich auf dem Bankett für den Wiedereinbau zwischenslagern und vor dem Einbau der Asphaltdeckschicht im Ausbau- u. Bankettbereich andecken und verdichten. Einschließlich dem Reinigen des freigelegten Fahrbahnrandes und der angrenzenden Asphaltfläche. Fahrbahnrand freilegen bis 10 cm unter OK Fahrbahn	3.525,000 m		
3.6.30.	StL-Nr. 22.112/716.99.91.99 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...*... Freitext ... Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. Lage 'in Verkehrsflächen hinter Rasengittersteinen' Baustoff 'Brechsand-Splitt-Gemisch 0/16 ' Einbau 'nach dem Einbau der Asphaltdeckschicht mit Bagger und von Hand in einer Breite von 0,50 - 0,70 m ' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbau 'bündig mit Flächenbefestigung usw. ' Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens 60 MPa '			
		55,000 t		
Summe 3.6.	Schichten ohne Bindemittel			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.7. **Asphaltbauweisen**

Von Bauanfang bis Bauende ist unter der Asphaltdeckschicht eine Asphalteinlage aus Asphaltvlies verbaut. Das vorhandene Asphaltvlies wird im Zuge der Asphaltfräsarbeiten ausgebaut, dies erfolgt in einem 2. Fräsübergang nachdem die Asphaltdeckschicht bereits im 1. Fräsübergang teilweise abgefräst wurde.

Die Erschwernisse und Mehraufwendungen bei den nachfolgenden Leistungen aufgrund der vorhanden Asphalteinlage aus Vliesstoff sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

Das Asphaltfräsgut einschließlich der Asphalteinlage aus Asphaltvlies geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu entfernen. Dafür ggf. anfallende Entsorgungskosten sind vom AN zu übernehmen und in den Einheitspreisen einzukalkulieren.
 Entsorgungsnachweise sind dem AG vorzulegen!

3.7.10. StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.11

Asphalt fräsen

ADS*Asphaltbeton*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.

Asphaltdeckschicht.

Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.

Frästiefe 'von 2,00 - 3,00 cm '

Fläche 'gesamte Hauptstrecke als 1. von 2 Fräsübergängen für das Abfräsen der Asphaltdeckschicht über der Asphalteinlage aus Vliesstoff.

Der Mehraufwand und der verringerte Leistungsansatz aufgrund einer verringerten Fräsgeschwindigkeit wegen des darunterliegenden Vliesstoffes ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet. '

Breite 'von 4,50 - 6,30 m '

Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

12.100,000 m2			
---------------	-------	-------	-------



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.20.	StL-Nr. 22.113/005.92.90.99.93 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Unebenheit 10 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Deckschicht aus bituminös gebundenen Schichten. einschließlich einer in der Asphaltschicht enthaltenen Asphalteinlage aus Vliesstoff mit einem Flächengewicht von 140 g/m². Material: Vliesstoff aus Polypropylen-Endlosfasern. Erschwerisse und Mehraufwendungen aufgrund der vorhandenen Asphalteinlagen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.' Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe 'von 2,00 - 3,00 cm ' Fläche 'gesamte Baustrecke als 2. von 2 Fräsübergängen für das Abfräsen von der Asphaltdeckschicht einschließlich der Asphalteinlage aus Vliesstoff. Der Mehraufwand und der verminderte Leistungsansatz aufgrund einer verringerten Fräsgeschwindigkeit wegen des Vliesstoffes ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet. ' Breite 'von 4,50 - 6,30 m ' Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Ggf. anfallende Entsorgungsgebühren sind vom AN zu übernehmen und entsprechend bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Entsorgungsnachweise sind dem AG zu übergeben. ' Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 10 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	12.100,000 m ²		

3.7.30.	StL-Nr. 22.113/005.10.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe '4,0 - 6,0 cm '			
---------	---	--	--	--



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fläche 'Schadstellen im Fahrbahnbereich ' Breite '1,30 - 5,50 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	300,000 m2		
3.7.40.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '3,0 - 5,0 cm ' Fläche 'Zufahrten ' Breite '0,50- 2,00 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	105,000 m2		
3.7.50.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '0,0 - 5,0 cm ' Fläche 'Anschlüsse Profilausgleich ' Breite '4,50- 6,30 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	300,000 m2		
3.7.60.	StL-Nr. 22.113/005.19.10.92.90 Asphalt fräsen ADS*... Freitext ... Tiefe bis 1 cm*... Freitext ... Breite ü.30-50cm*... Freitext ... Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltschicht 'einschließlich Markierungsstoff aus Thermoplastik ' Frästiefe bis 1 cm.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fläche 'Blockmarkierung, Busbucht usw. ' Breite der Fläche über 30 bis 50 cm. Fräsasphalt 'einschließlich Markierungsstoff einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. Entsorgungsgebühren sind vom AN zu tragen. '	35,000 m2		
3.7.70.	Nachfräsen bzw. Entfernen von Asphalttschollen Nachfräsen bzw. Entfernen von Asphalttschollen Nachfräsen bzw. Entfernen einzelner Asphalttschollen bei unzureichenden Schichtenverbund der vorhandenen Asphalttschichten. Nach dem Fräsen der Asphalttschichten noch vorhandene Asphalttschollen mit unzureichenden Schichtenverbund in Einzelflächen lösen, ggf. auch von Hand aufnehmen, und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphalttschollen 0,5 - 3,0 cm Breite der Asphalttschollen 1,00 - 2,00 m Das Reinigen der bearbeiteten Fläche gehört zum Leistungsumfang und ist mit dem Einheitspreis abgegolten.	1.210,000 m2		
3.7.80.	StL-Nr. 22.913/001.91.99.00.31 Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. ... Freitext ...*geb.Schichten ... Freitext ...*... Freitext ... gef.pechh.,Vk B*Ents.Wahl AN Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Material nach Unterlagen des AG. Die Durchführung des elektronischen Begleitscheinverfahrens gehört zum Leistungsumfang. Fläche 'Bereich der neuen Abwasserleitung im Fahrbahnbereich ' Gebundene Schicht mit pechhaltigem Bindemittel einschl. anhaftenden ungebundenen Schichten. Dicke '15 bis 30 cm ' Breite der Fläche '0,30 - 1,00 m ' Gefährlicher pechhaltiger Straßenaufbruch, AVV-Abfallschlüssel = 17 03 01*, Verwertungsklasse = B. Material einer Entsorgung nach Wahl des AN gegen Nachweis zuführen. Die Kosten für die Annahme bei einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb gehören zum Leistungsumfang.	8,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.90.	StL-Nr. 22.913/006 Anzeige pechhaltiger Straßenaufbr. Anzeige für die Abgabe von pechhaltigem Straßenaufbruch gemäß Allgemeinverfügung des Bay LfU vom 5.12.2014 erstellen und vor Beginn des Ausbaues an das LfU senden. In der Anzeige müssen folgende Punkte genannt werden: - Nennung des Bauvorhabens, - des Ausbauezeitraumes, - der voraussichtlichen Ausbaumenge und - der Aufbereitungsanlage. Zusammengefassten elektronischen Begleitschein nach den Vorgaben der Paragraphen 17 ff. NachwV erstellen und an die virtuelle Poststelle der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS-Abfall) spätestens 4 Wochen nach Ausbau übersenden.	1,000 Psch		
3.7.100.	Pechhaltige Befestigung aufnehmen und entsorgen Pechhaltige Befestigung aufnehmen und entsorgen Abfall der Verwertungsklasse B laden, von der Bereitstellungsfläche aufnehmen und einer Entsorgung zuführen. Kein Wiedereinbau. Material ist schadstoffhaltig; Genaue Beschaffenheit des Materials nach Unterlagen des AG. Gemäß beiliegendem Formblatt 241 geht mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des Materials die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW - AbfG an den Auftragnehmer über. Der Auftragnehmer handelt als Abfallerzeuger und nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr, insbesondere: - Beantragung der Abfallerzeugernummer und des Entsorgungsnachweises - Abwicklung des elektronischen AbfallNachweisverfahrens (eANV) - Nachweispflicht / Registrierpflicht usw. Gebühren sowie Kosten für Transport, Nachweisverfahren werden nicht gesondert vergütet. Das Register ist dem AG zeitnah in Papierform und bis spätestens zur Schlussabnahme in elektronischer Form zu übergeben. Schadstoffhaltiges Material einem zugelassen Entsorgungsbetrieb zuführen, die anfallenden Entsorgungsgebühren sind vom AN zu tragen.	8,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.110.	StL-Nr. 22.902/901.23.02 Abf.-Container bereitst. u. vorh. gefährl. Abfall*min. 10 m3 2 Stück Stählerner Abfallcontainer mit dichter Abdeckung für Abfall auf der Baustelle bereitstellen und bis zum Abtransport vorhalten. Behälter für gefährlichen Abfall. Inhalt mindestens 10 m3. Container 2 Stück.	50,000	d		
3.7.120.	StL-Nr. 22.902/906.12.99 Abfallcont. laden, fördern u.ents. wie Vorposition*Gefährl. Abfall ... Freitext ... Stählerne Abfallcontainer laden, fördern und Inhalt einer Entsorgung zuführen. Abfallcontainer wie in Vorposition beschrieben. Gefährlicher Abfall. Elektronischen Entsorgungsnachweis führen. Entsorgung 'nach Wahl AN '	1,000	St		
3.7.130.	StL-Nr. 22.113/038.91.09 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ... Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich 'entlang von Erneuerung 3-Zeiler, Entwässerungsleitung, usw.' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung 'über 15 bis 30 cm '	65,000	m		
3.7.140.	StL-Nr. 22.113/033.90.09.09.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Aufbr. Verw. Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.Fläche 'entlang von Erneuerung 3-Zeiler, usw. in einer Breite von 0,40 - 1,00 m'Dicke der Asphaltbefestigung '15,00 - 26,00 cm 'Gesamtaufbruchtiefe 'bis 30,00 cm ' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	1,500	m3		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext


Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hinweis!

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen "Unterlage reinigen", das Reinigen (ggf. auch von Hand) von Ecken, Zwickeln und Kanten in Asphaltflächen gehört zum Leistungsumfang.

3.7.150.	StL-Nr. 22.113/058.91.12 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'gefräste Asphaltbefestigung u. Asphalttragschicht im Fahrbahnbereich ' Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	12.100,000 m2		
3.7.160.	StL-Nr. 22.113/058.91.22 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'gefräste Asphaltbefestigung im Bereich von Schadstellen' Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	300,000 m2		
3.7.170.	StL-Nr. 22.113/058.90.22 Unterlage reinigen ... Freitext ...*Einzelflächen Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'Asphaltbefestigung in Zufahrten, usw. ' Nicht zusammenhängende Teilflächen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	105,000 m2		
	Hinweis!			
	Hinweis zu den nachfolgenden Positionen "Bitumenemulsion aufsprühen", das Aufsprühen (ggf. auch von Hand) in Ecken, Zwickeln und bei Kanten in Asphaltflächen gehört zum Leistungsumfang.			
3.7.180.	StL-Nr. 22.113/063.29.12.39 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage 'Asphaltbefestigung gefräst u. Asphalttragschicht ' Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht u. Asphalttragschicht '	19.100,000 m2		
3.7.190.	StL-Nr. 22.113/063.92.22.39 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt gefräst manuell*C40B5-S*Menge 300 g/m2 ... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen 'im Bereich Schadstellen, Zufahrten, usw. ' Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Asphalttragschicht bzw. Asphaltdeckschicht '	405,000 m2		
3.7.200.	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion für den Einbau einer Asphalteinlage			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aufsprühen. Der AN hat die Unterlage für das Ansprühen der Bitumenemulsion entsprechend den Regeln der Technik vorzubereiten. Die Menge der Bitumenemulsion ist auf die örtlichen Randbedingungen abzustimmen. Das Anspritzen hat gleichmäßig mit Rampenspritzgerät (dosierbar) zu erfolgen. Es ist außerdem darauf zu achten, dass keine Emulsion von der Fahrbahn abläuft. Das Befahren der angespritzten Fläche mit Baustellengeräten ist unbedingt zu vermeiden. Es ist eine Bitumenemulsion C 60BP4-S gem. TL-BE-StB 15 zu verwenden. Anspritzmenge: mind. 400 g/m² Das Reinigen der Unterlage wird gesondert vergütet. Die Vorgaben der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Penetrationsindex gem. EN 12591 > 0,3; Erweichungspunkt gem. EN 1427 > 47° C), sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Bindemittelherstellers und die Hinweise des Herstellers der Asphalteinlage sind zwingend zu beachten.	100,000 m2		
3.7.210.	StL-Nr. 22.113/078.15.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Hydranten und Schieberkappen.	3,000 St		
3.7.220.	StL-Nr. 22.113/078.15.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Straßenabläufe Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Straßenabläufe.	4,000 St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.230.	StL-Nr. 22.113/083.15.02 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Bord Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalt-schich- ten. Asphaltbefestigung. Bord.	55,000 m		
3.7.240.	StL-Nr. 22.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalt-schich- ten. Asphaltbefestigung. Einbauten '3-Zeiler aus Granitpflaster '	10,000 m		
3.7.250.	StL-Nr. 22.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalt-schich- ten. Asphaltbefestigung. Einbauten '1-Zeiler aus Granitpflaster'	10,000 m		
3.7.260.	StL-Nr. 22.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalt-schich-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ten. Asphaltbefestigung. Einbauten 'Rasengitter/ Spurplatten '	645,000 m		
3.7.270.	Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten in Asphaltoberbau herstellen. Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen, Einbauteil einschließlich Auflager ausbauen und vorübergehend provisorisch aufsetzen. Auflager ausbauen bis 10 cm. Abbruchgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Erforderliche Auflagerringe gehören zum Leistungsumfang. Freigelegten Bereich ggf. in mehreren Arbeitsgängen bis UK Asphaltdeckschicht mit Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N verfüllen. Nach dem Einbau der Asphaltdeckschicht Einbauteil auf fertige Höhe anheben und in Endlage einbauen. Einbauteil: Hydranten und Schieberkappen Spartenträger: Stadt Grafenau Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.	3,000 St		
3.7.280.	StL-Nr. 22.113/073.13.21.99 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Str.-abl.500x500 Aufbrt.ü. 10-20cm*höher bis 5 cm ... Freitext ... Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. Einbauteil in Fahrbahn. Einbauteil Straßenablauf 500 mm x 500 mm. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Höher setzen bis 5 cm. Verfüllung 'mit Asphalt '	4,000 St		
3.7.290.	StL-Nr. 22.113/163.19.10.00 Asphalttragsch. aus AC 16 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 16 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbau 'in Schadstellen mit einer Breite von 1,30 bis 5,50 m in einer Dicke von 4,0 bis 6,0 cm ' Bindemittel = 70/100.	40,000 t		
3.7.300.	StL-Nr. 22.113/153.19.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau 'Abstreifer im Bereich der Zufahrten, entlang Erneuerung 3-Zeiler, Entwässerungsleitung, in einer Breite von 0,50 bis 1,00 m ' Bindemittel = 70/100. Einbau 'in einer Dicke von 13,0 bis 16,0 cm von Hand '	15,000 t		
3.7.310.	StL-Nr. 22.113/163.19.90.00 Asphalttragsch. aus AC 16 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 16 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau 'als Profilausgleich Einbaudicke 4,0 - 6,0 cm, im Mittel 5,0 cm ' Bindemittel '50/70 Einbau mit Beschicker '	980,000 t		
3.7.320.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ... * ... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'im Fahrbahnbereich mit einer Breite von 4,50 - 6,30 m'			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbau 'mit einer Dicke von 4,0 - 5,0 cm ' Bindemittel = 70/100. Einbau 'mit Beschicker '	1.335,000 t		
3.7.330.	Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu Pos. 3.7.320 ADS aus AC 11 D N herstellen für die Erschwerisse und Mehraufwendungen für das Herstellen der Asphaltdeckschicht im Bereich der an den Fahrbahnbereich angrenzenden Zufahrten mit einer Einbaubreite bis 0,50 m. Einbau in einem Arbeitsgang von Hand in einer Breite von 0,00 m bis 0,50 m	40,000 m2		
3.7.340.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.01 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*Böschung 2 zu 1 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltemischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Zufahrten in einer Breite von 0,50 - 2,00 m von Hand ' Einbau 'mit einer Dicke von 3,5 - 5,0 cm ' Bindemittel = 70/100. Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 herstellen.	5,000 t		
3.7.350.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.01 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*Böschung 2 zu 1 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltemischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Zufahrten Ausbildung als Muldenrinne in einer Breite von 0,50 - 1,50 m von Hand ' Einbau 'mit einer Dicke von 3,5 - 5,0 cm ' Bindemittel = 70/100. Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 herstellen.	2,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.7.360. Asphaltelinlage liefern und einbauen

Asphaltelinlage liefern und einbauen
 Liefern und verlegen einer güteüberwachten, recyclingfähigen Asphaltelinlage als bewehrtes und spannungsabbauendes System mit abdichtender Funktion.
 Die Anzahl der Längsüberlappung ist auf ein Minimum zu reduzieren, die Überlappung ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
 Vor dem Anspritzen der Unterlage und der Verlegung der Asphaltelinlage ist die Fläche vom AG abzunehmen.
 Asphaltelinlage durch geschultes Fachpersonal auf vorbereiteter Unterlage ausrichten, ausrollen, plan und faltenfrei in die frische Bitumenemulsion verlegen. In Kurven ist die Asphaltelinlage in Form eines Polygonzuges zu verlegen.
 Bedingt durch die Abmessungen der Verlegemaschine kann es zu einem Randabstand von ca. 5 bis 10 cm kommen.
 Der Tränkungsgrad der Bitumenemulsion ist regelmäßig zu überprüfen (Sichtprüfung) und ggf. anzupassen. Im Bereich der Überlappung ist eine Übersättigung zu vermeiden.
 Die Asphaltelinlage darf erst nach dem vollständigen Brechen der Bitumenemulsion (Penetrationsindex > 0,3; Erweichungspunkt > 47°C) überbaut werden.
 Eine entsprechende Vorlaufzeit ist einzuplanen.
 Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zwingend zu beachten.
 Abrechnungsgrundlage ist die mit der Asphaltelinlage überbaute Fläche.
 Die verlegte Asphaltelinlage darf nur vorsichtig befahren werden. Scharfe Anfahr-, Brems- und Lenkmanöver sind unbedingt zu unterlassen. Evtl. dadurch entstandene Schäden sind vor dem Einbau der Asphalttragschicht auf Kosten des AN zu beseitigen.
 Die Fahrer der Mischgutlieferfahrzeuge, des Straßenfertigers und der Walzen sollten auf die Besonderheit der Bauweise hingewiesen werden.

Einbau im Anbaubereich; Verlegebreite = 1,00 m

Armierungsgitter mit folgenden Mindestkennwerten:
 Rohstoff: Glasfaser in Bitumen (polymermod.) getränkt, oberseitig abgesandet, unterseitig mit Trennfolie
 Flächengewicht: $\geq 600 \text{ g/m}^2$
 E-Modul: $\geq 73.000 \text{ N/mm}^2$
 Dehnung: $\leq 3,0 \%$
 Höchstzugkraft längs: 120 kN/m
 Höchstzugkraft quer: 120 kN/m
 CE-Kennzeichen: gem. PN-EN 15381:2008
 Die Asphaltelinlage muss fräsggeeignet, bzw. die Zuführung zu einer Mischanlage für die Wiederverwendung des Fräsggutes muss gewährleistet sein.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Unbedenklichkeit bezüglich der Umweltrelevanten Einflüsse nach der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) ist durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.	100,000 m2		
3.7.370.	StL-Nr. 22.113/907.31.02.07 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ATS*Längsnaht BM kalt*Dicke ü.14-18 cm Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphalttragschicht. Längsnaht. Nahtflanke mit einer kalt aufzubringenden bitumenhaltigen Masse volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 14,0 bis 18,0 cm.	65,000 m		
3.7.380.	StL-Nr. 22.113/907.12.23.02 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ADS*Quernaht*Trennscheibe Bitumen heiß*Dicke ü.2,5-4,5cm Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphaltdeckschicht. Quernaht. Herstellung der Nahtflanke durch Trennscheibe. Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.	15,000 m		
3.7.390.	StL-Nr. 22.113/917.13.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Bitumenfugenband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Asphaltdeckschicht. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphalttschicht = 4 cm. Einzellängen bis 20,00 m. Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.	55,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.400.	StL-Nr. 22.113/937.41.71.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*bis 20 m Tiefe 45 mm*Breite 10 mm schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Queranschluss. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 45 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.	85,000 m		
3.7.410.	StL-Nr. 22.113/942.31.17.10.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 45 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2 Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 45 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	85,000 m		
3.7.420.	StL-Nr. 22.113/952.30.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2.	12.205,000 m2		
3.7.430.	StL-Nr. 22.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi- ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.			
		12.205,000 m2		
Summe 3.7.	Asphaltbauweisen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen			
3.8.10.	StL-Nr. 21.115/046.69.11.29.99 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 18 cm*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*... Freitext Freitext ... Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 18 cm. Breite des Streifens/der Rinne 'über 40 bis 50 cm ' Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Aufbruchgut 'einer Verwertung nach Wahl des AG zuführen ' Pflastersteine säubern 'und innerhalb der Baustelle lagern zum Wiedereinbau '	7,000 m		
3.8.20.	StL-Nr. 21.115/431.99.93.11.00 Rinne mit Pflasterst. des AG herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*3-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ A Rinne mit Pflastersteinen des AG herstellen. Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Steine am Lagerplatz laden, fördern und abladen. Steine vor dem Versetzen von ungebundenen Verschmutzungen säubern. Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Rinne 'als Muldenrinne bei Zufahrt ' Format für Rastermaß des Pflastersteins '160/160-180/160 ' Pflasterstein aus 'Granit, gespalten ' Breite 3-zeilig. Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Rückenstütze nach Unterlagen des AG. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	7,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.8.30.	StL-Nr. 21.115/912.19.99.09.00 Fläche aus Rasensteinen herstellen R-Gittersteine*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... Fläche aus Rasensteinen einschl. Verfüllung herstellen. Unterlage standfest verdichten. Erdarbeiten werden gesondert vergütet. Befestigung aus Rasengittersteinen. Ausführung 'als Rasengitterstein aus Beton, Frost-Tausalzbeständig, Nennmaße 600/400/100 mm, mit mindestens einseitiger durchlaufender Abschlusskante für den Anschluss an die bestehende Asphaltfläche' Rasenstein aus 'Beton in einer Breite von 400 mm auf Frostschutzplanum im Bankettbereich, mit Querneigung von 6 bzw. 12 % einbauen ' Bettung aus Baustoffgemisch 'Beton C 25/30, Dicke 20 cm, einschließlich einer Rückenstütze mit einer unteren Breite von mind. 15 cm bis 3 cm unter Steinoberkante mit einer oberen Breite von 5 cm keilförmig herstellen ' Verfüllen mit 'Beton C 25/30, verfüllen der Aussparungen und Fugenspalt zur vorhandenen Asphaltkante '	125,000 m2		
3.8.40.	Flächenbef. aus Bankettfertigteileplatten herstellen Flächenbef. aus Bankettfertigteileplatten herstellen Flächenbefestigung aus Fertigteilebankettplatten der Druckfestigkeitsklasse C 30/37 Frost-Tausalz widerstand nach EN 1339 liefern und auf vorhandener Unterlage (Frostschutzplanum) versetzen. Länge: 450 mm Breite: 500 mm Stärke: 140/125 mm Oberfläche betongrau mit Profilstruktur (Rumpeleffekt) quer zur Fahrbahn. Oberfläche mit Gefälle nach außen (ca. 3 %) stirnseitige Verzahnung für den verschiebungsfreien gegenseitigen Verbund. Versetzen im Bankettbereich auf Plattenbett aus Beton der Druckfestigkeitsklasse C 25/30 mit einer Dicke von 20 cm, sowie der Rückenstütze (untere Breite 15 cm) bis 3 cm unter OK Fertigteileplatte hochziehen Fugenspalt zur vorhandenen Asphaltkante mit Beton C 25/30, XF 4 verfüllen	120,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 3.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, ..			
Summe 3.	Los 3: FRG 46 "Harretsreuth - ..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Los 4: FRG 14 "OD Hinterschmiding (Freyunger Str.)"			
4.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen			
4.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 Psch		
4.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,000 Psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4.1.30.

StL-Nr. 22.901/906.91.01

Beweissicherung durchführen

... Freitext ...*Beweiss.vorher

Dokument. 3fach

Beweissicherung des Bestandes im Bereich der Baustelle und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen mit Gebäuden, Bauwerken, Entwässerungseinrichtungen, Wällen, Banketten, Fahrbahnrandern, Asphaltsschichten, Pflasterungen, Borden u. dgl. durchführen.

Die Beweissicherung ist von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durchzuführen. Maßnahmen wie der Einsatz einer Kanalkamera, die Durchführung einer Bauwerksprüfung aus besonderem Anlass u. dgl. werden gesondert vergütet.

Laufende Kontrollen wie Messprogramme u. dgl., die die Durchführung der Baumaßnahme begleiten, werden gesondert vergütet.

Erforderliche Hilfskräfte und Hilfsmittel sind einzurechnen.

Bestand '

-Stützmauer entlang Kreisstraße (L = 125 m)

Wohnhaus:

-Freyunger Straße Nr. 1, 9, 11 u. 15

-Sonndorfer Siedlung Nr. 1

-Röhrnweg Nr. 2

-Dorfplatz Nr. 2, 3, 6, 8, 10, 12 u. 14

einschließlich Nebengebäuden wie Garagen, Stallungen usw., sowie dazugehöriger Stützmauern und Einfriedungen.

Beweissicherung im Bereich der rot gekennzeichneten Teilbereiche gemäß Übersichtsplan'

Die Beweissicherung besteht aus einer Bestandsaufnahme vor Beginn der Arbeiten. Die Bestandsaufnahme ist so durchzuführen, dass Veränderungen am Bestand, die möglicherweise durch die Baumaßnahme verursacht werden, festgestellt werden können.

Dokumentation in 3-facher Ausfertigung liefern.

1,000 Psch

.....

4.1.40.


StL-Nr. 19.101/513

SiGe-Plan erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.

1,000 Psch

.....



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.50.	StL-Nr. 19.101/528 SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter- lagen des AG stellen.			
		1,000 Psch		
Summe 4.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegle..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen			
4.2.10.	StL-Nr. 22.905/901.11 Verkehrsflächen unterhalten. Bef. Unterl.AG*Baustrecke Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen und Anliegerverkehrs, sowie des Baustellenverkehrs innerhalb des Baubereiches einschließlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen verkehrssicher unterhalten. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Befestigung nach Unterlagen des AG. Verkehrsflächen im Zuge der Baustrecke.	32,000 d		
4.2.20.	StL-Nr. 21.105/105.39.20.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach RSA, Regelplan ', Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplanen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.1 - Vorarbeiten ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000 Psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.30.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase '1.1 u. 1.2 - Vorarbeiten u. 2 - Asphaltierungsarbeiten '	32,000 d		
4.2.40.	StL-Nr. 21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich- tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor- richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver- kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase '1.1 - Vorarbeiten ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase '1.2 - Vorarbeiten ' Umbauen 'nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktspänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au- ßer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000 Psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.50.	StL-Nr. 21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase '1.2 - Vorarbeiten ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten ' Umbauen 'nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktplänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,000	Psch	
4.2.60.	Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Umbauen der Verkehrsführungsphase 3 - Asphaltierungsarbeiten während Kleinflächenasphaltierungen Umbauen der Knotenpunkte 1b-1 nach 1b-2, 15b -1 nach 15b-2 u. Ergänzung 16b bis 23b.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Umbauen nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktspänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind.	1,000 St		
4.2.70.	Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Umbauen der Verkehrsführungsphase 3 - Asphaltierungsarbeiten nach Abschluss Kleinflächenasphaltierungen Umbauen der Knotenpunkte 1b-2 nach 1b-1, 15b -2 nach 15b-1 u. Beseitigung 16b bis 23b. Umbauen nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktspänen nach Unterlagen des AG. Die Verkehrszeichen einschließlich Aufstellvorrichtungen gehören zum Leistungsumfang. Diese Position beinhaltet sämtliche Leistungen die für die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung erforderlich sind.	1,000 St		
4.2.80.	StL-Nr. 21.105/120.92.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft setzen ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan ', nach Verkehrszeichenplänen und den Knotenpunktspänen nach Unterlagen des AG. Länge der Umleitungsstrecken gemäß Übersichtskarten. '			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2 - Asphaltierungsarbeiten '				
		1,000	Psch		
4.2.90.	StL-Nr. 21.105/135.90.99.21.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/2, C II/3 u. C II/4 ' Für 'Schadstellen als Flickasphaltierung zwischen Vorderschmiding u. Hinterschmiding u. Hinterschmiding (Herzogsreuter Straße' Länge des Arbeitsbereiches 'jeweils 1000 m Das Anpassen der Verkehrssicherung innerhalb des Arbeitsbereiches gehört zum Leistungsumfang' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
		2,000	St		
4.2.100.	StL-Nr. 21.105/208.93.90.92.03 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 3 ... Freitext ...*... Freitext ... Höhe 1,50 m*über 7 b. 14 Tage Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild 'rechteckig, 1200 mm x 800 mm, mind. 2 Wochen vor Baubeginn für Vorankündigung Vollsperrung aufbauen, Beschriftung erfolgt nach Angaben des AG ' Größe 3. Retroreflektierend mit Folie 'nach Wahl des AN ' Aufstellvorrichtung 'mit Fußplattenträger u. Fußplatten ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.				
		8,000	St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.110.	StL-Nr. 21.105/505.21.91.09 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN ... Freitext ... Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte 'über 250 m ' Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage ', Signalzeitenpläne liefern '	4,000 St		
4.2.120.	StL-Nr. 21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.	525,000 Std		
4.2.130.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	32,000 d		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.140.	StL-Nr. 21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	32,000 d		
4.2.150.	StL-Nr. 21.105/915.91 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. ... Freitext ...*gebührenfrei Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '4.2.20, 4.2.40 4.2.50 u. 4.2.90 ' Gebührenfrei.	5,000 St		
Summe 4.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsste..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	Erdbau			
4.3.10.	StL-Nr. 24.106/113.00.99.02.01 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Andeck. ü. 5-15cm*Abrechnung Abtrag Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Dicke '10 bis 15 cm, abtragen neben Gehweg in einer Breite von 0,50 m ' Andeckung 'auf Straßenböschung ' Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	7,000 m3		
4.3.20.	StL-Nr. 24.106/153.90.02 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeckung 10 cm Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrechnung nach angedeckten Flächen. Andeckung 'neben Gehweg' Dicke der Andeckung = 10 cm.	100,000 m2		
4.3.30.	StL-Nr. 21.107/202.09.02.10 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*Menge 10 g/m2 RSM 7.1.1 Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche 'Seitenstreifen Gehweg ' Saatgutmenge = 10 g/m2. Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen - Standard ohne Kräuter.	100,000 m2		
4.3.40.	StL-Nr. 22.906/226.09 Untergrund nach Abtrag verdichten ... Freitext ... Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag verdichten. Beschreibung des/der Homogenbereichs/e			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	nach Unterlagen des AG. Untergrund 'in Baugruben für Zeiler, Borde, Schächte, Straßenabläufe, Zufahrten usw. '				
		560,000	m2		
4.3.50.	StL-Nr. 24.106/250.99 Planum herstellen ... Freitext ... Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul 'Ev2 = 45 MPa, Planum herstellen in Baugruben für Zeiler, Borde, Schächte, Straßenabläufe, Zufahrten usw. '				
		560,000	m2		
Summe 4.3.	Erdbau				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.	Baugruben, Leitungsgräben			
4.4.10.	StL-Nr. 24.108/107.99.90.99 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'B1 ' Baugrube 'für Zeiler, Borde, usw.' Baugrubentiefe 'bis 0,50 m ' Aushub 'aufnehmen, zu einem Lagerplatz des AG transportieren und als Haufwerk zwischenlagern - Transportweg 3 km ' Abrechnung 'erfolgt senkrecht '	60,000 m3		
4.4.20.	StL-Nr. 24.108/107.99.90.29 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Aush.i.lagern ... Freitext ... Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'B1 ' Baugrube 'für Zeiler, Borde, usw.' Baugrubentiefe 'bis 0,50 m ' Aushub innerhalb der Baustelle lagern. Abrechnung 'erfolgt senkrecht '	25,000 m3		
4.4.30.	StL-Nr. 24.108/107.99.90.99 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'B1 ' Baugrube 'für Schächte, Straßenabläufe usw.' Baugrubentiefe 'bis 1,25 m ' Aushub 'aufnehmen, zu einem Lagerplatz des AG			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	transportieren und als Haufwerk zwischenlagern - Transportweg 3 km ' Abrechnung 'erfolgt senkrecht '	15,000 m3		
4.4.40.	StL-Nr. 24.108/117.29.00 Boden des AG in Baugrube einbauen Boden gelagert*... Freitext ... Boden des AG in Baugrube nach Unterlagen des AG ein- bauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen. Baugrube für 'Zeiler, Borde usw. '	25,000 m3		
4.4.50.	StL-Nr. 24.108/215.11.10.10.99 Leitungsggr. m. Schachtbaugr. herst. eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*lag. i./ver.o.Lz. ... Freitext ...*... Freitext ... Leitungsgruben einschließlich Schachtbaugruben herstel- len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht- durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG. In eingebautem und verdichtetem Boden. Grabentiefe bis 1,25 m. Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver- dichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'aufnehmen, zu einem Lagerplatz des AG transportieren und als Haufwerk zwischenlagern - Transportweg 3 km ' Abrechnung 'nach DIN 1610 '	25,000 m3		
4.4.60.	StL-Nr. 24.108/912.01.10.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand- schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Grabentiefe bis 1,25 m.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nur Handschachtung. Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	5,000 m3		
4.4.70.	Mehraufwand bei Leitungsgräben u. Baugruben Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und Baugruben sowie deren Verfüllung in Folge von vorhandenen Leitungen, die Näher als 50 cm am Leitungsgraben / Baugrube liegen, sofern kein anderer Abstand angegeben ist. Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten. <u>Bei parallel laufenden Leitungen des selben Spartenträgers wird die Position unabhängig von der Anzahl der Leitungen jeweils einmal je Spartenträger abgerechnet.</u> Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung, soweit sie sich im Bereich des Leitungsgrabens / Baugrube zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet. Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Spartenträger "Bayernwerk" Verlauf der Leitungen "quer" Leitung = "Stromkabel"	1,000 St		
4.4.80.	Mehraufwand bei Leitungsgräben u. Baugruben Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und Baugruben sowie deren Verfüllung in Folge von vorhandenen Leitungen, die Näher als 50 cm am Leitungsgraben / Baugrube liegen, sofern kein anderer Abstand angegeben ist. Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten. <u>Bei parallel laufenden Leitungen des selben Spartenträgers wird die Position unabhängig von der Anzahl der Leitungen jeweils einmal je Spartenträger abgerechnet.</u> Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung, soweit sie sich im Bereich des Leitungsgrabens / Baugrube zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet. Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Spartenträger "Telekom" Verlauf der Leitungen "längs" Leitung = "Telekommunikationskabel"	200,000 m		
4.4.90.	Mehraufwand bei Leitungsgräben u. Baugruben Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben und Baugruben sowie deren Verfüllung in Folge von vorhandenen Leitungen, die Näher als 50 cm am Leitungsgraben / Baugrube liegen, sofern kein anderer Abstand angegeben ist. Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten. <u>Bei parallel laufenden Leitungen des selben Spartenträgers wird die Position unabhängig von der Anzahl der Leitungen jeweils</u>			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<u>einmal je Spartenträger abgerechnet.</u> Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung, soweit sie sich im Bereich des Leitungsgrabens / Baugrube zuzüglich des angegebenen Abstandes befindet. Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen. Spartenträger "Telekom" Verlauf der Leitungen "quer" Leitung = "Telekommunikationskabel"				
		1,000	St		
Summe 4.4.	Baugruben, Leitungsgräben				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.5.	Entwässerung für Straßen			
4.5.10.	StL-Nr. 24.110/305.94.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet. Rohr DN/ID '200 ' Rohr aus Kunststoff. Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	10,000 m		
4.5.20.	StL-Nr. 24.110/315.23.11.12.02 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PVC-U-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. Kl.SN 8 Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID 150. Rohr aus PVC-U. Rohrverbindung nach Wahl des AN. Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m. Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969.	50,000 m		
4.5.30.	StL-Nr. 24.110/362.03.41.19 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. ... Freitext ... Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rohrleitung DN/ID 150. Rohr aus Kunststoff. Schacht aus Betonfertigteilen. Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen. Anschluss 'dicht nach Wahl des AN herstellen '	2,000 St		
4.5.40.	StL-Nr. 24.110/409.51.01 Schachtteil ausbauen bis OK Schachth.*Schacht sichern Ausbau verwerten Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Teil = Abdeckung und Auflageringe bis Oberkante Schachthals. Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Verfüllen des Schachtes wird gesondert vergütet. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	8,000 St		
4.5.50.	StL-Nr. 24.110/409.31.01 Schachtteil ausbauen Schachthals*Schacht sichern Ausbau verwerten Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Teil = Schachthals. Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Verfüllen des Schachtes wird gesondert vergütet. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,000 St		
4.5.60.	StL-Nr. 24.110/440.99.00 Fertigteil für Schacht einbauen ... Freitext ... Fertigteil für Schacht einbauen. Fertigteil 'Schachtring 1000x250 '	2,000 St		
4.5.70.	StL-Nr. 24.110/440.11.00 Fertigteil für Schacht einbauen Abdpl.625-1000/60 Fertigteil für Schacht einbauen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abdeckplatte mit Öffnung DU = 625 mm für Schachtring DN 1000 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für LM 1 nach DIN EN 1991-2 aus Stahlbeton.	2,000 St		
4.5.80.	StL-Nr. 24.110/445.01.01 Betonauflagering einbauen Höhe 60 mm*Mörtel M20 Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen. Ringhöhe = 60 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	5,000 St		
4.5.90.	StL-Nr. 24.110/445.02.01 Betonauflagering einbauen Höhe 80 mm*Mörtel M20 Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen. Ringhöhe = 80 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	5,000 St		
4.5.100.	StL-Nr. 24.110/445.03.01 Betonauflagering einbauen Höhe 100 mm*Mörtel M20 Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen. Ringhöhe = 100 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	6,000 St		
4.5.110.	StL-Nr. 24.110/454.36.12.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, R*GG-Trich+Eimer B1 Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug Mörtel M20 Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen. Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, jedoch mit Ablaufrost aus Gusseisen. Ausführung = mit Gusseisentrichter und Eimer nach DIN 4052 Form B 1. Deckel mit dämpfender Einlage.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstreichen.	8,000 St		
4.5.120.	StL-Nr. 24.110/506.11.21.05 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*Aufs.s.+lagern Rest verwert. Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig ausbauen. Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m. Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und Erdarbeiten ausführen. Aufsatz säubern und innerhalb der Baustelle lagern. Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	3,000 St		
4.5.130.	StL-Nr. 24.110/509.10.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Pflast./Platt.*alles verwerten Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen. Umgebende Fläche = Pflaster bzw. Plattenbelag. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,000 St		
4.5.140.	StL-Nr. 24.110/515.41.01.01 Straßenablauf einbauen Boden 1a Dicht.*Schaft Form 5b Aufl-Ring 10a*Aufl. C 8/10,10cm Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erdarbeiten werden gesondert vergütet. Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem Steckmuffendichtelement. Schaft Form 5b (295 mm hoch). Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze). Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.	6,000 St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.5.150.	Auflagering einbauen Betonauflagering, Form 10a für quadratische Aufsätze bei bestehenden Straßenabläufen und neuen Straßenabläufen aus Betonfertigteilen bzw. Ortbeton einbauen. Fugen glattstreichen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	10,000 St		
4.5.160.	StL-Nr. 24.110/523.02.10.13.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, D, Guss*Aufsatz lastentk. dämpf.Einlage*Zinkeimer B 1 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20 Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Rahmen aus Gusseisen. Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen. Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer, Form B 1. Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	4,000 St		
4.5.170.	StL-Nr. 24.110/523.09.10.03.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Rinne 500x500,C30*Aufsatz lastentk. Zinkeimer B 1*Höhe Zug um Zug Mörtel M20 Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse C 250, Ausführung Rinnenform nach DIN 19 571, 500x500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton, Schlitzweite 30 mm. Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen. Verzinkter Eimer, Form B 1. Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	4,000 St		
Summe 4.5.	Entwässerung für Straßen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.6.	Schichten ohne Bindemittel			
4.6.10.	Fahrbahnrand freilegen Fahrbahnrand freilegen Fahrbahnrand vor dem Asphaltfräsen durch den Ausbau des Bankettmaterials nach Wahl des AN freilegen. Ausgebautes Material seitlich auf dem Bankett für den Wiedereinbau zwischenlagern und vor dem Einbau der Asphaltdeckschicht im Ausbau- u. Bankettbereich andecken und verdichten. Einschließlich dem Reinigen des freigelegten Fahrbahnrandes und der angrenzenden Asphaltfläche. Fahrbahnrand freilegen bis 10 cm unter OK Fahrbahn	275,000 m		
4.6.20.	StL-Nr. 24.112/020.90.01 Unterlage profilieren ... Freitext ...*Unebenh. max.2 cm Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet. Unterlage 'Frostschutzplanum Gehweg, Bushaltestelle, Schadstellen usw. ' Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.	520,000 m2		
4.6.30.	StL-Nr. 24.112/031.99 Baustoff f. Profilausgleich liefern ... Freitext ... Baustoff für Profilausgleich liefern. Baustoff '0/32 für Frostschutzplanum '	25,000 t		
4.6.40.	StL-Nr. 24.112/036.99 Überschüssigen Baustoff entfernen ... Freitext ... Überschüssigen Baustoff, der bei der Profilierung der Unterlage anfällt, aufnehmen und entfernen. Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach Unterlagen des AG. Abrechnung 'nach Aufmaß '	10,000 m3		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.6.50.	StL-Nr. 22.112/215.90.05.10.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... N Wiegescheinen Frostschuttschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. In Verkehrsflächen 'in Baugruben als Untergrundverbesserung und Verfüllung für Zeiler, Borde, Schächte, Straßenabläufe, Zufahrten usw.' Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach Unterlagen des AG. Einbaudicke ' bis 20 cm ' Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	300,000 t		
4.6.60.	StL-Nr. 24.112/908.12 Erschwernis durch Einbauten b.Profilieren*Schächte Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Profilieren der Unterlage. Einbauten = Schächte.	1,000 St		
Summe 4.6.	Schichten ohne Bindemittel			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4.7. Asphaltbauweisen

Von Bau.-km 0+000 bis 0+120 ist unter der Asphaltdeckschicht eine Asphalteinlage aus Asphaltvlies verbaut. Das vorhandene Asphaltvlies wird im Zuge der Asphaltfräsarbeiten ausgebaut, dies erfolgt in einem 2. Fräsübergang nachdem die Asphaltdeckschicht bereits im 1. Fräsübergang teilweise abgefräst wurde.

Die Erschwernisse und Mehraufwendungen bei den nachfolgenden Leistungen aufgrund der vorhanden Asphalteinlage aus Vliesstoff sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

Das Asphaltfräsgut einschließlich der Asphalteinlage aus Asphaltvlies geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu entfernen. Dafür ggf. anfallende Entsorgungskosten sind vom AN zu übernehmen und in den Einheitspreisen einzukalkulieren. Entsorgungsnachweise sind dem AG vorzulegen!

4.7.10. StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.11

Asphalt fräsen

ADS*Asphaltbeton*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.

Asphaltdeckschicht.

Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.

Frästiefe 'von 2,00 - 3,00 cm '

Fläche ' Hauptstrecke Bau.-km 0+000 bis 0+120 als 1. von 2

Fräsübergängen für das Abfräsen der Asphaltdeckschicht über der Asphalteinlage aus Vliesstoff.

Der Mehraufwand und der verringerte Leistungsansatz aufgrund einer verringerten Fräsgeschwindigkeit wegen des darunterliegenden Vliesstoffes ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet. '

Breite 'von 5,80 - 6,50 m '

Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

800,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.7.20.	StL-Nr. 22.113/005.92.90.99.93 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Unebenheit 10 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Deckschicht aus bituminös gebundenen Schichten. einschließlich einer in der Asphaltschicht enthaltenen Asphalteinlage aus Vliesstoff mit einem Flächengewicht von 140 g/m². Material: Vliesstoff aus Polypropylen-Endlosfasern. Erschwerisse und Mehraufwendungen aufgrund der vorhandenen Asphalteinlagen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.' Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe 'von 2,00 - 3,00 cm ' Fläche 'Hauptstrecke Bau.-km 0+000 bis 0+120 als 2. von 2 Fräsübergängen für das Abfräsen von der Asphaltdeckschicht einschließlich der Asphalteinlage aus Vliesstoff. Der Mehraufwand und der verminderte Leistungsansatz aufgrund einer verringerten Fräsgeschwindigkeit wegen des Vliesstoffes ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet. ' Breite 'von 5,80 - 6,50 m ' Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Ggf. anfallende Entsorgungsgebühren sind vom AN zu übernehmen und entsprechend bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Entsorgungsnachweise sind dem AG zu übergeben. ' Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 10 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	800,000 m ²		
4.7.30.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.11 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '4,0 - 5,0 cm ' Fläche 'Fahrbahnbereich FRG 14 '			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Breite '5,30 - 5,70 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	2.800,000 m2		
4.7.40.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.11 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '3,5 - 4,5 cm ' Fläche 'Einmündungsbereiche FRG 39 ' Breite '10,00 - 26,00 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	200,000 m2		
4.7.50.	StL-Nr. 22.113/005.19.10.92.90 Asphalt fräsen ADS*... Freitext ... Tiefe bis 1 cm*... Freitext ... Breite ü.30-50cm*... Freitext ... Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltschicht 'einschließlich Markierungsstoff aus Thermoplastik ' Frästiefe bis 1 cm. Fläche 'Blockmarkierung, Busbucht usw. ' Breite der Fläche über 30 bis 50 cm. Fräsasphalt 'einschließlich Markierungsstoff einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. Entsorgungsgebühren sind vom AN zu tragen. '	12,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.7.60.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '7,0 - 10,0 cm ' Fläche 'Schadstellen im Fahrbahnbereich ' Breite '1,30 - 3,00 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	200,000 m2		
4.7.70.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '7,0 - 10,0 cm ' Fläche 'Schadstellen im Fahrbahnbereich ' Breite '5,00 - 6,00 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	300,000 m2		
4.7.80.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '3,0 - 5,0 cm ' Fläche 'Zufahrten ' Breite '0,50 - 1,00 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	15,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.7.90.	StL-Nr. 22.113/005.12.90.99.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '4,0 - 5,0 cm ' Fläche ' Kleinflächenasphaltierung zwischen Vorderschmiding und Hinterschmiding bzw. im Bereich Hinterschmiding (Herzogsreuter Straße) Schadstellen über die gesamte Fahrbahnbreite sind dabei halbseitig auszuführen. ' Breite '1,30 - 2,75 m ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	300,000 m2		
4.7.100.	Nachfräsen bzw. Entfernen von Asphaltchollen Nachfräsen bzw. Entfernen von Asphaltchollen Nachfräsen bzw. Entfernen einzelner Asphaltchollen bei unzureichenden Schichtenverbund der vorhandenen Asphaltchichten. Nach dem Fräsen der Asphaltchichten noch vorhandene Asphaltchollen mit unzureichenden Schichtenverbund in Einzelflächen lösen, ggf. auch von Hand aufnehmen, und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphaltchollen 0,5 - 3,0 cm Breite der Asphaltchollen 1,00 - 2,00 m Das Reinigen der bearbeiteten Fläche gehört zum Leistungsumfang und ist mit dem Einheitspreis abgegolten.	500,000 m2		
4.7.110.	StL-Nr. 22.113/033.90.09.09.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Aufbr. Verw. Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. Fläche 'Baugrube Pflaster-- u. Entwässerungsarbeiten, usw.' Dicke der Asphaltbefestigung '15,0 - 20,0 cm ' Gesamtaufbruchtiefe 'bis 20,0 cm ' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	32,000 m3		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.7.120.	StL-Nr. 22.113/033.90.09.09.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Aufbr. Verw. Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. Fläche 'Gehweg' Dicke der Asphaltbefestigung '10,0 - 12,0 cm ' Gesamtaufbruchtiefe 'bis 12,0 cm ' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	13,000 m3		
4.7.130.	StL-Nr. 22.113/038.31.03 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 6-12 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	30,000 m		
4.7.140.	StL-Nr. 22.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ... Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung 'über 12 bis 20 cm '	410,000 m		
	Hinweis! Hinweis zu den nachfolgenden Positionen "Unterlage reinigen", das Reinigen (ggf. auch von Hand) von Ecken, Zwickeln und Kanten in Asphaltflächen gehört zum Leistungsumfang.			
4.7.150.	StL-Nr. 22.113/058.31.12 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphalttschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	3.700,000 m2		
4.7.160.	StL-Nr. 22.113/058.91.22 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage 'gefräste Asphaltbefestigung im Bereich Schadstellen, Einmündungen, Zufahrten, Kleinflächenasphaltierung usw. ' Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	1.000,000 m2		
	Hinweis!			
	Hinweis zu den nachfolgenden Positionen "Bitumenemulsion aufsprühen", das Aufsprühen (ggf. auch von Hand) in Ecken, Zwickeln und bei Kanten in Asphaltflächen gehört zum Leistungsumfang.			
4.7.170.	StL-Nr. 22.113/063.22.12.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*vor A.deckschicht Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	3.700,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.7.180.	StL-Nr. 22.113/063.99.22.39 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*... Freitext ... manuell*C40B5-S*Menge 300 g/m2 ... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen 'im Bereich Schadstellen, Einmündungen, Zufahrten, Gehweg, Kleinflächenasphaltierung usw. ' Unterlage 'Asphalt und Asphalt geätzt ' Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Asphalttragschicht bzw. Asphaltdeckschicht '	1.250,000 m2		
4.7.190.	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion für den Einbau einer Asphalteinlage aufsprühen. Der AN hat die Unterlage für das Ansprühen der Bitumenemulsion entsprechend den Regeln der Technik vorzubereiten. Die Menge der Bitumenemulsion ist auf die örtlichen Randbedingungen abzustimmen. Das Anspritzen hat gleichmäßig mit Rampenspritzgerät (dosierbar) zu erfolgen. Es ist außerdem darauf zu achten, dass keine Emulsion von der Fahrbahn abläuft. Das Befahren der angespritzten Fläche mit Baustellengeräten ist unbedingt zu vermeiden. Es ist eine Bitumenemulsion C 60BP4-S gem. TL-BE-StB 15 zu verwenden. Anspritzmenge: mind. 400 g/m² Das Reinigen der Unterlage wird gesondert vergütet. Die Vorgaben der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Penetrationsindex gem. EN 12591 > 0,3; Erweichungspunkt gem. EN 1427 > 47° C), sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Bindemittelherstellers und die Hinweise des Herstellers der Asphalteinlage sind zwingend zu beachten.	100,000 m2		
4.7.200.	StL-Nr. 22.113/078.11.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Hydranten+Schieb Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeckschicht. Hydranten und Schieberkappen.	10,000 St		
4.7.210.	StL-Nr. 22.113/078.11.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Schächte Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- läufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi- tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeckschicht. Schächte.	11,000 St		
4.7.220.	StL-Nr. 22.113/078.15.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Schächte Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- läufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi- tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Schächte.	1,000 St		
4.7.230.	StL-Nr. 22.113/083.11.02 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.deckschicht Bord Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschich- ten. Asphaltdeckschicht. Bord.	175,000 m		
4.7.240.	StL-Nr. 22.113/083.35.02 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw. aufnehmen*Asphaltbefestig. Bord Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bahnübergängen. Erschwernis beim Aufnehmen. Asphaltbefestigung. Bord.	75,000 m		
4.7.250.	StL-Nr. 22.113/083.11.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.deckschicht ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalt-schich- ten. Asphaltdeckschicht. Einbauten 'Zeiler aus Granitpflaster '	450,000 m		
4.7.260.	StL-Nr. 22.113/083.35.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw. aufnehmen*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Erschwernis beim Aufnehmen. Asphaltbefestigung. Einbauten 'Zeiler aus Granitpflaster '	380,000 m		
4.7.270.	StL-Nr. 22.113/083.11.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.deckschicht ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalt-schich- ten. Asphaltdeckschicht. Einbauten 'Betonpflaster '	30,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.7.280.	StL-Nr. 22.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Erschwernis beim 'Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalt-schich- ten.' Asphaltbefestigung. Einbauten 'Stützmauer aus Stahlbeton '	125,000 m		
4.7.290.	Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten in Asphaltoberbau herstellen. Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen. Einbauteil vorübergehend provisorisch aufsetzen. Auflager ausbauen bis 10 cm. Abbruchgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Aufbruchtiefe über 15 bis 25 cm. Ggf. erforderliche Auflagerringe gehören zum Leistungsumfang. Freigelegten Bereich ggf. in mehreren Arbeitsgängen bis UK Asphaltdeckschicht mit Asphalttragschichtmischgut AC 16 bzw. AC 22 T N verfüllen. Nach dem Einbau der Asphaltdeckschicht Einbauteil auf fertige Höhe anheben und in Endlage einbauen. Einbauteil: Hydranten und Schieberkappen Spartenträger: Gemeinde Hinterschmiding Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.	10,000 St		
4.7.300.	Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten herstellen Höhenangleichung von Einbauten in Asphaltoberbau herstellen. Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen, Einbauteil einschließlich Auflager ausbauen und vorübergehend provisorisch aufsetzen. Auflager ausbauen bis 10 cm. Abbruchgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Aufbruchtiefe über 15 bis 25 cm. Erforderliche Auflagerringe gehören zum Leistungsumfang. Freigelegten Bereich ggf. in mehreren Arbeitsgängen bis UK Asphaltdeckschicht mit Asphalttragschichtmischgut AC 16 bzw. AC 22 T N verfüllen. Nach dem Einbau der Asphaltdeckschicht Einbauteil auf fertige Höhe anheben und in Endlage einbauen. Einbauteil: Schachtabdeckung mit Ablaufrost.	2,000 St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.7.310.	StL-Nr. 22.113/143.99.20.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Busbucht ' Einbau 'in einer Dicke von 12 cm ' Bindemittel = 50/70.	15,000 t		
4.7.320.	StL-Nr. 22.113/153.19.20.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau 'von Hand bei Baugruben für Borde, Zeiler, Straßenabläufe, Schächte usw. mit einer Breite von 0,30 - 0,80 m ' Bindemittel = 50/70. Einbau 'in einer Dicke von 10,0 - 14,0 cm ggf. in zwei Lagen '	95,000 t		
4.7.330.	StL-Nr. 22.113/153.19.20.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 50/70 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau 'in Schadstellen mit einer Breite von 1,30 - 3,00 m; Einbaudicke 6,0 - 8,0 cm ' Bindemittel = 50/70.	40,000 t		
4.7.340.	StL-Nr. 22.113/153.19.20.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 50/70 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau 'in Schadstellen mit einer Breite von 5,00 - 6,00 m; Einbaudicke 7,0 - 10,0 cm ' Bindemittel = 50/70.	75,000 t		
4.7.350.	StL-Nr. 22.113/153.29.20.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Geh- und Radwege*... Freitext ... Bitumen 50/70 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege. Einbau 'in Gehweg mit einer Einbaudicke von 7,0 - 8,0 cm ' Bindemittel = 50/70.	25,000 t		
4.7.360.	StL-Nr. 22.113/343.19.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk1,8*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau 'im Fahrbahnbereich mit einer Breite von 5,30 - 6,50 m mit einer einer Dicke von 4,0 - 5,0 cm ' Bindemittel = 70/100. Einbau 'mit Beschicker '	420,000 t		
4.7.370.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ... * ... Freitext ... Bitumen 70/100 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Einmündungsbereiche FRG 39 u.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Busbucht' Einbau 'mit einer einer Dicke von 3,5 - 4,5 cm ' Bindemittel = 70/100.	25,000 t		
4.7.380.	Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu Pos. 4.7.360 ADS aus AC 11 D N herstellen für die Erschwernisse und Mehraufwendungen für das Herstellen der Asphaltdeckschicht im Bereich der an den Fahrbahnbereich angrenzenden Zufahrten mit einer Einbaubreite bis 0,50 m. Einbau in einem Arbeitsgang von Hand in einer Breite von 0,00 m bis 0,50 m	20,000 m2		
4.7.390.	Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu ADS aus AC 11 D N herstellen Zulage zu Pos. 4.7.360 ADS aus AC 11 D N herstellen für die Erschwernisse und Mehraufwendungen für das Herstellen der Asphaltdeckschicht im Bereich der Asphaltspitzrinne entlang Hochbord. Einbau in einem Arbeitsgang von Hand in einer Breite von 0,50 m	50,000 m		
4.7.400.	StL-Nr. 22.113/343.99.20.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Kleinflächenasphaltierung zwischen Vorderschmiding und Hinterschmiding bzw. im Bereich Hinterschmiding (Herzogsreuter Straße) Schadstellen über die gesamte Fahrbahnbreite sind dabei halbseitig auszuführen.' Einbau 'mit einer einer Dicke von 4,0 - 5,0 cm ' Bindemittel = 70/100.	35,000 t		
4.7.410.	StL-Nr. 22.113/353.99.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Gehweg ' Einbau ' mit einer Einbaudicke von 3,0 - 3,5 cm ' Bindemittel = 70/100.	10,000 t		
4.7.420.	StL-Nr. 22.113/353.99.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ... * ... Freitext ... Bitumen 70/100 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'zwischen Hochbordstein und Stützmauer ' Einbau 'von Hand in einer Breite von 0,30 bis 0,35 m mit einer Einbaudicke von 3,0 - 4,0 cm ' Bindemittel = 70/100.	5,000 t		
4.7.430.	Asphalteinlage liefern und einbauen Asphalteinlage liefern und einbauen Liefern und verlegen einer güteüberwachten, recyclingfähigen Asphalteinlage als bewehrtes und spannungsabbauendes System mit abdichtender Funktion. Die Anzahl der Längsüberlappung ist auf ein Minimum zu reduzieren, die Überlappung ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Vor dem Anspritzen der Unterlage und der Verlegung der Asphalteinlage ist die Fläche vom AG abzunehmen. Asphalteinlage durch geschultes Fachpersonal auf vorbereiteter Unterlage ausrichten, ausrollen, plan und faltenfrei in die frische Bitumenemulsion verlegen. In Kurven ist die Asphalteinlage in Form eines Polygonzuges zu verlegen. Bedingt durch die Abmessungen der Verlegemaschine kann es zu einem Randabstand von ca. 5 bis 10 cm kommen. Der Tränkungsgrad der Bitumenemulsion ist regelmäßig zu überprüfen (Sichtprüfung) und ggf. anzupassen. Im Bereich der Überlappung ist eine Übersättigung zu vermeiden. Die Asphalteinlage darf erst nach dem vollständigen Brechen der Bitumenemulsion (Penetrationsindex > 0,3; Erweichungspunkt > 47°C) überbaut werden. Eine entsprechende Vorlaufzeit ist einzuplanen. Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zwingend zu beachten. Abrechnungsgrundlage ist die mit der Asphalteinlage überbaute Fläche. Die verlegte Asphalteinlage darf nur vorsichtig befahren werden. Scharfe Anfahr-, Brems- und Lenkmanöver sind unbedingt zu			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	unterlassen. Evtl. dadurch entstandene Schäden sind vor dem Einbau der Asphalttragschicht auf Kosten des AN zu beseitigen. Die Fahrer der Mischgutlieferfahrzeuge, des Straßenfertigers und der Walzen sollten auf die Besonderheit der Bauweise hingewiesen werden. Einbau im Anbaubereich; Verlegebreite = 1,00 m Armierungsgitter mit folgenden Mindestkennwerten: Rohstoff: Glasfaser in Bitumen (polymermod.) getränkt, oberseitig abgesandet, unterseitig mit Trennfolie Flächengewicht: $\geq 600 \text{ g/m}^2$ E-Modul: $\geq 73.000 \text{ N/mm}^2$ Dehnung: $\leq 3,0 \%$ Höchstzugkraft längs: 120 kN/m Höchstzugkraft quer: 120 kN/m CE-Kennzeichen: gem. PN-EN 15381:2008 Die Asphalteinlage muss fräsggeeignet, bzw. die Zuführung zu einer Mischanlage für die Wiederverwendung des Fräsggutes muss gewährleistet sein. Die Unbedenklichkeit bezüglich der Umweltrelevanten Einflüsse nach der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) ist durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.	100,000 m2		
4.7.440.	StL-Nr. 22.113/907.13.22.02 Naht in Asphaltschicht herst. Naht ADS*Längs-/Quernaht Trennscheibe*BM kalt Dicke ü.2,5-4,5cm Naht in Asphaltschicht herstellen. Naht in Asphaltdeckschicht. Längs- und Quernaht. Herstellung der Nahtflanke durch Trennscheibe. Nahtflanke mit einer kalt aufzubringenden bitumenhaltigen Masse volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.	30,000 m		
4.7.450.	StL-Nr. 22.113/907.93.01.99 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht PmB heiß*... Freitext ... Naht in Asphaltschicht herstellen. Naht 'im Bereich Baugruben für Borde, Zeiler, Straßenabläufe, Schächte usw. ' Längs- und Quernaht. Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht 'über 16,0 bis 20,0 '	410,000 m		
4.7.460.	StL-Nr. 22.113/917.13.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Bitumenfugenband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Asphaltdeckschicht. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphalttschicht = 4 cm. Einzellängen bis 20,00 m. Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.	30,000 m		
4.7.470.	StL-Nr. 22.113/937.49.72.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*... Freitext ... Tiefe 45 mm*Breite 12 mm schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Queranschluss. Einzellängen '5,00 - 15,00 m ' Fugenspalttiefe = 45 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Aufweiten durch Schneiden.	30,000 m		
4.7.480.	StL-Nr. 22.113/937.99.72.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 45 mm*Breite 12 mm schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Naht, Anschluss 'an 5-Zeiler im Kreuzungsbereich FRG 14/39 ' Einzellängen '20,00 bis 30,00 m '			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugenspalttiefe = 45 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Aufweiten durch Schneiden.	105,000 m		
4.7.490.	StL-Nr. 22.113/942.31.97.20.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 45 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N2 Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen '5,00 - 15,00 m ' Fugenspalttiefe = 45 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	135,000 m		
4.7.500.	Naht herstellen Naht herstellen. Die gesamten Nähte der Kleinflächenasphaltierung sind mit Bitumen auf eine maximale Breite von 3,0 cm zu vergießen und abzusanden. Anfallendes Material von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreumaterial gleichmäßig auf die Vergussmasse abstreuen und andecken. Überschüssiges Abstreumaterial (Abstreumaterial Lieferkorn 173, C90/1) von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	250,000 m		
4.7.510.	StL-Nr. 22.113/952.30.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2.	3.700,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.7.520.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2. Nicht zusammenhängende Teilflächen	1.200,000 m2		
4.7.530.	StL-Nr. 22.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	3.700,000 m2		
4.7.540.	Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nicht zusammenhängende Teilflächen	1.200,000 m2		
Summe 4.7.	Asphaltbauweisen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen			
4.8.10.	StL-Nr. 21.115/002.91.11.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen ... Freitext ...*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Verwertung AN Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Abmessung '80x80x80(mm) ' Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwenden.	35,000 m2		
4.8.20.	StL-Nr. 21.115/006.99.01.11.11 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. ... Freitext ...*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Steine lagern*säub.u.lag.bis100 Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art 'Kleinsteinpflaster 80x80x80 (mm) ' Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederverwendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.	50,000 m2		
4.8.30.	StL-Nr. 21.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwenden.	10,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.8.40.	StL-Nr. 21.115/031.85.11.01 Bordstein aufnehmen. Naturstein B6+B7*Fund.ü10-20/R-St. Steine s.+ lagern*Verwertung AN Anteil WV 75-100 Bordstein aufnehmen. Bordstein = aus Naturstein, Größe B6 und B7. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten stapeln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert lagern. Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100 v. H.	80,000 m		
4.8.50.	StL-Nr. 21.115/046.69.11.21.99 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 18 cm*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*Verwertung AN ... Freitext ... Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 18 cm. Breite des Streifens/der Rinne 'über 15 bis 20 cm ' Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Pflastersteine säubern 'und für Wiedereinbau seitlich zwischenlagern '	5,000 m		
4.8.60.	StL-Nr. 21.115/046.69.11.29.99 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 18 cm*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*... Freitext Freitext ... Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 18 cm. Breite des Streifens/der Rinne 'über 50 bis 60 cm Rinne in Einzellängen 0,30 bis 0,50 m bei Straßenabläufen'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Aufbruchgut 'nach Wahl des AN verwerten ' Pflastersteine säubern 'und für Wiedereinbau seitlich zwischenlagern '	2,000 m		
4.8.70.	StL-Nr. 21.115/046.69.11.29.99 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 18 cm*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*... Freitext Freitext ... Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 18 cm. Breite des Streifens/der Rinne 'über 80 bis 90 cm Rinne in Einzellängen 0,30 bis 0,50 m bei Straßenabläufen' Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Aufbruchgut 'nach Wahl des AN verwerten ' Pflastersteine säubern 'und für Wiedereinbau seitlich zwischenlagern '	5,000 m		
4.8.80.	StL-Nr. 21.115/046.69.11.21.00 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 18 cm*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*Verwertung AN Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 18 cm. Breite des Streifens/der Rinne 'über 80 bis 90 cm ' Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	235,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
 LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.8.90.	StL-Nr. 21.115/046.69.11.29.99 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 18 cm*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*... Freitext Freitext ... Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 18 cm. Breite des Streifens/der Rinne 'über 80 bis 90 cm ' Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Aufbruchgut 'nach Wahl des AN verwerten ' Pflastersteine säubern 'innerhalb der Baustelle fördern und für Wiedereinbau seitlich zwischenlagern '	90,000 m		
4.8.100.	StL-Nr. 21.115/157.90.13.11.22 Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst. ... Freitext ...*Pflaster gelagert St.80/80/80*Granit SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/5 Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen aus Naturstein des AG herstellen. Verband nach Unterlagen des AG. In Flächen 'Bushaltestelle ' Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern. Format für Rastermaß = 80/80/80 mm. Pflasterstein aus Granit. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugenschluss durch Einfügen und Einschlänmen herstellen.	50,000 m2		
4.8.110.	StL-Nr. 21.115/195.91.02 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*aus Beton Dicke ü. 8-10 cm Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	schneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m² Einzelgröße wird gesondert vergütet. Pflastersteine 'in Zufahrt verlegt für Anschluss Asphalttschicht ' Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke über 8 bis 10 cm.	30,000 m		
4.8.120.	StL-Nr. 21.115/195.99.02 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke ü. 8-10 cm Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m² Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m² Einzelgröße wird gesondert vergütet. Pflastersteine 'behauen' Art 'Granitkleinsteinpflaster ' Dicke über 8 bis 10 cm.	35,000 m		
4.8.130.	StL-Nr. 21.115/316.07.11.11.01 Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-120*Granit Fuge Typ A*gerader Stein bis 10 cm unt.OK*F-beton 12 MPa Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordsteinformat = B 6 - 120. Bordstein aus Granit. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m² Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern mind. 12 MPa.	125,000 m		
4.8.140.	StL-Nr. 21.115/321.91.12.11 Bordstein des AG setzen ... Freitext ...*Fuge Typ A gerader Stein*St. gelag. säub. bis 10 cm unt.OK*F-beton 12 MPa Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein 'aus Naturstein B6 140x250-300 ' Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel- Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Gerader Stein. Steine lagern innerhalb der Baustelle. Steine vor dem Versetzen säubern. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.	75,000 m		
4.8.150.	StL-Nr. 21.115/321.91.92.11 Bordstein des AG setzen ... Freitext ...*Fuge Typ A ... Freitext ...*St. gelag. säub. bis 10 cm unt.OK*F-beton 12 MPa Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein 'aus Naturstein B6 140x250-300 ' Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel- Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Bordstein 'als Absenkung ' Steine lagern innerhalb der Baustelle. Steine vor dem Versetzen säubern.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.	2,000 m		
4.8.160.	StL-Nr. 21.115/326.90.01 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt. trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein 'aus Naturstein B6 ' Bordstein quer trennen.	20,000 St		
4.8.170.	StL-Nr. 21.115/326.90.02 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt. Gehrung tr. Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein 'aus Naturstein B6 ' Bordstein auf Gehrung trennen.	20,000 St		
4.8.180.	StL-Nr. 21.115/411.42.91.11.10 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst. Flächenaufteilg.*St. 160/160/160 ... Freitext ...*1-zeilig bis 10 cm unt.OK*F-Beton 12 MPa Fuge Typ A Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen. Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Streifen zur Flächenaufteilung. Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160 mm. Pflasterstein aus 'Granit, Sichtflächen gestockt oder gestrahlt ' Breite 1-zeilig. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	6,000 m		
4.8.190.	StL-Nr. 21.115/411.42.91.11.10 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst. Flächenaufteilg.*St. 160/160/160 ... Freitext ...*1-zeilig bis 10 cm unt.OK*F-Beton 12 MPa Fuge Typ A Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen. Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Streifen zur Flächenaufteilung. Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160 mm. Pflasterstein aus 'Granit, innerhalb der Baustelle zwischengelagert ' Breite 1-zeilig. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	5,000 m		
4.8.200.	StL-Nr. 21.115/426.92.95.11.00 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. ... Freitext ...*St. 160/160/160 ... Freitext ...*5-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ A Rinne mit Pflastersteinen aus Naturstein herstellen. Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Rinne 'als Abgrenzung Fahrbahn im Kreuzungsbereich ' Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160 mm. Pflasterstein aus 'Granit, Sichtflächen gestockt oder gestrahlt' Breite 5-zeilig. Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2
LV: 1 Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Rückenstütze nach Unterlagen des AG. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	52,000 m		
4.8.210.	StL-Nr. 21.115/431.99.93.11.00 Rinne mit Pflasterst. des AG herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*3-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ A Rinne mit Pflastersteinen des AG herstellen. Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Steine am Lagerplatz laden, fördern und abladen. Steine vor dem Versetzen von ungebundenen Verschmutzungen säubern. Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Rinne 'als Muldenrinne bei Busbucht und entlang Gehwegbord ' Format für Rastermaß des Pflastersteins '160/160-180/160 ' Pflasterstein aus 'Granit, gespalten ' Breite 3-zeilig. Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Rückenstütze nach Unterlagen des AG. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	130,000 m		
4.8.220.	StL-Nr. 21.115/431.99.93.11.00 Rinne mit Pflasterst. des AG herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*3-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ A Rinne mit Pflastersteinen des AG herstellen. Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Steine am Lagerplatz laden, fördern und abladen. Steine vor dem Versetzen von ungebundenen Verschmutzungen säubern. Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rinne 'als Muldenrinne in Einzellängen von 0,30 bis 0,50 m bei Straßenabläufen ' Format für Rastermaß des Pflastersteins '160/160-180/160 ' Pflasterstein aus 'Granit, gespalten ' Breite 3-zeilig. Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Rückenstütze nach Unterlagen des AG. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	2,000 m		
4.8.230.	StL-Nr. 21.115/431.99.95.11.00 Rinne mit Pflasterst. des AG herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*5-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ A Rinne mit Pflastersteinen des AG herstellen. Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Steine am Lagerplatz laden, fördern und abladen. Steine vor dem Versetzen von ungebundenen Verschmutzungen säubern. Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Rinne 'als Muldenrinne in Einzellängen von 0,30 bis 0,50 m bei Straßenabläufen ' Format für Rastermaß des Pflastersteins '160/160-180/160 ' Pflasterstein aus 'Granit, gespalten ' Breite 5-zeilig. Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Rückenstütze nach Unterlagen des AG. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	5,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.8.240.	StL-Nr. 21.115/431.99.95.11.00 Rinne mit Pflasterst. des AG herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*5-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ A Rinne mit Pflastersteinen des AG herstellen. Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Steine am Lagerplatz laden, fördern und abladen. Steine vor dem Versetzen von ungebundenen Verschmutzungen säubern. Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Rinne 'als Muldenrinne bei Busbucht ' Format für Rastermaß des Pflastersteins '160/160-180/160 ' Pflasterstein aus 'Granit, gespalten ' Breite 5-zeilig. Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Rückenstütze nach Unterlagen des AG. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.	25,000 m		
Summe 4.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, ..			
Summe 4.	Los 4: FRG 14 "OD Hinterschmidi..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Los 1: FRG 9 "OD Grafenau"	
1.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen	
1.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	
1.3.	Erdbau	
1.4.	Baugruben. Leitungsgräben	
1.5.	Entwässerung für Straßen	
1.6.	Schichten ohne Bindemittel	
1.7.	Asphaltbauweisen	
1.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen	
Summe 1.	Los 1: FRG 9 "OD Grafenau"	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Los 2: FRG 8 "Rosenberger Gut - St 2630 (Lackenhäuser)"	
2.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen	
2.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	
2.3.	Erdbau	
2.4.	Baugruben. Leitungsgräben	
2.5.	Schichten ohne Bindemittel	
2.6.	Asphaltbauweisen	
2.7.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen	
Summe 2.	Los 2: FRG 8 "Rosenberger Gut -..	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Los 3: FRG 46 "Harretsreuth - Schlageröd"	
3.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen	
3.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	
3.3.	Erdbau	
3.4.	Baugruben. Leitungsgräben	
3.5.	Entwässerung für Straßen	
3.6.	Schichten ohne Bindemittel	
3.7.	Asphaltbauweisen	
3.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen	
Summe 3.	Los 3: FRG 46 "Harretsreuth - ..	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Los 4: FRG 14 "OD Hinterschmiding (Freyunger Str.)"	
4.1.	Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen	
4.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	
4.3.	Erdbau	
4.4.	Baugruben, Leitungsraben	
4.5.	Entwässerung für Straßen	
4.6.	Schichten ohne Bindemittel	
4.7.	Asphaltbauweisen	
4.8.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen	
Summe 4.	Los 4: FRG 14 "OD Hinterschmiding.."	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-HC-5 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**
LV: 1 **Deckenbauarbeiten auf Kreisstraßen 2026-2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	1	
1.	Los 1: FRG 9 "OD Grafenau"	
2.	Los 2: FRG 8 "Rosenberger Gut - St 2630 (Lackenhäuser)"	
3.	Los 3: FRG 46 "Harretsreuth - Schlageröd"	
4.	Los 4: FRG 14 "OD Hinterschmiding (Freyunger Str.)"	
Summe LV		1 Deckenbauarbeiten auf Kreisst..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 171