

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**2026-01**

**Jahresausschreibung 2026**

Bauvorhaben

-  
-  
-  
-

Leistung (LV)

**01**

**Maurer- und Tiefbauarbeiten**

Ausführungsbeginn

**15.06.2026**

Ausführungsende

**31.05.2027**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**siehe KEV Vorbeme...**

Abgabezeit

**siehe KEV Vorbemer...**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

**siehe KEV Vorbemerkung**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 28**

Leistungsverzeichnis

## Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-01)

### Jahresausschreibung 2026

Leistung (LV)

### 01 Maurer- und Tiefbauarbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Landratsamt Göppingen  
Lorcher Straße 6  
73033 Göppingen

Telefon  
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon  
Fax

Bauleitung

Telefon  
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

## Angebotssumme in EUR

**Angebotssumme, Netto:**

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

**Angebotssumme, Brutto:**

.....  
Angebotsabgabe

.....  
Geprüft

.....  
Anbieter - Datum, Ort

.....  
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....  
Anbieter - Unterschrift

.....  
Angebotssumme nachgeprüft

## Leistungsverzeichnis

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

### Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe KEV Vorbemerkung) v...
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- 
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- 
- 
- 
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

#### Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

#### Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

### Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

### GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '122PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

## Inhaltsverzeichnis

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

01	LV	Maurer- und Tiefbauarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
<b>1</b>	<b>Titel</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>	<b>5</b>
1.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	8
1.02	Bereich	Materiallieferung für die Stundelohnarbeiten	12
1.03	Bereich	Tiefbauarbeiten zu Akkordpreisen	18
		<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>28</b>

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

01	LV	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>1 Titel Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>				
<b>Vorbemerkungen</b>				
Der Landkreis Göppingen schreibt für seine <b>Liegenschaften im Bezirk Göppingen und Geislingen die Maurer- und Tiefbauarbeiten zur Bauunterhaltung aus.</b>				
Die Arbeiten umfassen kleinere Umbauten und Reparaturen sowie Renovierungen.				
Da die Arbeiten im Vorfeld noch nicht genau festliegen, können sich die ausgeschriebenen Massen im Laufe des Jahres noch verändern. Auf Verbrauch der ausgeschriebenen Positionen besteht kein Anspruch. Die Arbeiten kommen in kleineren Teilaufträgen in sämtlichen Liegenschaften des Landkreises Göppingen zur Ausführung.				
Instandsetzungs- Reparaturarbeiten sind bei einer bestehenden Gefahr für Menschen, Gebäude, den Betrieb der öffentlichen Einrichtungen, sowie anderen Sachen, unverzüglich aufzunehmen.				
Sofern keine Gefahr besteht, ist mit den beauftragten Arbeiten innerhalb von 12 Kalendertagen nach Auftragserteilung zu beginnen				
Sollte der AN im Havariefall nicht innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein, ist der AG berechtigt, einen Dritten mit der Schadensbeseitigung zu beauftragen				
Lärmintensive Arbeiten in Schulen und Kindergärten müssen außerhalb der Unterrichtszeiten Und in der unterrichtsfreien Zeit ausgeführt werden.				
Die Arbeiten sind entsprechend den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln auszuführen.				
Der Ausschreibung liegen gemäß VOB, Teil B und C, neueste Fassung alle einschlägig gültigen DIN Vorschriften, sowie alle sonstigen DIN- und Werksvorschriften zugrunde.				
<b>Mitgeltende Normen und Regeln</b>				
<b>Allgemeines</b>				
<b>DIN 105-6 aktuelle Ausgabe + DIN EN771-1</b>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten
Vorbemerkungen		
<p>Merkmale und Leistungsanforderungen für Mauersteine aus Mauerziegel</p> <p><b>DIN EN771-2</b> Merkmale und Leistungsanforderungen für Mauersteine aus Kalksandsteine</p> <p><b>DIN EN771-3</b> Merkmale und Leistungsanforderungen für Mauersteine aus Beton</p> <p><b>DIN EN771-4</b> Merkmale und Leistungsanforderungen für Mauersteine aus dampfgehärtete PorenbetonsteineMauerziegel</p> <p><b>DIN EN 998-2</b> Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermörtel</p> <p><b>DIN 1992 (Eurocode 2) + nationale Anhänge DIN 1045-100</b> Bemessung und Konstruktion von Bauwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton</p> <p><b>DIN 1996 (Eurocode 6) + nationale Anhänge DIN 1045-100</b> Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten</p> <p><b>DIN 4102</b> baulichen Brandschutz Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen</p> <p><b>DIN 18100</b> Wandöffnungen + Maße für Standard-Innentüren <b>DIN 18101</b> Einbau von Zargen und Türen</p> <p><b>Angaben zu Stoffen und Bauteilen</b></p> <p>Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege oder Ähnlichem abzusetzen und zu lagern. Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, Planen oder dergleichen gegen Niederschläge zu schützen.</p> <p>Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.</p>		

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten
Vorbemerkungen		
<p><b>Angaben zur Ausführung</b></p> <p><b>Allgemeines</b></p> <p>Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. Für Kabel- oder ähnliche Abschottungen in Mauer- und Deckenöffnungen mit Brandschutzforderungen sind spezielle quellfähige Brandschutzmörtel zu verwenden. Die Eignung ist nachzuweisen. Das gilt entsprechend für Dichtungsmassen in Randbereichen und für Ringspalten sowie für Leerschotte und Nachinstallationselemente (Keile o.ä.) Bei Frost, auch unter Beachtung von Abschnitt 9.4 DIN 1053-1, darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers gemauert werden</p> <p><b>Stürze</b></p> <p>Fertigstürze sind so abzusteißen, dass sie beim Betonieren von Decken u.ä. nicht aus ihrer Lage gedrückt werden können oder unzulässigen Belastungen vorübergehend ausgesetzt sind. Fertigstürze müssen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben. Die Auflager sind mit Mörtel herzustellen.</p> <p><b>Verkehrssicherung</b></p> <p>Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.</p> <p><b>Angaben zur Abrechnung</b></p> <p>Bei Durchbrüchen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, die nach dem Längenmaß abgerechnet werden, ist die gemäß Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Länge für die Abrechnung maßgebend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert abgerechnet.</p> <p><b>1.01 Bereich Stundenlohnarbeiten</b></p>		

## Leistungsverzeichnis

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>1.01.1</b>	<p><b>Meister / Vorarbeiter / Facharbeiter / Helfer = Mittellohn</b></p> <p>Die Arbeiten sind in Abstimmung mit der Bauleitung auszuführen, wobei die Rapportzettel täglich vorzulegen sind. Die Lohnkosten verstehen sich einschl. Unternehmerzuschlag und Lohnnebenkosten wie Auslösung, usw. Es werden nur die tatsächlichen am Bau geleisteten Arbeitsstunden vergütet.</p> <p>Es ist der Mittellohn, Meister-Vorarbeiter / Facharbeiter / Helfer einzutragen. Die Taglohnarbeiten sind kontinuierlich nach Anweisung der Bauleitung auszuführen.</p> <p>In den Stundenlohnzetteln sind nur die auf der Baustelle angefallenen Stunden mit Uhrzeitangabe, nicht aber die Zeiten für die An- und Abfahrt der Arbeitskräfte anzugeben.</p> <p>Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeuge oder Geräte bis zu EUR 500,00 Anschaffungswert (netto), sowie die Kosten für den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sind in den Verrechnungssatz einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind. § 2 Nr. 10 VOB/B.</p>	<b>400 h</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.2</b>	<p><b>Fahrtkostenpauschale für eine Baukolonne</b></p> <p>Fahrtkostenpauschale pro Tag für eine Baukolonne An und Abfahrt zur Baustelle</p>	<b>100 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.3</b>	<p><b>LKW Pritsche, einschl. Fahrer, Kipper bis 7,5 t</b></p> <p>Lastkraftwagen für Materialtransport Pritsche einschl. Fahrer, bis 7,5 t mit Kippvorrichtung ,auf Anordnung und zum Nachweis, vorhalten.</p>	<b>20 h</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....



## Leistungsverzeichnis

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
<b>1.01.4</b>	<b>LKW Allradantrieb, einschl. Fahrer, Nutzlast bis 20 t</b> Lastkraftwagen für Materialtransport mit Allradantrieb einschl. Fahrer, max. Nutzlast in bis '20 t', und Kippvorrichtung, auf Anordnung und zum Nachweis, vorhalten.	<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.5</b>	<b>Radlader einschl. Fahrer, 0,6 m3 Schaufelinhalt</b> Radlader einschl. Fahrer, Schaufelinhalt '0,6 m3', auf Anordnung und zum Nachweis, vorhalten.	<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.6</b>	<b>Radlader einschl. Fahrer, 1,2 m3 Schaufelinhalt</b> Radlader einschl. Fahrer, Schaufelinhalt '1,2 m3', auf Anordnung und zum Nachweis, vorhalten.	<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.7</b>	<b>Klein-Bagger einschl. Fahrer, Einsatzgewicht bis 6 t</b> Hydraulikbagger, einschl. Fahrer, Einsatzgewicht von etwa 0,75 t bis 6 t mit Radfahrwerk, und Tieflöffel, Löffel-Korbinhalt 1,2 m3, mit der erforderlichen Ausrüstung (z. B. mit Hydraulikhammer für kleinere Abbrucharbeiten) auf Anordnung und zum Nachweis, vorhalten.	<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.8</b>	<b>Midi-Bagger einschl. Fahrer, Einsatzgewicht bis 10 t</b> Hydraulikbagger, einschl. Fahrer, Einsatzgewicht von etwa 6 t bis 10 t mit Radfahrwerk, und Tieflöffel, Löffel-Korbinhalt 1,2 m3, mit der erforderlichen Ausrüstung (z. B. mit Hydraulikhammer für kleinere Abbrucharbeiten) auf Anordnung und zum Nachweis, vorhalten.	<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

## Leistungsverzeichnis

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
<b>1.01.9</b>	<b>An und Abfahrt der Radlader &amp; Bagger</b> Pauschale für An und Abtransport pro Baustelle der Radlader & Bagger (Vorpositionen 005-008) mittels Tieflader	<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.10</b>	<b>Flächenrüttler, 20 kN, Arbeitsbreite bis 50 cm ''</b> Flächenrüttler mit Dieselmotorantrieb, Zentrifugalkraft bis 20 kN, Arbeitsbreite bis 50 cm '', Flächenleistung: bis 675 m²/h auf Anordnung und zum Nachweis, vorhalten.	<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.11</b>	<b>Diesel Stromerzeuger</b> Elektrostart, 12V / 230V / 400V. 5800. SeinSynchron-Generator in Verbindung mit dem lauffähigen, robusten. Elektrostarter und Dekompressionshebel sorgen für mühelosen Start des Dieselmotors.	<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.12</b>	<b>Hilti für Stemmarbeiten</b> Leistungsstarker SDS-max Kombihammer für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton , Leistungsstarker und dennoch leichter SDS-max Kombihammer mit Aktiver Vibrationsreduktion.	<b>40 h</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.13</b>	<b>Steinsäge / Große Flex</b>	<b>20 h</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.14</b>	<b>Industriesauger</b>	<b>40 h</b>	EP .....	GP .....
<b>1.01.15</b>	<b>Geländerzwinge</b> Geländerzwinge Miete pro Woche.	<b>20 Stk</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

01	LV	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
1.01.16	Kompressor inkl. Hammer	20 h	EP .....	GP .....
1.01.17	Vorhalten Schuttcontainer bis 4 m³ Container auf der Baustelle für 1 Woche vorhalten, Schutt getrennt sammeln, Fassungsvermögen bis 4 m3. Deponie/Entsorgungsstelle Gebühren werden gegen Nachweis vergütet. An und Abfahrt pauschal über separate Position	10 Wo	EP .....	GP .....
1.01.18	Vorhalten Schuttcontainer bis 7 m³ Container auf der Baustelle für 1 Woche vorhalten, Schutt getrennt sammeln, Fassungsvermögen bis 7 m3. Deponie/Entsorgungsstelle Gebühren werden gegen Nachweis vergütet. An und Abfahrt pauschal über separate Position	10 Wo	EP .....	GP .....
1.01.19	Vorhalten Schuttcontainer bis 10 m³ Container auf der Baustelle für 1 Woche vorhalten, Schutt getrennt sammeln, Fassungsvermögen bis 10 m3. Deponie/Entsorgungsstelle Gebühren werden gegen Nachweis vergütet. An und Abfahrt pauschal über separate Position	10 Wo	EP .....	GP .....
1.01.20	An und Abfahrt der Schuttcontainer von 4m³ bis 10 m³ Pauschale für An und Abtransport der Container mit einem Fassungsvermögen von 4 m3.bis 10 m3 zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle Die Deponiegebühren werden gegen Nachweis vergütet.	10 Stk	EP .....	GP .....
Summe Bereich 1.01		Stundenlohnarbeiten, Netto: .....		
1.02	Bereich Materiallieferung für die Stundelohnarbeiten			

## Leistungsverzeichnis

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.02	Bereich	Materiallieferung für die Stundelohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
<b>1.02.1</b>	<b>Hintermauerziegel HLZ 12-1,0 2DF (24x11,5x11,3cm) Wandstärke 11,5cm</b>			
	Hohllochziegel HLZ 12- z.B. Fa. EDER Ziegelwerk Druckfestigkeitsklasse: 12 Größenbezeichnung Mauerwerksteine: 2 DF Materialbedarf ca. st/m²: 32 St			
	Länge: 240.00 mm Breite: 115.00 mm Höhe: 113.00 mm			
		<b>64 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.2</b>	<b>Planziegel HLZ 12 12-1,2 7,5DF (30,7x17,5x24,9cm) Wandstärke 17,5cm</b>			
	Hohllochziegel HLZ 12- z.B. Fa. EDER Ziegelwerk Druckfestigkeitsklasse: 12 Größenbezeichnung Mauerwerksteine: 7,5 DF Materialbedarf ca. st/m²: 13 St.			
	Länge: 307.00 mm Breite: 175.00 mm Höhe: 249.00 mm			
		<b>26 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.3</b>	<b>KS-Vollstein DF (24x17,5x11,3cm)</b>			
	Kalksandstein Vollsteinstein Kleinformats DF Materialbedarf ca. st/m²: 37 St			
	Länge: 240mm Breite: 175mm Höhe: 113mm			
		<b>74 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.4</b>	<b>KS Hohlblockstein 6DF (24,8x17,5x24,8cm)</b>			
	Kalksandstein Loch/Hohlblock Materialbedarf ca. st/m²: 16 St Plan-Blocksteine 6 DF  Nut&Feder			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.02	Bereich	Materiallieferung für die Stundelohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	SFK 20/RDK 2,0			
	Länge: 248mm			
	Breite: 175mm			
	Höhe: 248mm			
		<b>32 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.5</b>	<b>Porenbetonsteine (59,9x5,0x24,9cm) Wandstärke 5 cm</b>			
	Porenbeton Planbauplatte			
	z.B. Fa. Ytong			
	PPpl-0,50 -			
	Materialbedarf ca. st/m <sup>2</sup> : 7 St			
	Länge: 599mm			
	Breite: 50mm			
	Höhe: 249mm			
		<b>14 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.6</b>	<b>Porenbetonsteine (59,9x7,5x24,9cm) Wandstärke 7,5 cm</b>			
	Porenbeton Planbauplatte			
	z.B. Fa. Ytong			
	PPpl-0,50 -			
	Materialbedarf ca. st/m <sup>2</sup> : 7 St			
	Länge: 599mm			
	Breite: 75mm			
	Höhe: 249mm			
		<b>14 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.7</b>	<b>Porenbetonsteine (59,9x10,0x24,9cm) Wandstärke 10 cm</b>			
	Porenbeton Planbauplatte			
	z.B. Fa. Ytong			
	PPpl-0,50 -			
	Materialbedarf ca. st/m <sup>2</sup> : 7 St			
	Länge: 599mm			
	Breite: 100mm			
	Höhe: 249mm			
		<b>14 Stk</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.02	Bereich	Materiallieferung für die Stundelohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
<b>1.02.8</b>	<b>Magerbeton C 12/15</b>			
		<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.9</b>	<b>Stahlbeton C 20/25</b>			
		<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.10</b>	<b>Stahlbeton C 30/37</b>			
		<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.11</b>	<b>Estrich</b> Zementestrich bis 4,5 cm			
		<b>20 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.12</b>	<b>Estrich</b> Zementestrich über 4,5 cm. Preis pro Mehrzentimeter pro m².			
		<b>20 m²/cm</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.13</b>	<b>Bewehrung BST 420 S</b>			
		<b>1.000 kg</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.14</b>	<b>Bewehrung BST 500 S</b>			
		<b>1.000 kg</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.15</b>	<b>Bewehrung BST 500 M-Q</b>			
		<b>1.000 kg</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.16</b>	<b>Bewehrung BST 500 M-R</b>			
		<b>1.000 kg</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.17</b>	<b>Bewehrung BST 500 M-N</b>			
		<b>1.000 kg</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.18</b>	<b>Zement PZ 35F (Sack)</b> <b>Einsatzbereich:</b> für Innen, Außen, Estrich, Putz, Mörtel <b>Farbe:</b> Grau <b>Geeignet für:</b> Beton, Putz- und Mauerarbeiten <b>Material:</b> Portlandzement CEM I 32,5 R/Portlandzement CEM II 32,5 R			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

## Leistungsverzeichnis

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.02	Bereich	Materiallieferung für die Stundelohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<b>Materialbasis:</b> Chromatarm			
	<b>Inhalt:</b>			
	1 Sack 25 kg			
		<b>40 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.19</b>	<b>Fließsand</b>			
	Anwendungen, als Beton- oder Mörtelzuschlag.			
		<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.20</b>	<b>Natursand 0/2 liefern</b>			
	Liefern von Stoffen, frei Baustelle. Natursand 0/2,			
		<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.21</b>	<b>Mauersand</b>			
	<b>Mauersand 0-6 ungewaschen</b>			
	Als ungewaschener Natursand, als Abdecksand , Herstellung von Rohmauerwerk.			
		<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.22</b>	<b>Rheinsand 0-8</b>			
	<b>(Estrichsand) gewaschen</b>			
	Sie sind gewaschen und im Lieferzustand von erdfeuchter Konsistenz. Die Farbe schwankt von graubraun bis braun. Der Rheinsand 0-8 mm eignet sich besonders gut zum Herstellen von Betonestrich.			
		<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.23</b>	<b>Kies 16-32mm / Filterkies</b>			
	Kies 16-32mm / Filterkies (Tonne) auch Rheinkies genannt. Geeignet als Drainage und Filterkies.			
		<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.24</b>	<b>Kies-Sand-Gemisch 0/32 liefern</b>			
	Körnungsmaterial liefern, Kies-Sand-Gemisch 0/32,			
		<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.02	Bereich	Materiallieferung für die Stundelohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
<b>1.02.25</b>	<b>Kies-Sand-Gemisch 0/8 liefern</b> Liefern von Stoffen, frei Baustelle. Kies-Sand-Gemisch 0/8,	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.26</b>	<b>Kies 8/16 liefern</b> Liefern von Stoffen, frei Baustelle. Kies 8/16,	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.27</b>	<b>Schotter-Splitt-Brechsand 0/45 liefern</b> Körnungsmaterial liefern, Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch 0/45,	<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.28</b>	<b>Schotter 32/45 liefern</b> Liefern von Stoffen, frei Baustelle. Schotter 32/45,	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.29</b>	<b>Mineralbeton</b> Kalkschotter 16/32 mm, Verwedung: Teilweise Tragschicht bzw als Unterbau, Ideal für Sickergruben und zur Umfüllung von Drainagen oder eben als Zierkies.	<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.30</b>	<b>Splitt 5/11 liefern</b> Liefern von Stoffen, frei Baustelle. Splitt 5/11,	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	



## Leistungsverzeichnis

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.02	Bereich	Materiallieferung für die Stundelohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>1.02.31</b>	<b>Splitt 2-5 mm</b> Kalksplitt 2 bis 5 mm, Ausgleichsschicht ( Bettung) für Betonpflasterbeläge. Empfohlene Schichtstärke auf der Tragschicht ca 3-5 cm.	<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.32</b>	<b>Fertigmörtel (Sack)</b> Der Zement-Putz- und Mauermörtel ist als Unter- und Oberputz im Sockel- und Außenbereich sowie in Feuchträumen einsetzbar. - als Untergrund für Fliesen geeignet, - Verschließen von Fehlstellen im Mauerwerk. - Zementmörtel eignet sich zudem für hoch belastetes Mauerwerk. CS IV nach DIN EN 998-1, Kategorie M 10 nach DIN EN 998-2, NM III nach DIN V 18580  1 Sack 30 kg  Angebotenes Fabrikat: '.....' Typ: '.....',	<b>40 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.33</b>	<b>Feinbeton (Sack)</b> Der Gartenbaubeton für Randsteine, Gehwegplatten, Pflastersteinen setzen oder Beet-Einfassungen, feingliedrige Betonbauteile oder Fundamenten erstellen. Mit Trass gegen Ausblühungen.  1 Sack <b>30,0 kg</b>  Angebotenes Fabrikat: '.....' Typ: '.....',	<b>40 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.34</b>	<b>Klebmörtel (Sack)</b> Der Klebe- und Armierungsmörtel zum Einsatz in Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS- oder Mineralwolle-Dämmplatten sowie als Spachtel- und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.02	Bereich	Materiallieferung für die Stundelohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	Armierungsmörtel bei Fassadenüberarbeitungen.			
	1 Sack 25 kg			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
	Typ: '.....',			
		<b>40 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.35</b>	<b>Kalkzementputz (Sack)</b>			
	Kalkzementputz der Kategorie CS II nach DIN EN 998-1 und P II nach DIN V 18550			
	Normalputz nach den „Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton“ (IWM Industrieverband Werkmörtel e. V.)			
	Kalkzementgrundputz für den Innen- und Außenbereich.			
	Unterputz auf schwerem und normalem Mauerwerk.			
	Oberputz im Innenbereich.			
	Vollziegel, Kalksandsteinen und Beton			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• auf Mischmauerwerk</li> <li>• als Deckputz im Innenbereich auf normalem und schweren Mauerwerk</li> <li>• für häusliche Feuchträume</li> <li>• unter Fliesenbelag</li> </ul>			
	Leichtbeton, als Grundputz einsetzen.			
	1 Sack 35 kg			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
	Typ: '.....',			
		<b>40 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.02.36</b>	<b>Bitumendeckschicht 0/8</b>			
	Körnungen Asphaltbeton 0/8 für mittlere Belastungen.			
		<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 1.02</b>				
	<b>Materiallieferung für die Stundelohnarbeiten, Netto:</b>			.....
<b>1.03</b>	<b>Bereich</b>	<b>Tiefbauarbeiten zu Akkordpreisen</b>		
	<b>Zu den vertraglichen Leistungen gehört auch:</b>			
	Zu den vertraglichen Leistungen gehört auch:			
	Das Laden und der Transport sowie das Entsorgen, des auf der Baustelle entstehenden Abfalls.			
	<b>Betreff Akkordpreise:</b>			
	Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass oft Kleinmengen zur Ausführung kommen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.03	Bereich	Tiefbauarbeiten zu Akkordpreisen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>Akkordpreise kommen erst ab einer Menge von 10,00 m<sup>2</sup>, 10,00 m<sup>3</sup> oder 5,00 lfm zur Abrechnung. Kleinere Mengen werden auf Nachweis abgerechnet.</p> <p>Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen, dienen nur der Vergleichsermittlung. Die zur Ausführung kommenden Massen sind nicht absehbar.</p>			
<b>1.03.1</b>	<b>Boden lösen für Baugrube, Aushub im Bereich der Baustelle lagern</b>			
	<p>Boden profilgerecht lösen,  Aushub im Bereich der Baustelle lagern,  Förderweg über 100 bis 250 m.  Verbau wird gesondert vergütet,  Aushub ab Geländeoberfläche,  Aushubtiefe bis 2,50 m.  Bodenklasse 5,  Abrechnung nach Abtragsprofilen.</p>	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.2</b>	<b>Bodenaushub für Fundamente, Aushub im Bereich der Baustelle lagern</b>			
	<p>Bodenaushub für Fundamente,  Aushub im Bereich der Baustelle lagern,  Förderweg bis 100 m.  Aushub ab Geländeoberfläche,  Breite der Fundamentsohle bis 0,5 m,  Aushubtiefe bis 0,80 m.  Bodenklasse 5,  Abrechnung nach Abtragsprofilen.</p>	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.3</b>	<b>Oberboden abtragen und lagern</b>			
	<p>Oberboden DIN 18300 abtragen,  Abtragsfläche waagerecht,  Abtragdicke über 10 bis 25 cm,  Aushub im Bereich der Baustelle lagern,  Förderweg über 250 bis 500 m.  Abrechnung nach Auftragsprofilen.</p>	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
	Übertrag: .....			

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.03	Bereich	Tiefbauarbeiten zu Akkordpreisen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>1.03.4</b>	<b>Oberboden liefern und andecken, auf Böschungen</b> Oberboden liefern und andecken, Auftragsdicke über 20 bis 30 cm, Ausführung in Teilflächen. Andeckung auf Böschungen, zulässige Abweichung von der profilgerechten Sollhöhe +/- 3 cm, Abrechnung nach Auftragsprofilen.	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.5</b>	<b>Gelagerten Oberboden andecken, Auftragdicke 20-30 cm</b> Gelagerten Oberboden andecken, Boden lagert im Bereich der Baustelle, Auftragsdicke über 20 bis 30 cm, Ausführung in Teilflächen. Andeckung auf Böschungen, zulässige Abweichung von der profilgerechten Sollhöhe +/- 3 cm, zulässige Abweichung in der Ebenheit, gemessen auf ein. 4-Meter Messstrecke +/- 2 cm. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.6</b>	<b>Leitungsgraben ausheben u.verfüllen m.Verbau, T&lt;1,25 m, B&gt;0,6-1,0 m</b> Boden der Gräben profilgerecht ausheben, Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Art des Verbaues nach Wahl des AN. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten, überschüssigen Boden von der Baustelle entfernen. Aushubtiefe bis 1,25 m. Sohlenbreite der Gräben über 0,6 bis 1,0 m. Bodenklasse 5.	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.7</b>	<b>Leitungsgraben ausheben u.verfüllen m.Verbau,T&lt;1,75 m,B=f.Rohre DN 200</b> Boden der Gräben profilgerecht ausheben, Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.03	Bereich	Tiefbauarbeiten zu Akkordpreisen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	Art des Verbaues nach Wahl des AN. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben einschließlich der Leitungszone einbauen und verdichten, überschüssigen Boden von der Baustelle entfernen. Aushubtiefe bis 1,75 m. Sohlenbreite der Gräben für Rohre DN 200. Bodenklasse 5.	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.8</b>	<b>Kabelgraben ausheben, T=1,00 m B&lt;0,30,</b> Boden der Gräben für Kabel profilgerecht ausheben im Böschungsbereich, Aushub seitlich lagern, Aushubtiefe bis 1,00 m. Sohlenbreite der Gräben bis 0,30 m. Bodenklasse 5.	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.9</b>	<b>Baugrube ausheben und verfüllen für Schacht T=2,50 m</b> Boden der Baugrube für Schächte profilgerecht ausheben ab Geländeoberfläche, Ausführung mit geböschten Wänden, Aushub soweit zum Verfüllen geeignet seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten, unbrauchbaren Boden von der Baustelle entfernen. Fehlenden Boden zur Verfüllung liefern (wird gesondert vergütet). Aushubtiefe bis 2,50 m. Aushubgrundfläche über 3 bis 4 m2, Bodenklasse 5,	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.10</b>	<b>Baumstumpf Ausbaggern bis Baumdurchmesser 40cm</b> Baumstumpf incl. gesamten Wurzelwerk ausbaggern und ausheben, Aushub soweit zum Verfüllen geeignet seitlich lagern, unbrauchbaren Boden von			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.03	Bereich	Tiefbauarbeiten zu Akkordpreisen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	der Baustelle entfernen. Fehlenden Boden zur Verfüllung liefern (wird gesondert vergütet). Aushubtiefe bis 1,25 m. Aushubgrundfläche über 2 bis 4 m2, Bodenklasse 5.	<b>5 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.11</b>	<b>Baumstumpf Ausbaggern bis Baumdurchmesser 70cm</b> Baumstumpf incl. gesamten Wurzelwerk ausbaggern und ausheben, Aushub soweit zum Verfüllen geeignet seitlich lagern, unbrauchbaren Boden von der Baustelle entfernen. Fehlenden Boden zur Verfüllung liefern (wird gesondert vergütet). Aushubtiefe bis 1,50 m. Aushubgrundfläche über 3 bis 5 m2, Bodenklasse 5.	<b>5 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.12</b>	<b>Sauberkeitsschicht in Baugruben mit Mineralgemisch 0/45</b> Füllmaterial einbauen für Sauberkeitsschichten, in Baugruben, profilgerecht, Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch 0/45, verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, Schichtdicke über 20 bis 30 cm.	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.13</b>	<b>Bodeneinbau in Baugruben, Boden seitlich gelagert</b> Bodeneinbau in Baugruben, profilgerecht, mit seitlich gelagertem Boden, verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %, Einbauhöhe bis 2,50 m.	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.03	Bereich	Tiefbauarbeiten zu Akkordpreisen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>1.03.14</b>	<b>Liefern und Einbau Kies-Sand-Gemisch 0/32</b> Liefern und Einbau von Kies-Sand-Gemisch 0/32 für Sauberkeitsschichten,in Baugruben, profilgerecht, verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind.100 %, Schichtdicke über 30 bis 40 cm.	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.15</b>	<b>Liefern und Einbringen von Boden F1</b> Liefern und Überschütten von Bauwerken profilgerecht, mit grobkörniger Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F 1, mit einen Kornanteil <0,06 mm von max. 5 Gew. % verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, Einbauhöhe bis 5,00 m.	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.16</b>	<b>Verfüllen von Suchgräben, mit seitlich gelagerten Boden</b> Verfüllen von Suchgräben, profilgerecht, mit seitlich gelagertem Boden, gemischtkörniger Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F 2,mit einen Kornanteil <0,06 mm von 5 - 15 Gew. % verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, Einbauhöhe bis 1,25 m.	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.17</b>	<b>Liefern und Überschütten von Rohrleitungen mit Natursand 0/2</b> Liefern und Überschütten von Rohrleitungen mit Natursand 0/2, verdichten, Schichtdicke bis 50 cm,	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.18</b>	<b>Liefern und Überschütten von Kabeln mit mit Natursand 0/2</b> Liefern und Überschütten von Kabeln mit Natursand 0/2, verdichten, Schichtdicke bis 40 cm.	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.03	Bereich	Tiefbauarbeiten zu Akkordpreisen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
<b>1.03.19</b>	<b>Hinterfüllen von Schächten mit seitlich gelagertem Sand 0/2</b> Hinterfüllen von Schächten mit seitlich gelagertem Boden, verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 95 %,	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.20</b>	<b>Planum für Wege Breite &gt; 4,0-5,0 m, Sollhöhe +- 2 cm</b> Planum herstellen für Wegefläche zulässige Abweichung von der profilgerechten Sollhöhe +- 2 cm, Breite über 4,0 bis 5,0 m	<b>20 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.21</b>	<b>Bodenbewegung, Handaushub</b> Ausheben von Hand zur Bodenbewegung. Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.22</b>	<b>Bodenbewegung, Handeinbau</b> Einbauen von Hand zur Bodenbewegung. Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.23</b>	<b>Bodenbewegung, Handladung</b> Laden von Hand zur Bodenbewegung. Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.24</b>	<b>Boden, lösen, laden, auf zugel. Deponie entsorgen</b> Boden der Bodenklasse 5 lösen, laden und transportieren zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle. der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen. Die Gebühren werden gegen Nachweis ver- gütet.	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	



**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.03	Bereich	Tiefbauarbeiten zu Akkordpreisen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>1.03.25</b>	<b>Pflanzl. Reststoffe lösen, laden, zu Kompostieranlage entsorgen</b> Pflanzliche Reststoffe, lösen, laden und transportieren, zur Kompostierungsanlage, der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen. Die Gebühren werden gegen Nachweis ver- gütet.	<b>10 m3</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.26</b>	<b>Anschneiden der Bitumendecke</b> D 15-25 cm mit Naßschneidegerät	<b>20 lfm</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.27</b>	<b>Straßen- und Gehwegaufbruch</b> für Anschlussarbeiten an Kanalisation, Strom, Wasser, Telefon usw. Ausbrechen, Laden und Abfahren.	<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.28</b>	<b>Randsteine in Mörtel versetzt aus und einbauen</b> ausbauen, seitlich lagern und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder versetzen.	<b>20 lfm</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.29</b>	<b>Liefern und einbauen Bitumentragschicht 0/16</b> Liefern und von Hand einbauen, in einer Schichtdicke bis 10 cm	<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.30</b>	<b>Liefern und einbauen Bitumendeckschicht 0/8</b> Liefern und von Hand einbauen, abwalzen und sanden in einer Schichtdicke bis 4 cm	<b>10 t</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.31</b>	<b>Tokband</b> Liefern und Einbauen	<b>20 lfm</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>		
1	Titel	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
1.03	Bereich	Tiefbauarbeiten zu Akkordpreisen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
<b>1.03.32</b>	<b>Porphyr- Kleinpflaster</b> in Beton verlegen und mit Kunststoffmörtel verfugen inkl. Pflasterlieferung	<b>5 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.33</b>	<b>Entwässerungsrinnen aus Polymerbeton</b> Liefern und Einbauen einschließlich Stirnwände Abdeckung 4-fach verschraubt Klasse E 600	<b>10 lfm</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.34</b>	<b>Schachtabdeckplatte 1000/ 625 x 200</b> Schachtabdeckplatte 1000/ 625 x 200 Belastungsklasse D 400  <b>Gruppe 4 (mindestens Klasse D 400)</b> Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seiten-streifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.	<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.35</b>	<b>Betonauflagering 625/100 mm</b> <b>Ausgleichsring 625 x 100 o. Steigeisen</b>	<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.36</b>	<b>Betonauflagering 625/40 mm</b> Betonauflagering als <b>Ausgleichsring 625/40 mm</b>	<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>1.03.37</b>	<b>Betonauflagering 625/60 mm</b> Betonauflagering <b>Ausgleichsring 625/60 mm</b>	<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	



**LV-Zusammenfassung**

Jahresausschreibung 2026 (2026-01)

01	LV	Maurer- und Tiefbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>1</b>	<b>Titel</b>	<b>Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>	5	.....
1.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	8	.....
1.02	Bereich	Materiallieferung für die Stundelohnarbeiten	12	.....
1.03	Bereich	Tiefbauarbeiten zu Akkordpreisen	18	.....
<b>Summe LV 01 Maurer- und Tiefbauarbeiten</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				