

Schnittstellenliste Elektroverbraucher: 25033 Stroke Unit

Anlagenbezeichnung (Klartext und Kürzel)	Anzahl	Spannung 230/400V	Leistung KW	Strom A	Gewerk	Verteiler /Einbauort	Leistungs- vers. durch	Aufschaltung von DP	Bemerkung
Trennstation	1	230	1,5	5,9	SAN	5.OG	GA	✓	
Hygienespülung	5	230	0,0045	0,00002	SAN	2.OG	ELT	✓	
Wärmepumpe R32	2	400	24	60	HZG	5.OG	GA	✓	
Wärmemengenzähler	4	24	0,01	0,0	HZG	5.OG	GA		
Heizkreisreglung	5	230	3	5	HZG	5.OG	GA		
3-Wege HZG	5	24	0,005	0,000208	HZG	5.OG	GA		
E-Heizkörper	3	230	1,2	5,3	HZG	2.OG	ELT		
Zentralanlage Schaltschrank	1	400	10,32	25,8	RLT	5.OG	GA	✓	
Brandschutzklappen	26	230	0,15	0,5	RLT	2.OG	GA	✓	
var. VSR	4	24	0,005	0,000208	RLT	5.OG	GA		
Kältemaschine R32	2	400	24	60	KAE	5.OG	GA	✓	
Wärmemengenzähler	3	24	0,01	0,001	KAE	5.OG	GA		
Kältekreisreglung	4	230	3	5	KAE	5.OG	GA		
3-Wege KAE	4	24	0,005	0,000208	KAE	5.OG	GA		
6-Wege KAE/HZG	11	24	0,005	0,000208	HZG/KAE	2.OG	GA		
BKE	1	24	0,005	0,000208	MED	5.OG	GA	✓	
Pumpe	1	230	0,51	2,23	HZG		GA	✓	P1.1 Wärmepumpe1
Pumpe	1	230	0,51	2,23	HZG		GA	✓	P1.2 Wärmepumpe 2
Pumpe	1	230	0,51	2,23	HZG		GA	✓	P1.3 Erhitzer RLT Stroke
Pumpe	1	230	0,16	1,05	HZG		GA	✓	P1.4 Erhitzer RLT Holding
Pumpe	1	230	0,16	1,05	HZG		GA	✓	P1.5 Erhitzer RLT Zentralanl
Pumpe	1	230	0,28	1,2	HZG		GA	✓	P1.6 Deckenheizung 2.OG
Pumpe	1	230	0,28	1,2	KAE		GA	✓	P2.1 Kältemaschiene
Pumpe	1	230	0,16	1,05	KAE		GA	✓	P2.2 Kühler RLT Stroke
Pumpe	1	230	0,16	1,05	KAE		GA	✓	P2.3 Kühler Holding Area
Pumpe	1	230	0,28	1,2	KAE		GA	✓	P2.4 Deckenkühlung 2.OG
Rohrbegleitheizung	2	230	0,163	0,0374	HZG		GA	✓	
Rohrbegleitheizung	2	230	0,244	0,0561	HZG		GA	✓	

Rohrbegleitheizung	2	230	0,41	0,0935	HZG		GA	✓	
--------------------	---	-----	------	--------	-----	--	----	---	--

