



Dach 05  
- Eisspeicher

LEISTUNG AUßENANLAGE

- ① 105 mm Pflasterbelag
- ② 30-50 mm Kies
- ③ 450 mm Kombinierte Frostschutztragschicht (KFT) in Gefälle

LEISTUNG ROHBAU

- ④ 400 mm Stahlbetonmassivplatte WU Beton

Detail-Nr. DT-XX-306

Inhalt			
04			
03			
02			
01			
00	17.09.25	Planunterlage erstellt	JC
Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Zeichnungs-Nr.	ARC-DT-XX-306-5f00
Gewerk	

Ausschreibungsunterlage

<div><div><div><div><div></div><div>Deutsches Rotes Kreuz</div></div><div>DRK-Kreisverband Aalen e.V.</div></div><div>Schützenweg 2/1 73430 Aalen -</div></div></div>	
Objekt	Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg
Planungsstufe	Ausführungsplanung
Planinhalt	Det Dach 306 Dachaufbauten Eisspeicher
Architekt*in	H III S
Projekthöhe	+440,35m ü NN $\pm$ 0,00
Maßstab	1:5
Plangröße	DIN A3
Plan erstellt	JC
Plandatum	17.09.2025