



— gefliest  
 - - - - - Sockel Werkstein

S.-1V03 Flur  
 S.-1.03.1 Vorraum + S.-1.03.2 WC Bes W  
 S.-1.04.1 Vorraum + S.0.4.2 WC Bes M  
 S.-1.05 WC barr  
 S.0.03 Flur  
 S.0.04.1 Vorraum + S.0.04.2 WC Bes W  
 S.0.05.1 Vorraum + S.0.05.2 WC Bes M  
 S.0.06 WC barr

Werkstein Boden 30x60, R10, Farbton nach Bemusterung  
 Fliesen Wand 5x5, Farbton nach Bemusterung  
 OK Fliesen = 2,20m ü. OKFB (entspricht Trennwandhöhe)  
 OK Fliesen WC barr. = 2,25m ü. OKFB (entspricht ca. OK Zarge)  
 bzw. 1,20m ü. OKFB im Bereich der Vorräume

Sockel Werkstein 5x60, wie Werkstein Boden

Wassereinflussklassen:  
 Flur: Boden W0-I  
 übrige Räume: Boden W1-I + Wand W0-I (geflieser Bereich)

sonstige Wandflächen gespachtelt, geschliffen und gestrichen  
 mit wasserfestem Anstrich, Farbton nach Angabe ARCH

Neubau Schulcampus Deisenhofen 19.05.26  
 Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im  
 Süden des LK München 1:20  
 SCD\_XXXXXX\_ARC\_H&R\_5\_DT\_WA\_73204\_0\_F\_00\_  
 Fliesenspiegel MZW UG+EG WC Besucher G

Grundriss Fliesenspiegel