



Bauablauf beachten!

- 1. Abdichtung herstellen
2. Bodenbelag herstellen
3. Türzarge einbringen
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
2. Türzarge einbringen
3. Bodenbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
2. Bodenbelag herstellen
3. Wandbelag herstellen
4. Türzarge einbringen (und zu Wandbelag abdichten)

Wassereinwirkungsklassen

- ohne
- W0-I
- W1-I
- W2-I
- W3-I

Schwellen

- Schwelle 1cm > Gefälle ausbilden
- Schwelle 13cm

Bodendurchbrüche und Abläufe

- Bodenabläufe, Rinnen und Wannen

Betonwerkstein wegen früherem
Zargeneinbau vor der Tür aussparen
und erst später verlegen s.DT IT 52210
in Anlehnung
Estrich vor Leibungsbereich wegen Zargeneinbau und schrägen
Schwelle niedrigig
s.DT IT 52210 in Anlehnung

Archiv I
M.-1.03
NF: 108,87 m²

RLT Küche
M.-1.02
NF: 104,47 m²

IT
M.-1.T01.2
NF: 15,28 m²

RLT Mensa
M.-1.01
NF: 111,49 m²

ELT
M.-1.T01.1
NF: 13,12 m²

FOE
M.-1.T02
NF: 4,63 m²

Aufzug
NF: 4,38 m²

Flur
M.-1.V05
NF: 10,64 m²

Vorraum
M.-1.04.1
NF: 5,54 m²

WC W
M.-1.04.2
NF: 12,30 m²

Putzraum
M.-1.04.3
NF: 24,28 m²

Vorraum
M.-1.05.1
NF: 5,54 m²

WC M
M.-1.05.2
NF: 12,30 m²

Schluse
M.-1.V01
NF: 11,04 m²

TRH
M.-1.V02
NF: 71,59 m²

ZVB
M.-1.T03
NF: 14,15 m²

Archiv II
M.-1.10
NF: 61,20 m²

Kältetechn.
M.-1.09
NF: 18,45 m²

WC barr.
M.-1.08
NF: 8,06 m²

Übergabe TWW
M.-1.07
NF: 18,8

Flur
M.-1.V03
NF: 4,48 m²

Flur
M.-1.V04
NF: 15,68 m²

Neubau Schulcampus Deisenhofen 24.04.26
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im 1:100
Süden des LK München
SCD_XXXMXX_ARC_H&R_5_UE_BOD_00013_0_V_00
Mensa UG - Wassereinwirkungsklasse

VORABZUG