

BESTAND
MEHRZWECKRAUM
KLASSENZIMMER

- 1 Brandschutz Holz-Alu FensterF90, Zweiflügelig**
 offenbar mit elektromagnetischer Feststellanlage und
 integrierter Rauchschaltzentrale
 $U_w \leq 1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \leq 0,50$, $T \geq 0,72$
 $U_g \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2 Elastische Verfugung**
 elastische Abfugung,
 Fugendichtstoff lt. DIN 4102-4 Abs. 5.12
- 3 1000° Dämmwolle:**
 lt. Brandschutz
- 4 Kalkputz, nicht brennbar, F90-A**
 2-lagig inkl. Abschlussprofilen
 ggf. Ausgleich mit Faserzementplatte (nicht brennbar)
- 5 Fugenband, dauerelastische Verfugung,**
 (Dampfsp.)
- 6 Dampfsperre**
- 7 Windfolie**
- 8 Trockenbausturz im EG / 2.OG**
 UA Profile mit GK-Beplankung (GKFI)

AUSSEN

13,0 cm
35,0 cm
-
WDVS- Dämmung nicht brennbar
Halbfertigteile lt. TWP
Trennlage lt. TWP
Bestandswand STB

AW0 02.01

BESTAND

+3,07

36°
Annahme lt. Bestandspläne

gem. Bestand EG/OG2
AN TROCKENBAU

F90

AN ROHBAU

AN WDVS

gem. Bestand OG1
8

+2,81

+2,85

+2,77 UK Putz

Leitdetail!
Finale Abstimmung gem. Bestand
mit Bauleitung vor Ort!

AN ROHBAU II

AN FASSADE

+2,65

F 90

Bauherr:
Landkreis Oberallgäu
Oberallgäuer Platz 2
87527 Sonthofen
Tel.: +49 8321 612-0

Planung:

Index	Datum	Gez.	Änderung

Projekt:
Gertrud-von-le-Fort Gymnasium - Oberstdorf
 Erweiterung Gymnasium und Neubau Dreifeldsporthalle
 Rubingerstrasse 8, 87561 Oberstdorf
 Flur Nr. 990

Planinhalt:
FA 2.241 Anschluss oben F90 Verglasung außen
 Plancode:
6-ARC-FA-XX-XX-2241-00-F

Planinhalt	Phase	Freigabe	Datum Freigabe	Geprüft	Index
± 0,00 = +792,40 üNNH	LP6 Datum 11.05.26	Maßstab 1:5	Format A3	Gezeichnet	00 Projektleiter