




Bauherr
Gemeinde Arnbruck
Gemeindezentrum 1
93471 Arnbruck

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

23_097

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle

Bauvorhaben

**Umnutzung der Geigermühle zu einem
Bürgerhaus mit Mühlenmuseum**

Leistung (LV)

10

Bodenbelagsarbeiten

Ausführungsbeginn

Dezember 2026

Ausführungsende

Februar 2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

18.06.2026

Abgabezeit

14:00 Uhr

Abgabeort

**online über Vergabepattform oder
Gemeinde Arnbruck
Gemeindezentrum 1, 93471 Arnbruck**

Zuschlagsfrist

18.07.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 26

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (23_097)

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle

Leistung (LV)

10 Bodenbelagsarbeiten

Bauvorhaben

**Umnutzung der Geigermühle zu einem
Bürgerhaus mit Mühlenmuseum**

Bauherr

Gemeinde Arnbruck
Gemeindezentrum 1
93471 Arnbruck

Telefon
Fax

Ansprechpartner: ...
1. Bgm. Frau Angelika
Leitermann

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@ingenieurkontor.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (18.06.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung 0,3 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten	6
03	Titel	Textile Bodenbeläge	11
04	Titel	Linoleum Beläge	14
05	Titel	Parkett	19
06	Titel	Sauberlaufzone	23
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	25
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	26

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung			
01.1	Baustelle einrichten, vorhalten und räumen Baustelle einrichten, während der Bauphase vorhalten und wieder räumen. Eingeschlossen sind die für die Erfüllung der geforderten Leistungen erforderlichen Werkzeuge, Geräte, Transportmittel, Hebezeug etc. Die Standortbestimmung und das Abräumen der Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung abzustimmen. Sämtliche Leitungsverzüge für Elektrozufuhr von den Unterverteilerkästen zu den betreffenden Montageorten vom DG bis UG sind eigenverantwortlich durchzuführen und mit der Bauleitung abzustimmen. Die Geländeflächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind dem früheren Zustand entsprechend wieder herzustellen. EP bezieht sich über gesamte Bauzeit für die Erfüllung aller Leistungen des AN.			
		1 Psch		GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten			
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02 Titel Vorbereitende Arbeiten					
***Bedarfspos.					
02.1	PE- Folie entfernen und entsorgen Vorhandene PE- Folienabdeckung über den Estrichflächen rückstandslos aufnehmen und entsorgen. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen und auf eine vom AN zu bestimmende Deponie zu entsorgen einschließlich aller Transport -und Kippgebühren. Ausführungsort: Estrichneuf Flächen	1 m²	EP	- Nur EP -	
02.2	Vorhandene Zementestrichflächen 1x abschleifen, Schleifgut entsorgen Vorhandenen Zementestrich vollflächig mit geeigneten Schleifmaschinen 1x abschleifen. Anfallendes Schleifmaterial wird Eigentum des AN und ist auf eine vom AN zu bestimmende Deponie zu entsorgen einschließlich aller Transport -und Kippgebühren. Ausführungsort: OG und DG	502 m²	EP	GP	
02.3	Rohboden staubfrei reinigen, Schutt entsorgen Besenreines und staubfreies reinigen des Untergrundes der geschliffenen Zementestrichflächen in allen Etagen zur Ausführung der Spachtel- bzw. Grundierarbeiten von nachfolgender Position. Reinigen mit Industriesauger (Staubfreie Oberfläche). Geringe Schuttmengen werden Eigentum des AN und sind von der Baustelle zu beseitigen und zu entsorgen.	502 m²	EP	GP	
02.4	Estrichgrundierung (Staubbindung) Vollflächiges Grundieren der zuvor geschliffenen und gereinigten Estrichflächen mit geeigneter Grundierung. (Tiefengrund) Das angebotene Fabrikat ist eigenverantwortlich in Abstimmung mit den Spachtelmassehersteller zu wählen auf chemische				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verträglichkeit und optimaler Haftung etc.			Übertrag:
	Bei Nichteinhaltung der Informationspflicht und daraus resultierende Folgeschäden gehen diese zu Lasten des AN.			
		502 m²	EP	GP
02.5	Grundierung / Kunstharzhaftbrücke 2-fache Grundierung des sauberen, ordnungsgemäß vorbereiteten Untergrunds durch Aufbringen einer niedrigviskosen, temperaturbeständigen, penetrierfähigen Epoxidharz-Grundierung. Die Ausführungsanweisung des Herstellers ist zu beachten. Grundierung auftragen und im frischen Zustand im Überschuss mit Quarzsand abstreuen. Inklusive absaugen und entsorgen des überschüssigen Quarzsands. Entsorgungskosten sind in den EP mit einzurechnen. '.....' angebotenes Fabrikat / Bieterantrag			
		1 m²	EP	- Nur EP -
02.6	Vorhandene Estrichflächen partiell Spachteln, Lunker verschließen Abgeschliffene und staubfreie Estrichflächen partiell spachteln mit einer zementgebundenen Fein- und Reparatrestrichspachtel. Oberfläche eben und absatzfrei an den bestehenden Alttrichflächen angeebeitet. Zu spachtelnde Stellen: Lunkerausbildungen und Estrichunebenheiten in Kleinflächen Auftragsdicke: 1mm - 10mm <u>Gewähltes Fabrikat:</u> Saint-Gobain Weber , weber floor 4046 Feinspachtel ultra oder gleichwertig '.....' - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angebotenes Fabrikat			Übertrag:
	Abrechnung erfolgt über die Summe aller gespachtelten Einzelflächen vor Ort.			
		15 m²	EP	GP
02.7	Vollflächige Estrichspachtelung Abgeschliffene und staubfreie Estrichflächen vollflächig spachteln mit einer zementgebundenen Fein- und Reparatrestrichspachtel. Oberfläche eben und absatzfrei geglättet. Auftragsdicke: im Mittel 3mm - 5mm <u>Gewähltes Fabrikat:</u> Saint-Gobain Weber , weber floor 4046 Feinspachtel ultra oder gleichwertig '.....' angebotenes Fabrikat			
		506 m²	EP	GP
02.8	Mehr- oder Minderdicke je 1mm Mehr- oder Minderdicke der Estrichspachtelung aus Vorposition Ausführung auf Anordnung des AG, je 1 mm Dicke			
		506 m²	EP	GP
02.9	Scheinfugen verharzen Vorhandene Estrichscheinfugen quer zum Riß einschneiden, mit dem Industriesauger aussaugen und mit 2-komp.-Epoxidharz bis zur Sättigung kraftschlüssig verfüllen, einschl. Einlegen von V2A- Wellenverbindern.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Anzahl und Ausführung der Schnitthanordnung nach Angaben AN			Übertrag:
	Ausführungsort: bestehende Estrichflächen			
		20 m	EP	GP
02.10	PE- Randdämmstreifen abschneiden, entsorgen Vorhandenen überstehenden PE- Randdämmstreifen bodengleich abschneiden und entsorgen. Anfallendes Material geht in das Eigentum des AN über und ist auf eine geeignete Deponie nach Wahl AN zu transportieren einschließlich aller anfallenden Transport- und Kippgebühren. Ausführungsort: Estrichneulflächen, (EG - 2.OG)			
		390 m	EP	GP
02.11	Feuchtigkeitsmessung CM-Verfahren Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1, A Das Durchführen der einzelnen Messungen zu unterschiedlichen Zeitabständen ist im EP mit einzurechnen. Ausführungsort: Estrichneulflächen			
		6 St	EP	GP
02.12	Belagsschutz Kartonmaterial Liefern und einbauen von Belagsschutz mit Kartonmaterial, ähnlich Tetra-Pak o.glw. Bahnenstöße sind sauber zu verkleben. Das verwendete Klebeband muss für die abzudeckenden Bodenbeläge geeignet, und rückstandsfrei zu entfernen sein. Inklusive wieder entfernen und entsorgen nach Aufforderung der Bauleitung Ausführung nur auf gesonderte Aufforderung durch die Bauleitung			
		186 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.13	Belagsschutz PE-Folie Liefern und einbauen von Belagsschutz aus PE-Folie o.glw. Bahnenstöße sind sauber zu verkleben. Das verwendete Klebeband muss für die abzudeckenden Bodenbeläge geeignet, und rückstandsfrei zu entfernen sein. Inklusive wieder entfernen und entsorgen nach Aufforderung der Bauleitung Ausführung nur auf gesonderte Aufforderung durch die Bauleitung	316 m²	EP	GP
***Bedarfspos.				
02.14	Belagsschutz Hartfaserplatte 5 mm Besonderer Schutz vor Verschmutzungen und Beschädigungen der vorgeschriebenen Bodenbeläge liefern, herstellen, vorhalten und beseitigen, Schutz durch geeignete Maßnahme z.B. Hartfaserplatte 5 mm Ausführung nur auf gesonderte Aufforderung durch die Bauleitung	10 m²	EP	- Nur EP -
Summe Titel 02		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Textile Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Textile Bodenbeläge		
03.13	Textiler Bodenbelag, Nadelvlies Textilen Nadelvliesbodenbelag DIN EN 1307, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), vollbadimprägniert, liefern und nach Herstellervorgaben vollflächig verklebt verlegen. antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3: 22 dB geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H geeignet für Fußbodenheizung Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B_{FL}-s1 Gesamtgewicht: ca. 1500 g/m² Nutzschichteinsatzgewicht ca. 750 g/m² Nadelvlies-Nutzschichtengewicht EN 984 ca. 700 g/m² Gesamtdicke ca. 6,5 mm Oberseite grobfaserig, meliert Farbe: grau/beige meliert bzw. nach Wahl des Auftraggebers aus der Musterkollektion des Herstellers Nutzschicht 100% Polyamid Bahnenbreite 200 cm Gewähltes Fabrikat: Forbo, Serie Forte, Farbe granite oder gleichwertig '.....' angebotenes Fabrikat Auf vollflächig gespachtelten Untergrund, rapportlos,verlegen. Vollflächig geklebt nach DIN 18365 Klebstoff: Dispersionskleber für Teppich-Böden			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Textile Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		260 m²	EP	GP
03.14	Sockelleiste Nadelvlies, gebördelt, h=ca. 80mm Liefern und fachgerechte Montage von geklebten oberseitig eingebördelten Nadelvlies-Sockelleisten. Sockelleistenhöhe: ca. 80mm Sockelleistenmaterial: wie Bodenbelag Im EP mit einzurechnen sind alle erforderlichen Anarbeitungsarbeiten an die Türelemente sowie alle Innen- und Ausseneckausbildungen. Befestigung: geklebt Untergrund: Verputztes Mauerwerk, Trockenbau- und Stahlbeton-Wände			
		194 m	EP	GP
03.15	Sockelleiste Eiche hell, rechteckig, massiv, geölt, 20x80mm Liefern und montieren von Sockelleisten aus Eiche hell, geölt, massiv mit rechteckigem Querschnitt mit leicht abgeschrägter Oberkante einschließlich aller Innen- und Außeneckausbildungen mit Gehrungsschnitten sowie das saubere Anarbeiten an Türzargen etc.. Montage: geschraubt an die Wand (Mauerwerk, Beton), bzw. Gipskarton-Vorsatzschale, 2-lagig beplankt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Textile Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Edelstahlschrauben, Eckausbildung auf Gehrung.			Übertrag:
	Profil: massiv 20 x 80 mm Holzart: Eiche hell, massiv Oberfläche: geölt			
		21 m	EP	GP
03.16	Durchdringungen, rund bis ca. 50 mm Herstellen von Öffnungen für Durchdringung von Rohrleitungen im Bereich des Oberbelages Öffnungen: bis ca. 50 mm Durchmesser			
		10 St	EP	GP
03.17	Bodensteckdosen belegen Vorhandene Bodensteckdosen mit Teppichbelag liefern und belegen, bestehend aus: Untergrund: Kabelschachtdeckel Kunststoff / Metall Abmessungen: bis ca. 300 x 300 mm Form: rechteck oder rundform Befestigung: Deckel säubern, vorstreichen, Belag schubfest verkleben			
		2 St	EP	GP
03.18	Bodenkanäle belegen 35-40 cm wie Vorposition, jedoch Bekleben von Bodenkanälen an den Außenwänden aus Edelstahl verschraubt und revisionierbar Breite ca. 35-40 cm			
		5 lfm	EP	GP
03.19	Bodenkanäle belegen 20 cm Bodenkanäle belegen wie Vorposition, jedoch Breite ca. 20 cm			
		5 lfm	EP	GP
Summe Titel 03				
		Textile Bodenbeläge, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten																												
04	Titel	Linoleum Beläge																												
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)																										
04 Titel Linoleum Beläge																														
04.1	Linoleum Akkustik 3,8 mm, verklebt, liefern und verlegen Liefern und fachgerechtes Verlegen bzw. Verkleben von Linoleum-Verbundbelag gem. EN 686, durchgehend vierfarbig marmoriert (homogen) auf Juteträger mit zusätzlichem PU-Schaumrücken für eine Trittschallschutzverbesserung von mind.+18 dB. Ausgestattet mit werksseitigem xf-Finish zur vereinfachten Reinigung und Pflege sowie erhöhter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit. Keine Ersteinpflege notwendig. <u>Gewähltes Fabrikat:</u> Tarkett Silencio xf² oder gleichwertig ' Bietereintrag Fabrikat Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus Zementestrich vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen und verkleben. <table><tr><td>Gesamtdicke:</td><td>3,8 mm</td></tr><tr><td>Nutzschicht:</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td>Benutzungsintensität EN 685:</td><td>Büroräume mit Publikumsverkehr</td></tr><tr><td>Flächengewicht EN 430:</td><td>nach o.g. Nutzung</td></tr><tr><td>Trittschallschutz:</td><td>nach o.g. Nutzung</td></tr><tr><td>Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612:</td><td>nach o.g. Nutzung</td></tr><tr><td>Aufladungsspannung EN 1815:</td><td>< 2 kV (antistatisch)</td></tr><tr><td>Stuhlrollenbeanspruchung EN 425:</td><td>Typ W (Norm EN 12529) geeignet</td></tr><tr><td>Brandverhalten:</td><td>EN ISO 9239-1 / Klasse Cfl - s1 EN 13501-1</td></tr><tr><td>Lichteichtheit EN ISO 105-B02:</td><td>Stufe 6</td></tr><tr><td>Rutsicherheit DIN 51130:</td><td>BGR 181 R 9</td></tr><tr><td>Chemikalieneinwirkung EN 423:</td><td>beständig gegen verdünnte Säuren,Öle, Fette und Lösungsmittel</td></tr></table> Farbe: nach Wahl AG aus der Standardfarbkarte <table><tr><td>Lieferform EN 426:</td><td>Bahnen 200 cm breit</td></tr></table> Kleber: Fabrikat/Qualität mind. EC 1 emissionsfrei,				Gesamtdicke:	3,8 mm	Nutzschicht:	2,5 mm	Benutzungsintensität EN 685:	Büroräume mit Publikumsverkehr	Flächengewicht EN 430:	nach o.g. Nutzung	Trittschallschutz:	nach o.g. Nutzung	Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612:	nach o.g. Nutzung	Aufladungsspannung EN 1815:	< 2 kV (antistatisch)	Stuhlrollenbeanspruchung EN 425:	Typ W (Norm EN 12529) geeignet	Brandverhalten:	EN ISO 9239-1 / Klasse Cfl - s1 EN 13501-1	Lichteichtheit EN ISO 105-B02:	Stufe 6	Rutsicherheit DIN 51130:	BGR 181 R 9	Chemikalieneinwirkung EN 423:	beständig gegen verdünnte Säuren,Öle, Fette und Lösungsmittel	Lieferform EN 426:	Bahnen 200 cm breit
Gesamtdicke:	3,8 mm																													
Nutzschicht:	2,5 mm																													
Benutzungsintensität EN 685:	Büroräume mit Publikumsverkehr																													
Flächengewicht EN 430:	nach o.g. Nutzung																													
Trittschallschutz:	nach o.g. Nutzung																													
Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612:	nach o.g. Nutzung																													
Aufladungsspannung EN 1815:	< 2 kV (antistatisch)																													
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425:	Typ W (Norm EN 12529) geeignet																													
Brandverhalten:	EN ISO 9239-1 / Klasse Cfl - s1 EN 13501-1																													
Lichteichtheit EN ISO 105-B02:	Stufe 6																													
Rutsicherheit DIN 51130:	BGR 181 R 9																													
Chemikalieneinwirkung EN 423:	beständig gegen verdünnte Säuren,Öle, Fette und Lösungsmittel																													
Lieferform EN 426:	Bahnen 200 cm breit																													
				Übertrag:																										

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Linoleum Beläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	lösemittelfrei, weichmacherfrei			Übertrag:
	Die Verlegerichtungen je Zimmertyp werden vom AG festgelegt. Bahnenverschnitt ist im EP mit einzurechnen. Alle Eckausbildungen sowie Vor- und Rücksprünge sowie das saubere Anarbeiten an die jeweilige Situation vor Ort bzw. Bewegungsprofile etc. sind im EP ebenfalls mit einzurechnen.			
		56 m²	EP	GP
04.2	Linoleum 2,5 mm, verklebt, liefern und verlegen Liefern und fachgerechtes Verlegen und Verkleben von Linoleum gem. EN 548, durchgehend marmoriert (homogen) auf Juteträger. Ausgestattet mit werksseitigem XF-Finish zur vereinfachten Reinigung und Pflege sowie erhöhter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit. Keine Ersteinpflege notwendig. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "DER BLAUE ENGEL" (emissionsarm). <u>Gewähltes Fabrikat:</u> Tarkett Veneto xf² oder gleichwertig '.....' angebotenes Fabrikat Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus Zementestrich vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen und vollflächig verkleben. Gesamtdicke: 2,5 mm Benutzungsintensität EN 685: Büroräume mit Publikumsverkehr, (Bürgerbüro, Veranstaltungsraum) Flächengewicht EN 430: nach o.g. Nutzung Trittschallschutz: nach o.g. Nutzung Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: nach o.g. Nutzung Aufladungsspannung EN 1815: < 2 kV (antistatisch)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Linoleum Beläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stuhlrollenbeanspruchung EN 425:	Typ W (Norm EN 12529)		Übertrag:
	Brandverhalten:	geeignet EN ISO 9239-1 / Klasse Cfl - s1 EN		
	13501-1			
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02:	Stufe 6		
	Rutschsicherheit DIN 51130:	BGR 181 R 9		
	Chemikalieneinwirkung EN 423:	beständig gegen verdünnte		
	Säuren,Öle, Fette und Lösungsmittel			
	Farbe: nach Wahl AG aus der Standardfarbkarte			
	Lieferform EN 426:	Bahnen 200 cm breit		
	Kleber: Fabrikat/Qualität mind. EC 1 emissionsfrei, lösemittelfrei, weichmacherfrei			
	Die Verlegerichtungen je Zimmertyp werden vom AG festgelegt. Bahnenverschnitt ist im EP mit einzurechnen. Alle Eckausbildungen sowie Vor- und Rücksprünge sowie das saubere Anarbeiten an die jeweilige Situation vor Ort bzw. Bewegungsprofile etc. sind im EP ebenfalls mit einzurechnen.			
		56 m²	EP	- Nur EP -
04.3	Linoleum verfugen, Schmelzdraht			
	Verfugen des Linoleum-Bodenbelags der Position vorherigen Position mit patentiertem Schmelzdraht zur deutlich vereinfachten Abreinigung und erhöhter mechanischer Widerstandsfähigkeit. Farbton nach Wahl des AG, passend zu Bodenbelag der Position vorher.			
	Durchmesser Schmelzdraht: ca. 4 mm			
	<u>Gewähltes Fabrikat:</u> Tarkett XF-Schmelzdraht oder gleichwertig			
	'.....' angebotenes Fabrikat			
	Abrechnung nach belegter Fläche Bodenbelag			
		56 m²	EP GP	
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Linoleum Beläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	***Bedarfspos.			
04.4	2- teiliges Übergangsprofil (Dünnbettprofil) Fliesen / Linoleum, h=8-10mm 2- teiliges Übergangsprofil als Dünnbettprofil bestehend aus Unter- und Oberprofil, mit einseitigem Befestigungsschenkel zum Verkleben auf Zementestrich. Material: Alu eloxiert Profilhöhe: von ca. 8mm - 10mm Übergang: Fliesen - Linoleum bzw. Linoleum - Linoleum	1 m	EP	- Nur EP -
04.5	Bewegungsfugenprofil (Dünnbettprofil), Alu, 2-teilig, flächenbündig, Lino- Lino Liefern und Einbauen von Bewegungsfugenprofilen als Dünnbettprofil aus Aluminium im Zuge der Verlegearbeiten in verschiedenen Einzellängen und Einbauorten nach Plan bzw. Angabe der Bauleitung. Bestehend aus zwei parallel verlaufenden, gelochten Befestigungsschenkeln und einer farbigen Silikoneinlage. Fachgerecht einbauen bzw. ankleben unter Berücksichtigung der Herstellerangaben. '.....' angebotenes Fabrikat Unterschiedliche Einzellängen Oberflächenbündige Ausführung Profilhöhe: ca. 5mm Sichtbreite: ca. 10-12mm Farbe: nach Wahl AG (passend zum Linobelag) Übergang: Linoleumbelag- Linoleumbelag	1 m	EP GP	
04.6	Sockelleiste Eiche hell, rechteckig, massiv, geölt, 20x80mm Liefern und montieren von Sockelleisten aus Eiche hell, geölt, massiv mit rechteckigem Querschnitt mit leicht abgeschrägter Oberkante einschließlich aller Innen- und Außeneckausbildungen mit Gehrungsschnitten sowie das saubere Anarbeiten an Türzargen etc.. Montage: geschraubt an die Wand (Mauerwerk, Beton), bzw. Gipskarton-Vorsatzschale, 2-lagig beplankt mit Edelstahlschrauben, Eckausbildung auf Gehrung.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
04	Titel	Linoleum Beläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Profil: massiv 20 x 80 mm Holzart: Eiche hell, massiv Oberfläche: geölt			
		47 m	EP	GP
04.7	***Bedarfspos. Sockelleiste Linoleum h = 10 cm Liefern und montieren von Sockelleisten aus Linoleumstreifen sowie allen Innen- und Außeneckausbildungen sowie das saubere Anarbeiten an Türzargen etc.. Sockelleisten h = 10 cm aus Bodenbelagsmaterial herstellen und fachgerecht befestigen, incl. Schließen der Fuge zwischen Sockelleiste und Bodenbelag nach Verlegerichtlinien mit einer Schmelzdrahtnaht.			
		47 m	EP	- Nur EP -
Summe Titel 04		Linoleum Beläge, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Parkett		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Parkett			
05.1	Breitlamellenparkett, Eiche 18 mm Breitlamellenparkett Eiche hell nach DIN EN 14761 liefern, vollflächig verklebt liefern und nach Herstellervorgaben verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen und mit Hartwachsöl oberflächenbehandeln. Anzubieten ist die komplette Leistung inklusive Oberflächenbehandlung. Holzart/Sortierung: Eiche hell Verlegemuster: Parallelverband Verlegeart: gerade zur Wand Oberfläche: Hartwachsöl Dimension: ca. 18 x 23 x 160 mm Untergrund: Zement-Heizestrich '.....' angebotenes Fabrikat 			
		186 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Parkett		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.2	Korkstreifen, B=10mm Liefern und einbauen von Korkstreifen, B = 10 mm als Anschluss an andere Bodenbeläge und im Bereich von Schallschotts. Ausführung oberflächengleich zu angrenzenden Bodenbelägen.	40 m	EP	GP
05.3	Bodentank belegen, eckig 300x300 mm Bodentank mit dem zuvor beschriebenen Parkettboden belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen, Anarbeitungen und Anpassungen. Bodentank, bauseits vorhanden, eckig, Außenmaße bis 300x300 mm	2 St	EP	GP
05.4	Sockelleiste Eiche rechteckig, massiv, geölt, 20x80mm Liefern und montieren von Sockelleisten aus Eiche, geölt, massiv mit rechteckigem Querschnitt mit leicht abgeschrägter Oberkante einschließlich aller Innen- und Außeneckausbildungen mit Gehrungsschnitten sowie das saubere Anarbeiten an Türzargen etc.. Montage: geschraubt an die Wand (Mauerwerk, Beton), bzw. Gipskarton-Vorsatzschale, 2-lagig beplankt mit Edelstahlschrauben, Eckausbildung auf Gehrung. Profil: massiv 20 x 80 mm Holzart: Eiche massiv Oberfläche: geölt	66 m	EP	GP
05.5	Zierleisten Wand, Eiche, 100 x 20 mm Zierleisten in Eiche massiv geölt (wie vorbeschriebene Sockelleisten) liefern und vollflächig verklebt an Wänden montieren. Montage vertikal in regelmäßigen Abständen nach Angabe des Auftraggebers auf verputztem Mauerwerk und Trockenbauwänden. Leisten Breite: ca. 100 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Parkett		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dicke ca. 20 mm Einzellängen ca. 2.700 mm (2,70 m)			
		17 St	EP	GP
05.6	Erstpflge Erstpflge des zuvor beschriebenen Parkettbodens, bestehend aus gründlicher Reinigung und mehrmaligem Auftrag des Erstpflegemittels gemäß Herstellerempfehlung			
		190 m²	EP	GP
05.7	Sitzstufenbelag, Eiche geölt, 30 mm Sitzstufenbelag aus Massivholz, Kanten gefast mit Schutzabdeckung liefern und einbauen einschließlich aller Unterlegungsarbeiten und Fixierarbeiten auf die Treppenstufen Tritt- und Setzstufe der Sitzstufen Befestigungsuntergrund: Ortbeton Holzart: Eiche, astfrei Brettdicke: 30 mm Oberfläche: geschliffen und geölt Kanten: gefast Tiefe: Sitzstufe ca. 53,5 cm Höhe erste Setzstufe ca. 18,2 cm, restliche Setzstufen ca. 36,5 cm Länge: ca. 231 cm Anzahl der Steigungen 10, mit einem Zwischenpodest Abrechnung nach tatsächlich verbauten Fläche vor Ort aufgemessen.			
		15 m²	EP	GP
05.8	Zulage Sitzstufenbelag anpassen an Stahlstützen Zulage zu vorbeschriebenen Sitzstufenbelag für Anarbeiten an Stahlstützen. Ausparung in Trittstufenbelag ca. 12 x 12 mm herstellen, inklusive sauberen, rechtwinkligen Trennschnitten mittig der Stütze angeordnet.			
		3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
05	Titel	Parkett		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Titel 05				
			Parkett, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
06	Titel	Sauberlaufzone		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Sauberlaufzone			
06.1	L- Winkelrahmen Edelstahl 20x20mm, 225x180cm, für Reinstreifer L- Winkelrahmen zu Reinstreifer Position wie nachfolgend beschrieben liefern und fachgerecht genau nach angegebener Lage auf den vorhandenen Zementestrich nach Verlegevorgaben Hersteller befestigen. L- Winkelrahmen V2A 20/20 mm, Ecke auf Gehrung gearbeitet, inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel liefern und einbauen. Rahmengröße: ca. 225x180cm Einbauort: Zugang Mehrzwecksaal			
		1 St	EP	GP
06.2	Sauberläufer Alu- Streifenträger, 225x180cm, 17 mm Sauberläufer mit Alu- Streifenträger , Mattenhöhe 12 mm liefern und in vorgenannter Position beschriebenen L- Winkelrahmen verlegen. <u>Gewähltes Fabrikat:</u> ARWEI Portal 17 N oder gleichwertig '.....' angebotenes Fabrikat 17 mm hoch, ca. 5 mm Stababstand, Aluminiumstreifenträgerprofile, Reinigungsstreifen aus ARWEI Nadelvlies-Sonderboden, 100% PP, aufrollbar, Klassifizierung Brandverhalten nach EN 13501-1:2010: Cfl-s1 Geräuschdämmend und quer unterspülbar durch den MFB-Verbinder aus thermoplastischem Kunststoff, zur ganzflächigen, planebenen Auflage,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
06	Titel	Sauberlaufzone		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Reinigungsstreifen auswechselbar, Farbe nach Wahl und Bemusterung. Größe: 225 x 180 cm			Übertrag:
		1 St	EP	GP
Summe Titel 06		Sauberlaufzone, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
07	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten nur auf besondere Anordnung Stundenlohnarbeiten nur auf besondere Anordnung der Bauleitung für außervertragliche, nicht festgelegte Leistungen, nicht verschuldete Wartezeiten, Beihilfe für Fremdfirmen udgl. Nachweis gegen Regiezettel mit namentlicher Angabe und tariflicher Berufsgruppe der einzelnen Arbeitskräfte, Materialverbrauch und Geräteeinsatz, die der Bauleitung täglich zur Prüfung und Unterschrift vorzulegen sind; verspätet vorgelegte Regielisten können im Allgemeinen nicht mehr anerkannt werden. Einschl. Kosten der Baustelle, Vorhalten von Geräten, Betriebseinrichtungen und Werkzeugbenützung; Die nachstehend angegebenen Massen sind geschätzt, sie können erheblich über- oder unterschritten werden bzw. ganz wegfallen.			
07.1	Stundensatz Vorarbeiter	10 h	EP	GP
07.2	Stundensatz Facharbeiter	10 h	EP	GP
07.3	Stundensatz Baufachwerker / Helfer	10 h	EP	GP
07.4	Stundensatz Lehrling 3. Lehrjahr	5 h	EP	GP
Summe Titel 07		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

10	LV	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5	
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten	6	
03	Titel	Textile Bodenbeläge	11	
04	Titel	Linoleum Beläge	14	
05	Titel	Parkett	19	
06	Titel	Sauberlaufzone	23	
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	25	
Summe LV 10 Bodenbelagsarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>