




Bauherr
Gemeinde Arnbruck
Gemeindezentrum 1
93471 Arnbruck

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

23_097

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle

Bauvorhaben

**Umnutzung der Geigermühle zu einem
Bürgerhaus mit Mühlenmuseum**

Leistung (LV)

11

Malerarbeiten Innen

Ausführungsbeginn

November 2026

Ausführungsende

März 2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

18.06.2026

Abgabezeit

14:30 Uhr

Abgabeort

**digital über Vergabepattform oder
Gemeinde Arnbruck
Gemeindezentrum 1, 93471 Arnbruck**

Zuschlagsfrist

18.07.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 29

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (23_097)

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle

Leistung (LV)

11 Malerarbeiten Innen

Bauvorhaben

**Umnutzung der Geigermühle zu einem
Bürgerhaus mit Mühlenmuseum**

Bauherr

Gemeinde Arnbruck
Gemeindezentrum 1
93471 Arnbruck

Telefon
Fax

Ansprechpartner: ...
1. Bgm. Frau Angelika
Leitermann

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@ingenieurkontor.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (18.06.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung 0,3 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Schutzabdeckung innen	6
03	Titel	Fugenausbildung	8
04	Titel	Anstrich Putzflächen	9
05	Titel	Anstrich Gipskartonwände und Decken	12
06	Titel	Anstrich Betonflächen	17
07	Titel	Anstrich Stahlbauteile	25
08	Titel	Sonstige Arbeiten	26
09	Titel	Stundenlohnarbeiten	28
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	29

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung			
01.1	Baustelle einrichten, vorhalten und räumen Baustelle einrichten, während der Bauphase vorhalten und wieder räumen. Eingeschlossen sind die für die Erfüllung der geforderten Leistungen erforderlichen Werkzeuge, Geräte, Transportmittel, Hebezeug etc. Die Standortbestimmung und das Abräumen der Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung abzustimmen. Sämtliche Leitungsverzüge für Elektrozufuhr zu den betreffenden Montageort sind eigenverantwortlich mit der Bauleitung abzustimmen. (siehe dazu auch Pkt. 2.f Besondere Vertragsbedingungen) Die Geländeflächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind dem früheren Zustand entsprechend wieder herzustellen. EP bezieht sich über gesamte Bauzeit für die Erfüllung aller Leistungen des AN.			
		1 Psch		GP
01.2	Fahrbare Arbeitsgerüste nach UVV bzw. BG, Wandhöhe bis 9,00 m Liefern und Vorhalten von fahrbaren Arbeitsgerüsten nach UVV bzw. BG für den Innenbereich sowie das Zerlegen und Vertragen zu den einzelnen Montageorten (EG - DG) für alle in nachfolgenden Positionen ausgeschriebenen Leistungsumfänge. Für Wandhöhen über 3,50 m bis 9,00 m über FOK			
		1 psch		GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
02	Titel	Schutzabdeckung innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Schutzabdeckung innen			
	Hinweis Schutzabdeckung innen <u>Hinweis Schutzabdeckung innen!</u> Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu bearbeitender Bauteile im Innenbereich. Hinweis: Schutz von Bauteilen (z.B. Fensterelemente, Türen usw.) durch loses Abdecken, Abhängen oder Umwickeln sind Nebenleistungen gemäß DIN 18363, Ziff. 4.1.3 VOB/C und werden nicht gesondert vergütet sofern nichts Gegenteiliges im LV- Text aufgeführt ist.			
02.1	Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, innen Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, innen einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Nur nach Aufforderung durch die Bauleitung !	75 m²	EP	GP
02.2	Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, innen Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung. Ausführung über alle Etagen (EG - OG) verteilt Nur nach Aufforderung durch die Bauleitung !	200 m²	EP	GP
02.3	Besondere Maßnahmen zum Schutz von Einrichtungsgegenständen, innen Staubdichtes Abdecken von Einrichtungsgegenständen (Schrankwände, Tische, techn. Geräte usw.) durch Abkleben mit PE-Folie 0,2 mm und schwerem Industrieklebeband. Nach Abschluss der Malerarbeiten sind die Abdeckmaterialien restlos zu entfernen, abzutransportieren und zu entsorgen. Abgerechnet werden nur Schutzflächen in gerader Linie, ohne Berücksichtigung von Kanten, Nischen, Überlappungen usw Nur nach Aufforderung durch die Bauleitung !	50 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen
02	Titel	Schutzabdeckung innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02		Schutzabdeckung innen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen			
03	Titel	Fugenausbildung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03	Titel Fugenausbildung				
03.1	Fugen dauerelastisch schließen, Acrylbasis überstreichbar Dauerelastische Anschlussfuge im Innenbereich auf Acrylbasis Bereich Wand/Wand, Wand/Decke, Wand/Stahlzargen und Wand/Sockelleiste Fliese füllen mit elastischem Dichtstoff aus Acrylatdispersion, einkomponentig, überstreichbar einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllung. Standardfarbton: weiß, grau oder ähnlich nach Angabe des Auftraggebers. Breite in mm: 5-10 mm				
		2.140 m	EP	GP	
03.2	Anschlussfugen mit Hybrid-Dichtungsmasse verfüllen Anschlussfuge mit Hybrid-Dichtungsmasse, einschließlich Hinterfüllmaterial gemäß DIN 18540 verfüllen. einkomponentig, weichelastisch, lösemittelfrei, anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4 Arbeitshöhe bis 8m. Fugengröße: bis 15 mm Bauteil: Anschlussfuge Oberlicht Innenhof angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Fabrikat				
		21 m	EP	GP	
Summe Titel 03			Fugenausbildung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen			
04	Titel	Anstrich Putzflächen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04	Titel	Anstrich Putzflächen			
04.1	Absanden Absanden von Neuputzflächen, inkl. Entsorgung der anfallenden Stoffe. Inklusive Entstauben der Fläche für nachstehende Arbeiten.				
		1.195 m²	EP	GP	
04.2	Überspannen mit Malergewebe Überspannung rissgefährdeter Flächen, Kanten, Ecken etc. bzw. vollflächiges überspannen, mit Malergewebe. Inklusive Vorbehandlung und Spachtelung im Bereich von neu verputzten Wandflächen. '.....' angebotenes Fabrikat				
		1.195 m²	EP	GP	
04.3	Spachteln von Wänden, Q3, h=bis 3,50 m Spachteln, planeben, von Wänden, Wandhöhen bis 3,50 m, Ausführung über alle Etagen (EG - DG) verteilt. Untergrund Neuputzflächen mit geeigneter Innenspachtelmasse auf Gipsbasis. Oberflächenqualität: Q3 Ausbildung auch in Kleinflächen wie z.B. nachträglich verputzte Elektroschlitze, neu verputzte Wandkleinflächen wie z.B. Laibungen etc. Gewähltes Fabrikat: '.....' angebotenes Fabrikat				
		1.195 m²	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
04	Titel	Anstrich Putzflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.4	Zulage Spachteln von Wänden, h=bis 9,00m Zulage zur vorhergehenden Position für das Spachteln der beschriebenen Flächen bis zu einer Höhe von 9,00m. Max. Arbeitshöhe bis ca. 9,00 m	121 m²	EP	GP
04.5	Grundierung Neuputzflächen, h=bis 3,50m Wandgrundierung auf Spachtelputz etc. mit Grundhärter, an Wänden. Ausführung über alle Etagen (EG - DG) verteilt Max. Arbeitshöhe bis ca. 3,50 m Gewähltes Fabrikat: '.....' angebotenes Fabrikat	1.195 m²	EP	GP
04.6	Zulage Grundierung Neuputzflächen, h=bis 9,00m Zulage zur vorhergehenden Position für die Grundierung der beschriebenen Flächen bis zu einer Höhe von 9,00m. Max. Arbeitshöhe bis ca. 9,00 m	121 m²	EP	GP
04.7	2- maliger Neuanstrich gespachtelte Flächen, h=bis 3,50 m, Dispersionsfarbe 2- maliger Dispersions-Innenanstrich, ansatz- und fleckenfrei, bis zur völligen Deckung an neu gespachtelten Wandflächen, Wandhöhe bis 3,50 m mit Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, waschbeständig nach DIN 53778. Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 1 (bei 7 m²/l) Kontrastverhältnis (altweiß): H10-Klasse 1 (bei 8 m²/l) Glanzgrad: stumpfmatt Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers Vorbehandlung:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
04	Titel	Anstrich Putzflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bereits grundierte Wandflächen (in einer vorhergehenden Pos. aufgeführt)			Übertrag:
	Angebotenes Erzeugnis:			
	'			
	Bietereintrag			
	Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind einzuhalten.			
		1.195 m²	EP	GP
04.8	Zulage Anstrich gespachtelte Flächen, h=bis 9,00m Zulage zur vorhergehenden Position für den zweimaligen Anstrich der beschriebenen Flächen bis zu einer Höhe von 9,00m. Max. Arbeitshöhe bis ca. 9,00 m			
		121 m²	EP	GP
04.9	Laibungen an Öffnungen und Nischen, Laibungstiefe bis ca. 25 cm Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: bis ca. 25 cm			
		253 m	EP	GP
04.10	Laibungen an Öffnungen und Nischen, Laibungstiefe bis ca. Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: bis ca. 45 cm			
		50 m	EP	GP
Summe Titel 04				
		Anstrich Putzflächen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
05	Titel	Anstrich Gipskartonwände und Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Anstrich Gipskartonwände und Decken			
05.1	Grundierung GK-Wände, h=bis 3,50 m Wandgrundierung auf Gipskartonflächen etc. mit Grundhärter, an Wänden. Ausführung über alle Etagen (EG - DG) verteilt Max. Arbeitshöhe bis ca. 3,50 m Gewähltes Fabrikat: '.....' angebotenes Fabrikat	753 m²	EP	GP
05.2	Zulage Grundierung GK-Wände, h=bis 10,00m Zulage zur vorhergehenden Position für die Grundierung der beschriebenen Flächen bis zu einer Höhe von 10,00m. Max. Arbeitshöhe bis ca. 10,00 m	20 m²	EP	GP
05.3	2- maliger Neuanstrich Gipskartonwandflächen, h=bis 3,50 m, Dispersionsfarbe 2- maliger Dispersions-Innenanstrich, ansatz- und fleckenfrei, bis zur völligen Deckung an neu erstellten Gipskartonwandflächen, Wandhöhe bis ca. 3,50 m mit Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, waschbeständig nach DIN 53778. Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 1 (bei 7 m²/l) Kontrastverhältnis (altweiß): H10-Klasse 1 (bei 8 m²/l) Glanzgrad: stumpfmatt Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers Vorbehandlung: Bereits grundierte Wandflächen (in einer vorhergehenden Pos. aufgeführt) Angebotenes Erzeugnis:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
05	Titel	Anstrich Gipskartonwände und Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	'.....' angebotenes Fabrikat Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind einzuhalten.	753 m²	EP	GP
05.4	Zulage Anstrich GK-Wände, h=bis 10,00m Zulage zur vorhergehenden Position für den zweimaligen Anstrich der beschriebenen Flächen bis zu einer Höhe von 10,00m. Max. Arbeitshöhe bis ca. 10,00 m	20 m²	EP	GP
05.5	Zulage zusätzlicher Anstrich GK Wandflächen Zulage zur vorhergehenden Position Neuanstrich Gipskartonwandflächen für zusätzlichen Anstrich der beschriebenen Flächen bei durchscheinenden Untergründen wie beispielsweise Feuchtraumplatten Ausführung nur nach Aufforderung durch die Bauleitung	70 m²	EP	GP
05.6	Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: bis 25 cm	16 m	EP	GP
05.7	Grundierung GK-Decken, h=bis 3,50 m Deckengrundierung auf Gipskartonflächen etc. mit Grundhärter, an Lochdecken. Ausführung über alle Etagen (EG - DG) verteilt Max. Arbeitshöhe bis ca. 3,50 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
05	Titel	Anstrich Gipskartonwände und Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gewähltes Fabrikat:			Übertrag:
	'.....'			
	angebotenes Fabrikat			
		233 m²	EP	GP
05.8	2- maliger Neuanstrich Gipskartondeckenflächen, h=3,50 m, Dispersionsfarbe 2- maliger Dispersions-Innenanstrich, ansatz- und fleckenfrei, bis zur völligen Deckung an neu erstellten gelochten Gipskartondeckenflächen, Wandhöhe bis 3,50 m mit Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, waschbeständig nach DIN 53778. Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 1 (bei 7 m²/l) Kontrastverhältnis (altweiß): H10-Klasse 1 (bei 8 m²/l) Glanzgrad: stumpfmatt Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers Vorbehandlung: Bereits grundierte Wandflächen (in einer vorhergehenden Pos. aufgeführt) Angebotenes Erzeugnis: '.....' angebotenes Fabrikat Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind einzuhalten.			
		233 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
05	Titel	Anstrich Gipskartonwände und Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.9	Zulage zusätzlicher Anstrich GK Deckenflächen Zulage zur vorhergehenden Position Neuanstrich Gipskartondeckenflächen für zusätzlichen Anstrich der beschriebenen Flächen bei durchscheinenden Untergründen wie beispielsweise Feuchtraumplatten Ausführung nur nach Aufforderung durch die Bauleitung	30 m²	EP	GP
05.10	Senkrechter Deckenabschluss streichen, h= ca. 20-35 cm Streichen eines senkrechten Deckenabschlusses im Bereich der abgehängten Gipskartondecken als geschlossener Abschluss bei Deckenöffnungen mit bereits verspachtelten GKB- Plattenverkleidung, . Höhe Deckenabschluss: ca. 20 cm bis 35 cm Unterer Abschluß ist Gipskartondecke Oberer Abschluss ist Stahlbetondecke	28 m	EP	GP
05.11	Senkrechter Deckenabschluss streichen, h= ca. 20-35 cm, unterer Abschluss Holzpaneele Streichen eines senkrechten Deckenabschlusses wie vor beschrieben, jedoch Unterer Abschluß ist Holzpaneele (Akustikdecke) Entsprechendes Abkleben des unteren Anschlusses ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.	17 m	EP	GP
05.12	Anstrich Randfries, b= ca. 20-60 cm streichen 2- maliger Dispersions-Innenanstrich, ansatz- und fleckenfrei, bis zur völligen Deckung an glattes Randfries bei einer Rasterdecke. Zu streichen ist das Randfries der Rasterdecke mit bereits gespachtelten, geschlossenen GKB Platten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
05	Titel	Anstrich Gipskartonwände und Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Inklusive abkleben des T-Profiles zwischen Randries und Schutz der Holzwolle-Akustikplatten vor Farb-Verschmutzungen.			Übertrag:
	Breite: von 20 bis 60 cm			
		302 m	EP	GP
05.13	Anstrich Randfries 61 bis 120 cm			
	Anstrich Randfries wie vor beschrieben, jedoch			
	Breite: von 61 bis 120 cm			
		20 m	EP	GP
Summe Titel 05		Anstrich Gipskartonwände und Decken, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen			
06	Titel	Anstrich Betonflächen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
06	Titel Anstrich Betonflächen				
	Hinweis Anstrich Betonflächen <u>Hinweis Anstrich Betonflächen</u> Betonflächen, innen mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300 behandeln.				
06.1	Untergrund schleifen, Sinterschichten entfernen Sinterschichten und Trennschichten durch ganzflächiges Schleifen entfernen, Flächen entstauben. Schleifen der freistehenden Betonstützen zur Aufnahme nachfolgender Positionen.	10 m²	EP	GP	
06.2	Untergrundvorbereitung Flächen reinigen, Ortbetonflächen Diese Position beinhaltet: Abschlagen Grate, Abkehren sowie Schalölreste entfernen Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen	114 m²	EP	GP	
06.3	Spachtelung für Beton Vertiefungen/Übergänge Q1 Vorspachtelung: Q1 (Grundverspachtelung) Größere Vertiefungen, Porennester und Fugenbereiche mit Füllspachtel auf Zementbasis verspachteln und glätten. Eventuell vorhandenen Versatz breitflächig anspachteln. Bauteil: Übergänge Fertigteilbauteile zu Ortbetonbauteile, Ortbetonbauteile '.....' angebotenes Fabrikat	10 m²	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
06	Titel	Anstrich Betonflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.4	Fugen in Betonfertigteilen verfüllen Q1 Q1 (Grundverspachtelung) Fugen in Betonfertigteilen mit Füllspachtel auf Zementbasis oberflächenbündig verfüllen Bauteil: Halbfertigteilwände aus Stahlbeton, waagrechte und senkrechte Fugen Fugenbreite bis 40mm '.....' angebotenes Fabrikat	30 m	EP	GP
06.5	Ankerlöcher in Betonfertigteilen verfüllen Q1 Q1 (Grundverspachtelung) Ankerlöcher rund, Durchmesser bis ca. 8 cm in Betonfertigteilen mit Füllspachtel auf Zementbasis oberflächenbündig verfüllen Bauteil: Halbfertigteilwände aus Stahlbeton '.....' angebotenes Fabrikat	60 St	EP	GP
06.6	Fleckspachtelung 1-mal Dispersionsspachtel Q2 Q2 (Standardverspachtelung / Fleckspachtelung) Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Teilflächiges Auftragen und Glätten mit gebrauchsfertiger Füllspachtel auf Dispersionsbasis im Innenbereich bis zur Glätte. Stoßspachtelung Fugen bis ca. 30cm Breite ausziehen Fleckspachtelung Ankerlöcher ca. 15cm x 15cm Bauteil: Stoßspachtelung der Vorpositionen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen			
06	Titel	Anstrich Betonflächen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	'.....' angebotenes Fabrikat				
		10 m²	EP	GP	
06.7	Dispersions-Glattspachtelung, Q3, Stahlbetonwände Dispersions- Glattspachtelung, 1-mal vollflächig auftragen und glätten. Geforderte Oberflächenqualität: Q3 Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Vollflächig Auftragen und glätten mit spritzbarem Füllspachtel auf Dispersionsbasis im Innenbereich bis zur Glätte. Oberfläche nachschleifen. Schichtdicke ca. 3 mm pro Arbeitsgang (Spachtellage) '.....' angebotenes Fabrikat Untergrund: Stahlbetonwände Ausführungsort: EG-DG				
		320 m²	EP	GP	
06.8	Zulage Spachteln von Wänden, h= über 3,50 m bis 7,00m Zulage zur vorhergehenden Position für das Spachteln der beschriebenen Flächen über 3,50 m bis zu einer Höhe von 7,00m. Max. Arbeitshöhe bis ca. 7,00 m				
		30 m²	EP	GP	
06.9	Zulage Gewebeeinlage zu Vorpositionen Einspachteln eines Armierungsgewebes in der 1. Lage, nach Anordnung der Bauleitung. Gewähltes Produkt:				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
06	Titel	Anstrich Betonflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	'.....' angebotenes Fabrikat Untergrund: Stahlbetonwände, Ausführungsort: EG-DG Arbeitshöhe bis 3,50 m	320 m²	EP	GP
06.10	Innendispersionsfarbe Wände, RAL Weiß, Zwischen- und Schlussbeschichtung Liefern und Auftragen einer hochdeckenden, matten, sehr gut auszubessernden Innendispersionsfarbe, schadstoffgeprüft, hochdeckend, Nassabriebklasse 2. Arbeitshöhe bis 3,50 m Deckvermögen Klasse 1 nach EN 13300 als Zwischen- und Schlussbeschichtung. Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm.TÜV-geprüft. '.....' angebotenes Fabrikat Farbton: Weiß Auftragungsorte: Stahlbetonwände	320 m²	EP	GP
06.11	Zulage Anstrich Betonflächen, h= über 3,50 m bis 7,00m Zulage zur vorhergehenden Position für den Anstrich der beschriebenen Flächen über 3,50 m bis zu einer Höhe von 7,00m. Max. Arbeitshöhe über 3,50 m bis ca. 7,00 m	30 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
06	Titel	Anstrich Betonflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.12	Grundieren neuerrichtete Stahlbeton-Treppenuntersichten Grundierung schwach saugende Untergründe, neu erstellte Stahlbeton-Treppenuntersichten im Innenbereich. lösemittel-,weichmacherfrei, emissionsarm schadstoffgeprüft, TÜV- geprüft Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung auf Acrylatbasis. Wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, '.....' angebotenes Fabrikat Einbauort: Treppenuntersichten, Podestunterseiten und Sitzstufenunterseite	28 m²	EP	GP
06.13	Dispersions-Glattspachtelung, Q3, Treppenuntersichten Dispersions- Glattspachtelung, 1-mal vollflächig auftragen und glätten. Geforderte Oberflächenqualität: Q3 Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Vollflächig Auftragen und glätten mit spritzbarem Füllspachtel auf Dispersionsbasis im Innenbereich bis zur Glätte. Oberfläche nachschleifen. Schichtdicke ca. 3 mm pro Arbeitsgang (Spachtellage) '.....' angebotenes Fabrikat Untergrund: Treppenuntersichten, Podestunterseiten und Sitzstufenunterseite	28 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
06	Titel	Anstrich Betonflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.14	Zulage Gewebeeinlage zu Vorpositionen Einspachteln eines Armierungsgewebes in der 1. Lage, nach Anordnung der Bauleitung. Gewähltes Produkt: '.....' angebotenes Fabrikat Untergrund: Treppenuntersichten, Podestunterseiten und Sitzstufenunterseite Ausführungsort: EG-DG Arbeitshöhe bis 3,50 m	28 m²	EP	GP
06.15	2-maliger Neuanstrich Treppenuntersichten Liefern und Auftragen einer hochdeckenden, matten, sehr gut auszubessernden Innendispersionsfarbe, schadstoffgeprüft, hochdeckend, Nassabriebklasse 2. Deckvermögen Klasse 1 nach EN 13300 als Zwischen- und Schlussbeschichtung. Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm.TÜV-geprüft. '.....' angebotenes Fabrikat Farbton: Weiß Untergrund: Treppenuntersichten, Podestunterseiten und Sitzstufenunterseite	28 m²	EP	GP
06.16	Fugen zwischen Betonelementen Decke Stoßfuge zwischen den Halbfertigteilplatten Filigrandecken und der Rippendecke mit dauerelastischem Material schließen einschließlich Hinterfüllmaterial. Dichtungsmasse einkomponentig, weichelastisch, lösemittelfrei und anstrichverträglich.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen			
06	Titel	Anstrich Betonflächen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Arbeitshöhe bis 6,30 m Fugengröße Breite ca. 20 mm bis 30 mm mit dafür geeignetem PE-Material '.....' angebotenes Fabrikat			Übertrag:	
		36 m	EP	GP	
06.17	Grundieren neuerrichtete Stahlbetondecken Grundierung schwach saugende Untergründe, neu erstellte Stahlbetondecken im Innenbereich lösemittel-,weichmacherfrei, emissionsarm schadstoffgeprüft, TÜV- geprüft Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung auf Acrylatbasis. Wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, '.....' angebotenes Fabrikat Untergrund: Stahlbetondecken (Halbfertigteildecken) Ausführungsort: EG				
		96 m²	EP	GP	
06.18	2-maliger Neuanstrich Decken Liefern und Auftragen einer hochdeckenden, matten, sehr gut auszubessernden Innendispersionsfarbe, schadstoffgeprüft, hochdeckend, Nassabriebklasse 2. Deckvermögen Klasse 1 nach EN 13300 als Zwischen- und Schlussbeschichtung. Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm.TÜV-geprüft.				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
06	Titel	Anstrich Betonflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	'.....' angebotenes Fabrikat			
	Farbton: Weiß			
	Untergrund: Stahlbetondecken (Halbfertigteildecken)			
	Ausführungsort: EG			
		96 m²	EP	GP
Summe Titel 06		Anstrich Betonflächen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
07	Titel	Anstrich Stahlbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Anstrich Stahlbauteile			
07.1	Brandschutzbeschichtung, Stahl, F30/R30 Dämmschuttbildendes Brandschutzsystem auf Stahlprofilen im Innenbereich einschließlich aller Konstruktions- und Befestigungselemente Leistungsbestandteile Untergrundvorbereitung Stahl nach Herstellerangaben Korrosionsschutzgrundierung, für nachfolgende Beschichtung zugelassen Dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtung Deckbeschichtung dekorativ und zum Schutz des Dämmschichtbildners Brandschutz F30/R30 nach DIN 4102 bzw. EN 13501 Stahlprofil: S235, HQ 120-6.3 Trockenschichtdicken zwischen 0,2 und 2,5 mm in Abhängigkeit vom Profil und ermittelten Verhältniswert (U/A in m-1) nach DIN 4102-4 Farbton: RAL nach Wahl des AG Einbauort: Stahlstützen Treppenhaus EG bis 1. OG	10 m²	EP	GP
07.2	Acrylharz-Anstrich auf Stahlblechtüren, Aufzugtüren Innenanstrich von Stahlblechtüren (Aufzugtüren) und deren Rahmen, Abdeckungen etc. in verschiedenen Größen, auf vorhandene Grundierung, <u>mit folgendem Aufbau:</u> - Entfetten und reinigen des Türblattes - Ausbessern von Schadstellen am Grundanstrich - Innenanstrich mit schlagfester Acrylharz-Lackfarbe Anstrichaufbau und -ausführung nach den Herstellervorschriften. Farbe: nach Angabe Architekt Türgrößen: bis 155/236 cm	12 m²	EP	GP
Summe Titel 07		Anstrich Stahlbauteile, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen			
08	Titel	Sonstige Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
08	Titel Sonstige Arbeiten				
08.1	Zulage Farbe hell eingefärbt Zulage für Neuanstrich, Farbe wie vorherigen Titeln beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach Farbtonkarte Hersteller eingefärbt Ausführung in Teilflächen, Farbübergänge in separater Position	65 m²	EP	GP	
08.2	Zulage Farbe dunkel bzw. intensiv eingefärbt Zulage für Neuanstrich, Farbe wie in vorherigen Titeln beschrieben, jedoch in einem dunklen bzw. intensiven Farbton nach Farbtonkarte Hersteller eingefärbt Ausführung in Teilflächen, Farbübergänge in separater Position	5 m²	EP	GP	
08.3	Farbübergänge / Beschneiden / Linierarbeiten Zulage zur vorigen Position Innendispersionsfarbe für die Herstellung von wechselnden Farbtönen durch Herstellen von sauberen geraden und scharfkantigen Farbsätzen zwischen einer dunkleren Wandfarbe und einer weißen Wandfarbe im Bereich Wand/Wand, Wand/Decke und Decke/Decke. Zulage wird nur für <u>einen</u> Übergang berechnet (dunkel /weiß) Art der Ausführung ist AN freigestellt	12 m	EP	GP	
08.4	Fototapete Liefen und aufbringen einer Fototapete mit eigenem Foto als Motiv. Foto wird vom Auftraggeber gestellt. Größe ca. 270 cm x 270 cm Die Wahl des Trägerstoffs der Tapete obliegt dem Auftragnehmer.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
08	Titel	Sonstige Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Anzubieten ist die komplette Leistung inklusive aller Herstellungs- und Versandkosten für die Tapete, sowie Zuschnitt und Montagematerial.			Übertrag:
		7,5 m²	EP	GP
Summe Titel 08		Sonstige Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
09	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten nur auf besondere Anordnung der Bauleitung für außervertragliche, nicht festgelegte Leistungen, nicht verschuldete Wartezeiten, Beihilfe für Fremdfirmen udgl. Nachweis gegen Regiezettel mit namentlicher Angabe und tariflicher Berufsgruppe der einzelnen Arbeitskräfte, Materialverbrauch und Geräteeinsatz, die der Bauleitung täglich zur Prüfung und Unterschrift vorzulegen sind; verspätet vorgelegte Regielisten können im allgemeinen nicht mehr anerkannt werden. Einschl. Kosten der Baustelle, Vorhalten von Geräten, Betriebseinrichten und Werkzeugbenützung; Die nachstehend angegebenen Massen sind geschätzt, sie können erheblich über- oder unterschritten werden bzw. ganz wegfallen.			
09.1	Stundensatz Facharbeiter	15 h	EP	GP
09.2	Stundensatz Baufachwerker/Helfer	15 h	EP	GP
09.3	Stundensatz Lehrling	15 h	EP	GP
Summe Titel 09		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Gemeinde Arnbruck_Geigermühle (23_097)

11	LV	Malerarbeiten Innen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5	
02	Titel	Schutzabdeckung innen	6	
03	Titel	Fugenausbildung	8	
04	Titel	Anstrich Putzflächen	9	
05	Titel	Anstrich Gipskartonwände und Decken	12	
06	Titel	Anstrich Betonflächen	17	
07	Titel	Anstrich Stahlbauteile	25	
08	Titel	Sonstige Arbeiten	26	
09	Titel	Stundenlohnarbeiten	28	
Summe LV 11 Malerarbeiten Innen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR
			Angebotssumme, Brutto:	EUR Anbieter - Unterschrift