

VERFASSER:				Seite	
PROGRAMM					
BAUWERK: Neubau Grund- und Mittelschule Memmingerberg				Datum: 30.04.26	
<u>Mengenermittlung (Schätzung):</u>		S500	S500	1660/1860	Faktor
		Stab	Matten	Spannstahl	Bemerkung
		[t]	[t]	[t]	
A.1) <u>Einzelfundamente / Köcher</u>		0,1	0,0		
A.2) <u>Streifenfundamente</u>		13,0	0,0		
A.3) <u>Einzelfundamente (angeformte)</u>		0,0	0,0		
A.4) <u>Bodenplatte</u>		21,6	0,0		
B.1) <u>Stb.-FT-Hohlwände</u>		0,0	0,0		
B.2) <u>Stb.-Wände in Ortbeton</u>		90,9	0,0		
B.3) <u>Stb.-Wände (Fertigteilwände)</u>		0,0	0,0		
B.4) <u>Stb.-Decken</u>		91,1	0,0		
B.5) <u>Stb.-Unterzüge (bis UK Decke)</u>		23,1	0,0		
C.1) <u>Stb.-Sturz in nichttragenden Wänden</u>		0,7	0,0		
C.2) <u>Spannbetonträger</u>		0,0	0,0	0,00	
D.1) <u>Stb.-Stützen (FT)</u>		0,0	0,0		
D.2) <u>Stb.-Stützen (Ortbeton) - Rechteck</u>		8,4	0,0		<i>teilweise sind die Wandenden</i>
D.3) <u>Stb.-Stützen (Ortbeton) - Rundstützen</u>		0,0	0,0		<i>stützenartig ausgebildet!</i>
E.) <u>Treppen</u>		0,0	0,0		
F.) <u>Stützwände</u>		0,6	0,0		