PFLASTERMENGEN:
ROT: ca. 570 m2
WEIß: ca. 670 m2

Fundament Spinde
Betonplatte H=20cm
C35/45, XC3, XD3, WA
OK = -4,00m (OK Pflaster)
Pflaster anarbeiten
DT 1106

RW-Schacht
Pflaster + Unterbau
anarbeiten

Fundament
Stützen Metalltrennwand
Beton C35/45, XC3, XD3, WA
131x75x50cm (LxBxH)
OK= -4,50m (-0,50m u. Pflaster)
DT 6192

RW-Schacht
Pflaster + Unterbau
anarbeiten

Rundungen Pflastersteine
R = 64° (2 Steine)
DT 2010

PFLASTER:
32 x 32
Fuge 4 mm
weiß

5x Stützen Metalltrennwand
Pflaster anarbeiten
DT 6192 + 6193

Pflasterlage auf
4cm Stärke reduziert
DT 9320

Entwässerungsrinne
Übergang Rampe
DT 9320

Fundament Spinde
Betonplatte H=20cm
C35/45, XC3, XD3, WA
OK = -4,00m (OK Pflaster)
Pflaster anarbeiten

Fundament
Stützen Metalltrennwand
Beton C35/45, XC3, XD3, WA
37,5x75x50cm (LxBxH)
OK= -4,40m (-0,40m u. Pflaster)
Anschluss an best. Fundament
DT 6198

unterer Anschluss Treppe
DT 7170

Fundament Spinde
Betonplatte H=20cm
C35/45, XC3, XD3, WA
OK = -4,00m (OK Pflaster)
Pflaster anarbeiten
DT 1105

5x Stützen Metalltrennwand
Pflaster anarbeiten
DT 6198

Fundament
Stützen Metalltrennwand
Beton C35/45, XC3, XD3, WA
75x75x50cm (LxBxH)
OK= -4,40m (-0,40m u. Pflaster)
DT 6198

PFLASTER:
32 x 32
Fuge 4 mm
Fahrbahn: **rot**
Stellplätze: **weiß**

PFLASTER:
32 x 32
Fuge 4 mm
weiß

Bodenablauf DN100
Pflaster + Unterbau
anarbeiten

Verstärkung Stütze
Pflastersteine auf 4cm verringert
DT 1022

RW-Schacht
Pflaster + Unterbau
anarbeiten

Fundament
Stützen Metalltrennwände
Beton C35/45, XC3, XD3, WA
75x50x50cm (LxBxH)
OK= -4,40m (-0,40m u. Pflaster)
DT 6197

1x Stütze - Pflaster anarbeiten

1x Stütze Metalltrennwand
Pflaster anarbeiten

PFLASTER:
32 x 32
Fuge 4 mm
weiß

3x Fundament
Stützen Metalltrennwand
Beton C35/45, XC3, XD3, WA
75x75x50cm (LxBxH)
OK= -4,40m (-0,40m u. Pflaster)
DT 6195

3x Stützen
Pflaster anarbeiten

Fundamente Server
4x Querbalken Beton
l / b / h= 80x30x30cm
OK= -4,00 (OK Pflaster)
Pflaster einarbeiten

Bodenablauf DN100
Pflaster + Unterbau
anarbeiten

Pumpstation
Pflaster + Unterbau
anarbeiten

Fundamente
Waschstation + Servicestation
Betonplatte H=20cm
C35/45, XC3, XD3, WA
OK = -4,00m (OK Pflaster)
Pflaster anarbeiten

VK Nachbargebäude EG

Thermische Trennung vorsehen, > 20 mm z.B. durch Fugenband und Dämmung

Planzeichen

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	
UKFD	Unterkante Fertigdecke	
OKRD	Oberkante Rohfussboden	
UKRD	Unterkante Rohdecke	
	Höhenkote Grundriss Ausbau	
	Höhenkote Grundriss Rohbau	

Index	Datum	Änderungsbeschreibung
a	26.05.26	erstellt

Bezugshöhe ±0,00 = 525,75 ü. NHN

Übersicht

Bauherr	Projektgesellschaft G39 GmbH, Schloßstraße 21, 82031 Grünwald
Projekt	G39 Neubau eines Studentenwohnheims mit Einzelhandel und TG
Planungsphase	Ausführungsplanung
Planinhalt	Grundriss UG Ausbau Pflaster
Plannummer	G39_05_AR_FG_GR_U1_9021_a

Projekt Nr	Format (mm)	Maßstab	Bearbeiter	Erste Ausgabedatum
139	841x594	1:50	st	02.04.2026